

Экз. № ____

АКТ

**государственной историко-культурной экспертизы
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта
культурного наследия: Раздела об обеспечении сохранности объекта
археологического наследия «Культурный слой «Земляного города»
(Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и
выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в
границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)»
(достопримечательное место) при проведении земляных, строительных
работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и
благоустройства территории (в составе проектной документации по
объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г.
Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»)**

31 марта 2022 г.

г. Москва

Дата начала экспертизы: 01 марта 2022 г.
Дата окончания экспертизы: 31 марта 2022 г.
Место проведения экспертизы: город Москва

Заказчик экспертизы: ООО «Столичное археологическое бюро»
119002, г. Москва, переулок Старо-
конюшенный, дом 5/14, под/подв 4/ХІІІ
ОГРН 1037700007124
ИНН/КПП 7704234128/770401001
тел. +7 (495) 234-31-75

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество Генинг Владимир Владимирович
Образование высшее, кандидат исторических наук
Специальность историк-археолог
Стаж работы 25 лет
Место работы и должность ООО «Археология в строительстве»,
119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41,
стр. 1, этаж 4, пом. I, комната 35, 35а;
ОГРН 1217700028523
ИНН/КПП 9729304331/772901001;
тел. +7 (962) 906-62-50;
Эксперт-археолог

Реквизиты аттестации Приказ Министерства культуры РФ
Министерства культуры РФ от 9 ноября 2021 г. № 1809 "Об аттестации

Аттестованный эксперт

подписано цифровой подписью

В.В. Генинг

31 марта 2022 г.

Объекты экспертизы в соответствии с приказом Министерства культуры РФ

экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы"

1. Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

2. Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) государственной историко-культурной экспертизы

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI–XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) работ по использованию лесов и иных работ

Объект экспертизы

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия: Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства территории (в составе проектной документации по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2») (далее-Раздел).

Перечень документов, представленных заказчиком

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 14 августа 2021 г. № ДКН-09-2845/21;

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства территории (в составе проектной документации по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»). М.: «Столичное археологическое бюро», 2020;

План трассы КЛ-0,4 кВ. М 1:500. М.: ООО «Энергосеть-25», 2020;

Проектная документация по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», по адресу: г. Москва, 2й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Том 2. Шифр: 281/19-ПП-ПЗУ. М.: ООО «Архитектурная мастерская «Пальцев и партнеры» 2021;

Рабочая документация по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», по адресу: г. Москва, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2». Шифр 281/19-НП-НК1. М.: ООО «Сетимос», 2020;

Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия

при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2». М.: «Столичное археологическое бюро», 2020;

Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2». М.: «Столичное археологическое бюро», 2020;

Сводный план сетей. М.: ООО «Архитектурная мастерская «Пальцев и партнеры», 2022.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению экспертизы, либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные статьей 29 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Отношение к заказчику и эксперту

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети);

Эксперт не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

Эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;

Эксперт не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

Эксперт не заинтересован в результатах исследований, либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

При проведении экспертизы эксперт обязан

а) соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона;

б) обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;

в) самостоятельно оценивать результаты исследований, полученные им лично и другими экспертами, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

г) обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;

д) соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;

е) информировать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о случаях воздействия на экспертов в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

Сведения о проведенных исследованиях

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и сохранения историко-культурного наследия;

- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика;

При изучении раздела проектной документации и других материалов эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

- оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Сведения о земельном участке:

Участок проектирования по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» расположен на территории Тверского района Центрального административного округа города Москвы, в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI–XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176, приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 февраля 2019 г. № 130), (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 771441196460006), выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) (приказ

Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 в редакции приказа Департамента культурного наследия города Москвы от 26 июня 2020 г. № 426).

Объектом государственной историко-культурной экспертизы является Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства территории (в составе проектной документации по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»).

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок (ст. 3 Федерального закона).

Проектируемые земляные, строительные работы по прокладке инженерных сетей и последующему благоустройству затрагиваемых земляными, строительными работами зон планируется проводить на территории земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001093:45 (площадью 284 кв. м), а также на территории неразграниченных участков, принадлежащих к кадастровому кварталу № 77:01:0001093. Территория проектирования расположена в юго-западной части сектора, ограниченного с востока Цветным бульваром, с юга – 2-м Колобовским пер., с запада – Большим Каретным пер., с севера – Садово-Самотёчной ул.

На территории проектирования предполагается демонтаж, отключение, новая прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство территории, затронутой земляными, строительными работами. Прокладка коммуникаций

проектируется к реконструируемому зданию по адресу: 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2.

Согласно письму Департамента культурного наследия города Москвы от 14 августа 2021 г. № ДКН-09-2845/21; Департаментом в установленном порядке согласованы:

- раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 12 мая 2020 г. № ДКН-056501-000161/20;

- раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 1 декабря 2020 г. ДКН-056501-001405 /20.

В представленном разделе не рассматриваются вопросы, связанные с проведением земляных, строительных работ, планируемых при реконструкции здания и прокладки теплосети ПАО «МОЭК», а также работы по прокладке трассы электрокабелей (прокладка трассы электрокабелей проектируется ПАО «МОЭСК» по отдельному проекту), кроме точки присоединения электрокабелей к реконструируемому зданию.

Участок проектирования расположен в границах территории объединенной охранной зоны № 42, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881; в объединённая охранная зона - территория прилегающая к объекту охраны, предназначенная для обеспечения физической сохранности объекта (объектов) культурного наследия, благоприятного зрительного восприятия, а также сохранности, поддержания и восстановления его ценного градостроительного и природного окружения (иные режимы, установленные для охранной зоны, относятся исключительно к строительству, реконструкции и регенерации зданий, а не к подземным, линейным объектам). Работы по прокладке, выносу, отключению, устройству новых инженерных сетей, работы по устройству новых и замене существующих покрытий планируются полностью ниже поверхности земли, соответственно не противоречат установленным ограничениям. Работы по установке малых архитектурных форм планируются в габаритах (крыльцо) реконструируемого здания, соответственно не противоречат установленным ограничениям.

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах высокой древнеаллювиальной террасы реки Москвы. Рельеф площадки относительно ровный, искусственно спланированный с абсолютными отметками уровня дневной поверхности 148,55–149,35 м.

По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных для

строительства тепловой сети ПАО «МОЭК» (согласно представленному разделу об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: "Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2") с поверхности до глубин 2,3 – 3,5 м повсеместно прослежены современные техногенные отложения (tIV), представленные насыпными грунтами песчаного состава, светло-коричневого цвета, с обломками кирпича и строительным мусором. Насыпные грунты слежавшиеся. Материк представлен среднечетвертичными флювиогляциальными отложениями московской стадии оледенения, представленными в верхней части суглинками легкими песчанистыми, коричневыми, серовато-коричневыми, с прослоями песка, тугопластичными, прослоями до полутвердых.

По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных для строительства хозяйственно-бытовой канализации (согласно Рабочей документации по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», по адресу: г. Москва, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2». Шифр 281/19-НП-НК1) на участке проектирования прослежен техногенный грунт песчаного состава, с включениями битого кирпича, щебня и другого строительного мусора, маловлажный, слежавшийся, залегает с поверхности до глубины 2,3–2,58 м. Фоновая мощность культурного слоя составляет 2,67 м.

На участке проектирования присутствуют покрытие внутридворовых проездов, тротуары и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства зданий, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы – ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ).

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX–XXI вв., в том числе в результате строительства зданий и прокладки инженерных коммуникаций. В зоне участка проектирования проходят трассы теплосетей, канализации, водопровода.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.). Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Историческая справка

Колобовские переулки (бывшие 1-й и 3-й Знаменские) переулки получили своё название по имени стрелецкого головы Никифора Ивановича Колобова, возглавлявшего полк стрельцов, располагавшийся в слободе в XVII веке. Прежнее название было дано по находящейся здесь церкви Знамения Пресвятой Богородицы, что за Петровскими воротами (Имена..., 1975).

До строительства в 1592–1593 гг. Деревянного города (Скородома) по линии современного Садового кольца исследуемая территория не входила в городскую черту. В московской историографии принято считать, что освоение данной территории началось во второй половине – конце XVI в.

Земли за стенами Белого города не долго считались городским посадом. В 1592–1593 гг. по линии современного Садового кольца возводится оборонительное сооружение, названное Скородомом. После Смутного времени оборонительное сооружение, утратившее за это время свою защитную функцию, было перестроено и стало называться Земляным городом.

В начале 80-х гг. XVI в. по линии современного Бульварного кольца была построена оборонительная крепость - Земляной город. В 1586–1593 гг. на эспланаде Земляного города были возведены крепостные стены каменного Белого города. «Того же году царь государь и великий князь Федор Иванович всеа России самодержец повелел на Москве делати град каменной около большого посаду, подле земляныя осыпи, а делали его 7 лет. А нарекоша ему имя царев Белой каменной город, а мастер был русских людей, имянем Конан Федоров» (ПСРЛ, 1968. Т. 31). Вероятно, с начала 1580-х гг. за чертой современного Петровского бульвара был размещён стрелецкий приказ. Стрельцами была построена приходская церковь во имя Климента, папы Римского.

Уже после Смутного времени на участке за Петровскими воротами находилась стрелецкая слобода в приходе церкви Знамения на Петровке (Богоявленский, 1930). Существуют различные точки зрения на время возникновения церкви Знамения Пресвятой Богородицы. В 1911 г. вышла работа священника Н.А. Скворцова, посвящённая истории этого храма, в ней автор утверждает, что каменная церковь была возведена на месте старого деревянного храма во имя святого Климента папы Римского (Скворцов, 1911). В материалах, собранных братьями Холмогоровыми, из книг и дел преждебывших патриарших приказов под названием церкви Вел. Чуд. Николы, перечислены названия храма: за Петровскими вороты 133 г. (1625 г.), церковь Климент, папа Римской на Трубе у Яру в Стрелецкой слободе в Михайлове приказе Рчинова 143 г. (1635 г.), церковь Знамения Пр. Богородицы и Климонта папы Римского на Трубе, в Стрелецкой слободе 194 г. (1686 г.) (Холмогоров, Холмогоров, 1884). В работе И.М. Снегирева, выпущенной в 1875 г., указано, что церквей было две. Одна церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Никитском сороке, упоминаемая в 1625 и в 1681 гг. (Снегирев, 1875). Другая – церковь святого Климента, папы Римского на Трубе у Яру в Сретенском сороке, упоминается в 1642 г. (Снегирев, 1875). Вполне вероятно, что на

«Петровом чертеже» изображены оба храма. Церковь Знамения находилась на линии Петровской улицы, а церковь Климента на углу квартала, ближе к Неглинке на Трубе.

Обе церкви, находившиеся в стрелецкой слободе, упоминаются с именами стрелецких полковых командиров. Церковь Климента в Стрелецкой слободе упоминается в 1635 г. «в Михайлове приказе Рчинова». Известно, что Михаил Фёдорович Рчинов в 1597/98 г. доставлял в Москву государеву казну, ясак из Пелымского острога (Миллер, 1941). В Смутные времена Михаил Рчинов значился стрелецким головой, соратником Дмитрия Пожарского (ПСРЛ, 1910. Т. 14). В 1615 г. Михаил Фёдорович Рчинов в Москве на службе у царя Михаила Фёдоровича сопровождает посольство новгородского архимандрита Киприана из Новгорода в Москву. В 30-е гг. XVII в. Рчинов - стрелецкий голова в слободе за Петровскими воротами. В стрелецкой слободе в 1632 г. насчитывалось 508 дворов (Скворцов, 1911).

В стрелецкой слободе могла находиться богадельня для раненых стрельцов и солдат, о которой упоминается в расходных списках на церковные строение на Москве и в городах. «...да в богадельню жь, что у Петровскихъ воротъ, раненымъ стрельцомъ и салдатомъ, штидесять человекомъ» (РИБ, 1904. Т. 23).

Имена других стрелецких голов связаны с церковью Знамения Пресвятой Богородицы. Колобов Никифор Иванович с 60-х гг. XVII в. назначен головой 3-го приказа московских стрельцов (Белокуров, 1908).

В 1676 г. на Петровке случился большой пожар. Вот как он описан в «Летописце 1619–1691 гг.»: «Того же году апреля в 19 день бысть на Москве пожар зело велик в Белом граде на Петровке, и захватило к Петровским врата[м] с обе страны улицы огнем, никому же и убежати невозможно. И згоре на Петровской башне верх, и решотка железная на вратех подгоре и спустился на землю, и заградишася врата; людей же ту прилучися многое число стрельцов и всяких чинов мужеска и женска полу; и за град убежати невозможно, вси, огнем палимы, скончашася; единех писменных людей згореша более 500 человек» (ПСРЛ, 1968. Т. 31).

Вероятно, от этого пожара сильно пострадала стрелецкая слобода и её приходская церковь Знамения. На это указывает упоминания о церкви Климента в Приходно-расходной книге Приказа Тайных дел за 1668–1669 гг. и отсутствие упоминаний о церкви Знамения (РИБ, 1904. Т. 23).

Сохранилось прошение к царю Фёдору Алексеевичу от стрельцов приказа Никифора Ивановича Колобова: «... святые образы и те все в прошлом в 184 году в большое пожарное время сгорели» (Скворцов, 1911). После пожара в слободе строится каменная церковь во имя иконы Знамения Пресвяты Богородицы с приделом священномученика Климента, папы Римского. В связи с постройкой храма стрельцы довольно много задолжали «по кабаламъ разныхъ чиновъ людемъ тысяча триста рублёвъ», в связи, с чем им пришлось обращаться с просьбой к царю: «иконостасть дать намъ холопамъ твоимъ» (Скворцов, 1911). Лишь в 1681 г. в церковь из Оружейной палаты был

доставлен иконостас (Скворцов, 1911).

В конце XVII века положение стрельцов серьезно ухудшилось. По указу от 25 марта 1680 г. московские стрелецкие приказы были переформированы по образцу полков солдатского строя. Отсутствие привилегий и возможности подрабатывать торговлей и ремеслами стали немаловажными причинами стрелецкого бунта 1682 г., так называемой «Хованщины».

Ещё один стрелецкий голова Артамон Сергеевич Матвеев оставил о себе память в виде топографического упоминания, связанного со стрелецкой слободой. Пожар, случившийся в 1688 г., имеет такое описание: «Того ж де года июня в 16 день бысть пожар в Никицком монастыре, и выгоре монастырь... и Петровка по Неглинну, и за Тферскими вороты в Земляном городе по Артамонов приказ и по Козье болото» (Беляевский..., 1990).

Следующий стрелецкий бунт 1698 г. был так же подавлен. Последним стрелецким головой, не поддержавшим бунт 1698 г., был Фёдор Афанасьевич Колзаков. Известно, что 27 апреля 1695 г. во время марша из Преображенского в Москву, в составе войска Петра Алексеевича, полковник Фёдор Колзаков возглавлял «третий полк» стрельцов (Записки..., 1840). В 1696 г. он принимал участие во втором Азовском походе (Записки..., 1840).

После 1698 г. указом Петра I слободские земли были конфискованы в Стрелецкий приказ, откуда и «раздавались из оброка служилому и посадскому населению». Упразднение слобод, как территориально-административных единиц в структуре города, привело к образованию огромных незастроенных участков земли. Постепенно они скупались преимущественно представителями боярского и дворянского сословия, объединялись в крупные владения, преобразовываясь в огородные земли, загородные дворы, реже в загородные усадьбы.

С начала XVIII в. земли в слободе начинают скупать знатное дворянство. Церковь Климента папы Римского из-за своей ветхости была разобрана и больше не упоминается, а в храме Знамения Пресвятой Богородицы был возведён придел в честь Климента папы Римского (Романов, 2004).

В конце XVIII столетия в зоне исследуемой территории находилось землевладение титулярного советника, Ивана Семеновича Татаринова (Указатель Москвы, 1793).

В войну 1812 г. московский пожар уничтожил в квартале деревянную застройку, немногие каменные здания были повреждены. У церкви Знаменья сгорела крыша, пострадали двери и окна (Скворцов, 1911). Согласно донесению московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина, графу Ф.В. Растопчину от 14 ноября 1812 г., в Сретенской части церковь Спаса на Песках в Каретном ряду осталась целой (Москва в 1812 году, 2012).

После смерти Ивана Семеновича, земельный участок с домом в Знаменском переулке, достался его сыну, подпоручику, Александру Ивановичу Татаринову (Алфавитные списки..., 1818; Указатель жилищ и зданий в Москве. 1826). Позже, Александр Иванович дослужился до поручика, и по всей видимости, вышел в отставку. В конце 40-х – начале 50-х гг. XIX в., Александр

Иванович скончался и земельный участок под № 196 перешёл в собственность его наследников (Московский адрес календарь, 1842; Алфавитный указатель..., 1852–1853).

В начале 50-х гг. XIX столетия наследники разделили земельный участок и распродали его по частям. Во 2-й половине 60-х гг. XIX в. участок принадлежал Любове Ферапонтовне Костиной (Табель домов города Москвы, 1868). В 80-е гг. XIX в. вдове штабс-капитана, Екатерине Ивановне Ханыковой (Указатель улиц..., 1882). В конце XIX столетия земельный участок под № 196/203 перешёл в собственность Ильина, а после его смерти, в начале XX в., к его вдове Анне Константиновне Ильиной (Адрес-справочник г. Москвы, 1896; Вся Москва, 1904). В 10-е гг. XX столетия земельный участок оказался в собственности Клавдии Ивановны Величко (Вся Москва, 1916).

Археологическая изученность местности

В исследуемом районе в 1956 г. небольшие разведочные шурфы были заложены у церкви Николы в Драчах Музеем истории и реконструкции г. Москвы.

В 1980–1990-х гг. археологические исследования были в основном сосредоточены на участках строительства и перекладки траншей коммуникаций в р-не ул. Сретенка. В 1998 г. сотрудниками Музея истории города Москвы проводились археологические исследования в зоне траншеи, проходившей по трассе ул. Сретенки на длину более 300 м (от Сретенского бульвара до Сухаревской площади). В ходе работ были исследованы три яруса бревенчатых мостовых. Количество мостовых по направлению от центра города уменьшалось до двух. Нижний ярус мостовых был датирован исследователями XVI – началом XVII вв., средний горизонт – XVI–XVII вв., верхний – началом XVIII в. Археологические находки были представлены чернолощеной, белоглиняной керамикой, каменным оселком, железными подковами.

В том же 1988 г. сотрудниками Московской археологической экспедиции АН СССР проводились археологические исследования в районе ул. Сретенки и прилегающих к ней переулков. Была обследована коммуникационная траншея, пересекавшая Сретенку и проложенная по центру проезжей части по Печатниокву и Рыбникову переулкам. Глубина траншеи составила 1,8–2,2 м. Материк обнаружен не был. Под слоем асфальта была изучена мостовая XIX–XX вв. с подстилающей подушкой в виде слоев песка и щебня с кирпичным боем и глиной. Ниже залегал слой темно-коричневой однородной супеси, в толще которой на разной глубине залегали остатки мостовых. Исследователями были выделены условно два яруса мостовых. На уровне нижнего яруса мостовых был собран керамический материал XVI–XVII вв. Ранняя, «серая» керамика, попавшая в этот слой, по мнению исследователей, из нижележащих напластований, была датирована XIII–XIV вв.

Также проводились археологические наблюдения в Ащеулове переулке. Мощность культурного слоя составляла 1,8–2,2 м. Под метровым балластным слоем обнаружился влажный, содержащий большое количество органики

культурный слой. Верхний горизонт данного слоя был представлен черно-коричневой супесью с углём и щепой, нижний – более плотной темно-коричневой супесью со щепой. Массовый материал из верхнего горизонта был представлен керамикой XVI–XVII вв. В нижнем слое темно-коричневой супеси был найден 1 фрагмент красноглиняного грубого сосуда XIV – начала XV вв. Таким образом, культурный слой на исследуемом участке был датирован исследователями XVI–XVII столетиями, а хозяйственное освоение участка отнесено, по крайней мере, к XIV – началу XV вв.

Исследования 1988 г. были продолжены на ул. Сретенка, напротив Большого Головина переулка. Материк был обнаружен на глубине 2,6–2,7 м. Верхние 70 см культурного слоя занимали мостовые XIX–XX вв. и выполненная из песка отмостка под них. Ниже прослеживалась однородная толща тёмно-коричневой плотной супеси, насыщенной щепой и мелкими угольками. Здесь находились, последовательно перекрывая друг друга, залегали 3 яруса деревянных мостовых. В нижнем горизонте исследованных культурных напластований была собрана коллекция керамики, основную массу фрагментов которой представляли типы, характерные для второй половины XVI–XVII вв.

Также проведены исследования по адресу: ул. Сретенка, Малый Головин пер., д. 1. Глубина земляных строительных работ составила 1,8–1,9 м. Под слоем асфальта и балласта, с глубины 50–63 см, был прослежен слой темно-коричневой супеси со щепой, в толще которой залегали фрагменты деревянной конструкции, назначение которой определить не удалось. Из слоя, соотносящегося с деревянным сооружением, была собрана небольшая коллекция керамики, которая была датирована исследователями концом XVI–XVII вв.

По адресу: ул. Сретенка, Просвирин пер., д. 5–7, на проезжей части переулка, в 3 м к югу от домов 5-7 по Просвирину пер., был собран подъёмный керамический материал. Керамика была представлена типами, характерными для XVI–XVII вв.

В 2000–2010-х гг. проводились археологические работы на участках, расположенных на ул. Сретенка, Цветной бульвар, Печатников переулок, Малый Головин переулок, Трубная улица, Петровский бульвар и др.

Мощность культурного слоя на исследованных участках колеблется от 2,5 до 4 м. Культурный слой представлен в основном супесями различных оттенков, местами сильно гумусированными, часто с примесью строительного мусора, угля, золы, тлена и т.д. Проведенные исследования позволили утверждать, что культурный слой на участках работ формировался, начиная с XVI–XVII вв. и затем подвергся значительному разрушению в результате строительства XIX–XX в. Исторически сложившиеся напластования в нетронутом виде сохранились на небольших участках, в основном зафиксированы фундаменты построек и хозяйственные и мусорные ямы XVII–XX вв.

К материалам XVI–XVII вв. относятся находки нательных крестиков, монет ручного чекана, красных рельефных и муравленных изразцов, фрагментов

оконной слюды, чернолощеной, белоглиняной грубой и шероховатой керамики. В небольшом количестве встречена красноглиняная гладкая посуда второй половины XV – первой половины XVI вв.

Материалы XVIII–XIX вв. представлены находками рельефно-полихромных и гладких расписных изразцов, помадных банок и многочисленных металлических изделий. Можно также отметить довольно многочисленную коллекцию стеклянных пузырьков, монеты и товарные пломбы второй половины XVIII – начала XX в, фрагменты курительных трубок второй половины XVIII – начала XIX вв. Керамика представлена белоглиняной шероховатой, поливной посудой, фрагментами фаянса и фарфора.

Отдельно стоит остановиться на археологических исследованиях, проведенных при реконструкции объекта культурного наследия «Екатерининская больница у Петровских ворот (дом Гагарина)» в 2013–2014 гг. Общая площадь исследованных раскопов на участке работ составила 1224 кв.м. В процессе исследований собрана коллекция индивидуальных находок количеством около 2,5 тыс. экз., и фрагментов керамики количеством более 15 тыс. экз. Мощность культурного слоя на исследованной площади составляла 150–200 см без учета заглубленных в материк объектов.

Наиболее хорошо культурный слой сохранился на участках вдоль улицы Петровка. Здесь удалось проследить усадебную застройку начала XVII – XVIII веков. Обнаружен древний колодец, который снабжал питьевой водой жителей усадеб. Среди находок отдельно хочется выделить скопление сырья для ювелирного производства: было обнаружено большое количество камней граната, общим весом 2,5 кг. Данное сырье происходит с рудников, расположенных на северо-западе Руси, которые ненадолго удалось отбить у шведов в начале XVII века, что позволяет говорить об очень узкой дате, когда данное сырье могло попасть к московским ювелирам. Также следует отметить хорошую сохранность коллекции предметов из резной кости; нумизматическую коллекцию, которая представлена российскими и иностранными монетами, в том числе кладом, состоящим из 42 монет. Собрана коллекция керамических игрушек и сосудов, в том числе уникальных для Москвы. Интересна находка нескольких детских игрушечных пистолетов XIX в., такие игрушки найдены впервые. Таким образом, коллекция детских игрушек позволяет проследить изменения в этой малоизученной группе предметов на протяжении периода, превышающего 300 лет.

Немаловажные сведения об истории исследуемого микрорегиона дают находки кладов монет. Так, в 1953 г. в Рыбниковом переулке А.Ф. Иванникова нашла в подвале дома при ремонтных работах стеклянную банку из-под крема, где было около 20 золотых и серебряных монет конца XIX – начала XX вв.

В 1960-х гг. на ул. Сретенка были найдены медные деньги и полушки 30–40-х гг. XVIII в. Монеты были спрятаны в рукавицу.

В марте 1970 г. в Просвирином пер. при строительстве были найдены 4308 экз. монет общим весом 2024 г. В кладе содержались монеты Михаила Федоровича, одна медная копейка Алексея Михайловича, одна монета с именем

Христиана IV, чеканенная в Дании для торговли на русском Севере, фальшивые монеты с именем Михаила Фёдоровича – 16 экз. и одна гладкая пластина в виде монеты. Клад датируется временем денежной реформы 1654–1663 гг.

Проектные решения, оценка воздействия проектируемых работ, меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

На территории проектирования предполагается демонтаж, отключение, новая прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство территории, затронутой земляными, строительными работами. Прокладка коммуникаций осуществляется к реконструируемому зданию по адресу: 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2.

Проектом предусматривается вынос существующей трассы канализации из пятна застройки (к западу от реконструируемого здания), отключение тепловой сети (без проведения земляных работ) на участке у югу от реконструируемого здания, технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения на трассе 2-го Колобовского переулка (без проведения земляных работ), прокладка сетей водоснабжения и наружной канализации (к западу от здания), устройство точки ввода трассы электрокабелей в реконструируемое здание (около северного фасада), устройство ввода теплосети в проектируемое здание (около северного фасада здания).

Благоустройство территории включает: устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием, устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем; озеленение территории (вазон); установку малых архитектурных форм (урн и скамей); замену бордюрного камня, ремонт асфальтового покрытия, устройство площадки перед входами и ступеней (из гранитной плиты с шероховатой поверхностью).

При проведении земляных, строительных работ на участках выноса и прокладки инженерных коммуникаций проектируется разработка траншей для выноса сети канализации, разработка траншей для прокладки сетей водоснабжения и наружной канализации, выборки грунта в точке подключения трассы электрокабелей к реконструируемому зданию.

Глубина земляных, строительных работ на участке выноса трассы наружной канализации их пятна застройки – до 2,5 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке прокладки сети наружной канализации с устройством колодцев – от 1,71 до 2,49 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке прокладки сети водоснабжения – до 2,5 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке выборки грунта в точке подключения трассы электрокабелей к реконструируемому зданию – до 0,96 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на

культурный слой.

Отключение тепловой сети (участок к югу от реконструируемого здания) проектируется без проведения земляных, строительных работ, следовательно, воздействия на культурный слой не оказывает.

Устройство ввода теплосети в проектируемое здание учтено в объемах археологических работ в составе раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 12 мая 2020 г. № ДКН-056501-000161/20 и раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 1 декабря 2020 г. ДКН-056501-001405 /20.

Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения на трассе 2-го Колобовского переулочка осуществляется без проведения земляных работ (водоотведение к дождеприемному колодцу осуществляется с помощью существующих лотков в самотечном режиме).

Благоустройство территории включает: устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием, устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем; озеленение территории (вазон); установку малых архитектурных форм (урн и скамей); замену бордюрного камня, ремонт асфальтового покрытия, устройство площадки перед входами и ступеней (из гранитной плиты с шероховатой поверхностью).

Установка малых архитектурных форм (урны, вазоны, скамья), а также устройство мощения с плиточным покрытием предполагается в границах археологических работ, предусмотренных разделом об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; отдельного воздействия данные работы на культурный слой не оказывают.

Устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем планируется на глубину до 0,76 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием планируется на глубину до 0,67 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Срезка и восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке к западу от реконструируемого здания не окажет воздействия на культурный слой, так как проводится на глубину 5 см на участках его первоначального расположения, а также на участках восстановления покрытия

в границах траншей коммуникаций (восстановления покрытия производится глубину существовавшего покрытия с подсыпками).

Мощность культурного слоя на участке проектирования согласно данным, полученным в ходе инженерно-геологических изысканий на участке проектирования составила от 2,3 до 3,5 м при фоновой мощности 2,67 м. (факторы, влияющие на степень сохранности и наличия культурного слоя – (см. «сведения о земельном участке»).

Таким образом, меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI–XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» включают в себя проведение опережающей археологической шурфовки (на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя), археологических раскопок (в случае выявления участков с сохранившимся культурным слоем), археологических наблюдений (на участках поврежденного культурного слоя):

1 этап: проведение опережающей археологической шурфовки на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя (отсутствуют нанесенные на современный стройгенплан инженерные сети и следы видимого повреждения культурного слоя (люки инженерных сетей, не отмеченных на современном стройгенплане, существующие насаждения с развитой корневой системой и т. д.) для определения сохранности, мощности и датировки выявленных напластований: на участках устройства траншей для открытой прокладки сетей наружной канализации, водоснабжения, на участках устройства колодцев КК-2, КК-4 для прокладки наружной канализации. Шурфовка осуществляется до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий.

2 этап: производство археологических работ (археологических раскопок и археологических наблюдений) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой. Объемы и виды натурных археологических работ 2 этапа будут уточняться по фактической ситуации на основании данных археологических раскопок и археологической шурфовки 1 этапа о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований. Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. Таким образом, археологические раскопы проектируются по результатам раскопок и шурфовки на участках, соответствующим указанным требованиям (в случае выявления неповрежденного культурного слоя при

археологических раскопках и археологической шурфовке 1 этапа). Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка. Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы

Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный Закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ [принят Государственной Думой 24 мая 2002 года: одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года]. – URL: <https://fzrf.su/zakon/ob-obektah-kulturnogo-naslediya-narodov-rf-73-fz/> (дата обращения 20.03.2022).

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176. Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9010885> (дата обращения 20.03.2022).

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902166719> (дата обращения 20.03.2022).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р. О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/552365942> (дата обращения 20.03.2022).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 февраля 2019 года № 130. О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 121842-р "О регистрации объекта культурного наследия федерального значения "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.", XVI-XVII вв. н.э. (г.Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" – URL: <https://docs.cntd.ru/document/552365942> (дата обращения 20.03.2022).

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. М.: Институт археологии РАН, 2018. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. – URL:

https://www.archaeolog.ru/media/OPI/Polozhenie_2018_2.pdf (дата обращения 20.03.2022).

Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. N 881. Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Садового кольца). – URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/15256220/> (дата обращения 20.03.2022).

Постановление Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 545. Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала. – URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/15249220/> (дата обращения 20.03.2022);

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241. О разделах проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и проектах обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, подлежащих разработке при проведении земляных и иных работ. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.03.2022).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934. Об организации проведения государственной историко-культурной экспертизы Департаментом культурного наследия города Москвы. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.03.2022).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885. О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории» в редакции приказа от 26 июня 2020 г. № 426 «О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы»). – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.03.2022).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405. Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/view/216446220/> (дата обращения 20.03.2022);

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937. О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.03.2022).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 24 февраля 2022 г. № 45. О внесении изменений в приказ Департамента

культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.03.2022).

Адрес-справочник города Москвы на 1897 год. М., Издание Высочайше утв. Т-ва Скоропечатни А.А. Левенсон, 1896.

Актные книги Москвы XVIII столетия. М.: Тип. А. Г. Кольчугина, 1892. Т. 1.

Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казенным зданиям, с показанием в котором квартале и на какой улице или переулке стоят. М.: В типографии Семёна Селивановского, 1818.

Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы А. Хотева. М.: Тип. «Ведомостей Моск. гор. Полиции», 1852–1853.

Бадер О.Н. Материалы к археологической карте Москвы // Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. № 7.

Белокуров С.А. Дневальные записи Приказа тайных дел 7165–7183 гг. // Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те. М.: Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1908.

Беляевский летописец // Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. М.: Современник, 1990.

Богоявленский С.К. Московские слободы и сотни в XVII веке. М., 1930. – URL: <https://runivers.ru/lib/book19726/592115/> (дата обращения 20.03.2022).

Бойцов И.А. Отчёт об археологических наблюдениях и раскопах в историческом центре г. Москвы в 1988 г. Часть 2. Архив ИА РАН. Р-1, № 12809.

Векслер А.Г. Отчет об охранно-археологических работах в г. Москве в 1988 г. 1989. Архив ИА РАН.

Векслер А.Г., Мельникова А.С. Московские клады (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Моск. рабочий, 1988.

Воронин К.В. Отчёт о проведении археологических полевых работ (археологических раскопок) на участке проведения реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Екатерининская больница у Петровских ворот (дом Гагарина)», расположенного в г. Москве, по Страстному бульвару, д. 15/29 на территории объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города («Скородома»), XVI–XVII вв. н.э.» в 2013–2014 гг. М., 2017. Научный архив ИА РАН.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1916 год. М., Изд-во Суворина «Новое время», 1916.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1898 год. М.: Изд-во Суворина «Новое время», 1898.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год. М. «Товарищество А. С. Суворина «Новое время», 1917.

ГИМ ОПИ, ф. 440. Оп. 1, д. 948, лл. 189, 244; д. 962, л. 73.

Желябужский И.А. Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709. СПб.: тип. Имп. Рос. наук, 1840.

Золотов Ю.М. Отчёт о разведывательных работах в Москве, на Самотеке, на Старом городище в 1956 г. Архив ИА РАН. Р-1, № 1518.

Имена московских улиц (Автор: Пегов А.М. ред.). М.: Московский рабочий, 1975.

Миллер Г.Ф. История Сибири. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1941. Т. 2.

Москва в 1812 году. Письма, дневники, записки, воспоминания современников /Сост.: В.М.Хлёткин. М.: Изд-во Главного архивного управления города Москвы, 2012

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Наука, 1968. Т. 31.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография М. А. Александрова, 1910. Т. 14. Ч. 1.

Романов М.Ю. Стрельцы московские. М. 2004. – URL: <https://libking.ru/books/sci-/sci-history/1086112-maksim-romanov-strelcy-moskovskie.html> (дата обращения 20.03.2022).

Русская историческая библиотека издаваемая Археографическою комиссиею. Дела тайного приказа. СПб.: Сенатская типография, 1904. Т. 23. Кн. 3.

Скворцов Н.А. Храм Знамени Пресвятой Богородицы за Петровскими воротами, в Никитском сороке города Москвы. М.; Русская Печатня, 1911.

Снегирев И.М. Москва подробное историческое и археологическое описание города. М.: Издание Мартынова, 1875. Т. 1.

Табель домов города Москвы составленный по направлению улиц и указывающий чей дом в какой части и в котором квартале состоит, с приложением плана города Москвы. СПб., 1868.

Указатель улиц и домов столичного города Москвы. М.: Типография при канцелярии г. московского обер-полицеймейстера, 1882.

Указатель жилищ и зданий в Москве, или адресная книга с планом. Составленная служащим при московском военном генерал-губернаторе чиновником В. Соколовым. М.: В типографии Августа Семена, при Императорской Медико-Хирургической академии, 1826.

Фехнер М.В. Москва и её ближайшие окрестности в XV и начале XVI в. // Материалы и исследования по археологии Москвы. / Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. № 12. Т. 2

Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей, собранные из книг и дел преждебывших патриарших приказов В.И. и Г.И. Холмогоровыми, при руководстве И.Е. Забелина М.: Моск. гор. типография, 1884.

Обоснования выводов экспертизы

Раздел соответствует требованиям, установленным Федеральным законом и Приказам Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 от 28 ноября 2019 г. № 937.

Методики и порядок проведения археологических полевых работ

Аттестованный эксперт

подписано цифровой подписью

В.В. Генинг

31 марта 2022 г.

соответствуют требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32 (в дальнейшем – Положение).

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, выявленного объекта археологического наследия проводятся при условии соблюдения установленного статьей 5.1 Федерального закона особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованного обязательного раздела об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты археологического наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона). Таким образом, реализация мер, предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. (ст. 3 Федерального закона).

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических полевых работ.

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа).

На территории проектирования предполагается демонтаж, отключение, новая прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство территории, затронутой земляными, строительными работами. Прокладка коммуникаций

осуществляется к реконструируемому зданию по адресу: 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2.

Мощность культурного слоя на участке проектирования варьируется от 2,3 до 3,5 м при фоновой мощности 2,67 м. На участке проектирования присутствуют покрытие внутридворовых проездов, тротуары и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства зданий, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы – ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ).

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX–XXI вв., в том числе в результате строительства зданий и прокладки инженерных коммуникаций. В зоне участка проектирования проходят трассы теплосетей, канализации, водопровода.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.). Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Участок проектирования расположен в границах территории объединенной охранной зоны № 42, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881; в объединённая охранная зона - территория прилегающая к объекту охраны, предназначенная для обеспечения физической сохранности объекта (объектов) культурного наследия, благоприятного зрительного восприятия, а также сохранности, поддержания и восстановления его ценного градостроительного и природного окружения (иные режимы, установленные для охранной зоны, относятся исключительно к строительству, реконструкции и регенерации зданий, а не к подземным, линейным объектам). Работы по прокладке, выносу, отключению, устройству новых инженерных сетей, работы по устройству новых и замене существующих покрытий планируются полностью ниже поверхности земли, соответственно не противоречат установленным ограничениям. Работы по установке малых архитектурных форм планируются в габаритах (крыльцо) реконструируемого здания, соответственно не противоречат установленным ограничениям.

Проектом предусматривается вынос существующей трассы канализации из пятна застройки (к западу от реконструируемого здания), отключение тепловой сети (без проведения земляных работ) на участке у югу от реконструируемого здания, технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения на трассе 2-го Колобовского

переулка (без проведения земляных работ), прокладка сетей водоснабжения и наружной канализации (к западу от здания), устройство точки ввода трассы электрокабелей в реконструируемое здание (около северного фасада), устройство ввода теплосети в проектируемое здание (около северного фасада здания).

Благоустройство территории включает: устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием, устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем; озеленение территории (вазон); установку малых архитектурных форм (урн и скамей); замену бордюрного камня, ремонт асфальтового покрытия, устройство площадки перед входами и ступеней (из гранитной плиты с шероховатой поверхностью).

При проведении земляных, строительных работ на участках выноса и прокладки инженерных коммуникаций проектируется разработка траншей для выноса сети канализации, разработка траншей для прокладки сетей водоснабжения и наружной канализации, выборки грунта в точке подключения трассы электрокабелей к реконструируемому зданию.

Глубина земляных, строительных работ на участке выноса трассы наружной канализации их пятна застройки – до 2,5 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке прокладки сети наружной канализации с устройством колодцев – от 1,71 до 2,49 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке прокладки сети водоснабжения – до 2,5 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке выборки грунта в точке подключения трассы электрокабелей к реконструируемому зданию – до 0,96 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Отключение тепловой сети (участок к югу от реконструируемого здания) проектируется без проведения земляных, строительных работ, следовательно, воздействия на культурный слой не оказывает.

Устройство ввода теплосети в проектируемое здание учтено в объемах археологических работ в составе раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 12 мая 2020 г. № ДКН-056501-000161/20 и раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия

г. Москвы от 1 декабря 2020 г. ДКН-056501-001405 /20.

Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения на трассе 2-го Колобовского переулка осуществляется без проведения земляных работ (водоотведение к дождеприемному колодцу осуществляется с помощью существующих лотков в самотечном режиме).

Благоустройство территории включает: устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием, устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем; озеленение территории (вазон); установку малых архитектурных форм (урн и скамей); замену бордюрного камня, ремонт асфальтового покрытия, устройство площадки перед входами и ступеней (из гранитной плиты с шероховатой поверхностью).

Установка малых архитектурных форм (урны, вазоны, скамья), а также устройство мощения с плиточным покрытием предполагается в границах археологических работ, предусмотренных разделом об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; отдельного воздействия данные работы на культурный слой не оказывают.

Устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем планируется на глубину до 0,76 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием планируется на глубину до 0,67 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Срезка и восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке к западу от реконструируемого здания не окажет воздействия на культурный слой, так как проводится на глубину 5 см на участках его первоначального расположения, а также на участках восстановления покрытия в границах траншей коммуникаций (восстановления покрытия производится глубину существовавшего покрытия с подсыпками).

Согласно ст. 40 п. 2. в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона Раздел предусматривает меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»:

1 этап: проведение опережающей археологической шурфовки на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя (отсутствуют нанесенные на современный стройгенплан инженерные сети и следы видимого повреждения культурного слоя (люки инженерных сетей, не отмеченных на

современном строительном плане, существующие насаждения с развитой корневой системой и т. д.) для определения сохранности, мощности и датировки выявленных напластований: на участках устройства траншей для открытой прокладки сетей наружной канализации, водоснабжения, на участках устройства колодцев КК-2, КК-4 для прокладки наружной канализации. Шурфовка осуществляется до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий.

2 этап: производство археологических работ (археологических раскопок и археологических наблюдений) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой. Объемы и виды натурных археологических работ 2 этапа будут уточняться по фактической ситуации на основании данных археологических раскопок и археологической шурфовки 1 этапа о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований. Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. Таким образом, археологические раскопы проектируются по результатам раскопок и шурфовки на участках, соответствующим указанным требованиям (в случае выявления неповрежденного культурного слоя при археологических раскопках и археологической шурфовке 1 этапа). Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка. Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка.

При поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

В случае выявления при проведении археологических наблюдений непоколебленного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации

РАН на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ объектов археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно проинформировать об этом региональный орган охраны объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое описание местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат характерных точек этих границ (п. 11, ст. 36 Федерального закона).

Перезахоронение погребений по христианскому обряду (в случае их обнаружения) осуществляется за счет средств организации-заказчика.

В случае обнаружения архитектурно-археологических объектов – проведение их изучения, при необходимости консервации с возможной последующей музеефикацией также осуществляется за счет средств организации-заказчика.

Возможность проведения комплексных археологических полевых работ: археологической шурфовки (на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя), археологических раскопок (в случае выявления участков с сохранившимся культурным слоем), археологических наблюдений (на участках поврежденного культурного слоя) как работ, обеспечивающих сохранность объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия на участках проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2», считаю обоснованной.

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при условии проведения комплексных археологических полевых работ: археологической шурфовки (на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя), археологических раскопок (в случае выявления участков с сохранившимся культурным слоем), археологических наблюдений (на участках поврежденного культурного слоя) при проведении земляных, строительных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия на участках проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой

центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» в соответствии с представленным разделом возможно.

Выводы, изложенные в акте государственной историко-культурной экспертизы, касаются исключительно обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия на участках проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2».

Заключение государственной историко-культурной экспертизы не имеет отношения к градостроительным решениям по земельному участку и инженерно-строительным решениям по проведению работ на объекте: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2».

Вывод экспертизы

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, возможно.

Положительное заключение.

Приложения:

1. Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства территории (в составе проектной документации по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»);

2. Графическая часть проектируемых работ;
3. Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 14 августа 2021 г. № ДКН-09-2845/21;

Эксперт
Дата оформления
31 марта 2022 г.

**Генинг Владимир
Владимирович**

Подписано цифровой подписью: Генинг Владимир Владимирович
DN: sn=Генинг, givenName=Владимир Владимирович, cn=Генинг
Владимир Владимирович, l=г Москва, st=77 г. Москва, c=RU,
email=vlgening@yandex.ru,
1.2.643.3.1.31.1.1=120C373732393131303839323732,
1.2.643.100.3=12083037393230373730313830
Дата: 2022.03.31 12:12:41 +03'00'

В.В. Генинг

ООО «Столичное археологическое бюро»



119002, г. Москва, переулок Староконюшенный, дом 5/14, под/подв 4/ХІІІ, тел. (495) 234-90-95
ОГРН 1037700007124 ИНН 7704234128 КПП 770401001

Заказчик: АО «Алькона»

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства территории (в составе проектной документации по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»)

Том 1 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Утверждаю



**Генеральный директор
ООО «Столичное
археологическое бюро»
К.В. Воронин**

МОСКВА

2022 г.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 115035
 Телефон/факс: (495) 957-73-54, (495) 951-06-03, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
 ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

28.08.2021 № ДКН-056501-001162/21

ООО "Алькона"

на № 29-02/21 от 29.08.2021

2-й Колобовский пер., д. 9/2,
 стр. 2, г. Москва, 127051

В соответствии с Вашим обращением проектная документация в отношении объекта "Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, 2-й Колобовский пер., д. 9/2, стр. 2, рассмотрена.

Реконструкция вышеуказанного объекта капитального строительства предусмотрена на земельном участке, расположенном в границах зон охраны объектов культурного наследия:

объединенной охранной зоны № 042 и заповедной территории, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881, зоны регулирования застройки и охраняемого культурного слоя, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 545;

объекта археологического наследия "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения");

выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) (приказ Департамента от 14 ноября 2017 г. № 885 "О включении выявленного объекта археологического наследия города Москвы "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории", приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 26 июня 2020 г. № 426 "О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы").

Мосгорнаследием в установленном порядке согласованы:

раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия в составе проекта производства работ на бурение инженерно-геологических скважин в составе работ по выполнению инженерно-геологических изысканий на объекте "Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО. 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2" от 25 сентября 2019 г. № ДКН-056501-001162/19.

раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: "Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2" от 12 мая 2020 г. №ДКН-056501-000161/20;

раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: "Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2" от 1 декабря 2020 г. № ДКН-056501-001405/20.

В согласованных ранее разделах об обеспечении сохранности объектов археологического наследия отсутствует оценка воздействия работ по благоустройству и устройству инженерных коммуникаций на указанные объекты археологического наследия, что требует дополнительной разработки и согласования с Мосгорнаследием соответствующего раздела документации, предусмотренного требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон).

В рамках межведомственного согласования при предоставлении государственной услуги "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства" Мосгорнаследием в августе 2020 г. согласовано архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства "Реконструкция здания под офисно-деловой центр" по адресу: 2-й Колобовский пер., д. 9/2, стр. 2 со следующими показателями: верхняя отметка объекта капитального строительства 10,41 м, общая площадь 309,5 кв. м и этажность 2 этажа, что соответствует существующему положению и параметрам ГПЗУ № RU77203000-045601.

Учитывая изложенное, Мосгорнаследие не возражает против размещения объекта с заявленными показателями в пределах данной территории.

Реализацию запланированных работ необходимо осуществлять с учетом установленных требований Федерального закона.

Электронная версия представленной документации передается в отдел архивных фондов Мосгорнаследия.

Приложение: проектная документация (разделы 2, 3, 4, 6, 7) – 10 т. в 1 экз.

Заместитель руководителя –
главный археолог города Москвы

Л.В.Кондрашев

СО Д Е Р Ж А Н И Е

СО Д Е Р Ж А Н И Е.....	2
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ .	8
III. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	25
IV. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	32
Историческая справка.....	32
Археологическая изученность территории.....	37
V. МОЩНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ НА ИССЛЕДУЕМОМ УЧАСТКЕ.....	45
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	48
VII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ.....	51
VIII. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	59
IX. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ И РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ.....	61
X. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	69
XI. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	71
XII. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	72
XIII. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ	73
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ.....	75

Изн.№ подл.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства территории (в составе проектной документации по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2») (далее – Раздел) является Разделом документации, обосновывающим меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Раздел разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата						Лист 3
---------------	--	----------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

- Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»;

- Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составлением научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32;

- Постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»;

- Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «Об утверждении Перечня работ, требующих разработки разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения

Изн.№ подп.	Изн.№ инв.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»					4

сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (за исключением работ, для проведения которых требуется получение разрешения на строительство, ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве) и структуры разделов проектной документации, в том числе исходно-разрешительной документации, представляемой заявителем для согласования указанных разделов в зависимости от вида работ».

- Договором, заключенным с ООО «Алькона». Финансирование за счет средств Заказчика.

Документы, использованные при разработке раздела:

-Сводный план сетей. М.: ООО «Архитектурная мастерская «Пальцев и партнеры», 2022 г.

-План трассы КЛ-0,4 кВ. М 1:500. М.; ООО «Энергосеть-25», 2020 г.

-Рабочая документация по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», по адресу: г. Москва, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2». Шифр 281/19-НП-НК1. М.: ООО «Сетимос», 2020 г.

- Проектная документация по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», по адресу: г. Москва, 2й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Том 2. Шифр: 281/19-ПП-ПЗУ. М.: ООО «Архитектурная мастерская «Пальцев и партнеры» 2021 г.

Взаим. инв. №	Подпись и дата	стр. 2». Шифр 281/19-НП-НК1. М.: ООО «Сетимос», 2020 г.						
		- Проектная документация по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», по адресу: г. Москва, 2й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Том 2. Шифр: 281/19-ПП-ПЗУ. М.: ООО «Архитектурная мастерская «Пальцев и партнеры» 2021 г.						
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
								5
	Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

-Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2». М.: «Столичное археологическое бюро», 2020 г.:

-Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2». М.: «Столичное археологическое бюро», 2020 г.:

- Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 14 августа 2021 г. № ДКН-09-2845/21;

На основании постановлений Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и № 284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве» решения по организации и производству археологических полевых работ, разработанные в настоящем Разделе, включаются в состав проекта проведения (производства) земляных работ. В составе документации, предоставляемой для оформления ордера на производство земляных работ, в обязательном порядке присутствует документ, подтверждающий согласование Департаментом культурного наследия города Москвы настоящего раздела. Согласование раздела осуществляется в рамках оказания государственной услуги города Москвы в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП).

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

В соответствии со статьей 30, пунктом 2 статьи 36 Федерального закона, пунктом 11.1, подпунктом ж) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП настоящий раздел подлежит государственной историко-культурной экспертизе одним экспертом и согласованию Департаментом культурного наследия города Москвы в рамках оказания государственной услуги города Москвы.

Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
								7
Взаим. инв. №	Подпись и дата							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с п. 5 ст. 5.1. Федерального закона от 25 июня 2002 г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Федеральный закон № 73-ФЗ регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Он направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности (заботиться о сохранении исторического и культурного наследия), на реализацию прав народов на развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							8
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в целях Федерального закона № 73-ФЗ относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки.

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»			9

Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

В Федеральном законе от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» содержится требование об отнесении земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия к землям историко-культурного значения (ст. 5), правовой режим на которых регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ и Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 99). Согласно статье 3 Федерального закона № 73-ФЗ объекты археологического наследия четко локализуются на исторически сложившихся территориях, с которыми они неразрывно связаны (ст. 5), но в гражданском обороте находятся отдельно (ст. 49, п. 2), поскольку могут являться только государственной собственностью (ст. 49, п. 3).

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в Реестр, проводятся при

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

гражданском обороте находятся раздельно (ст. 49, п. 2), поскольку могут являться только государственной собственностью (ст. 49, п. 3).					
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в Реестр, проводятся при					

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. (ст. 36, п. 2).

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. (ст. 36, п. 3).

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							11
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

охраны объектов культурного наследия. (ст. 36, п. 3).

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные

археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в указанной статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства (ст. 36, п. 9).

Согласно ст. 40 п. 2 Федерального закона № 73-ФЗ, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия, включенного в Реестр, выявленного объекта археологического наследия (например, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ) под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

Спасательные археологические полевые работы, – проведение методами научных исследований объектов археологического наследия работ по сохранению объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний, проводимые в порядке, определенном данной статьей Федерального закона № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов (ст. 45.1.).

Статьей 45.1. Федерального закона в границах объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ предусмотрены следующие виды археологических полевых работ:

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом

Взаим. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							12

объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;

археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ (ст. 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ).

Таким образом, Российской академии наук в полной мере переданы полномочия по регламентации археологических полевых работ, включая установление на всей территории Российской Федерации единого порядка проведения археологических полевых работ и единых требований к методам научных исследований объектов археологического наследия, составу и

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

структуре научного отчета о выполненных археологических полевых работах, а также к профессиональным знаниям и навыкам исследователя (Пояснительная записка к «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее – Положение).

Положение вносит уточнения в основные понятия и приводит в соответствие с законодательством Российской Федерации общие положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений (открытых листов), проведению работ, ответственности держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он работает.

Согласно п. 1.4. Положения, спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия или собственно на объектах археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 кв. м на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и (или) планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист	
											14
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

археологические раскопки в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, либо объектов археологического наследия, находящихся в аварийном состоянии, в случае невозможности обеспечить их физическую сохранность (спасательные археологические полевые работы);

археологические наблюдения на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, в дальнейшем исследуемых методами археологических раскопок, либо археологических предметов. Археологические наблюдения как форма спасательных археологических полевых работ на ненарушенных объектах археологического наследия не проводятся.

Согласно Положению поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов) (Положение, п. 1.4.)

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог (Положение, п. 5.8).

При проведении археологических наблюдений при поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист	
											15
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ (Положение, п. 5.9).

Археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 м² (Положение, п. 1.4). При этом закладка шурфов на объекте археологического наследия, ранее подвергавшемся археологическим раскопкам, разрешается только для уточнения его границ, а также мощности и характера культурных напластований (Положение, п. 3.7.).

Таким образом, обеспечение сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работы в границах территории объекта культурного наследия, предполагает:

1. Разработку Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении таких работ.

2. Согласование документации в уполномоченном органе государственной власти в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, процедура которой описана в постановлении Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
										16
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия».

3. Реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия.

В рамках реализации Разделов обеспечения сохранности объектов археологического наследия, могут быть проведены следующие виды археологических полевых работ:

археологические раскопки в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, либо объектов археологического наследия, находящихся в аварийном состоянии, в случае невозможности обеспечить их физическую сохранность (спасательные археологические полевые работы);

археологические наблюдения (с проведением контрольной шурфовки) на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, в дальнейшем исследуемых методами археологических раскопок, либо археологических предметов.

Проведение археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений), включая подводные археологические исследования, допускается только на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа)

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»				17

на право проведения археологических полевых работ определенного вида в пределах, установленных этим документом (Положение, п. 1.5).

Открытый лист: документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений) (Положение, п. 1.4).

Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам – гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации РАН на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
										18
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Государственная охрана объектов археологического наследия

На территории земельного участка необходимо осуществление мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, предусмотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32, Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» (далее – Положение об особенностях организации археологических полевых работ), постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 154 «Об утверждении Положения о Департаменте культурного наследия города Москвы» (далее – Положение о Департаменте); Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		19

культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия» (далее – Административный регламент):

1. Согласование при проведении строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, за исключением объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, разделов проектной документации об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, разделов об обеспечении сохранности объекта археологического наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (п. 4.4.33 Положения о Департаменте);

2. Согласование Департаментом культурного наследия города Москвы разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							20
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (государственная услуга города Москвы) (п. 2.1, п. 2.3.1 Административного регламента);

3. Земляные и иные работы – изыскательские, проектные, земляные, землеустроительные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы, работы по сохранению объекта культурного наследия, проводимые на поверхности земли, в земле или под водой, требующие до их начала проведения археологических полевых работ, за исключением случаев проведения земляных и иных работ:

- в границах земельных участков и участков водных объектов, отсутствие объектов археологического наследия на которых подтверждено и обосновано научным отчетом о выполненных археологических полевых работах и соответствующим актом государственной историко-культурной экспертизы либо только соответствующим актом государственной историко-культурной экспертизы;

- в габаритах подвальных помещений существующего объекта капитального строительства;

- в пределах объекта капитального строительства, полностью или частично расположенного под землей;

- на существующих трассах подземных коммуникаций (п. 2.1 Положения об особенностях организации археологических полевых работ);

4. Осуществление археологических полевых работ (и/или) (ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 2 Положения):

- археологических разведок – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов

Взаим. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
- на существующих трассах подземных коммуникаций (п. 2.1 Положения об особенностях организации археологических полевых работ); 4. Осуществление археологических полевых работ (и/или) (ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 2 Положения): - археологических разведок – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							21

археологического наследия или собственно объектов археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

- археологических наблюдений – особый вид научных исследований, которые проводятся в качестве мероприятия по сохранению объекта археологического наследия в целях выявления на участке объекта археологического наследия с поврежденным культурным слоем археологических предметов, сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия для возможности изучения их методами археологических раскопок;

- археологических раскопок – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.

В случае выявления потревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок (п. 5.8 Положения);

5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист 22
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия (ст. 36 п. 4 Федерального закона № 73-ФЗ);

Департамент культурного наследия города Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами города Москвы (п. 4.1.2. Положения о Департаменте);

6. В случае выявления в ходе проведения археологических исследований (археологических наблюдений и/или археологических раскопок) объекта археологического наследия строительно-хозяйственные работы на данном участке приостанавливаются с письменным уведомлением Департамента культурного наследия города Москвы. Уведомление оформляется держателем разрешения (открытого листа) с предоставлением документов, указанных в п. 11 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ. Порядок выявления объектов археологического наследия предусмотрен ст. 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ (ст. 36, п. 4 Федерального закона № 73-ФЗ);

7. За нарушение Федерального закона № 73-ФЗ должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
										23
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

объекту археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий (ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ);

8. В соответствии с первым абзацем пункта 5 статьи 5.1, пунктом 3 статьи 47.2, статьей 47.3, пунктами 1, 6 и 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, с определением Конституционного суда Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 2755-О обеспечение финансирования археологических проектных и натурных работ производится за счет организации-заказчика.

Работы ведутся на основании и по заключению специальных договоров. О сроках проведения земляных строительных работ заказчику необходимо проинформировать специализированную археологическую организацию, которой заключен договор, в письменном виде не позднее 3 – 5-ти дней до начала работ.

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №						
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист	
							24	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Участок проектирования по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» расположен на территории Тверского района Центрального административного округа г. Москвы, в границах территории объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405 «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», XVI-XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (регистрационный номер 771441196460006), приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14 февраля 2019 г. № 130 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», XVI-XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»», в границах территории выявленного объекта археологического наследия

Изн.№ подп.	Подпись и дата					Взаим. инв. №																						
	Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», XVI-XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»), в границах территории выявленного объекта археологического наследия																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td></tr></table>												Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист							25	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист																					
							25																					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата																							

«Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место) (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории» в редакции приказа Департамента культурного наследия города Москвы от 26 июня 2020 г. № 426).

Проектируемые земляные, строительные работы по прокладке инженерных сетей и последующему благоустройству затрагиваемых земляными, строительными работами зон планируется проводить на территории земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001093:45 (площадью 284 кв. м), а также на территории неразграниченных участков, принадлежащих к кадастровому кварталу № 77:01:0001093. Территория проектирования расположена в юго-западной части сектора, ограниченного с востока Цветным бульваром, с юга – 2-м Колобовским пер., с запада – Большим Каретным пер., с севера – Садово-Самотёчной ул.

На территории проектирования предполагается демонтаж, отключение, новая прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство территории, затронутой земляными, строительными работами. Прокладка коммуникаций проектируется к реконструируемому зданию по адресу: 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2.

Согласно письму Департамента культурного наследия города Москвы от 14 августа 2021 г. № ДКН-09-2845/21; Департаментом в установленном порядке согласованы:

-раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва,

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Согласно письму Департамента культурного наследия города Москвы от 14 августа 2021 г. № ДКН-09-2845/21; Департаментом в установленном порядке согласованы:					
-раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва,					

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 12 мая 2020 г. № ДКН-056501-000161/20;

-раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2» согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 1 декабря 2020 г. ДКН-056501-001405 /20.

В настоящем разделе не рассматриваются вопросы, связанные с проведением земляных, строительных работ, планируемых при реконструкции здания и прокладки теплосети ПАО «МОЭК», а также работы по прокладке трассы электрокабелей (прокладка трассы электрокабелей проектируется ПАО «МОЭСК» по отдельному проекту), кроме точки присоединения электрокабелей к реконструируемому зданию.

Проектом предусматривается вынос существующей трассы канализации из пятна застройки (к западу от реконструируемого здания), отключение тепловой сети (без проведения земляных работ) на участке у югу от реконструируемого здания, технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения на трассе 2-го Колобовского переулка (без проведения земляных работ), прокладка сетей водоснабжения и наружной канализации (к западу от здания), устройство точки ввода трассы электрокабелей в реконструируемое здание (около северного фасада), устройство ввода теплосети в проектируемое здание (около северного фасада здания).

Устройство ввода теплосети в проектируемое здание учтено в объемах археологических работ в составе раздела об обеспечении сохранности

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							27
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 12 мая 2020 г. № ДКН-056501-000161/20 и раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 1 декабря 2020 г. ДКН-056501-001405 /20.

Благоустройство территории включает: устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием, устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем; озеленение территории (вазон); установку малых архитектурных форм (урн и скамей); замену бордюрного камня, ремонт асфальтового покрытия, устройство площадки перед входами и ступеней (из гранитной плиты с шероховатой поверхностью).

Участок проектирования расположен в границах территории объединенной охранной зоны № 42, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881; в объединённая охранная зона - территория прилегающая к объекту охраны, предназначенная для обеспечения физической сохранности объекта (объектов) культурного наследия, благоприятного зрительного восприятия, а также сохранности, поддержания и восстановления его ценного градостроительного и природного окружения (иные режимы, установленные для охранной зоны, относятся исключительно к строительству, реконструкции и регенерации зданий, а не к подземным, линейным объектам). Работы по прокладке, выносу, отключению, устройству

Взаим. инв. №		Подпись и дата		(объектов) культурного наследия, благоприятного зрительного восприятия, а также сохранности, поддержания и восстановления его ценного градостроительного и природного окружения (иные режимы, установленные для охранной зоны, относятся исключительно к строительству, реконструкции и регенерации зданий, а не к подземным, линейным объектам). Работы по прокладке, выносу, отключению, устройству					
Инв. № подп.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
									28
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

новых инженерных сетей, работы по устройству новых и замене существующих покрытий планируются полностью ниже поверхности земли, соответственно не противоречат установленным ограничениям. Работы по установке малых архитектурных форм планируются в габаритах (крыльцо) реконструируемого здания, соответственно не противоречат установленным ограничениям.

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах высокой древнеаллювиальной террасы реки Москвы. Рельеф площадки относительно ровный, искусственно спланированный с абсолютными отметками уровня дневной поверхности 148,55-149,35 м.

Вывод:

Земляные, строительные работы по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» окажут воздействие на объект археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленный объект археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» (достопримечательное место); в соответствии со статьей 36 Федерального закона необходима разработка документации, предусматривающей и обосновывающей меры по обеспечению сохранности указанных объектов археологического наследия.

Комплекс археологических исследований при проведении земляных, строительных работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства территории по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» включает в себя проведение археологических исследований:

1 этап: проведение опережающей археологической шурфовки на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя (отсутствуют

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						строительных работ на участках прокладки инженерных коммуникаций и благоустройства территории по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» включает в себя проведение археологических исследований:
						1 этап: проведение опережающей археологической шурфовки на участках, где возможно наличие сохранный культурного слоя (отсутствуют

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							29
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

нанесенные на современный стройгенплан инженерные сети и следы видимого повреждения культурного слоя (люки инженерных сетей, не отмеченных на современном стройгенплане, существующие насаждения с развитой корневой системой и т. д.) для определения сохранности, мощности и датировки выявленных напластований: на участках устройства траншей для открытой прокладки сетей наружной канализации, водоснабжения, на участках устройства колодцев КК-2, КК-4 для прокладки наружной канализации. Шурфовка осуществляется до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий.

2 этап: производство археологических работ (археологических раскопок и археологических наблюдений) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой. Объемы и виды натурных археологических работ 2 этапа будут уточняться по фактической ситуации на основании данных археологических раскопок и археологической шурфовки 1 этапа о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований. Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. Таким образом, археологические раскопы проектируются по результатам раскопок и шурфовки на участках, соответствующим указанным требованиям (в случае выявления неповрежденного культурного слоя при археологических раскопках и археологической шурфовке 1 этапа). Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Лист	

археологического материка. Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка.

Обоснование выбранного вида археологических работ приводится в главе VII «Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия» указанного Раздела.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							31

IV. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Историческая справка

Колобовские переулки (бывшие 1-й и 3-й Знаменские) переулки получили своё название по имени стрелецкого головы Никифора Ивановича Колобова, возглавлявшего полк стрельцов, располагавшийся в слободе в XVII веке. Прежнее название было дано по находящейся здесь церкви Знамения Пресвятой Богородицы, что за Петровскими воротами (Имена..., 1975).

До строительства в 1592–1593 гг. Деревянного города (Скородома) по линии современного Садового кольца исследуемая территория не входила в городскую черту. В московской историографии принято считать, что освоение данной территории началось во второй половине – конце XVI в.

Земли за стенами Белого города не долго считались городским посадом. В 1592-1593 гг. по линии современного Садового кольца возводится оборонительное сооружение, названное Скородомом. После Смутного времени оборонительное сооружение, утратившее за это время свою защитную функцию, было перестроено и стало называться Земляным городом.

В начале 80-х гг. XVI в. по линии современного Бульварного кольца была построена оборонительная крепость - Земляной город. В 1586–1593 гг. на эспланаде Земляного города были возведены крепостные стены каменного Белого города. «Того же году царь государь и великий князь Федор Иванович всеа России самодержец повелел на Москве делати град каменной около большого посаду, подле земляныя осыпи, а делали его 7 лет. А нарекоша ему имя царев Белой каменной город, а мастер был русских людей, имянем Конан Федоров» (ПСРЛ, 1968. Т. 31). Вероятно, с начала 1580-х гг. за чертой современного Петровского бульвара был размещён стрелецкий приказ.

Изн.№ подп.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	
Белого города. «Того же году царь государь и великий князь Федор Иванович всеа России самодержец повелел на Москве делати град каменной около большого посаду, подле земляныя осыпи, а делали его 7 лет. А нарекоша ему имя царев Белой каменной город, а мастер был русских людей, именем Конан Федоров» (ПСРЛ, 1968. Т. 31). Вероятно, с начала 1580-х гг. за чертой современного Петровского бульвара был размещён стрелецкий приказ.							
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							32
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Стрельцами была построена приходская церковь во имя Климента, папы Римского.

Уже после Смутного времени на участке за Петровскими воротами находилась стрелецкая слобода в приходе церкви Знамения на Петровке (Богоявленский, 1930). Существуют различные точки зрения на время возникновения церкви Знамения Пресвятой Богородицы. В 1911 г. вышла работа священника Н.А. Скворцова, посвящённая истории этого храма, в ней автор утверждает, что каменная церковь была возведена на месте старого деревянного храма во имя святого Климента папы Римского (Скворцов, 1911). В материалах, собранных братьями Холмогоровыми, из книг и дел преждебывших патриарших приказов под названием церкви Вел. Чуд. Николы, перечислены названия храма: за Петровскими вороты 133 г. (1625 г.), церковь Климонт, папа Римской на Трубе у Яру в Стрелецкой слободе в Михайлове приказе Рчинова 143 г. (1635 г.), церковь Знамения Пр. Богородицы и Климонта папы Римского на Трубе, в Стрелецкой слободе 194 г. (1686 г.) (Холмогоров, Холмогоров, 1884). В работе И.М. Снегирева, выпущенной в 1875 г., указано, что церковей было две. Одна церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Никитском сороке, упоминаемая в 1625 и в 1681 гг. (Снегирев, 1875). Другая – церковь святого Климента, папы Римского на Трубе у Яру в Сретенском сороке, упоминается в 1642 г. (Снегирев, 1875). Вполне вероятно, что на «Петровом чертеже» изображены оба храма. Церковь Знамения находилась на линии Петровской улицы, а церковь Климента на углу квартала, ближе к Неглинке на Трубе.

Обе церкви, находившиеся в стрелецкой слободе, упоминаются с именами стрелецких полковых командиров. Церковь Климента в Стрелецкой слободе упоминается в 1635 г. «в Михайлове приказе Рчинова». Известно, что Михаил Фёдорович Рчинов в 1597/98 г. доставлял в Москву государеву казну, ясак из Пелымского острога (Миллер, 1941). В Смутные времена Михаил Рчинов значился стрелецким головой, соратником Дмитрия

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»			33

Пожарского (ПСРЛ, 1910. Т. 14). В 1615 г. Михаил Фёдорович Рчинов в Москве на службе у царя Михаила Фёдоровича сопровождает посольство новгородского архимандрита Киприана из Новгорода в Москву. В 30-е гг. XVII в. Рчинов - стрелецкий голова в слободе за Петровскими воротами. В стрелецкой слободе в 1632 г. насчитывалось 508 дворов (Скворцов, 1911).

В стрелецкой слободе могла находиться богадельня для раненых стрельцов и солдат, о которой упоминается в расходных списках на церковные строение на Москве и в городах. «...да в богадельню жъ, что у Петровскихъ воротъ, раненымъ стрельцомъ и салдатомъ, штидесять человекомъ» (РИБ, 1904. Т. 23).

Имена других стрелецких голов связаны с церковью Знамения Пресвятой Богородицы. Колобов Никифор Иванович с 60-х гг. XVII в. назначен головой 3-го приказа московских стрельцов (Белокуров, 1908).

В 1676 г. на Петровке случился большой пожар. Вот как он описан в «Летописце 1619–1691 гг.»: «Того же году апреля в 19 день бысть на Москве пожар зело велик в Белом граде на Петровке, и захватило к Петровским врата[м] с обе страны улицы огнем, никому же и убежати невозможно. И згоре на Петровской башне верх, и решотка железная на вратех подгоре и спустился на землю, и заградишася врата; людей же ту прилучися многое число стрельцов и всяких чинов мужеска и женска полу; и за град убежати невозможно, вси, огнем палимы, скончашася; единех писменных людей згореша более 500 человек» (ПСРЛ, 1968. Т. 31).

Вероятно, от этого пожара сильно пострадала стрелецкая слобода и её приходская церковь Знамения. На это указывает упоминания о церкви Климента в Приходно-расходной книге Приказа Тайных дел за 1668–1669 гг. и отсутствие упоминаний о церкви Знамения (РИБ, 1904. Т. 23).

Сохранилось прошение к царю Фёдору Алексеевичу от стрельцов приказа Никифора Ивановича Колобова: «... святые образы и те все в прошлом в 184 году в большое пожарное время сгорели» (Скворцов, 1911).

Взаим. инв. №		Вероятно, от этого пожара сильно пострадала стрелецкая слобода и её приходская церковь Знамения. На это указывает упоминания о церкви Климента в Приходно-расходной книге Приказа Тайных дел за 1668–1669 гг. и отсутствие упоминаний о церкви Знамения (РИБ, 1904. Т. 23).						
		Сохранилось прошение к царю Фёдору Алексеевичу от стрельцов приказа Никифора Ивановича Колобова: «... святые образы и те все в прошлом в 184 году в большое пожарное время сгорели» (Скворцов, 1911).						
Подпись и дата								
Изн. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
								34
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

После пожара в слободе строится каменная церковь во имя иконы Знамения Пресвятые Богородицы с приделом священномученика Климента, папы Римского. В связи с постройкой храма стрельцы довольно много задолжали «по кабаламъ разныхъ чиновъ людемъ тысяча триста рублёвъ», в связи, с чем им пришлось обращаться с просьбой к царю: «иконостасть дать намъ холопамъ твоимъ» (Скворцов, 1911). Лишь в 1681 г. в церковь из Оружейной палаты был доставлен иконостас (Скворцов, 1911).

В конце XVII века положение стрельцов серьезно ухудшилось. По указу от 25 марта 1680 г. московские стрелецкие приказы были переформированы по образцу полков солдатского строя. Отсутствие привилегий и возможности подрабатывать торговлей и ремеслами стали немаловажными причинами стрелецкого бунта 1682 г., так называемой «Хованщины».

Ещё один стрелецкий голова Артамон Сергеевич Матвеев оставил о себе память в виде топографического упоминания, связанного со стрелецкой слободой. Пожар, случившийся в 1688 г., имеет такое описание: «Того ж де года июня в 16 день бысть пожар в Никицком монастыре, и выгоре монастырь... и Петровка по Неглинну, и за Тферскими ворота в Земляном городе по Артамонов приказ и по Козье болото» (Беляевский..., 1990).

Следующий стрелецкий бунт 1698 г. был так же подавлен. Последним стрелецким головой, не поддержавшим бунт 1698 г., был Фёдор Афанасьевич Колзаков. Известно, что 27 апреля 1695 г. во время марша из Преображенского в Москву, в составе войска Петра Алексеевича, полковник Фёдор Колзаков возглавлял «третий полк» стрельцов (Записки..., 1840). В 1696 г. он принимал участие во втором Азовском походе (Записки..., 1840).

После 1698 г. указом Петра I слободские земли были конфискованы в Стрелецкий приказ, откуда и «раздавались из оброка служилому и посадскому населению». Упразднение слобод, как территориально-административных единиц в структуре города, привело к образованию

Взаим. инв. №	Преображенского в Москву, в составе войска Петра Алексеевича, полковник Фёдор Колзаков возглавлял «третий полк» стрельцов (Записки..., 1840). В 1696 г. он принимал участие во втором Азовском походе (Записки..., 1840).						
	Подпись и дата	После 1698 г. указом Петра I слободские земли были конфискованы в Стрелецкий приказ, откуда и «раздавались из оброка служилому и посадскому населению». Упразднение слобод, как территориально-административных единиц в структуре города, привело к образованию					
Инв. № подп.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»
	Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

огромных незастроенных участков земли. Постепенно они скупались преимущественно представителями боярского и дворянского сословия, объединялись в крупные владения, преобразовываясь в огородные земли, загородные дворы, реже в загородные усадьбы.

С начала XVIII в. земли в слободе начинают скупать знатное дворянство. Церковь Климента папы Римского из-за своей ветхости была разобрана и больше не упоминается, а в храме Знамения Пресвятой Богородицы был возведён придел в честь Климента папы Римского (Романов, 2004).

В конце XVIII столетия в зоне исследуемой территории находилось землевладение титулярного советника, Ивана Семеновича Татаринова (Указатель Москвы. 1793).

В войну 1812 г. московский пожар уничтожил в квартале деревянную застройку, немногие каменные здания были повреждены. У церкви Знаменья сгорела крыша, пострадали двери и окна (Скворцов, 1911). Согласно донесению московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина, графу Ф.В. Ростопчину от 14 ноября 1812 г., в Сретенской части церковь Спаса на Песках в Каретном ряду осталась целой (Москва в 1812 году, 2012).

После смерти Ивана Семеновича, земельный участок с домом в Знаменском переулке, достался его сыну, подпоручику, Александру Ивановичу Татаринову (Алфавитные списки..., 1818; Указатель жилищ и зданий в Москве. 1826). Позже, Александр Иванович дослужился до поручика, и по всей видимости, вышел в отставку. В конце 40-х– начале 50-х гг. XIX в., Александр Иванович скончался и земельный участок под № 196 перешёл в собственность его наследников (Московский адрес календарь, 1842; Алфавитный указатель..., 1852-1853).

В начале 50-х гг. XIX столетия наследники разделили земельный участок и распродали его по частям. Во 2-й половине 60-х гг. XIX в. участок принадлежал Любви Ферапонтовне Костиной (Табель домов города

Взаим. инв. №		поручика, и по всей видимости, вышел в отставку. В конце 40-х– начале 50-х гг. XIX в., Александр Иванович скончался и земельный участок под № 196 перешёл в собственность его наследников (Московский адрес календарь, 1842; Алфавитный указатель..., 1852-1853).						
		В начале 50-х гг. XIX столетия наследники разделили земельный участок и распродали его по частям. Во 2-й половине 60-х гг. XIX в. участок принадлежал Любви Ферапонтовне Костиной (Табель домов города						
Подпись и дата								
Инв.№ подп.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		36

Археологическая изученность территории

В 1980-х - 1990-х. гг. археологические исследования были в основном сосредоточены на участках строительства и перекладки траншей коммуникаций в р-не ул. Сретенка. В 1998 г. сотрудниками Музея истории города Москвы проводились археологические исследования в зоне траншеи, проходившей по трассе ул. Сретенки на длину более 300 м (от Сретенского бульвара до Сухаревской площади). В ходе работ были исследованы три яруса бревенчатых мостовых. Количество мостовых по направлению от центра города уменьшалось до двух. Нижний ярус мостовых был датирован исследователями XVI- началом XVII вв., средний горизонт – XVI-XVII вв., верхний – началом XVIII в. Археологические находки были представлены чернолощеной, белоглиняной керамикой, каменным оселком, железными подковами.

В том же 1988 г. сотрудниками Московской археологической экспедиции АН СССР проводились археологические исследования в районе ул. Сретенки и прилегающих к ней переулков. Была обследована коммуникационная траншея, пересекавшая Сретенку и проложенная по центру проезжей части по Печатниокову и Рыбникову переулкам. Глубина

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер. вл. 9/2, стр. 2»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

траншеи составила 1,8-2,2 м. Материк обнаружен не был. Под слоем асфальта была изучена мостовая XIX-XX вв. с подстилающей подушкой в виде слоев песка и щебня с кирпичным боем и глиной. Ниже залегал слой темно-коричневой однородной супеси, в толще которой на разной глубине залегали остатки мостовых. Исследователями были выделены условно два яруса мостовых. На уровне нижнего яруса мостовых был собран керамический материал XVI-XVII вв. Ранняя, «серая» керамика, попавшая в этот слой, по мнению исследователей, из нижележащих напластований, была датирована XIII-XIV вв.

Также проводились археологические наблюдения в Ащеулове переулке. Мощность культурного слоя составляла 1,8-2,2 м. Под метровым балластным слоем обнаружился влажный, содержащий большое количество органики культурный слой. Верхний горизонт данного слоя был представлен черно-коричневой супесью с углём и щепой, нижний – более плотной темно-коричневой супеси со щепой. Массовый материал из верхнего горизонта был представлен керамикой XVI-XVII вв. В нижнем слое темно-коричневой супеси был найден 1 фрагмент красноглиняного грубого сосуда XIV – начала XV вв. Таким образом, культурный слой на исследуемом участке был датирован исследователями XVI-XVII столетиями, а хозяйственное освоение участка отнесено, по крайней мере, к XIV- началу XV вв.

Исследования 1988 г. были продолжены на ул. Сретенка, напротив Большого Головина переулка. Материк был обнаружен на глубине 2,6-2,7 м. Верхние 70 см культурного слоя занимали мостовые XIX-XX вв. и выполненная из песка отсыпка под них. Ниже прослеживалась однородная толща тёмно-коричневой плотной супеси, насыщенной щепой и мелкими угольками. Здесь находились, последовательно перекрывая друг друга, залегали 3 яруса деревянных мостовых. В нижнем горизонте исследованных

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Лист
Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»									38
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

культурных напластований была собрана коллекция керамики, основную массу фрагментов которой представляли типы, характерные для второй половины XVI-XVII вв.

Также проведены исследования по адресу: ул. Сретенка, Малый Головин пер., д. 1. Глубина земляных строительных работ составила 1,8-1,9 м. Под слоем асфальта и балласта, с глубины 50-63 см, был прослежен слой темно-коричневой супеси со щепой, в толще которой залежали фрагменты деревянной конструкции, назначение которой определить не удалось. Из слоя, соотносящегося с деревянным сооружением, была собрана небольшая коллекция керамики, которая была датирована исследователями концом XVI-XVII вв.

По адресу: ул. Сретенка, Просвирин пер., д. 5-7, на проезжей части переулка, в 3 м к югу от домов 5-7 по Просвирину пер., был собран подъёмный керамический материал. Керамика была представлена типами, характерными для XVI-XVII вв.

В 2000 -2010-х гг. проводились археологические работы на участках, расположенных на ул. Сретенка, Цветной бульвар, Печатников переулок, Малый Головин переулок, Трубная улица, Петровский бульвар и др.

Мощность культурного слоя на исследованных участках колеблется от 2,5 до 4 м. Культурный слой представлены в основном супесями различных оттенков, местами сильно гумусированными, часто с примесью строительного мусора, угля, золы, тлена и т.д. Проведенные исследования позволили утверждать, что культурный слой на участках работ формировался, начиная с XVI-XVII вв. и затем подвергся значительному разрушению в результате строительства XIX-XX в. Исторически сложившиеся напластования в нетронутом виде сохранились на небольших участках, в основном зафиксированы фундаменты построек и хозяйственные и мусорные ямы XVII-XX вв.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
39							

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
39							

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
39							

К материалам XVI-XVII вв. относятся находки нательных крестиков, монет ручного чекана, красных рельефных и муравленных изразцов, фрагментов оконной слюды, чернолощеной, белоглиняной грубой и шероховатой керамики. В небольшом количестве встречена красноглиняная гладкая посуда второй половины XV-первой половины XVI вв.

Материалы XVIII-XIX вв. представлены находками рельефно-полихромных и гладких расписных изразцов, помадных банок и многочисленных металлических изделий. Можно также отметить довольно многочисленную коллекцию стеклянных пузырьков, монеты и товарные пломбы второй половины XVIII – начала XX в, фрагменты курительных трубок второй половины XVIII – начала XIX вв. Керамика представлена белоглиняной шероховатой, поливной посудой, фрагментами фаянса и фарфора.

Отдельно стоит остановиться на археологических исследованиях, проведенных при реконструкции объекта культурного наследия «Екатерининская больница у Петровских ворот (дом Гагарина)» в 2013-2014 гг. Общая площадь исследованных раскопов на участке работ составила 1224 кв.м. В процессе исследований собрана коллекция индивидуальных находок количеством около 2,5 тыс. экз., и фрагментов керамики количеством более 15 тыс. экз. Мощность культурного слоя на исследованной площади составляла 150-200 см без учета заглубленных в материк объектов.

Наиболее хорошо культурный слой сохранился на участках вдоль улицы Петровка. Здесь удалось проследить усадьбную застройку начала XVII – XVIII веков. Обнаружен древний колодец, который снабжал питьевой водой жителей усадеб. Среди находок отдельно хочется выделить скопление сырья для ювелирного производства: было обнаружено большое количество камней граната, общим весом 2,5 кг. Данное сырье происходит с рудников расположенных на северо-западе Руси, которые ненадолго удалось отбить у

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
										40
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

шведов в начале XVII века, что позволяет говорить об очень узкой дате, когда данное сырье могло попасть к московским ювелирам. Также следует отметить хорошую сохранность коллекции предметов из резной кости; нумизматическую коллекцию, которая представлена российскими и иностранными монетами, в том числе кладом, состоящим из 42 монет. Собрана коллекция керамических игрушек и сосудов, в том числе уникальных для Москвы. Интересна находка нескольких детских игрушечных пистолетов XIX в., такие игрушки найдены впервые. Таким образом, коллекция детских игрушек позволяет проследить изменения в этой малоизученной группе предметов на протяжении периода, превышающего 300 лет.

Немаловажные сведения об истории исследуемого микрорегиона дают находки кладов монет. Так, в 1953 г. в Рыбниковом переулке А.Ф. Иванникова нашла в подвале дома при ремонтных работах стеклянную банку из-под крема, где было около 20 золотых и серебряных монет конца XIX-начала XX вв.

В 1960-х гг. на ул. Сретенка были найдены медные деньги и полушки 30-40-х гг. XVIII в. Монеты были спрятаны в рукавицу.

В марте 1970 г. в Просвирином пер. при строительстве были найдены 4308 экз. монет общим весом 2024 г. В кладе содержались монеты Михаила Федоровича, одна медная копейка Алексея Михайловича, одна монета с именем Христиана IV, чеканенная в Дании для торговли на русском Севере, фальшивые монеты с именем Михаила Фёдоровича – 16 экз. и одна гладкая пластина в виде монеты. Клад датируется временем денежной реформы 1654-1663 гг.

Взаим. инв. №		фальшивые монеты с именем Михаила Фёдоровича – 16 экз. и одна гладкая пластина в виде монеты. Клад датируется временем денежной реформы 1654-1663 гг.					
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							41

Источники и литература

Адрес-справочник города Москвы на 1897 год. М., 1896.

Актные книги Москвы XVIII столетия. М.: Тип. А. Г. Кольчугина, 1892. Т. 1.

Алфавитные..., 1818. Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казенным зданиям, с показанием в котором квартале и на какой улице или переулке стоят. М.

Алфавитный указатель к плану столичного города Москвы А. Хотева. М.: Тип. «Ведомостей Моск. гор. Полиции», 1852–1853.

Бадер О.Н. Материалы к археологической карте Москвы // Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. № 7.

Белокуров С.А. Дневальные записи Приказа тайных дел 7165–7183 гг. // Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те. М.: Тип. Штаба Моск. воен. окр., 1908.

Беляевский летописец // Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. М.: Современник, 1990.

Богоявленский С.К. Московские слободы и сотни в XVII веке. М., 1930. – URL: <https://runivers.ru/lib/book19726/592115/> (дата обращения 20.03.2022).

Бойцов И.А. Отчёт об археологических наблюдениях и раскопах в историческом центре г. Москвы в 1988 г. Часть 2. Архив ИА РАН. Р-1, № 12809.

Векслер А.Г. Отчет об охранно-археологических работах в г. Москве в 1988 г. 1989. Архив ИА РАН.

Векслер А.Г., Мельникова А.С. Московские клады (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Моск. рабочий, 1988.

Воронин К.В. Отчёт о проведении археологических полевых работ (археологических раскопок) на участке проведения реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Екатерининская больница у

Взаим. инв. №		Векслер А.Г. Отчет об охранно-археологических работах в г. Москве в 1988 г. 1989. Архив ИА РАН.							
		Векслер А.Г., Мельникова А.С. Московские клады (2-е изд., перераб. и доп.). М.: Моск. рабочий, 1988.							
Подпись и дата		Воронин К.В. Отчёт о проведении археологических полевых работ (археологических раскопок) на участке проведения реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Екатерининская больница у							
Инв. № подл.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист 42
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Петровских ворот (дом Гагарина)», расположенного в г. Москве, по Страстному бульвару, д. 15/29 на территории объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города («Скородома»), XVI–XVII вв. н.э.» в 2013-2014 гг. М., 2017. Научный архив ИА РАН.

Вся Москва. Адрес календарь на 1916 год. М., 1916.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1898 год. М.: Изд-во Суворина «Новое время», 1898.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год. М. «Товарищество А. С. Суворина «Новое время», 1917.

ГИМ ОПИ, ф. 440. Оп. 1, д. 948, лл. 189, 244; д. 962, л. 73.

Желябужский И.А. Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709. СПб.: тип. Имп. Рос. наук, 1840.

Золотов Ю.М. Отчёт о разведывательных работах в Москве, на Самотеке, на Старом городище в 1956 г. Архив ИА РАН. Р-1, № 1518.

Имена московских улиц (Автор: Пегов А.М. ред.). М.: Московский рабочий, 1975.

Миллер Г.Ф. История Сибири. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1941. Т. 2.

Москва..., 2012. Москва в 1812 году. Письма, дневники, записки, воспоминания современников. М.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Наука, 1968. Т. 31.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография М. А. Александрова, 1910. Т. 14. Ч. 1.

Романов М.Ю. Стрельцы московские. М. 2004. – URL: <https://libking.ru/books/sci-/sci-history/1086112-maksim-romanov-strelcy-moskovskie.html> (дата обращения 20.03.2022).

Русская историческая библиотека издаваемая Археографическою комиссиею. Дела тайного приказа. СПб.: Сенатская типография, 1904. Т. 23. Кн. 3.

Изн.№ подл.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	
Александрова, 1910. Т. 14. Ч. 1.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
Романов М.Ю. Стрельцы московские. М. 2004. – URL: https://libking.ru/books/sci-/sci-history/1086112-maksim-romanov-strelcy-moskovskie.html (дата обращения 20.03.2022).							
Русская историческая библиотека издаваемая Археографическою комиссиею. Дела тайного приказа. СПб.: Сенатская типография, 1904. Т. 23. Кн. 3.							
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		43

Скворцов Н.А. Храм Знамения Пресвятой Богородицы за Петровскими воротами, в Никитском сороке города Москвы. М.; Русская Печатня, 1911.

Снегирев И.М. Москва подробное историческое и археологическое описание города. М.: Издание Мартынова, 1875. Т. 1.

Табель..., 1868. Табель домов города Москвы составленный по направлению улиц и указывающий чей дом в какой части и в котором квартале состоит, с приложением плана города Москвы. СПб.

Указатель улиц и домов столичного города Москвы. М.: Типография при канцелярии г. московского обер-полицеймейстера, 1882.

Указатель..., 1826. Указатель жилищ и зданий в Москве, или адресная книга с планом. М.

Фехнер М.В. Москва и её ближайшие окрестности в XV и начале XVI в. // Материалы и исследования по археологии Москвы. / Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. № 12. Т. 2

Холмогоров В. И., Холмогоров Г. И Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей, собранные из книг и дел преждебывших патриарших приказов В.И. и Г.И. Холмогоровыми, при руководстве И.Е. Забелина М.: Моск. гор. типография, 1884.

Изм. № подг.	Подпись и дата	Взаим. инв. №						
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист	
							44	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Приблизительную мощность культурного слоя в зоне участка проектирования можно указать, исходя из данных, полученных в ходе ранее проведенных археологических работ в изучаемом микрорегионе. Согласно данным предыдущих археологических исследований на прилегающих территориях, мощность культурного слоя на участке проектирования достигает 3,0 м.

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		45

По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных для строительства тепловой сети ПАО «МОЭК» (согласно представленному разделу об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: "Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2") с поверхности до глубин 2,3 – 3,5 м повсеместно прослежены современные техногенные отложения (tIV), представленные насыпными грунтами песчаного состава, светло-коричневого цвета, с обломками кирпича и строительным мусором. Насыпные грунты слежавшиеся. Материк представлен среднечетвертичными флювиогляциальными отложениями московской стадии оледенения, представленные в верхней части суглинками легкими песчанистыми, коричневыми, серовато-коричневыми, с прослоями песка, тугопластичными, прослоями до полутвердых.

По данным инженерно-геологических изысканий, проведенных для строительства хозяйственно-бытовой канализации (согласно Рабочей документации по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», по адресу: г. Москва, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2». Шифр 281/19-НП-НК1) на участке проектирования прослежен техногенный грунт песчаного состава, с включениями битого кирпича, щебня и другого строительного мусора, маловлажный, слежавшийся, залегает с поверхности до глубины 2,3 – 2,58 м.

Фоновая мощность культурного слоя составляет 2,67 м.

На участке проектирования присутствуют покрытие внутридворовых проездов, тротуары и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства зданий, отложившихся на участке

Взаим. инв. №		до глубины 2,3 – 2,58 м.							
		Фоновая мощность культурного слоя составляет 2,67 м.							
Подпись и дата		На участке проектирования присутствуют покрытие внутридворовых проездов, тротуары и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства зданий, отложившихся на участке							
Инв. № подп.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист 46
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы – ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ).

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX-XXI вв., в том числе в результате строительства зданий и прокладки инженерных коммуникаций. В зоне участка проектирования проходят трассы теплосетей, канализации, водопровода.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.).

Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №						
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		47	

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

При проведении археологических работ специалисты-археологи руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»; «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

Комплекс археологических исследований включает в себя следующие основные виды работ:

а) археологическая шурфовка/археологические раскопки – ведение полевого дневника, разбивка ортогональной сетки с ячейкой 2х2 м; ручное послойное снятие грунта; расчистка вскрываемых объектов; нивелировка, вычерчивание и фотофиксация современной поверхности шурфа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности (при шурфовке-при ее наличии) и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); извлечение, мытье и шифровка археологических материалов, фиксация индивидуальных, а в ряде случаев, всех находок от единого репера; в случае обнаружения построек - архитектурные обмеры вскрываемых сооружений; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок. При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких артефактов целесообразно производить промывку или просеивание культурного слоя через мелкоячеистые металлические сетки.

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
										48
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

б) археологические наблюдения – ведение полевого дневника, разметка археологических квадратов в единой системе координат с обязательной нивелировкой поверхности, выявляемых находок, уровней зачисток, комплексов и материка от единого репера; выполнение горизонтальных зачисток, в том числе материка, зачистку промежуточных профилей и зачищенных бортов разрытий; графо- и фотофиксация; разборка выявленных комплексов согласно принятой методике полевых работ; извлечение, мытье и шифровка археологических материалов; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок.

в) камеральная обработка материалов из металла, стекла, кости, кожи; сборка и склейка керамики, выполнение рисунков и фотографий индивидуальных находок, составление коллекционной описи; перечерчивание полевых чертежей современной поверхности раскопа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов) в специальных компьютерных программах,

г) консервация архитектурных объектов;

д) анализ археологических материалов с использованием естественно-научных методов;

е) составление научного отчета (с подготовкой текстовой части; иллюстрированного альбома, включающего полную графическую и фотофиксацию проведенных исследований; иллюстрированной описи индивидуальных находок; и подготовка коллекции для передачи в музей;

ж) в отдельных конкретных случаях, особенно в тех, когда требуется уточнить на исследуемом участке положение предполагаемых крупных археологических объектов (фрагментов фортификационных сооружений, фундаментов церквей и т.п.), целесообразно провести предварительное

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист	
											49
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

обследование участка строительства геофизическими методами с целью выявления аномалий в культурном слое, указывающих на наличие археологических объектов.

До начала археологической шурфовки и археологических раскопок организация-Заказчик за свой счёт должна снять на участке шурфовки и археологических раскопок асфальтовое (или иное) покрытие с подсыпкой из щебня (если оно имеется). При проведении археологических раскопок также необходимо удалить деревья (если они попадают в зону проектируемых земляных, строительных работ; требуется отдельное разрешение). Территория, на которой проводятся археологические работы, должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на место работ не допускается.

До начала археологических исследований определяются площадки для раскладки и обработки археологических материалов и размещения отработанного грунта.

При проведении шурфовки и археологических раскопок необходимо обеспечить бригаду археологов помещениями в непосредственной близости от данного объекта, для переодевания работающих, хранения археологических материалов, оборудования и инструментов, выполнения графических работ и первичной обработки археологических материалов. Указанные помещения должны соответствовать санитарным нормам.

Инв.№ подг.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
								50
Подпись и дата								
Взаим. инв. №								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

VII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

На территории проектирования предполагается демонтаж, отключение, новая прокладка инженерных коммуникаций и благоустройство территории, затронутой земляными, строительными работами. Прокладка коммуникаций осуществляется к реконструируемому зданию по адресу: 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2.

Проектом предусматривается вынос существующей трассы канализации из пятна застройки (к западу от реконструируемого здания), отключение тепловой сети (без проведения земляных работ) на участке у югу от реконструируемого здания, технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения на трассе 2-го Колобовского переулка (без проведения земляных работ), прокладка сетей водоснабжения и наружной канализации (к западу от здания), устройство точки ввода трассы электрокабелей в реконструируемое здание (около северного фасада), устройство ввода теплосети в проектируемое здание (около северного фасада здания).

Благоустройство территории включает: устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием, устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем; озеленение территории (вазон); установку малых архитектурных форм (урн и скамей); замену бордюрного камня, ремонт асфальтового покрытия, устройство площадки перед входами и ступеней (из гранитной плиты с шероховатой поверхностью).

При проведении земляных, строительных работ на участках выноса и прокладки инженерных коммуникаций проектируется разработка траншей для выноса сети канализации, разработка траншей для прокладки сетей водоснабжения и наружной канализации, выборки грунта в точке подключения трассы электрокабелей к реконструируемому зданию.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							51
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Глубина земляных, строительных работ на участке выноса трассы наружной канализации их пятна застройки - до 2,5 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке прокладки сети наружной канализации с устройством колодцев – от 1,71 до 2,49 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке прокладки сети водоснабжения – до 2,5 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных, строительных работ на участке выборки грунта в точке подключения трассы электрокабелей к реконструируемому зданию— до 0,96 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Отключение тепловой сети (участок к югу от реконструируемого здания) проектируется без проведения земляных, строительных работ, следовательно, воздействия на культурный слой не оказывает.

Устройство ввода теплосети в проектируемое здание учтено в объемах археологических работ в составе раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 12 мая 2020 г. № ДКН-056501-000161/20 и раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						г. № ДКН-056501-000161/20 и раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й	
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							52
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Колобовский, вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 1 декабря 2020 г. ДКН-056501-001405 /20.

Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения на трассе 2-го Колобовского переулка осуществляется без проведения земляных работ (водоотведение к дождеприемному колодцу осуществляется с помощью существующих лотков в самотечном режиме)

Благоустройство территории включает: устройство отмотки с асфальтобетонным покрытием, устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем; озеленение территории (вазон); установку малых архитектурных форм (урн и скамей); замену бордюрного камня, ремонт асфальтового покрытия, устройство площадки перед входами и ступеней (из гранитной плиты с шероховатой поверхностью).

Установка малых архитектурных форм (урны, вазоны, скамья), а также устройство мощения с плиточным покрытием частично предполагается в границах археологических работ, предусмотренных разделом об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; отдельного воздействия данные работы на культурный слой не оказывают.

Устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем планируется на глубину до 0,76 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Устройство отмотки с асфальтобетонным покрытием планируется на глубину до 0,67 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Срезка и восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке к западу от реконструируемого здания не окажет воздействия на

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
окажут воздействие на культурный слой. Устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием планируется на глубину до 0,67 м. Данные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой. Срезка и восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке к западу от реконструируемого здания не окажет воздействия на	
Изм.	Кол.уч.
Лист	№ док
Подп.	Дата
Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	
Лист	
53	

культурный слой, так как проводится на глубину 5 см на участках его первоначального расположения, а также на участках восстановления покрытия в границах траншей коммуникаций (восстановления покрытия производится глубину существовавшего покрытия с подсыпками).

Мощность культурного слоя на участке проектирования согласно данным, полученным в ходе инженерно-геологических изысканий на участке проектирования составила от 2,3 до 3,5 м при фоновой мощности 2,67 м

Оценка сохранности культурного слоя, проведенная на основании анализа современной и исторической застройки указанной территории, данных письменных исторических источников, предыдущих археологических исследований и современной геоподосновы, а также технические условия проведения проектируемых земляных, строительных работ (степень сохранности культурного слоя на всем участке проектирования точно не определена, частично земляные работы могут проектироваться в той части техногенных напластований, которая является поврежденным культурным слоем или не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы – ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ) по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2», позволили определить необходимость проведения комплексных археологических исследований:

1 этап: проведение опережающей археологической шурфовки на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя (отсутствуют нанесенные на современный стройгенплан инженерные сети и следы видимого повреждения культурного слоя (люки инженерных сетей, не отмеченных на современном стройгенплане, существующие насаждения с

Взаим. инв. №		исследований:						
		1 этап: проведение опережающей археологической шурфовки на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя (отсутствуют нанесенные на современный стройгенплан инженерные сети и следы видимого повреждения культурного слоя (люки инженерных сетей, не отмеченных на современном стройгенплане, существующие насаждения с						
Подпись и дата								
Инв. № подг.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		54

развитой корневой системой и т. д.) для определения сохранности, мощности и датировки выявленных напластований: на участках устройства траншей для открытой прокладки сетей наружной канализации, водоснабжения, на участках устройства колодцев КК-2, КК-4 для прокладки наружной канализации. Шурфовка осуществляется до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий.

2 этап: производство археологических работ (археологических раскопок и археологических наблюдений) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой. Объемы и виды натурных археологических работ 2 этапа будут уточняться по фактической ситуации на основании данных археологических раскопок и археологической шурфовки 1 этапа о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований. Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. Таким образом, археологические раскопы проектируются по результатам раскопок и шурфовки на участках, соответствующим указанным требованиям (в случае выявления неповрежденного культурного слоя при археологических раскопках и археологической шурфовке 1 этапа). Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка. Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка. Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического							
Взаим. инв. №							
Подпись и дата							
Интв. № подп.							
55							

материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка.

В случае выявления в ходе закладки опережающих земляные, строительные работы археологических шурфов сохранных участков культурного (стратифицированного) слоя (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия необходимо организовать проведение археологических раскопок в соответствии с утверждённой методикой, либо изменить проектные решения (перенести трассы прохождения коммуникаций за пределы участков с сохранившимся культурным слоем или конструктивными составляющими (погребениями, материковыми ямами, конструкциями и пр.) объекта археологического наследия).

Археологические раскопки проводятся в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, либо объектов археологического наследия, находящихся в аварийном состоянии, в случае невозможности обеспечить их физическую сохранность (спасательные археологические полевые работы);

Под археологическими наблюдениями подразумевается проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок.

При проведении археологических наблюдений при поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист	
											56
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

В случае выявления при археологических наблюдениях сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, необходимо перейти в режим археологических раскопок.

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов).

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, земляные, строительные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ. Следовательно, реализация мер, предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

В случае обнаружения объекта археологического наследия (архитектурных составляющих) держатель открытого листа обязан будет

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист 57
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

проинформировать Департамент культурного наследия города Москвы (п.11 ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							58

VIII. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

В состав земляных, строительных работ (оказывающих влияние на культурный слой) по объекту «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» входят вынос существующей трассы канализации из пятна застройки, прокладка сетей водоснабжения и наружной канализации, устройство точки ввода трассы электрокабелей в реконструируемое здание, благоустройство территории: устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием, устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем.

Вынос существующей канализации, строительство новой трассы канализации и сети водоснабжения на участке к западу от реконструируемого здания планируется во взаимопересекающихся траншеях. Глубина земляных, строительных работ на участке выноса трассы наружной канализации их пятна застройки - до 2,5 м. Глубина земляных, строительных работ на участке прокладки сети наружной канализации с устройством колодцев – от 1,71 до 2,49 м. Глубина земляных, строительных работ на участке прокладки сети водоснабжения – до 2,5 м.

Площадь земляных, на участке прокладки и выноса инженерных сетей 73,6 кв. м.

Глубина земляных, строительных работ на участке выборки грунта в точке подключения трассы электрокабелей к реконструируемому зданию— до 0,96 м.

Площадь земляных, строительных работ составит 0,86 кв. м.

Устройство мощения с плиточным покрытием с бордюрным камнем планируется на глубину до 0,76 м.

Площадь земляных, строительных работ (на участках вне расположения траншей коммуникаций) составит 24,44 кв. м.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							59
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Устройство отмостки с асфальтобетонным покрытием (на участках вне расположения траншей коммуникаций) планируется на глубину до 0,67 м.

Площадь земляных, строительных работ составит 9,95 кв. м.

Мощность культурного слоя на участке проектирования согласно данным, полученным в ходе инженерно-геологических изысканий на участке проектирования составила от 2,3 до 3,5 м при фоновой мощности 2,67 м

Общая площадь земляных, строительных работ, влияющих на культурный слой на участке проектирования, составит 108,95 кв. м.

В ходе работ первого этапа планируется закладка пяти опережающих земляные, строительные работы шурфов на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя (отсутствуют нанесенные на современный стройгенплан инженерные сети и следы видимого повреждения культурного слоя (люки инженерных сетей, не отмеченных на современном стройгенплане и т. д.) для определения сохранности, мощности и датировки выявленных напластований:

Шурф № 1 планируется заложить на участке устройства траншеи для прокладки наружной канализации. Площадь шурфа составит 6 кв. м. Глубина – до 2,44 м.

Шурф №2 планируется заложить на участке устройства колодца КК-2 для прокладки наружной канализации. Площадь шурфа составит 2,25 кв. м. Глубина – до 2,25 м.

Шурф №3 планируется заложить на участке устройства траншеи для проектируемой трассы водоснабжения. Площадь шурфа составит 2 кв. м. Глубина – до 2,5 м.

Шурф №4 планируется заложить на участке устройства траншеи для проектируемой трассы водоснабжения. Площадь шурфа составит 4 кв. м. Глубина – до 2,5 м.

Взаим. инв. №		проектируемой трассы водоснабжения. Площадь шурфа составит 2 кв. м. Глубина – до 2,5 м.						
		Шурф №4 планируется заложить на участке устройства траншеи для проектируемой трассы водоснабжения. Площадь шурфа составит 4 кв. м. Глубина – до 2,5 м.						
Подпись и дата								
Инв. № подл.								Лист
		Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»						
		60						
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Шурф №4 планируется заложить на участке устройства колодца КК-4 для прокладки наружной канализации. Площадь шурфа составит 2,25 кв. м. Глубина – до 1,89 м.

Общая площадь археологических шурфов составит 16,5 кв. м.

Площадь археологических работ 2 этапа (археологических раскопок и археологических наблюдений) составит 92,45 кв. м.

Объемы и виды натурных археологических работ 2 этапа будут уточняться по фактической ситуации на основании данных археологических работ 1 этапа о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований.

Взаим. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист 61
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Комплекс археологических исследований при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» включает в себя проведение археологических исследований:

1 этап: проведение опережающей археологической шурфовки на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя (отсутствуют нанесенные на современный стройгенплан инженерные сети и следы видимого повреждения культурного слоя (люки инженерных сетей, не отмеченных на современном стройгенплане, существующие насаждения с развитой корневой системой и т. д.) для определения сохранности, мощности и датировки выявленных напластований: на участках устройства траншей для открытой прокладки сетей наружной канализации, водоснабжения, на участках устройства колодцев КК-2, КК-4 для прокладки наружной канализации. Шурфовка осуществляется до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий.

2 этап: производство археологических работ (археологических раскопок и археологических наблюдений) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой. Объемы и виды натурных археологических работ 2 этапа будут уточняться по фактической ситуации на основании данных археологических раскопок и археологической шурфовки 1 этапа о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований. Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер. вл. 9/2, стр. 2»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

повреждение или уничтожение. Таким образом, археологические раскопы проектируются по результатам раскопок и шурфовки на участках, соответствующим указанным требованиям (в случае выявления неповрежденного культурного слоя при археологических раскопках и археологической шурфовке 1 этапа). Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка. Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка.

Продолжительность натурных археологических работ и потребность в рабочих кадрах, обеспечивающих проведение всего комплекса работ, рассчитана на основании оптимальных соотношений, выработанных в результате многолетнего опыта проведения археологических исследований.

1 стадия – Подготовительные работы:

Занимают до 35 календарных дней. Включает получение разрешения (открытого листа) – 30 календарных дней (на основании регламента Министерства культуры Российской Федерации).

2 стадия – Полевые работы (состав работ: см. главу Раздела «Порядок проведения археологических работ»):

а) археологические раскопки/археологическая шурфовка 1 этапа – производятся на этапе подготовительного периода строительства (до начала производства земляных, строительных работ), конкретные сроки вносятся в общий график производства работ на объекте; производство археологических раскопок/археологической шурфовки возможно только после открытия ордера на производство земляных работ;

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.			Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист 63
						Изм.	Кол.уч.	Лист
						№ док	Подп.	Дата

б) археологические раскопки 2 этапа (объемы раскопок 2 этапа определяются по фактической ситуации на основании данных археологических раскопок/археологической шурфовки 1 этапа о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований): возможно проведение как на этапе подготовительного периода строительства (до начала проведения земляных, строительных работ), так и на этапе основного периода производства земляных, строительных работ (параллельно с археологическими наблюдениями). Конкретные сроки согласуются с общим графиком производства работ на объекте;

в) археологические наблюдения – производятся на этапе основного периода производства земляных, строительных работ (параллельно), зависят от графиков и последовательности их проведения.

В случае выявления непо потревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия при археологических исследованиях в режиме археологических наблюдений следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок. (Положение, п. 5.8., С. 30).

3 стадия – Камеральные работы:

Включают обработку полученных материалов и подготовку отчета: в соответствии со сроками договора.

Реальные сроки проведения натурных археологических исследований, могут быть длительнее расчетных в связи с неблагоприятными погодными условиями и другими обстоятельствами.

Сроки проведения **археологической шурфовки** на участке определяются трудозатратами на все предусмотренные операции при условии оптимального соотношения различных специалистов и рабочих. К примеру, на шурфовке 4 кв. м должна работать группа в составе: археолога, производящего контроль при рытье шурфа и фотофиксацию. Архитектурные

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист	
											64
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

обмеры и графическую фиксацию производит специалист-чертежник, поиск находок из металла проводит оператор-специалист по работе с металлодетектором; естественнонаучные исследования при необходимости проводятся соответствующими специалистами (почвоведы, геоморфологи, антропологи).

Разметка шурфа, его посадка на геоподоснову, поддержание разбивочной сетки квадратов выполняется геодезистом при помощи электронного тахеометра по мере необходимости. Им же на геоподоснову наносятся выявленные архитектурно-археологические объекты.

Оценка потребности в рабочих землекопах производится исходя из следующего соотношения: 1 рабочий в течение одного дня вырабатывает слой объемом 0,8 куб. м (с тщательной переборкой грунта, удалением отработанного грунта за пределы шурфа, извлечением, зачисткой и переносом находок), Таким образом, на археологическую разборку 10 куб. м культурного слоя потребуется 12,5 человеко-дней рабочих землекопов или 3,2 дней работы бригады из 4 рабочих-землекопов и 3-4 специалистов-археологов.

Сроки проведения **археологических раскопок** на участке определяются трудозатратами на все предусмотренные операции при условии оптимального соотношения различных специалистов и рабочих. К примеру, на раскопе площадью 100 кв. м должна работать группа в составе: начальника раскопа, 2 археологов, ведущих участки, архитектурные обмеры и графическую фиксацию производит специалист-чертежник, фотограф выполняет фотофиксацию, поиск находок из металла проводит оператор-специалист по работе с металлодетектором; естественнонаучные исследования проводятся соответствующими специалистами (почвоведы, геоморфологи, антропологи).

Изн.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		65

Разметка раскопа, его посадка на геоподоснову, поддержание разбивочной сетки квадратов выполняется геодезистом при помощи электронного тахеометра по мере необходимости. Им же на геоподоснову наносятся выявленные архитектурно-археологические объекты.

Оценка потребности в рабочих землекопах производится исходя из следующего соотношения: группа из 4-х рабочих в течение одного дня вырабатывает слой объемом $4 \times 4 \times 0,2 = 3,2$ куб. м (с тщательной переборкой грунта, перенесением отработанного грунта за пределы раскопа, извлечением, зачисткой и переносом находок), т.е. на одного рабочего в день приходится 0,8 куб. м. исследуемого грунта. Таким образом, на археологическую разборку 100 куб. м культурного слоя потребуется 125 человеко-дней рабочих землекопов или 12,5 дней работы бригады из 10 рабочих землекопов и 7 специалистов археологов.

Согласно «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32, археологические раскопки (и шурфовку) рекомендуется проводить в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промерзшем грунте и при отсутствии снежного покрова.

Для производства археологических раскопок (и шурфовки) при неблагоприятных погодных условиях (при отрицательных температурах воздуха, промерзании грунтов и наличии снежного покрова, а также в период дождей) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже $+10^{\circ}\text{C}$), а также освещения, достаточного для производства графической и фотографической фиксации. (Положение, п. 4.5., С. 19).

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
										66
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Потребность в рабочих кадрах при проведении **археологических наблюдений** также будет зависеть от сроков, графиков, рабочих объемов земляных, строительных работ и последовательности их проведения на объекте. Научный персонал включает в себя специалистов-археологов, архитекторов, фотографа, художников-реставраторов и техников.

Археологические наблюдения производятся круглогодично. Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, бровок и бортов вскрываемого участка. Уровень зачистки поверхности в обязательном порядке фиксируется графически и фотографически.

При проведении археологических наблюдений при поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

Объемы и виды натурных археологических работ 2 этапа (проведение археологических раскопок и археологических наблюдений) будут уточняться по фактической ситуации на основании данных археологических работ 1 этапа о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований.

Таким образом, объемы археологических работ 2 этапа, а также количество персонала, необходимых для их проведения, на участках производства работ 2 этапа будут определены после завершения работ 1 этапа.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							67
Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №					

По окончании земляных работ производится камеральная обработка археологических материалов и составление научного отчета.

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							68
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Оплата проведенных археологических исследований производится за фактически выполненный объем работ на основании Исполнительных смет. Если к началу строительства цены на отдельные виды археологических работ на основании директивных документов будут изменены, сметы при

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

заключении договора на проведение натурных археологических работ должны быть откорректированы.

Работы по инженерно-техническому обеспечению археологических работ, указанные в гл. XIII. «Потребность в материалах и оборудовании», не включены в сметный расчёт на проведение археологических работ и возлагаются на заказчика и/или подрядчика, обеспечивающего проведение земляных, строительных работ на объекте.

Взаим. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
									70
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

ХІ. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

В связи с тем, что участки проведения шурфовки и участки проведения раскопок (проводятся при наличии сохранного культурного слоя) не выходят за пределы зоны строительства, вывоз отработанного грунта, снятие поврежденного культурного слоя (поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов) (Положение, п. 1.4.) производится организацией, ведущей строительные работы за счет средств, выделенных на строительномонтажные работы.

Отработанный грунт выносится вручную за пределы шурфов и/или раскопов на площадки, выбранные строителями и удобные для подъезда грузового транспорта. При необходимости обратной засыпки археологических шурфов и/или раскопов, данные работы также осуществляются за счет средств организации, ведущей строительные работы на объекте.

В связи с тем, что участки археологических наблюдений не выходят за пределы зоны проведения земляных работ, вывоз отработанного грунта, снятие поврежденного культурного слоя производится подрядной организацией за счет средств, выделенных на строительномонтажные работы.

Взаим. инв. №		организацией за счет средств, выделенных на строительно-монтажные работы.					
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
							71

XII. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

При проведении археологических работ расход электроэнергии связан с необходимостью освещения рабочих мест в помещениях, в которых производится камеральная обработка графических материалов и археологических находок, в соответствии с установленными санитарными нормами. Расход воды, помимо гигиенических потребностей, связан также с необходимостью мытья археологических находок и не превышает 100 литров в день.

Обеспечение археологических работ электроэнергией и водой предполагается осуществлять от действующих сетей силами организации, ведущей строительство объекта.

Взаим. инв. №	Подпись и дата	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="153 2033 225 2096"></td><td data-bbox="225 2033 296 2096"></td><td data-bbox="296 2033 368 2096"></td><td data-bbox="368 2033 440 2096"></td><td data-bbox="440 2033 512 2096"></td><td data-bbox="512 2033 584 2096"></td><td data-bbox="584 2033 1458 2096" rowspan="3">Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»</td><td data-bbox="1458 2033 1535 2096">Лист</td></tr> <tr> <td data-bbox="153 2096 225 2136"></td><td data-bbox="225 2096 296 2136"></td><td data-bbox="296 2096 368 2136"></td><td data-bbox="368 2096 440 2136"></td><td data-bbox="440 2096 512 2136"></td><td data-bbox="512 2096 584 2136"></td><td data-bbox="1458 2096 1535 2136">72</td></tr> <tr> <td data-bbox="153 2136 225 2172">Изм.</td><td data-bbox="225 2136 296 2172">Кол.уч.</td><td data-bbox="296 2136 368 2172">Лист</td><td data-bbox="368 2136 440 2172">№ док</td><td data-bbox="440 2136 512 2172">Подп.</td><td data-bbox="512 2136 584 2172">Дата</td><td data-bbox="1458 2136 1535 2172"></td></tr> </table>												Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист							72	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист																						
							72																						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата																								

ХIII. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ

При проведении археологических полевых работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2» Заказчику необходимо предусмотреть и обеспечить проведение инженерно-технического обеспечения археологической шурфовки:

1. Наличие и обслуживание бытового городка (содержание площадки и бытовых помещений, наличие воды и электроэнергии, вывоз мусора);
2. Организацию подъездных путей к местам шурфовки и/или раскопов, по которым будет вывозиться отработанный грунт;
3. Удаление по мере необходимости от раскопов отработанных отвалов с помощью строительной техники;
4. Вывоз с территории отработанного грунта;
5. Наличие пункта мойки колес для техники, вывозящей отработанный грунт;
6. Снятие поврежденного культурного слоя (верхних горизонтов) в зонах шурфовки и/или раскопов с помощью техники при необходимости;
7. Ограждение площадок по периметру в местах проведения археологической шурфовки и/или археологических раскопов;
8. Защита деревянными коробами деревьев, расположенных в зонах работ (деревьев, которые не будут ликвидированы);
9. Разработка ПОС крепления стенок археологических шурфов /или археологических раскопов (при необходимости);
10. Крепление вертикальных стенок шурфов /или археологических раскопов с глубины от 1,5 м в соответствии с разработанным ПОС (при необходимости);
11. Устройство навесов над шурфами и/или раскопами;

Взаим. инв. №		9. Разработка ПОС крепления стенок археологических шурфов /или археологических раскопов (при необходимости);						
		10. Крепление вертикальных стенок шурфов /или археологических раскопов с глубины от 1,5 м в соответствии с разработанным ПОС (при необходимости);						
Подпись и дата		11. Устройство навесов над шурфами и/или раскопами;						
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
	Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

73

12. Изготовление деревянных трапов для спуска в шурфы и/или раскопы;

13. Откачку грунтовой и дождевой воды из шурфов и/или раскопов (при необходимости);

14. Обратную засыпку шурфов и/или раскопов (при необходимости);

15. Рекультивацию грунта в зонах шурфов из шурфов и/или раскопов и на прилегающих территориях (подъездных путях, местах временного складирования отработанного грунта) в случае необходимости.

Обеспечение археологических исследований необходимыми материалами для выполнения графических работ, фотографирования объектов и первичной камеральной обработки находок производится организацией, выполняющей археологические работы.

В связи с тем, что археологические наблюдения будут проводиться в пределах огороженной строительной площадки, специальных дополнительных ограждений для них не потребуются.

Взаим. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Лист

74

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ

- Илл. 1. «Петров чертеж». Панорамный план г. Москвы 1597-1603 гг.
Копия 1613 г. Гесселя Герритса. Фрагмент.
- Илл. 2. «Сигизмундов план». Панорамный план г. Москвы 1618 г.
Абелина-Килиана. Фрагмент.
- Илл. 3. Панорамный план г. Москвы 1630 г. из книги Адама Олеария
«Путешествие в Московию». Фрагмент.
- Илл. 4. Панорамный план г. Москвы 1638 г. Матеуса Мериана.
Фрагмент.
- Илл. 5. Панорамный план г. Москвы 1661 г. Мейерберга. Фрагмент.
- Илл. 6. План императорского столичного города Москвы И. Мичурина
план Москвы. 1739 г. Фрагмент.
- Илл. 7. Генеральный план императорского столичного г. Москвы 1767 г.
П.Г. Горихвостова. Фрагмент.
- Илл. 8. План Москвы прожектированной городу и предместьям, чертёж
1782-1784 гг. Фрагмент.
- Илл. 9. Подробный план Москвы. 1810 год. Фрагмент.
- Илл. 10. План Столичного Города Москвы с показанием прожектов
площадям и улицам существующим и вновь предполагаемым. 1817 год.
Фрагмент.
- Илл. 11. План инструментальной топографической съемки города Москвы
и ее окрестностей. 1838 г. Фрагмент.
- Илл. 12. План Столичного города Москвы, составленный П. Хавским.
1843 г. Фрагмент.
- Илл. 13. Атлас столичного города Москвы под редакцией А. Хотева. 1852
год. Фрагмент.
- Илл. 14. План Столичного города Москвы. 1859 год. Фрагмент.
- Илл. 15. Нивелирный план города Москвы. 1888 год. Фрагмент.

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Илл. 12. План Столичного города Москвы, составленный П. Хавским. 1843 г. Фрагмент.					
			Илл. 13. Атлас столичного города Москвы под редакцией А. Хотева. 1852 год. Фрагмент.					
			Илл. 14. План Столичного города Москвы. 1859 год. Фрагмент.					
			Илл. 15. Нивелирный план города Москвы. 1888 год. Фрагмент.					
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			75

Илл. 16. План Столичного города Москвы. Приложение к «Адрес-справочнику г. Москвы» на 1897 год. Фрагмент.

Илл. 17. План Городской части, составленный в 1901 году для «Планов частей города Москвы с указанием крепостных номеров владений» из Приложения к Адрес-Календарю г. Москвы на 1904 г. Фрагмент.

Илл. 18. План города Москвы с пригородами. 1915 год. Фрагмент.

Илл. 19. План Москвы, дополненный и исправленный по новейшим данным. 1925 год. Фрагмент.

Илл. 20. План Москвы по материалам Геокомто́ры ОПМ. 1933 год. Фрагмент.

Илл. 21. Подробный план Москвы. Фрагмент. 1937 год.

Илл. 22. Немецкая аэрофотосъемка. 1941-1942 гг. Фрагмент.

Илл. 23. План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. 1952 год. Фрагмент.

Илл. 24. Карта Москвы и окрестностей. 1968 г. Фрагмент.

Илл. 25. Исследуемый участок на современной карте-схеме г. Москвы. 2020 год. Фрагмент.

Илл. 26. Вид в сторону церкви Спаса Преображения на Песках. Фото 1913 г. Вид с востока. Источник: <https://pastvu.com/p/575036>.

Илл. 27. Сретенская полицейская часть. Фото 1913 г. Вид с юго-запада. Источник: <https://pastvu.com/p/574318>.


Илл. 28. Исследуемый участок. Современное состояние. Фото.

Илл. 29. Исследуемый участок. Современное состояние. Фото.

Илл. 30. Исследуемый участок. Современное состояние. Фото.


План производства археологических полевых работ (на 1 л.).

Изн.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Илл. 29. Исследуемый участок. Современное состояние. Фото.					
			Илл. 30. Исследуемый участок. Современное состояние. Фото.					
			План производства археологических полевых работ (на 1 л.).					
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			76



 - исследуемый участок

Илл. 1. «Петров чертеж». Панорамный план г. Москвы 1597-1603 гг. Копия 1613 г. Гесселя Герритса. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 2. «Сигизмундов план». Панорамный план г. Москвы 1618 г. Абелина-Килиана. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 3. Панорамный план г. Москвы 1630 г. из книги Адама Олеария «Путешествие в Московию». Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 4. Панорамный план г. Москвы 1638 г. Матеуса Мериана. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 5. Панорамный план г. Москвы 1661 г. Мейерберга. Фрагмент.




 - исследуемый участок

Илл. 6. План императорского столичного города Москвы И. Мичурина план Москвы. 1739 г. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 7. Генеральный план императорского столичного г. Москвы 1767 г. П.Г. Горихвостова. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 8. План Москвы, прожектированный городу и предместьям. 1782-1784 гг. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 9. Подробный план Москвы. 1810 год. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 10. План Столичного Города Москвы с показанием прожектов площадям и улицам существующим и вновь предполагаемым. 1817 год. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 11. План инструментальной топографической съемки города Москвы и ее окрестностей. 1838 г. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 12. План Столичного города Москвы, составленный П. Хавским. 1843 г. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 13. Атлас столичного города Москвы под редакцией А. Хотева. 1852 год. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 14. План Столичного города Москвы. 1859 год. Фрагмент.




 - исследуемый участок

Илл. 15. Нивелирный план города Москвы. 1888 год. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 16. План Столичного города Москвы. Приложение к «Адрес-справочнику г. Москвы» на 1897 год. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 17. План Городской части, составленный в 1901 году для «Планов частей города Москвы с указанием крепостных номеров владений» из Приложения к Адрес-Календарю г. Москвы на 1904 г. Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 18. План города Москвы с пригородами. 1915 год. Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 19. План Москвы, дополненный и исправленный по новейшим данным. 1925 год. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 20. План Москвы по материалам Геоконторы ОПМ. 1933 год. Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 21. Подробный план Москвы. 1937 год. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 22. Немецкая аэрофотосъемка 1941-1942 гг. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 23. План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. 1952 год. Фрагмент.



 - исследуемый участок


Илл. 24. Карта Москвы и окрестностей. 1968 г. Фрагмент.



103



Илл. 26. Вид в сторону церкви Спаса Преображения на Песках. Фото 1913 г. Источник: <https://pastvu.com/p/575036>
Вид с востока.



Илл. 27. Сретенская полицейская часть. Фото 1913 г. Вид с юго-запада. Источник: <https://pastvu.com/p/574318>.



Илл. 28. Исследуемый участок. Современное состояние.




Илл. 29. Исследуемый участок. Современное состояние.



Илл. 30. Исследуемый участок. Современное состояние.

План производства археологических полевых работ (М 1:500)



Условные обозначения:

Этап 1:

Шурфы 1-5 - Опережающая археологическая шурфовка общей площадью 16,5 кв.м. на участках, где возможно наличие сохранного культурного слоя для определения сохранности, мощности и датировки выявленных напластований: на участках устройства траншей для открытой прокладки сетей наружной канализации, водоснабжения, на участках устройства колодцев КК-2, КК-4 для прокладки наружной канализации, на участке проектирования, расположенном по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»

Этап 2:

Производство археологических работ (археологических раскопок и наблюдений) общей площадью 92,45 кв.м. на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой, на участке проектирования, расположенном по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»

Глубина землянных работ: 0,67 м - 2,49 м
Мощность культурного слоя: 2,3-3,5 м (фоновая мощность 2,67 м).


Территории археологических исследований, предусмотренных ранее выполненными разделами:

-территория археологических исследований по разделу об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»; согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 12 мая 2020 г. № ДКН-056501-000161/20;

территория археологических исследований по разделу об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства «Реконструкция здания под офисно-деловой центр», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2» согласование Департамента культурного наследия г. Москвы от 1 декабря 2020 г. ДКН-056501-001405 /20..



«Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок	Подп.
Разраб.	Рябушинская С.Р.	29.03.22		
Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия			Стадия	Лист
			П	1
План производства археологических полевых работ (М 1:500)			Листов	
			1	
Н.контр.	Дорохов С.А.	29.03.22	ООО "Столичное археологическое бюро"	



Данный инженерно-топографический план смонтирован в электронном виде из фрагментов заказа № 3/4379-20 от 02.09.2020г., выполненного ГБУ "Мосгоргеотрест" и является их точной копией.

Данный проект выполнен на основе инженерно-топографического плана, выполненным ГБУ "Мосгоргеотрест" Заказ № 3/4379-20 от 02.09.2020г.

Инженерно-топографический план не изменился."




Генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская "Пальцев и партнеры" Пальцев В.Ф

Экспликация вводов:

№1. 2шт.Стальная гильза Ø159, Ввод ТС, две тубы, Ø45х4мм.
№2. Стальная гильза Ø133, ввод В1, Ø50.
№3. Стальная гильза Ø140, ввод ЭО, асбестоцементная труба с уклоном наружу, Ø100мм(внутренний)
№4. Стальная гильза Ø140,ввод СС, асбестоцементная труба с уклоном наружу, Ø100мм(внутренний)
№5. Стальная гильза Ø219, выпуск К1, Ø110.

Примечание: Отметки вводов могут быть уточнены на стадии разработки Рабочей документации



ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.08.20

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления (п.1.4., Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве»)

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499) 530-20-22 (доб.11-43)

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен. Использование другими организациями не допускается



Изм.	Исх.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	3/4379-20 - ИГДИ
Разработал						Наименование объекта: "Земельный участок с кадастровым номером КН 77:01:0001093:45, расположенный по адресу: г.Москва, 2-й Колобовский переулок, вл.9/2, стр.2"
Полевые работы	Семенов А. А.				02.09.20	Заказчик: ООО "АЛЬКОНА"
Камерал. работы	Воронова О. А.				02.09.20	Местоположение (адрес) объекта: г.Москва, 2-й Колобовский переулок, вл.9/2, стр.2 (КН 77:01:0001093:45)
Подзем. работы	Самойлова Н. О.				02.09.20	Номенклатура: А-ХИ-08-10
Коррент. топогр.	Карлусова С. В.				02.09.20	
Коррент. подзем.	Рыжкова Л.А.				02.09.20	
ЛГР (Крлин).	Черепанова Е. А.				02.09.20	ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)
Дубликат кр.отм.	Петрунина М. Д.				02.09.20	МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"

+/-0,00=149,89

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" 281/19-НП-ПЗУ					
г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2					
Заказчик: ООО "АЛЬКОНА"					
"Реконструкция здания под офисно-деловой центр"		Стадия	Лист	Листов	
		П	3	4	
Сводный план сетей		ООО "Архитектурная мастерская "Пальцев и партнеры"			
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Ген.директор	Пальцев В.Ф.				
ГАП	Пальцева В.Я.				
Арх.	Кузнецова Н.В.				
Арх.	Азаренкова С.В.				
ГИП	Пальцев А.В.				
Норм.контроль	Пальцев А.В.				07.02.2022



ООО «Сетимос»

Общество с ограниченной ответственностью «Сетимос»

ИНН 9717086745

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, п. 1, эт. 3, к.6, (офис 316)

Реестровый номер 542 в СРО АПК «МАП». Регистрационный номер СРО-П-027-18092009 в государственном реестре саморегулируемых организаций

Заказчик:

ООО «АЛЬКОНА»

«Реконструкция здания под офисно-деловой центр»,
по адресу: г. Москва, 2й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том

281/19-НП-НК1

Москва, 2020



ООО «Сетимос»

Общество с ограниченной ответственностью «Сетимос»

ИНН 9717086745

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, п. 1, эт. 3, к.6, (офис 316)

Реестровый номер 542 в СРО АПК «МАП». Регистрационный номер СРО-П-027-18092009 в государственном реестре саморегулируемых организаций

Заказчик:

ООО «АЛЬКОНА»

«Реконструкция здания под офисно-деловой центр»,
по адресу: г. Москва, 2й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том

281/19-НП-НК1

Генеральный директор


Хорошилов Д.А.

Главный инженер проекта

Являнский А.И.



Москва, 2020



Площадь: 284 м² В литерях А-Б-В-Г-А

— — баланс АО "Мосводоканал"

— — баланс ГБУ "Жилищник района Тверской"

Граница ЗУ

Реконструируемый объект

Существующие постройки

Согласовано

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания

1. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
2. Материал труб, фасонные части, арматуру и оборудование на строительство следует принимать по паспортам, удостоверяющим выполнение заводами-изготовителями качества изделий в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на их изготовление, также в соответствии с техническими требованиями, утвержденными АО "Мосводоканал".
3. Монтаж сетей производить в соответствии с указаниями СП 32.13330.2012.
4. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства".
5. Работы по сооружению монолитных бетонных и железобетонных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ 10922-90.
6. Железобетонные конструкции должны удовлетворять требованиям раздела 5 СНиП 2.03.01-84.
7. Перечень скрытых работ, требующих актов освидетельствования по СНиП 3.02.01-87, СНиП III-44-77.

Наименование системы	Потребный напор на вводе, м	Расчетный расход воды			Установленная мощность электродвигателей, кВт	Примечание
		м³/сут	м³/ч	л/с		
Хоз.-бытовая канализация		0,48	0,02	1,95		

Исходные данные

- технических условий подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения ОАО "Мосводоканал" №9063 ДП-К от 21.11.2019г.;
- геоподосновы ГУП "Мосгоргеотрест" заказ №3/4379-20-28.08.2020г.;
- тех. отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО "Строительство и геология в 2019г.;
- технического задания на выполнение проектных работ;
- действующих норм и правил:
 - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
 - СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации";
 - СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Основные решения по разделу

- подключение канализации здания в колодец КК-3;
- прокладка трубопровода открытым способом из чугунных труб ВЧШГ $\Phi 100-200$ мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из сплава цинка с алюминием с мин. массой 400 г/м^2 с отделочным слоем ГОСТ ИСО 2531-2012, СП 66.13330.2011;
- вынос участка трубопровода от кол. КК-1сущ. до КК-3 из пятна застройки. Прокладка его из чугунных труб ВЧШГ $\Phi 200$ мм с внутренним ЦПП и наружным покрытием из сплава цинка с алюминием с мин. массой 400 г/м^2 с отделочным слоем ГОСТ ИСО 2531-2012, СП 66.13330.2011;
- установка канализационных смотровых колодцев (обязательно устройство гидроизоляции).

Рабочая документация разработана в соответствии с нормами и правилами, инструкциями, государственными стандартами, заданием на проектирование и техническими условиями.

Главный инженер проекта  Являнский А.И.

						281/19-НП-НК 1			
						Реконструкция здания под офисно-деловой центр, по адресу: г. Москва, 2й Колобовский пер., вл. 9/2, стр.2			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лукина				08.20		Р	1	5
ГИП	Являнский				08.20				
Проверил	Шеманаев				08.20	Общие данные	 000 "Сетимос" сети в каждый дом		

Ситуационный план
М 1:2000



						281/19-НП-НК 1			
						Реконструкция здания под офисно-деловой центр, по адресу: г. Москва, 2й Колодобовский пер., вл. 9/2, стр.2			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал	Лукина				08.20	Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Являнский				08.20		Р	2	
Проверил	Шеманаев				08.20				
						Ситуационный план М 1:2000	 ООО "Сетимос" сети в каждом доме		

№п/п	Наименование	ГОСТ	Основные характеристики трубопровода	
			Д,мм	Л,м
1	Труба В4ШГ с внутр. ЦПП и наружным покрытием из сплава цинка с алюминием	ГОСТ ISO 2531-2012	100	4
2	Труба В4ШГ с внутр. ЦПП и наружным покрытием из сплава цинка с алюминием	ГОСТ ISO 2531-2012	200	30,50

3/4379-20(27678399); NORMAL(1:500)

АО "МОСВОДОКАНАЛ"
Проект (канализация) рассмотрен
Рассмотрен на интервалах: вынос КК-1уш-КК-5суш;
подключение КК-4-КК-3.
Работы вести под техническим контролем ПКС2.

Примечание:

1. ПС, ППР согласовать ГБУ города Москвы "Жилищник района Тверской" , РКС2 в рабочем порядке.
2. В случае нарушения целостности канализационных сетей и колодцев, находящихся на балансе Общества, предусмотреть восстановление силами и за счет средств Заказчика с заключением соглашения о компенсации потерь.
3. Работы по строительству сетей канализации, в рамках данного заказа, вести под надзором заказчика, автора проекта.
4. После окончания строительства Заказчику составить акт балансового разграничения.
5. Исполнительную документацию, подписанную заказчиком, представить в РКС2.

КАТАЛОГ КООРДИНАТ		
№ точки	X	Y
1	7437.152967	11442.155164
2	7437.049106	11438.156513
3	7430.829976	11438.38627
4	7430.916	11435.513
5	7429.554	11461.614
6	7427.869551	11443.107743

K1	- проектируемая сеть хозяйственно-бытовой канализации
K1	- демонтируемая сеть хозяйственно-бытовой канализации
	- границы подземной (фундамент) и наземной части здания
	- границы надземной части здания

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций
обращаться по тел. (499) 530-20-22 (доб.11-43)

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен.
Использование другими организациями не допускается

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.08.2020 Г.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Площадь участка	м ²	284+/-6
2	Площадь застройки	м ²	213,4
3	Общая площадь объекта капитального строительства, в т.ч.:	м ²	309,5
3.1	- наземная площадь здания	м ²	309,5
3.2	- подземная площадь здания	м ²	-
4	Строительный объем, в том числе:	м ³	1848,0
4.1	Площадь участка	м ³	-
4.2	Площадь застройки	м ³	1848,0

ЮСИАЯ	границы территорий общего пользования улично-дорожной сети	АСТ	границы лесопарковых зеленых поясов	КА ТОН
ВЕРЕКОВ	границы береговых полос	зона утилизации автотранспортных средств	границы зон рекультивации застройки и хозяйственной деятельности	ПЖ
	границы водоохранных зон	ПОЖА	границы полос отвода железных дорог	КА ЛО
ОХРАНА ЗОН ООП	границы охранных зон объектов культурного наследия	защитная зона ОУ	границы защитных зон объектов культурного наследия	
	границы приаэродромной территории		границы зон охраняемого объекта	зона (полоса) санитарной охраны
зона (полоса) санитарной охраны	границы зон П.П. населенных пунктов		границы прибрежных защитных полос	зона (полоса) санитарной охраны
ОХРАНА ЗОН КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	границы зон охраны ансамбля Московского Кремля	зона (полоса) радиационной опасности	границы зон ограничения передающего радиотехнического излучения	зона (полоса) санитарной охраны
ОХРАНА ЗОН ООП	границы охранных зон особо охраняемой природной территории	санитарно-защитная зона	границы санитарно-защитных зон	ОДП
ОХРАНА ЗОН ЗАПОВЕДНИКОВ	границы охранных зон объектов заповедно-защитного назначения	охранная зона ОН	границы охранных зон объектов историко-культурного наследия	охранная зона ООП
ОХРАНА ЗОН КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	границы охранных зон трубопроводов		границы охранных зон стационарных объектов наземной инфраструктуры	охранная зона ООП
зона (полоса) санитарной охраны	границы зон минимальных растений	охранная зона неопасной	границы охранных зон тепловых сетей	Теп. ОУ
ОДП	границы особо охраняемых природных территорий	зона ОДП	границы территорий, застроенных для размещения особо охраняемых природных территорий	неопасная зона
неопасная зона неопасной	границы технических зон метрополитена	зона безопасности	границы внеуличных переходов	переходная зона
линия застройки	границы линий застройки			

	водопровод (водовод)		водосток
	канализация		газопровод
	кабель МОСЭНЕРГО		кабель МОСГОРСВЕТ
	кабель ДС		кабель МПС
	кабель радио		золотопровод
	илопровод		кабель МОСЭЛЕНТРОТРАНС
	бронированный кабель связи		волновод
	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО		кабель заземления
	общий коллектор		проект

Реконструкция здания под офисно-деловой центр,
по адресу: г. Москва, 2й Колодобовский пер., вл. 9/2, стр.2

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лукина				08.20				
ГИП	Являнский				08.20		Р	3	
Проверил	Шеманаев				08.20	План сети хозяйственно-бытовой канализации М 1:500 			

Формат А2

АО "МОСВОДОКАНАЛ"

Проект (канализация) рассмотрен

Рассмотрен на интервалах: вынос КК-1сущ-КК-5сущ;

подключение КК-4-КК-3.

Работы вести под техническим контролем РКС2.

Работы производить под техническим контролем УТК
К приемке предоставить исполнительные чертежи

- Примечание:
- ПОС, ППР согласовать ГБУ города Москвы "Жилищник района Тверской", РКС2 в рабочем порядке.
 - В случае нарушения целостности канализационных сетей и колодцев, находящихся на балансе Общества, предусмотреть восстановление силами и за счет средств Заказчика с заключением соглашения о компенсации потерь.
 - Работы по строительству сетей канализации, в рамках данного заказа, вести под надзором заказчика, автора проекта.
 - После окончания строительства Заказчику составить акт балансового разграничения.
 - Исполнительную документацию, подписанную заказчиком, представить в РКС2.

Условные обозначения

Насыпной грунт песчаного состава, с включениями битого кирпича, щебня и другого строительного мусора, маловлажный слежавшийся, R=100 кПа

Песок пылеватый серо-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями песка мелкого, рыхлый, R=100 кПа

Песок средней крупности серо-коричневый, водонасыщенный, с прослоями песка мелкого, плотный, R=100 кПа


Песок пылеватый серо-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями суглинка, рыхлый, R=100 кПа

Песок пылеватый серо-коричневый, средней степени водонасыщения, с прослоями суглинка, средней плотности, R=100 кПа


Суглинок коричневый, тугопластичный, с вкл. гравия, R=100 кПа

Инженерно-геологические изыскания на объекте выполнены ООО "Строительство и геология" в 2019 г.

1-1



Профиль сети
хозяйственно-бытовой канализации



M1:500 по горизонтали
M1:100 по вертикали


Отметка низа или лотка трубы	147.09	147.01	146.71	146.63	146.31
Проектная отметка земли	148.80	148.60	148.60	148.60	148.60
Натурная отметка земли	148.80	148.60	148.60	148.60	148.60
Обозначение трубы и тип изоляции	Ф100	Ф200	Ф200	Ф200	Ф200
Основание	Железобетонное основание с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения. Способ ХХ (СК 2111-89)				
Длина	4.00	5.40	5.40	5.40	5.40
Уклон	0.02	0.015	0.015	0.015	0.015
Расстояние, м	4.00	5.40	5.40	5.40	5.40
Номер колодца, точки, угла поворота	Вып.К1	КК-4 (КК10-15)	КК-3 (КК10-15)	КК-3 (КК10-15)	КК-3 (КК10-15)

Труба ВЧШГ с внутр. ЦПП и наружным покрытием из сплава цинка с алюминием ГОСТ ISO 2531-2012 Траншейная прокладка

Железобетонное основание с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения. Способ ХХ (СК 2111-89)

0.02	0.015
4.00	5.40
4.00	5.40

Вып.К1 КК-4 (КК10-15) КК-3 (КК10-15)



M1:500 по горизонтали
M1:100 по вертикали

Отметка низа или лотка трубы	147.09	147.01	146.71	146.63	146.31
Проектная отметка земли	148.80	148.60	148.60	148.60	148.60
Натурная отметка земли	148.80	148.60	148.60	148.60	148.60
Обозначение трубы и тип изоляции	Ф100	Ф200	Ф200	Ф200	Ф200
Основание	Железобетонное основание с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения. Способ ХХ (СК 2111-89)				
Длина	4.00	5.40	5.40	5.40	5.40
Уклон	0.02	0.015	0.015	0.015	0.015
Расстояние, м	4.00	5.40	5.40	5.40	5.40
Номер колодца, точки, угла поворота	Вып.К1	КК-4 (КК10-15)	КК-3 (КК10-15)	КК-3 (КК10-15)	КК-3 (КК10-15)

Труба ВЧШГ Ф200 с внутр. ЦПП наружным покрытием из сплава цинка с алюминием ГОСТ ISO 2531-2012 Траншейная прокладка

Железобетонное основание с засыпкой местным грунтом с повышенной степенью уплотнения. Способ ХХ (СК 2111-89)

27.40	0.015
19.60	5.90
19.60	1.90

КК-1сущ. КК-2 (КК10-15) КК-3 (КК10-15) КК-5сущ.

Примечания:

- Отметки в местах подключения и пересечения с существующими коммуникациями уточнить по месту до начала работ.
- Земляные работы в местах, где имеются действующие подземные коммуникации, производить только с разрешения и в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.
- Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных кабельных линий, не отмеченных на топосъемке.

						281/19-НП-НК 1		
						Реконструкция здания под офисно-деловой центр, по адресу: г. Москва, 2й Колобовский пер., вл. 9/2, стр.2		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наружные сети канализации	Стадия	Лист
Разработал	Лукина	08.20					Р	4
ГИП	Являнский	08.20						
Проверил	Шеманаев	08.20				Профиль сети хозяйственно-бытовой канализации		
						ООО "Сетимос" СЕТИ В КОСМАХ ДОМ		

Генеральный проектировщик
ООО "Архитектурная мастерская "Пальцев и партнеры"



ПАЛЬЦЕВ И ПАРТНЕРЫ

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Объект: **"Реконструкция здания под офисно-деловой центр"**

Адрес: **г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2**

Заказчик: **ООО "АЛЬКОНА"**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

281/19-ПП-ПЗУ

Том 2

2021 г.

Генеральный проектировщик
ООО "Архитектурная мастерская "Пальцев и партнеры"



ПАЛЬЦЕВ И ПАРТНЕРЫ

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Объект: "Реконструкция здания под офисно-деловой центр"

Адрес: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2

Заказчик: ООО "АЛЬКОНА"

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2 "Схема планировочной организации
земельного участка"

281/19-ПП-ПЗУ

Том 2

Генеральный директор

Главный инженер проекта

Главный архитектор проекта

Архитектор проекта

Архитектор проекта



Пальцев В.Ф.

Пальцев А.В.

Пальцева В.Я.

Кузнецова Н. В.

Азаренкова С. В.

2021 г.


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3/4379-20(27678399); NORMAL(1:500)



Комитет по архитектуре и градостроительству
города Москвы
Материалы инженерных изысканий приняты для
размещения в ИАИС ОГД города Москвы
№ РПД/8394-20
Дата 2.09.2020
Специалист Глешко И.В.
Верникая Т.Н.

Примечание :

Проектирование выполнить в увязке с существующими
отметками асфальтового покрытия
проезжей части двора, опорной застройки и подземных
коммуникаций, с учетом элементов поперечного профиля
существующей дороги. Решить водоотвод.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций
обращаться по тел. (499) 530-20-22 (доб.11-43)

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен.
Использование другими организациями не допускается

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

водопровод (водопад)	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
водосток	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
канализация	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
канализация	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
канализация	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
канализация	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
канализация	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
канализация	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
канализация	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор
канализация	газопровод	канализация	кабель МОСЭНЕРГО	кабель ДС	кабель радио	микропровод	бронированный кабель связи	кабельный коллектор МОСЭНЕРГО	общий коллектор

Условные обозначения линий градостроительного регулирования

границы территорий общего пользования	границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности	границы зон отвода железных дорог	границы зон санитарной охраны	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности	границы зон отвода железных дорог	границы зон санитарной охраны	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон отвода железных дорог	границы зон санитарной охраны	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон санитарной охраны	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия
границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия	границы зон охраны объектов культурного наследия

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 28.08.20

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНИТЬ В УВЯЗКЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОТМЕТКАМИ

Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления
(п.1.4., Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об
утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных
работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе
Москве»)

№ п.п	Наименование изображения	Условное графическое обозначение	Кол-во
1	Граница участка в литерях А-Б-В-Г-Д-ПЗУ№ RU77203000-045601		0,0284 га погрешность 0,0001-0,001
2	Объект реконструкции, Площадь застройки		213.4 кв.м.
3	Сносимое здание		
4	Окружающая опорная застройка		
5	Существующее озеленение		
6	Проектируемое озеленение		1,0 кв.м.
7	Проектируемая отмостка, тип I		28,2кв.м.
8	Проектируемое мощение, тип II		7,4 кв.м.
9	Проектируемое мощение, тип III		42,4 кв.м.
10	Асф.покрытие проезжей части		
11	Асф.покрытие внутриквартальных дорог и тротуаров		
12	Машино-места		3 шт.
13	Направления движения автотранспорта, включая пожарную технику		

Ведомость малых архитектурных форм			
Условное обозн.	Наименование изделия	Общий вид	Кол - во
1	Парковая скамья с высокой опорной спинкой конструкция из оцинкованной стали, окрашенной порошковой краской, сиденье и опорная спинка из деревянных ламелей		1
2	Урна для мусора / с крышкой конструкция из оцинкованной и окрашенной порошковой краской стали обшивка из деревянных ламелей, с анкерной		1
3	Вазон (для горшечного растения) конструкция из оцинкованной стали окрашенной порошковой краской, обшивка из деревянных ламелей		1
Примечание: Фирма-изготовитель-по выбору			

Экспликация входов-выходов

- 1 Основной вход-выход
- 2 Вход-выход для обслуживающего персонала
- 3 Вход-выход в ИТП


Данный инженерно-топографический план смонтирован в электронном виде из фрагментов заказа № 3/4379-20-ИГДИ от 02.09.2020г., выполненного ГБУ "Мосгоргеотрест" и является их точной копией.

"Данный проект выполнен на основе инженерно-топографического плана, выполненным ГБУ "Мосгоргеотрест. Заказ № 3/4379-20-ИГДИ от 02.09.2020г. Инженерно-топографический план не изменится."

Генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская "Пальцев и партнеры" Пальцев В.Ф

+/-0,00=149,89

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"					281/19-НП-ПЗУ		
г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2							
Заказчик: ООО "АЛЬКОНА"							
"Реконструкция здания под офисно-деловой центр"					Стадия	Лист	Листов
					П	1	4
Схема планировочной организации земельного участка. М1:500					ООО "Архитектурная мастерская "Пальцев и партнеры"		
Изм.	Коп.уч.	Лист	Нрзр.	Подп.	Дата		
Ген.директор	Пальцев В.Ф.						
Арх.	Кузнецова Н.В.						
Арх.	Азаренкова С.В.						
ГИП	Пальцев А.В.						
Норм.контроль	Пальцев А.В.				14.10.2020		



Примечания:
1. На участках прохождения кабелей и сетей неглубокого заложения , работы производить вручную в присутствии представителей эксплуатирующих организация
2. Полотно ткани укладывается внахлест. Перехлест не менее 10см.
3. Устройство швов в бетонном основании-согласно технологии
4. Швы между гранитными изделиями заполнить мелким пескомМкр=1,5-2,0 поГОСТ8736-93



Земляные работы в местах непосредственной близости подземных коммуникаций должны производиться только в присутствии представителей владельцев инженерных коммуникаций. Непосредственно перед производством работ необходимо:
1. Вызвать представителя организации владельца коммуникаций
2. Отшурфить подземную коммуникацию и уточнить глубину залегания
3. Получить согласие организации-владельца на производство работ

В связи с максимальным приближением проектного рельефа к существующему, с сохранением абсолютных отметок, план земляных масс не выполняется. Выемка грунта обусловлена устройством корыта под дорожные одежды, устройства котлована и сетей.

Данный инженерно-топографический план смонтирован в электронном виде из фрагментов заказа № 3/4379-20-ИГДИ от 02.09.2020г., выполненного ГБУ "Мосгоргеотрест" и является их точной копией.
"Данный проект выполнен на основе инженерно-топографического плана, выполненным ГБУ "Мосгоргеотрест. Заказ № 3/4379-20-ИГДИ от 02.09.2020г.
Инженерно-топографический план не изменился."

Генеральный директор ООО "Архитектурная мастерская "Пальцев и партнеры"
Пальцев В.Ф.

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499) 530-20-22 (доб.11-43)

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен.
Использование другими организациями не допускается

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы
Материалы инженерных изысканий приняты для размещения в ИАИС ОГД города Москвы
№ Р-1/18394-20
Дата 2.09.2020
Специалист Г. Плешко И.В.
Верницкая Т.Н.



3/4379-20 - ИГДИ					
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Семенов А. А.				02.09.20
Полевые работы	Воронова О. А.				02.09.20
Камерал. работы	Самойлова Н. О.				02.09.20
Подзем. работы	Корпусова С. В.				02.09.20
Коррект. топогр.	Рыжкова Л.А.				02.09.20
Коррект. подзем.	Черепанова Е. А.				02.09.20
ЛПР (Кр.ин.)	Петрунина М. Д.				02.09.20
Дубликат котм.					
Наименование объекта: "Земельный участок с кадастровым номером КН 77:01:0001093:45, расположенный по адресу: г.Москва, 2-й Колобовский переулок, вл.9/2, стр.2"					
Заказчик: ООО "АЛЬКОНА"					
Местоположение (адрес) объекта: г.Москва, 2-й Колобовский переулок, вл.9/2, стр.2 (КН 77:01:0001093:45)					
Номенклатура: А-ХИ-08-10					
ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М 1:500)					
МОСКМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест"					
+/-0,00=149,89					

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" 281/19-НП-ПЗУ					
г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2					
Заказчик: ООО "АЛЬКОНА"					
Изм. Коп.уч. Лист № док. Подп. Дата					
Ген.директор Пальцев В.Ф.					
ГАП Пальцева В.Я.					
Арх. Кузнецова Н.В.					
Арх. Азаренкова С.В.					
ГИП Пальцев А.В.					
Норм.контроль Пальцев А.В.					
14.10.2020					
План земляных масс. М1:200					
ООО "Архитектурная мастерская "Пальцев и партнеры"					







Согласовано			Взаим. инв. №		
Подп. и дата			Инв. № подл.		
ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ					
Наименование материала		Выемка, куб. м		Насыпь, куб. м	
Устройство подземной части здания		625,0		0	
Устройства корыта под покрытия, тип I		19,0		0	
Устройства корыта под покрытия, тип II, III		35,5		0	
Прокладка инж.коммуникаций		6,0		0	
Грунт на вывоз		685,0		0	

Заказ №3/6683-19-18.10.2019г
в 1-й части

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТЕЙ

1

При прокладке параллельно существующим коммуникациям на прямых участках шурфление производить через каждые 5 метров!



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУБ (2-й Колобовский пер., вл.9/2, с.2)

Номенклатура	Количество отрезков, шт.	Длина отрезков, м.	Количество УКПТ, шт.	Количество заглушек, шт.
БНТ-100	2	0,5	2	-
ПЗ Ø160	2	3,0	4	-
ПЗ Ø160 - ГНБ1	учтены в ТКР2	учтены в ТКР2	4	учтены в ТКР2
ПЗ Ø160	2	3,0	4	-
ПЗ Ø160	2	14,0	4	-
ПЗ Ø160	2	4,0	4	-
ПЗ Ø160	2	2,0	4	-
ПЗ Ø160	2	9,0	4	-
ПЗ Ø160 - ГНБ2	учтены в ТКР2	учтены в ТКР2	4	учтены в ТКР2
ПЗ Ø160	2	2,0	4	-
ПЗ Ø160	2	8,0	4	-
ПЗ Ø160	2	8,0	4	-
ИТОГО ПЗ Ø160:		106,0	44	-
ИТОГО БНТ-100:		1,0	2	-

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

Поз.	Наименование	Точек пересечения, шт.	Обозначение
П1	Пересечение с силовым кабелем	12	A5-92-29-02
П2	Пересечение с кабелем связи	1	A5-92-29-02
П3	Пересечение с водопроводом	2	A5-92-32-01
П4	Пересечение с канализацией	1	A5-92-32-01
П5	Пересечение с тепловодом	5	A5-92-32-02
П6	Пересечение с газопроводом	-	A5-92-32-01
П7	Пересечение с водостоком	-	A5-92-32-01
П8	Пересечение с общим коллектором	-	A5-92-42

Примечание:
1. Во избежании взаимного прожига, трубы должны укладываться на расстоянии 50 мм друг от друга. Для исключения сближения между трубами ПЗ Ø160 на всей их протяженности необходимо установить распорки размерами 50х50 мм с интервалом около 1500мм.
2. Пазы между труб заполнить песком с обязательным трамбованием.
3. Герметизация кабельных проходов выполнять уплотнителями кабельных проходо термоусаживаемыми (УКПТ). Резервные трубы закрыть заглушками.
4. Тrench засыпать слоем песка толщиной 100 мм, а затем землей, которая не содержит камней, строительного мусора, комьев мерзлой земли, уплотняя ее трамбовкой.
5. При работе в пределах охранной зоны подземных коммуникаций запрещается работать с помощью землеройных механизмов, а также применять уборные механизмы и инструменты.
6. Соединения ПНД труб выполнить с применением метода сварки.
7. С целью точного определения подземных сооружений, пересекаемых трассой прокладываемых кабелей должно быть проведено предварительное шурфование. Шурфы должны иметь длину 1 м по оси будущей траншеи. Длина каждого шурфа должна превышать ширину проектируемой траншеи с каждой ее стороны не менее, чем на 0,3 м. Глубина шурфов, если разрываемые сооружения не обнаруживаются, должна превышать глубину траншеи на 0,2 м. В том случае, когда подземные сооружения проходят параллельно будущей трассе, шурфы должны располагаться перпендикулярно ее оси через каждые 5 м.

Согласовывается граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, а также место установки соединительной муфты

Генеральный директор
ООО «АЛЪКОНА» _____
С.А. Сироткин/

КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ (2-й Колобовский пер., вл.9/2, с.2)									
№/п/п	Направление линии	Марка, сечение кабеля	Длина кабеля в траншее в трубах, м	Длина кабеля в трубах ГНБ, м	Длина кабеля в траншее без труб, м	Длина кабеля в ТП, м	Длина кабеля в здании по н/к, м	Длина кабеля ВСЕГО, м	Примечание
1	ТП 24423 луч А - стена здания	АПВБШп(з)-1 4х240	55,0	97,0	28,0	5,0	-	185,0	в т.ч. 2% на змейку
2	ТП 24423 луч Б - стена здания	АПВБШп(з)-1 4х240	55,0	101,0	24,0	5,0	-	185,0	в т.ч. 2% на змейку
ИТОГО:			АПВБШп(з)-1 4х240					370,0	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- проектируемые кабельные линии
- проектируемые трубы ПЗ
- проектируемые трубы а/ц
- проектируемые К/Л в проектируемых трубах
- места шурфов

ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 29.05.19


Срок действия инженерно-топографического плана – 3 года с момента изготовления (п.1.4, Раздел II постановления Правительства Москвы от 19.05.2015 №284-ПП «Об утверждении порядка оформления заказов (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве»)

По вопросам несоответствия планового положения подземных коммуникаций обращаться по тел. (499) 530-20-22 (доб.11-43)

В ГОЛУБЫХ ГРАНИЦАХ НА ПЕЧАТЬ ВЫВЕДЕН ЗАКАЗ N3/4963-18, ВЫПОЛНЕННЫЙ ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен Использование другими организациями не допускается	ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН Заказ № 3/6683-19 Заказчик: АО "МОЗСК - Инжиниринг"	МОСКОМАРХИТЕКТУРА © ГБУ "Мосгоргеотрест" от 18.10.2019
Наименование объекта: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 24423 до ближайшей стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Завода, в т.ч. ПНР: Г.Москва, Б. Каретный пер., д.4, стр.5 для нужд ИКС - филиала ПАО "МОЗСК"	Адрес объекта: г.Москва, Большой Каретный переулок, д.4, стр.5	Лист 1 Листов 1 Масштаб 1:500
Дата выпуска заказа: 29.10.2019		

Схема электрическая принципиальная
2-й Колобовский пер., вл.9/2, с.2



Данный топографо-геодезический план является точной копией оригинала ГБУ "Мосгоргеотрест", выполненного по заказу №3/6683-19 от 18.10.2019.

Копии всех согласований верны.

ГИП _____/Климов С.С./

ГП

СК-17/20-ТКР1				
«Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до стены здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 24423 в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Завода, в т.ч. ПНР: г.Москва, 2-й Колобовский пер., вл.9/2, стр.2»				
Исполн.	Егорова	Дата	01.20	Система электроснабжения Кабельные линии напряжением 0,4кВ
ГИП	Климов	Дата	01.20	План трассы КЛ-0,4кВ М 1:500

Копировал

Формат А1



**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)**

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 115035

Телефон/факс: (495) 957-73-54, (495) 951-06-03, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

22.09.2021 № ДКН-056501-001162/21

ООО "Алькона"

на № 29-02/21 от 29.09.2021

2-й Колобовский пер., д. 9/2,
стр. 2, г. Москва, 127051

В соответствии с Вашим обращением проектная документация в отношении объекта "Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, 2-й Колобовский пер., д. 9/2, стр. 2, рассмотрена.

Реконструкция вышеуказанного объекта капитального строительства предусмотрена на земельном участке, расположенном в границах зон охраны объектов культурного наследия:

объединенной охранной зоны № 042 и заповедной территории, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881, зоны регулирования застройки и охраняемого культурного слоя, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 545;

объекта археологического наследия "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения");

выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) (приказ Департамента от 14 ноября 2017 г. № 885 "О включении выявленного объекта археологического наследия города Москвы "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории", приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 26 июня 2020 г. № 426 "О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы").

Мосгорнаследием в установленном порядке согласованы:

раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия в составе проекта производства работ на бурение инженерно-геологических скважин в составе работ по выполнению инженерно-геологических изысканий на объекте "Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО. 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2" от 25 сентября 2019 г. № ДКН-056501-001162/19.

раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: "Реконструкция здания под офисно-деловой центр по адресу: г. Москва, ЦАО, 2-й Колобовский пер., вл. 9/2, стр. 2" от 12 мая 2020 г. №ДКН-056501-000161/20;

раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ по объекту: "Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства "Реконструкция здания под офисно-деловой центр", расположенного по адресу: г. Москва, пер. 2-й Колобовский, вл. 9/2, стр. 2" от 1 декабря 2020 г. № ДКН-056501-001405/20.

В согласованных ранее разделах об обеспечении сохранности объектов археологического наследия отсутствует оценка воздействия работ по благоустройству и устройству инженерных коммуникаций на указанные объекты археологического наследия, что требует дополнительной разработки и согласования с Мосгорнаследием соответствующего раздела документации, предусмотренного требованиями ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон).

В рамках межведомственного согласования при предоставлении государственной услуги "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства" Мосгорнаследием в августе 2020 г. согласовано архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства "Реконструкция здания под офисно-деловой центр" по адресу: 2-й Колобовский пер., д. 9/2, стр. 2 со следующими показателями: верхняя отметка объекта капитального строительства 10,41 м, общая площадь 309,5 кв. м и этажность 2 этажа, что соответствует существующему положению и параметрам ГПЗУ № RU77203000-045601.

Учитывая изложенное, Мосгорнаследие не возражает против размещения объекта с заявленными показателями в пределах данной территории.

Реализацию запланированных работ необходимо осуществлять с учетом установленных требований Федерального закона.

Электронная версия представленной документации передается в отдел архивных фондов Мосгорнаследия.

Приложение: проектная документация (разделы 2, 3, 4, 6, 7) – 10 т. в 1 экз.

Заместитель руководителя –
главный археолог города Москвы

Л.В.Кондрашев