

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10

20 июня 2022 г.

г. Москва

Место проведения экспертизы:

город Москва

Дата начала экспертизы:

06 июня 2022 г.

Дата окончания экспертизы:

20 июня 2022 г.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью АБ "РОЖДЕСТВЕНКА" (ООО «АБ-РДНК»), 107045, г. Москва, Колокольников переулок, д.6, стр.1, кв.33 ИНН 7706654181, КПП 770201001

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Замжицкая Ольга Михайловна
Образование	Высшее
Специальность	Искусствовед
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	ФГУП ЦНРПМ, руководитель сектора Научного отдела, Государственный институт искусствознания, научный сотрудник Отдела свода памятников истории и культуры
Сведения об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации об аттестации экспертов по проведению государственной историко – культурной экспертизы от 30 декабря 2021 г. № 2304.

	Объекты экспертизы: – выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; – документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; – документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; – документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; – проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; – проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Эксперт:

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Цели и объект экспертизы

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия «Культурный слой "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия.

Объект экспертизы

Проектная документация «Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального

значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д.10».

Перечень документов, представленных заказчиком

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д.10». ООО ЦИГИ, 2022 г.;

Научно - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Объект культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенный по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10. Раздел 3.2 Проект реставрации и приспособления. Проект. Подраздел 6. Проект организации реставрации. Шифр комплекта: 1-3.2-ПОР. ООО «АБ-РДНК». Москва 2022.;

Научно - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Объект культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенный по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 10. Раздел 3. Проект реставрации и приспособления. Проект. Подраздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Шифр комплекта: 1-3.2-СПОЗУ. ООО «АБ-РДНК». М. 2022.

Комплексные исследования объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927–1929 гг., арх. Мельников К.С.». М. 2018.

Сводный отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.» по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 10. Книга 1. ООО «ЦИСК-Изыскания». М. 2018.

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.» по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 10. Книга 2. ООО «ЦИСК-Изыскания». М. 2018.

Ситуационный план участка, масштаб 1:2000. ООО «АБ-РДНК»

Инженерно-топографической план участка, масштаб 1:500. ФГБУ «Мосгоргеотрест». 2021 г.

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы № ДКН-16-13-2618/21 от 20 мая 2021 г.;

Договор от 16 мая 2022 года № 101-22 между ООО «АБ-РДНК» и ООО ЦИГИ на разработку Раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия при проведении земляных строительных работ.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению экспертизы, либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные статьей 29 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Сведения о проведенных исследованиях

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и сохранения историко-культурного наследия;
- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика;

При изучении раздела проектной документации и других материалов эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Сведения о земельном участке:

Участок проектирования по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д.10» расположен в Центральном административном округе на территории района Арбат, в границах территории объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения"), и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) (приказ Департамента культурного наследия г. Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 "О включении выявленного объекта археологического наследия города Москвы "Культурный

слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы в редакции приказа Департамента от 26 июня 2020 г. № 426 "О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы").

На участке проектирования предусмотрены работы по реставрации и приспособлению, а также комплексное благоустройство территории объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10. Проектно-изыскательские работы выполняет ООО «АБ-РДНК».

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия при проведении земляных строительных работ, разработан на основании Договора от 16 мая 2022 года № 101-22, заключенного между ООО «АБ-РДНК» и ООО «Центр историко-градостроительных исследований» (ООО ЦИГИ).

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и представленный Раздел не рассматривают вопросы, связанные со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10,

Объектом государственной историко-культурной экспертизы является Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д.10», разработанный ООО ЦИГИ в 2022 г.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой,

содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок (ст. 3 Федерального закона).

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится в пределах одного геоморфологического элемента и приурочен к третьей надпойменной террасе. Третья (Кремлевская, Ходынская) надпойменная терраса является наиболее древней, самой высокой, четко выражена в рельефе.

Мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка по данным предыдущих археологических и геологических исследований в данном микрорегионе колеблется в пределах от 2,0 до 2,3 м.

На участке проектирования присутствует многослойное дорожное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона)).

В составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли.

Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Историческая справка

Исзуемая территория находится на левом берегу верховьев ручья Сивка, правого притока ручья Черторый, левого притока реки Москвы.

Ручей Черторый (Черторой) «вытекал из Козьего болота, которое было в районе Патриарших прудов. Тек вдоль Спиридоновки, далее по Никитинскому и Гоголевскому (Пречистенскому) бульварам. До создания этих бульваров наполнял водой ров вдоль Белогородской стены. Кроме правого истока (дл. 0,85 км), протекавшего вдоль Спиридоновки, был также левый исток (дл. 1 км), который начинался с Тверского бульвара. В 19 в. он был заключен в трубу. У Кропоткинской площади ручей протекал в глубокой долине, по которой получил название («черт рыл»). Чертороями раньше называли овраги и глубокие ямы.

Река Сивка (Сивка, Сивец, Сивцев Вражек) – правый приток Черторыя. Река имела «длину около 0,8 км... Гидроним известен с 14 в. и... объясняется

по «сивому» (серому) цвету воды.

Москва река – левый приток Оки, проистекает из Старьковского болота на склоне Смоленско-Московской возвышенности. В пределах города река имеет несколько больших излучин. Бассейн реки Москвы был заселен людьми в каменном веке. По реке проходил водный путь до Волги и Дона. В более позднее время река связала город Москву с Великим Новгородом и Смоленском. Через реку Москву в городской черте перекинута более 20 мостов. Первый каменный мост – Всехсвятский мост (Б. Каменный мост) – был возведен в 1692. В 19 в. построены металлические мосты: Б. Москворецкий, Крымский, Б. Устьинский и др. Речные берега в пределах города Москвы в основном укреплены железобетонными стенками, сборными железобетонными блоками и облицованы гранитом.

Долина реки Москвы имеет асимметричное строение, при этом террасы развиты преимущественно на левом берегу. Террасы продольные аккумулятивные. Наибольших значений ширина долины достигает в юго-восточной части города, где составляет 12 км. В рельефе долины реки Москвы выделяют: пойму (низкую и высокую) и три надпойменные аллювиальные террасы (первую, вторую и третью).

Непосредственный участок исследования расположен на третьей надпойменной террасе. Третья (Кремлевская, Ходынская) надпойменная терраса является наиболее древней, самой высокой, четко выражена в рельефе. Она имеет наибольшее распространение. Ее поверхность представляет собой равнинное пространство с незначительными колебаниями высот. Превышение террасы над урезом воды на западе территории составляет 30–35 м, а на востоке – 38–40 м. Абсолютные отметки поверхности колеблются в интервале 135–160 м. Поверхность террасы ровная, имеет слабый уклон (1,5–3 градуса) в сторону реки. Терраса имеет ширину до 5 км и в черте города сопровождает Москва-реку на всем ее протяжении. От прилегающих водоразделов и более низких террас Ходынская терраса отделена пологим уступом. На третьей надпойменной террасе расположена большая часть исторической территории Белого и Земляного города. Ходынская терраса сильно расчленена эрозионной сетью. В припойменных участках третья надпойменная терраса крутыми уступами высотой 25–30 м спускается к реке.

Первоначальный естественный рельеф территории Москвы практически повсеместно существенно изменен градостроительством. В настоящее время заключено в трубы и засыпано свыше сотни небольших рек, ручьев, оврагов и балок, десятки стариц и болот, свыше 700 прудов. Помимо этого, при строительстве города производились значительные срезки грунтов, были скрыты некоторые холмы. В результате рельеф Москвы был значительно выположен, а на отдельных участках существенно увеличилась мощность техногенных отложений.

Наиболее ранние следы пребывания человека в Московском регионе относятся к верхнему палеолиту (от 40–35 до 12–8,3 тыс. лет до н.э.).

Эпоха мезолита в Москворечье представлена, в основном, памятниками иеневской археологической культуры. При археологических исследованиях на

Театральной площади в 1997 году в плейстоценовых отложениях было выявлено местонахождение орудий каменного века. Условия залегания материала в песчаном аллювии надпойменной террасы и данные биоморфного анализа верхней части слоя позволили исследователям отнести поселение к периоду мезолита – раннего неолита.

На территории города Москвы известны неолитические находки льяловской археологической культуры. Для нее «характерны остродонные и круглодонные сосуды с открытым горлом, украшенные по всей поверхности орнаментом из ямочных вдавлений, перемежающихся рядами оттисков гребенчатого, зубчатого, полулунного и др. штампов, отпечатками веревочки и т.п., с добавлением мелкой дресвы или крупнозернистого песка в глиняное тесто».

В эпоху бронзового века, исследуемая территория была заселена племенами фатьяновско-балановской культурно-исторической общности, частью которой была фатьяновская археологическая культура (2-я четв. 3 тыс. до н.э. – рубеж 3-2 тыс. до н.э.). Особенностью культуры являются керамические изделия, орнаментированные выдавленными мелкими прямыми вертикальными штрихами, зигзагами, «елочками», отпечатками шнура, и полированные каменные боевые топоры. На территории Москвы известно более 20 находок фатьяновских топоров. В подавляющем большинстве это единичные находки на прибрежных участках. Одна из них была сделана при археологических раскопках 2015–2016 гг. к юго-востоку от участка исследования (Соймоновский пр-д, вл.3).

В период раннего железного века (7 в. до н.э. – 7 в. н.э.) территорию населяли финно-угорские племена (дьяковская археологическая культура). Считается, что племена переселились сюда с востока, вытеснив носителей абашевской и фатьяновской археологических культур позднего бронзового века. Предположительно, дьяковцы являются предками племен мери и веси.

Основные памятники дьяковской культуры – это городища и селища. Городища, как правило, занимали высокие мысы при слиянии двух рек или между рекой и оврагом. В радиусе около 3-х километров от городища находились зона хозяйственного освоения: охотничьи угодья, пастбища, пашни, сезонные стоянки, источники.

В IX–X вв. в Москворечье расселились славянские племена, «всего на данный момент в бассейне р. Москвы и Верхней Клязьмы известно 28 памятников с лепной славянской керамикой». На территории города Москвы известны многочисленные памятники вятичей: селища и курганные могильники. Основная часть поселений, как правило, располагались по берегам рек (края надпойменных террас, дюнные всхолмления, естественные гряды, мысы). Многие поселения вятичей находились в местах расположения дославянских городищ и селищ.

Одним из важных свидетельств ранних торговых отношений Руси с восточными странами являются клады куфических дирхемов. В пределах Москвы таких комплексов известно три. Один из них был обнаружен в 30-е гг. XIX века к юго-востоку от участка исследования, в устье ручья Черторый.

Среди определимых в клад входили монеты 862 и 866 годов, отчеканенные на территории нынешних Туркмении и Армении, находившихся в то время под властью Арабского халифата.

В древности вдоль речного берега по трассе современной улицы Остоженки от Крымского брода к Кремлю и далее на север и северо-восток проходила Смоленская дорога (из Киева через Смоленск во Владимир-на-Клязьме). Более поздний вариант этой дороги пролегал в непосредственной близости от участка исследования – по трассе современной улицы Арбат.

Наиболее ранним из известных поселений в этой части города являлось располагавшееся к востоку от участка исследования село Ваганьково (Ваганково, Старое Ваганьково). Поселение располагалось в районе современной Российской Государственной библиотеки. Первое упоминание поселения относится к 1446 году. Тогда здесь находился загородный двор великой княгини Софьи Витовтовны (1371–1453). С этим великокняжеским двором и связано упоминание: «В лето 6954. Тоя же осени, заговев филипово заговенье, прииде князь великий на Москву, месяца ноября в 17 день, и ста на дворе матери своея, за городом на Ваганькове...».

Поскольку Ваганьково находилось во владении князей московских и их родственников, сохранилось довольно много летописных и документальных упоминаний этого поселения. Из источников следует, что в разное время на территории Ваганьково кроме великокняжеского двора находились: двор кн. Юрия Васильевича, двор Николо-Песношского монастыря, двор боярина И.Ю. Патрикеева, Потешный царский двор и два храма: церковь Благовещения (1514–1817 гг.) и церковь Святителя Николая (1531 год).

Рядом со Старым Ваганьковым находилось урочище Остров. На страницы летописи оно попало в 1547 году: «В лето 7055... Того же месяца (июня), в вторник в 10 час дни, третьей недели Петрова поста, загореся храм Въздвигения честнаго Креста за Неглимною на Арбатской улице на Острове. И бысть буря велика, и потече огнь якоже молния, и пожар силен промче в един час Занеглимение...». Существует лишь одно предположение о происхождении названия урочища. «В XIV в. здесь находился «остров» – остаток леса между населенными местами».

Первое летописное упоминание улицы Арбат с окрестностями относится к 1493 году и связано с крупным пожаром: «загореся церковь на Песку у конюшен Святый Никола, и в том часе нечислено нача горсти в мнозех местех; и выгоре посад за Неглимною, а от Духа Святаго по Черторию и Борис Глеб на Орбате...». О происхождении названия Арбат существует несколько версий. Наиболее распространенная версия объясняет название, как пригород или предместье (от арабского – арбад). По мнению П.В. Сытина, в XV–XVI вв. Арбатом называлась вся местность от Кремля до линии будущих укреплений Земляного города между Новым Арбатом, Арбатом и Ермолаевским переулком. В описании путешествия римского императора в Москву в 1593 году трасса современного Арбата воспринималась не как улица, а как «длинная дорога» от внешних (в Земляном городе) до внутренних (в Белом городе) ворот Москвы. Лишь с конца XVIII века название Арбат официально закрепилось за

современным Арбатом.

При царе Иване IV этот район города был включен в опричнину: «повеле государь взяти в опричнину ... да Арбацкую улицу по обе стороны и с Сивцевым Врагом и до Дорогомиловского Всполия ... И которые улицы и слободы поимал государь в опришнину, и в тех улицах велел быти боярам и дворянам и всяким приказным людям, которых государь поймал в опричнину, а которым в опришнине быти не велел, и с тех на всех улиц велел перевести в иные улицы на посад...».

В 1591–1592 гг. к западу от участка исследования был проложен пояс укреплений Скородома. К концу XVI века относится следующее описание: «Эта стена выстроена около двух лет тому назад, была сделана целиком из дерева, имела толщину три добрых сажени. На ней было множество башен».

Трасса стены, по-видимому, не была связана ни с какими-либо старыми укреплениями, которых не было на этом месте, ни с устоявшимися жилыми районами, поскольку некоторые слободы были разделены надвое. Протяженность стены, которая неправильным кольцом охватила посад, составляла около 14 верст. Судя по планам XVII века в стене было 58 башен, из которых 12 были каменными, остальные деревянные. Большинство ворот имело по два арочных проезда, над которыми располагались три амбразуры для пушек. Выше находились бойницы для стрельцов. На боковых стенах были также сделаны бойницы для фланкирующего боя вдоль стен. Верх у башен, как правило, был шатровым. Деревянные башни были восьмиугольными в плане, также с шатровой кровлей. Башни отстояли одна от другой на 110-130 сажен и выступали за линию стен.

Стены были срублены тарасами высотой 3-4 сажени. К стенам для прикрытия войск был пристроен бруствер (заборол) с крышей. Толщина стен была, по-видимому, полторы – две сажени.

Полного описания Скородома нет. Сохранились отдельные свидетельства очевидцев, например, поляка Маскевича, рассказавшего в своем дневнике о том, что на каждой башне могло стоять «от четырех до шести орудий, кроме полевых пушек, коих так много, что и сосчитать трудно». Кроме того, Маскевич утверждает, что стену в 1611 г. спалили всего за три дня, что является лишним доказательством того, что она была сделана целиком из дерева, без каменного или песчаного заполнения.

Около 1637 года началось восстановление укреплений – на месте Скородома был насыпан земляной вал, окруженный рвом. Павел Алеппский в отношении Земляного города писал следующее: «Что касается великого земляного вала, похожего на огромные холмы и имеющего рвы снутри и снаружи, то он окаймляет всю городскую стену, и между ним и ею заключается большое пространство... Окружность его 30 верст. Он неприступнее всех каменных и кирпичных стен, да и железных, ибо против них непременно найдется какое-нибудь средство: мина, разрушение, падение, а земляной вал ничем не возьмешь, потому что пушечные ядра в него зарываются».

В 1659 году на Земляном валу был сооружен деревянный острог – деревянная стена из ряда толстых заостренных бревен и деревянные башни. В

острог «был въезд через 34 ворота деревянные и двое каменные». С 1683 года на Земляном валу взималась при воротах пошлина с привозимых в город на продажу товаров.

После 1812 г. Земляной вал был срыт. На его месте был устроен проезд, а излишняя ширина передана прилегающим домовладениям для устройства палисадников.

В XVI–XVII вв. на исследуемой территории существовало несколько слобод.

Плотничья (Плотницкая) дворцовая слобода находилась в районе современного Плотникова и Кривоарбатского переулков. Предание связывает появление здесь поселения плотников с деятельностью царя Михаила Федоровича, собиравшего после Смуты мастеров для восстановления города. По другому предположению, при великом князе Иване III здесь были поселены новгородские жители плотницкого конца или слободы.

Возможно, Плотничья слобода обязана своим происхождением именно окольным городским укреплениям. В конце XVI столетия из разных мест Московского государства, были набраны плотники для строительства Деревянного города (Скородома). Они и стали теми самыми переселенцами, которых поселили в этой части посада, образовав Плотничью слободу.

На плане Москвы «Петров чертёж» (последнее десятилетие XVI в.) можно видеть плотную застройку в исследуемой местности. В начале XVII в. Новый летописец сообщает: «Бысть же въ земле гладь велий, яко и купите не добыть. Такая же бысть беда, что отцы детей своихъ меташу, а мужие женъ своихъ меташу же, и мроша людие, яко и въ прогневание Божие такъ не мроша, въ поветрие моровое. Бысть же гладь три годы». Последующая затем гражданская война и иностранная интервенция, так называемое Смутное время, привело к разорению как самого города, так и Плотницкой слободы.

Перепись города Москвы, проведённая в 1638 г., показывает, что за «Орбацкими вороты слобода Плотничья, а в ней у церкви у Живоначальные Троицы да у Николы Чудотворца», насчитывалось: «1 двор попов, 2 двора церковных причетников, а людей в них 2 человека... да на церковной земле 1 двор сходников, а людей в нем 3 человека... да 44 двора плотничьих, а людей в них 62 человека».

Во второй половине XVII в., начинает меняться социальный состав жителей в Плотничьей слободе. Это заметно по переписи проведённой в 1676 г.

Деревянная церковь Николая Чудотворца в Плотниках известна с 1625 года. По Строельной книге церковных земель (1657 г.) «под церковью земли и кладбища в длину 19 саж. с полусаженью, поперег 17 саж.». В 1670–1677 гг. был построен каменный одноглавый храм. Позднее были сооружены трапезная, три придела (Никольский, Троицкий, Балыкинской Божией Матери) и колокольня. В мае 1752 г. в Москве случился пожар на «церквах и колокольнях кровли сгорели», в том числе и у церкви Николая Чудотворца в Плотниках и у церкви Спаса Преображения, кровля сгорела. В 1762 г. к церкви на пожертвования титулярного советника Михаила Иванова был пристроен придел во имя Архангела Михаила. В 1932 году церковь снесена.

Большая Конюшенная дворцовая слобода находилась в районе Староконоюшенного переулка. Первоначально ее населяли люди, обслуживающие царские конюшни и табуны лошадей: стремянные, стадные и задворные конюхи, конюшенные сторожа, конские мастера, конюшенные подковщики, государевы колымажники. В первой четверти XVII века к ним добавилось большое количество жителей, занимавшихся и другими дворцовыми службами. Росписной список города Москвы (1638 г.) зафиксировал, что в Большой Конюшенной слободе, проживало большое число людей «сторонних» – мясников, солодовников, портных, шелковников. Там же находилось 18 дворов иноземцев и всего 32 двора конюхов и седельников. Всего в слободе насчитывалось в 1632 году 199 дворов, в 1653 году – 190 дворов.

К 60-м гг. XVII века в составе жителей слободы конюхов и работников смежных специальностей почти не осталось. Здесь проживали в основном дьяки, подьячие, дворяне, стольники, стрельцы. Значительное увеличение в слободе доли «неподатных» категорий населения тяжким бременем легло на оставшихся слобожан. Так в челобитной 1672 года, поданной от «тяглецов Большой Конюшенной слободы» царю Алексею Михайловичу, говорилось: «а ныне нас осталось людишек 47, а тяглою землей владеют беломесцы... А 4 двора обелено по Государеву указу кормильцам, под приказ Левшина под стрельцов 2 двора и тех мостовых денег взять не на ком и платить нечем».

В слободе было построено два храма. Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи известна с 1546 года и связана с именем царя Ивана IV. По Строельной книге церковных земель (1657 г.) «под церковью земли и кладбища по нынешней мере в длину 22 саж., поперег тож». В 1653 году храм был перестроен в камне. В конце XVII века было построено новое каменное здание церкви с трапезной и колокольной. В 1931 году храм был закрыт, в 1933 – снесен.

Церковь священномученика Власия известна с XVI века. Храм посвящен святому, являвшемуся покровителем животных и скотоводства. По Строельной книге церковных земель (1657 г.) «под церковью земли и кладбища в длину 18 саж., поперег 14 саж. с полусаженью». В 1640-е гг. было построено каменное здание церкви с четырьмя приделами: Преображенским, Казанским, Власьевским и Никольским. Здание с переделками дошло до нашего времени (Гагаринский пер., 20, стр. 2).

В конце XVII века после очередного пожара Конюшенная слобода была переведена за пределы Земляного города в район Девичьего поля, где возникла Новая Конюшенная слобода.

Иконная слобода находилась «между Арбатом и Сивцевым Вражком, в приходе ц. Филиппа митрополита» (Богоявленский, 1930), в районе современного Филипповского переулка. Слобода была дворцовой. Ее населяли царские иконописцы. Кроме того, здесь находились дворы подьячих, патриарших певчих дьяков, стремянного конюха, портного мастера, денежного мастера, немчина, стрелецкого сотника, решеточного приказчика, государева знаменщика, столового сторожа.

Слободская церковь апостола Филиппа (Воскресения Словущего) известна с 1635 года. По Строельной книге церковных земель (1657 г.) «подъ церковью земли и кладбища по нынешней мере въ длину 16 саж. съ полусаженью, поперегъ 9 саж.; а въ писцовыхъ книгахъ 147 г. подъ церковью земли и кладбища мерою не написано, а кладбище тесно, порозжие земли нетъ». В 1688 году на средства стольника Ф.И. Космина был сооружен каменный храм. В пожар 1812 года церковь обгорела. В 1817 году ее «как неисправленную, определено было разобрать с расписанием прихода к другим церквам..., а материал передать на ограду в Зачатьевский монастырь. Но преосвященный ломку церкви приостановил. Впоследствии храм был обращен в Иерусалимское подворье». В перестроенном (1818, 1849, 1851 гг.) виде храм сохранился до наших дней (Филипповский пер., д. 20).

Царицына дворцовая слобода находилась «по Сивцеву Вражку в приходе ц. Афанасия и Кирилла». Здесь размещалась обслуга покоев и служб царицы. По Росписному списку города Москвы (1638 г.), в Царицыной слободе также находились дворы дьяка, стремянного конюха, селитренного мастера, колымажного государева мастера, стряпчего конюха, стольника. По мнению М.М.Сухмана, храм «появился не ранее середины XVI в. на втором загородном подворье Кирилло-Белозерского монастыря». По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища въ длину 17 саж., поперегъ 12 саж.; а въ писцовыхъ книгахъ 147 г. подъ церковью земли и кладбища мерою не написано, а кладбище тесно, порозжие земли нетъ». В конце XVII – XVIII вв. церковь была перестроена в камне. Храм сильно пострадал при пожаре 1812 года. В 1815 году его на средства прихожан восстановили, а в 1836 году – практически полностью перестроили. От прежнего здания церкви остались фундаменты и нижние части стен. При церкви находилось кладбище. Согласно опубликованному рассказу, «в 1972 г. на бывшем церковном погосте, занятым заводским двориком, рыли траншею и выкопали яму с огромным количеством черепов...».

К северу от улицы Арбат располагались Стрелецкие слободы. Стрельцы несли караульную службу в городе, переменяясь по неделям: дежурили для охраны царского дворца в палате под Красным крыльцом и на кремлевских стенах, несли патрульную службу по всей Москве, при кабаках, около уличных решеток, на съезжих дворах.

В районе современного Малого Каковинского переулкa размещались стрельцы полковника Степана Каковина, в районе Спасопесковского переулкa – дворы стрельцов «Филлипова приказа Оничкова» (позднее – «стрелецкая слобода Тимофеева приказа Полтева»). В районе Большого Николопесковского переулкa располагалась стрелецкая слобода «приказа Гаврилы Бакина». Стрелецкие слободы были расформированы в конце XVII века. Земли были сданы под застройку «разных чинов» людям.

На территории стрелецких слобод до 1930-х гг. располагалась церковь Николая Чудотворца на Песках. Храм известен с 1493 года, когда от оставленной в церкви свечи случился пожар, уничтоживший почти весь город. В летописном описании именно этого пожара, впервые был упомянут и сам

Арбат. В 1635 году храм числился в приказе Гаврилы Бакина, в 1657 году – в приказе Степана Каковина. К 1657 году храм был перестроен в камне. В 1691 году «при полковнике Алексее Парафеевиче Обухове» церковь была перестроена. В пожар 1812 года храм пострадал. Его, как и церковь апостола Филиппа, по определению консистории (1817 г.) «яко обгоревшую и прихода неимущую, велено разобрать, а материал отдать на ограду Николоявленной церкви». Стараниями прихожан решение было отменено, «трапезную с колокольной сломали и на средства князя Александра Александровича Щербатова выстроили новую ампирную двухпрестольную трапезную с колокольной, которая имела около звона балкон для пожарной службы». В 1932 году храм был снесен. На его месте был построен шестиэтажный жилой дом для кооператива «Энергетик» (Большой Николопесковский пер., 5).

В районе современного Серебряного переулка в XVII веке жили мастера государева Серебряного двора. У пересечения Серебряного переулка и ул. Арбат располагалась церковь Николая Чудотворца Явленного, на Арбате. Храм был построен в 1593 году, и «назывался «Новою Прощей» или «Явленным», по явленной иконе св. Николая, которую почитали цари». При церкви существовало кладбище. По Строельной книге церковных земель (1657 г.) «подъ церковью земли и кладбища по нынешней мере вдоль 30 саж., поперег 22 саж. съ полусаженью; а въ писцовыхъ книгахъ 147 г. тое церкви и подъ церковью земли и кладбища мерою не написано, а кладбище тесно, порозжие земли нетъ». В XIX веке храм был полностью перестроен: трапезная (1836 г.), храм (1846 г., арх. Н.И. Козловский). От церкви XVII века сохранялась колокольня: «роскошнейшие формы дал тип обширных надвратных шатровых колоколен, входивших в замкнутые когда-то ограды храмов. Самая выдающаяся из них принадлежала церкви Николы Явленного на Арбате». Никольскую церковь неоднократно упоминал в романе «Война и мир» Л.Н.Толстой: «около нее остановился начальник передового отряда наполеоновской армии маршал Мюрат, ожидая вестей от своего авангарда, и сюда же, задумав убить Наполеона, пробирался Пьер Безухов через пожарища в переулках, «к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело». В 1931 году храм был снесен. В северной части церковной территории к 1937 году было построено здание школы (совр. Главное следственное управление СКР; ул. Арбат, д. 16/2, стр. 1). В 1994 году П.Г. Паламарчук отмечал, что «подле тротуара в виде бордюра сохранились остатки фундамента колокольни».

В литературе известны три надгробные надписи из церкви Николая Чудотворца Явленного, на Арбате:

«1727 году месяца Августа в 10 день, на память святого мученика и архидиакона Лаврентия, преставися раб Божий собору Василия Блаженного протопресвитер Василий Иванов сын, а от рождения ему было 66 лет. 1729 году месяца Генваря в 20 день, на память преподобного отца нашего Макси-ма Исповедника, преставися раба Божия его протопресвитерова сожительница Марфа Яковлева дочь, а от рождения ей было 65 лет, и погребены на сем месте.

1742 года Апреля 11 дня, преставися раб Божий лейб-гвардии Преоб-

раженского полку солдат князь Иван княж Иванов сын Вяземский, а родился 1718 году Генваря 15 дня, в службе Ея Императорского Величества был 8 лет, 6 месяцев, 11 дней, и погребен против сей таблицы.

1742 года апреля 15 дня преставися раб Божий генерал-майор князь Василий княж Матвеев сын Вяземский, а родился 1665 году Декабря 15 дня, в службе Ея Императорского Величества был 42 года, и был при многих баталиях и штурмах, а жития его было 77 лет, погребен против сей таблицы».

В XVII веке улица Арбат приобрела большое торговое значение, уступая в Земляном городе лишь Тверской и Сретенке. Однако, торговля здесь вплоть до XVIII века велась в основном на проезжей части. Только в 1742 году в соответствии с постановлением Московской полицмейстерской канцелярии о борьбе с толчеей на Арбате из-за деревянных повозок была узаконена торговля на Смоленской-Сенной площади, так как на ней «свободно езде бывает».

Во второй половине XVIII века улица Арбат отличалась большой степенью аристократизма своих жителей. «Из 56 домов на Арбате в 1793 г. 13 принадлежали родовой и чиновной знати, 20 – дворянам и чиновникам, 6 – церквам и их причту, 8 – купцам и 9 – другим лицам и учреждениям. Среди дворов знати три двора принадлежали графу П.Б.Шереметьеву, один – графу Ф.А.Остерману, один – князю Голицыну». На месте современной Стены мира (между дд. 12, стр. 2 и 16/2, стр. 3 по ул. Арбат) в начале XVIII века располагался дом Санкт-Петербургского ландрихтера Ф.С. Манукова (дом куплен в 1702 г. у генерал-майора И. Чемберса). В 1728 году здание было отдано в качестве приданого дочери, «вышедшей замуж за поручика Преображенского полка В.И. Суворова. Предполагают, что здесь 13 октября (ст. ст.) 1729 г. родился А.В. Суворов». По фамилии деда А.В.Суворова современный Серебряный переулок в XVIII веке носил название Мануковского.

Во время пожара 1812 года деревянная застройка района серьезно пострадала. Ее последующее восстановление прошло достаточно быстро.

В начале XIX в. территория Москвы была разделена заново на части, улица Арбат стала пограничной улицей. Нечётная сторона домов, вместе с церковью Николая Чудотворца в Плотниках оказалась в Пречистенской части города. Противоположная сторона улицы с церковью Спаса Преображения, что на Песках стала считаться в Арбатской части города. Во время Отечественной войны 1812 г., в московский пожар, Пречистенская часть города больше пострадала чем Арбатская часть.

В конце XIX – начале XX века в исследуемом районе развернулось доходное строительство. На Арбате были построены «многоэтажные доходные дома (Трындына, № 27; Филатова, № 35; Панюшева, № 51 и др.).

2. Археологическая изученность.

Важную роль в изучении истории этого района сыграло его археологическое исследование.

Первые наблюдения за составом и толщиной культурного слоя на этой территории были проведены в 1933–1934 гг. при работах на строительстве первой очереди Московского метрополитена. В Карманицком переулке были

зафиксированы напластования толщиной 1,25 м, в Спасопесковском переулке – 1,50 м, на улице Вахтангова (совр. Б. Николопесковский пер.), в Серебряном и Годаинском (совр. Арбатский) переулках – 0,75-1,2 м, на Арбатской площади – 2- 2,5 м (Пасек, 1936). При описании напластований в Серебряном переулке было отмечено, что они «характеризуются значительным количеством остатков сгнившего дерева. Встречены в них отдельные кости коровы и овцы» (Пасек, 1936). В Спасопесковском переулке – «слой темно-серого цвета с песчанистыми и глинистыми прослойками, с остатками дерева. Здесь же встречено большое количество мусорных ям глубиной до 2,5 м. На глубине 3 м во дворе Спасопесковской церкви найдено 2 погребения с истлевшими костяками» (Пасек, 1936).

«На территории Арбатской площади близ Арбатского рынка (под домом б. Комитета рынка) культурный слой достигает мощности 2–2,5 м и состоит из значительного количества остатков деревянных бревнышек, немногочисленных обломков щебня. По-видимому, здесь был или колодезь или глубокое подвальное помещение» (Пасек, 1936).

Работами в шахте № 37 и в траншее, находившейся к югу от шахты (совр. Гоголевский бульвар у пересечения с ул. Арбат) были исследованы остатки стены Белого города. С глубины 1,50 метра «в западной части шахтного ствола попались первые камни известняка и щебень забутовки от фундамента стены Белого города. Расчистка показала, что массив фундамента, имеющего протяжение с С на Ю, вскрывается стволом шахты не полностью, уходя внешней своей частью под западную стенку разреза. Обнаруженная же часть стены имеет в поперечнике 3,65 м у южной стенки и 4 м у северной» (Киселев, 1936). Нижняя граница фундамента была прослежена на глубине 3,60 метра от уровня дневной поверхности. На материковый песок были выложены белокаменные блоки неправильной формы, залитые известковым раствором. Высота этой основы достигала 0,50 метра. «На ней были возведены внешняя и внутренняя облицовочные стенки стены... Внутренность фундамента (между стенками) заполнена забутовкой из извести с белокаменным щебнем... В этой забутовке найден обломок большого сосуда, сделанного на гончарном круге» (Киселев, 1936). Мощность культурного слоя в пределах шахты № 37 составляла 3,30 метра, материковые напластования были сложены «красноватым песком». «Таким образом, вырытый некогда котлован для стены Белого города был углублен в материк всего на 0,3 м, целиком скрываясь в толщах чрезвычайно мощного здесь культурного слоя» (Киселев, 1936).

В 1934 году в траншее к югу от шахты № 37 были прослежены границы котлована с характерным заполнением и остатками внешних кладок стены Белого города. На этом участке толщина стены составляла 4,50 метра. Участок между шахтой и траншеей оказался полностью разрушен – «вся земля здесь была настолько перерыта очевидно еще при разрушении стены, а в дальнейшем перемешала рядом разрезов от сплетающихся здесь водопроводных, канализационных, электро, газовых, телефонных магистралей» (Киселев, 1936). Вместе с этим, при картографировании обнаруженных остатков городского укрепления С.В. Киселевым был сделан важный вывод: «как раз между двумя

вскрытыми нами пунктами (в траншее и шахте) стояла башня Арбатских ворот, имевшая не прямой, а коленчатый проезд, обращенный скорее в сторону Поварской, чем Арбата. Поэтому и стена с северной стороны примыкала к башне в самой восточной ее части, оставляя как можно больше места для ворот. С южной же стороны стена примыкала к башне, как обычно, почти посередине» (Киселев, 1936).

В 1947 году проведены археологические наблюдения (В.Б.Гиршберг) в районе Староконюшенного переулка. В ходе исследования обнаружены изразцы (МИРМ, карточка б/н).

В 1948 году проведены археологические наблюдения (Г.П.Смирнова) в шахте во дворе д. 13 по Большому Афанасьевскому переулку. Обнаружены помадные банки, фрагменты стекла, фаянсовой посуды и поливной керамики (МИРМ, карточка б/н).

В 1995–1997 гг. проводились исследования (А.Г.Векслер) на ул. Арбат, 1/7. Раскопками были вскрыты частокол, производственный комплекс с четырьмя хлебными печами, бревенчатый погреб, деревянная мостовая. В коллекцию индивидуальных находок кроме всего прочего были включены печные изразцы XVII–XVIII вв., кожаные орнаментированные ножны, коромысло для весов, скребница, светцы и подсвечники, нательные кресты, замки, ключи, керамические игрушки, наконечники стрел, монеты ручной чеканки, а также микролитическая пластина (Векслер, Архив ИА РАН №№ 19619, 20406, 20775).

В 2002 г. проводились археологические работы по адресу: г. Москва, Плотников пер, вл. 21, стр. 1-2. На большей части этого участка был обнаружен культурный слой фоновой мощностью 1,5-2,0 метра. Почти повсеместно в верхней части он нарушен перекопами примерно на полметра глубиной. Это объясняется активной эксплуатацией участка в XX в. Зато в нижней части культурный слой сохранился значительно лучше, что позволило его подробно изучить и датировать. В южной части котлована он представлен в основном коричневой супесью, а в северной – серой и темно-серой. Всюду в слое встречаются вкрапления извести, кирпичной крошки, а местами и тлена. Как в северной, так и в южной частях котлована были замечены участки горелого слоя. Судя по стратиграфии и анализу массового археологического материала, эта тонкая прослойка угля – след пожара 1812 года (под углем обнаружен материал, датированный XVII-XVIII веками, а над ним – только XIX веком). Повсеместно в культурном слое была встречена керамика XVIII века различных видов. Особо следует отметить скопление фрагментов керамических и стеклянных сосудов в северо-западном углу котлована. На этом участке обнаружено большое количество обломков грубых белоглиняных корчаг с диаметром горла 30-60 см, использованных в свое время для хранения сухих сыпучих припасов (на фрагментах практически нет нагара). Здесь же обнаружено несколько фрагментов подсвечников и обломков ножа. Три из четырех найденных фрагментов изразцов обнаружены в северо-восточной части котлована. Весь собранный материал, несмотря на плохую сохранность слоя, говорит о высокой степени обжитости данной территории в XVIII веке и о

значительной хозяйственной деятельности в этот период.

В 2004 г. проводились археологические исследования по адресу: Староконюшенный пер., д. 35, стр. 2. Мощность культурного слоя на исследуемом участке составляла от 1,4 до 3,0 м. Горизонт культурного слоя XVIII в. был перекрыт техногенными напластованиями второй половины XX века. Культурные отложения были представлены в основном темно – и светло-серой супесями, в большинстве мест сильно потревоженными позднейшими перепланировками зданий. Небольшая мощность культурного слоя на исследуемом объекте может объясняться нахождением его во внутриворотовом пространстве, отводимом традиционно (в средневековье) для хозяйственных построек. При исследованиях было собрано достаточное количество репрезентативного массового материала, чтобы датировать культурные напластования, из которых он был извлечен. Массовый материал представлен фрагментами красноглиняных и белоглиняных (в том числе расписных и поливных) сосудов, датируемых XVIII-XIX вв. Из индивидуальных находок следует обратить внимание на детали рельефного расписного изразца XVIII столетия, гладкого расписного изразца.

В 2006 г. проводились археологические работы по адресу: Малый Власьевский пер., д. 4, стр. 1. В процессе археологических изысканий была собрана коллекция индивидуальных находок, позволившая провести датировку выявленных слоев. Культурный слой состоял из коричневых, супесей, и слоев строительного происхождения: кирпичного боя, извести, кирпичной крошки. На основании анализа исторических планов владения необходимо отметить, что фундаментный ров, выявленный в шурфе 1 (у восточной стены здания) относился к утраченной террасе, которая фиксируется на планах 1817, 1843, 1869 гг. Среди индивидуальных находок следует отметить торговые свинцовые пломбы XIX в: шелкоткацкой фабрики В.И. Соколикowa, фабрики Ф.И. Соколикowa, пломбу предпринимателя К.А. Федорова. Фабрика Ф.И. Соколикowa получала награды на выставках: Нижегородской в 1896 г., серебряную медаль в Стокгольме в 1897 г., золотую медаль в Париже в 1890 г., в Вене в 1904 г., в Лондоне в 1906 г. Анализ массового керамического материала позволил датировать зафиксированные культурные напластования XVIII – нач. XX вв. В слое преобладает белоглиняная и белоглиняная поливная керамика, датируемая XVIII в. Необходимо отметить, что в слое, хотя и в переотложенном виде, встречено небольшое количество фрагментов красноглиняной гладкой и ангобированной керамики XVI в, что, вероятно, может свидетельствовать о полном разрушении раннего слоя в XVIII в. В целом, выявленный археологический материал позволил датировать зафиксированные напластования XVIII – нач. XX вв.

В 2006 г. проводились археологические работы в связи со строительством (реконструкцией) многофункционального комплекса с малой сценой театра им. Е. Вахтангова по адресу: ул. Арбат, вл. 24-26. Исследования проводились методом археологических раскопок и археологических наблюдений. В процессе стационарных раскопок на площади раскопа 1 было открыто 8 ям и два сооружения. На площади раскопа 2 было исследовано 7 ям, одно

сооружение и две траншеи.

Сооружения, открытые в раскопе 1, представляли собой нижние горизонты погребных ям подпрямоугольной в плане формы. Судя по массовому материалу из заполнения сооружений (белоглиняная шероховатая, белоглиняная гладкая, белоглиняная расписная и чернолощенная керамика), их датировку можно отнести ко времени не ранее XVIII в. Восемь ям раскопа 1, согласно массовому материалу из их заполнения, могут быть датированы XVIII – XIX вв.

Сооружение 1, открытое в раскопе 2, вошедшее в границы раскопа частично, представляло собой фрагмент кирпичной стенки фундамента. Его датировка - не ранее конца XVIII в.

Из ям, исследованных в раскопе 2, большинство относится к довольно позднему времени – XVIII-XIX вв. Одна из ям датируется XVII – XVIII вв., другая – XVII в. Открытые коммуникационные траншеи датируются XX в.

Раннесредневековый культурный слой на исследуемом участке был сильно нарушен, а на некоторых участках полностью уничтожен в процессе строительства XVIII – XIX вв.

К находкам, которых можно датировать концом XV – XVI вв. - до начала XVIII в., относятся: фрагменты красноглиняной и красноглиняной ангобированной керамики, ранних белоглиняных кувшинов, нательные кресты, серебряные и медные монеты ручной чеканки, фрагменты рельефных полихромных печных изразцов, возможно – костяной кочедык для плетения лаптей, фрагменты сосудов «каменного рейнского товара» - винной тары XVII в.

Находки, относящиеся к этапу от начала XVIII в. до середины XVIII в., представлены фрагментами ранних гладких расписных печных изразцов, монетами первой половины XVIII в., помадными банками, голландской и красноглиняной курительными трубками, мундштуками, фрагментами чернолощенной и белоглиняной керамики, фрагментами подсвечников.

Находки, относящиеся к периоду с середины XVIII в. до последней трети XIX в., представлены фрагментами гладких расписных печных изразцов, большим количеством флакончиков и пузырьков - аптечной тары начала XIX в. Находки стеклянных клейм от бутылок дорогого вина середины XIX в. (Го-Сотерн и Депре) могут свидетельствовать о достаточно высоком социальном статусе населения исследуемой территории.

Анализ индивидуальных находок, массового керамического материала и стратиграфии культурных напластований позволил проиллюстрировать и уточнить все хронологические этапы формирования культурного слоя на исследованной площади, известные по письменным источникам.

В 2006 г. проводились археологические исследования по адресу: г. Москва, Арбатская площадь, вл. 1/2, стр. 1а, 3, Малый Афанасьевский пер., вл. 4, стр. 1, 2, вл. 6. В ходе работ была собрана коллекция индивидуальных находок и массового материала. Из индивидуальных находок необходимо отметить фрагменты изразцов, датируемых концом XVII – началом XIX в., а также фрагменты помадных банок и железный конек с загнутым вверх носком.

Массовый материал представлен белоглиняной гладкой керамикой в формах XVII-XVIII века, редко XVI в., чернолощенной керамикой XVIII-XIX вв. и единичными фрагментами поливной керамики XVIII-XIX вв. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка составляла в среднем 2-3 м, иногда достигая 4 м. Собранный вещевой материал в основном датируется XVIII-XIX вв. Видимо, ранний культурный слой на исследованном участке был подрезан и переотложен в ходе строительства и хозяйственной деятельности в указанный период (Векслер, Архив ИА РАН № 35950).

В 2006 г. проводились археологические исследования по адресу: ул. Новый Арбат, вл. 27-29. Археологические исследования позволили выяснить, что культурный слой на данном участке подвергся значительному разрушению в результате строительства на данном участке в XIX – начале XX вв. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка составляла 300 см. Анализ индивидуальных находок, массового материала и стратиграфии культурных напластований, изучение архивных данных позволили определить хронологические этапы формирования культурного слоя на исследованной площади. Значимыми итогами исследования данного участка являлись выявление этапов заселения данной территории. Первоначальное заселение исследуемого участка стоит отнести к XVII в, однако наличие, пусть и в небольшом количестве, керамики XVI в. в более поздних слоях позволяет сделать предположение, что хозяйственное освоение исследуемой территории можно отнести к XVI в., однако культурный слой указанного времени был полностью переотложен в результате строительных работ позднейших периодов. В ходе работ был собран значимый керамический и индивидуальный материал, включающий разнообразные изразцы, изделия из стекла, фрагменты железных и гончарных изделий.

Также в 2006 г. проводились археологические исследования по адресу: ул. Новый Арбат, вл. 32. Культурный слой на исследуемом участке был сильно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX – XXI вв. Из индивидуальных находок необходимо отметить полихромные и гладкие расписные изразцы, которые датируются XVII – XIX вв., изделия из железа и цветного металла, фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды, коллекцию стеклянных аптечных пузырьков. Мощность культурного слоя в пределах исследованного участка достигала 2 м. В результате работ были отмечены горизонты строительства и разрушения различных построек (кирпичный бой, известь, кирпичная крошка, битый белый камень), прослежены следы пожаров. Собранный вещевой материал в основном датируется XVII – XIX вв.

В 2008 г. проводились археологические исследования по адресу: г. Москва, Чертольский пер., вл. 6. Общая площадь исследований составила 346 кв. м. Активная застройка в середине XX в. привела к полному разрушению культурных напластований на этом участке, что подтверждено раскопками и стратиграфическими разрезами. Здесь исследовались только переотложенные культурные слои. Массовый материал в основном был собран при разборке балласта, поэтому соотнести его с горизонтами культурного слоя не представлялось возможным. Но вместе с тем, наличие его в переотложенном

слое подтверждает указанное в источниках бытование застройки Чертолья с XVI века. Анализ статистической обработки вещевого материала выявил абсолютное преобладание фрагментов белоглиняной грубой керамики (36 шт.). Почти вдвое меньше было собрано фрагментов белоглиняной гладкой керамики (14 шт.). Чернолощёная керамика составляла почти 1/8 часть всего собранного материала. Были также обнаружены единичные фрагменты поливной керамики (как белоглиняной, так и красноглиняной), красноглиняной лощёной и гладкой, фрагменты белоглиняных корчаг, фаянса, изразца, кожаных изделий. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка варьировалась от 1,5 до 3,8 м. Следует отметить, что культурные слои, накапливавшиеся с XVI в. по всей площади котлована, в основном были разрушены при активизации строительной деятельности в середине XX в. и сохранились только на небольших участках в виде слоёв тёмно-серой супеси. Строений, относящихся к началу формирования застройки Чертолья, не было выявлено в связи с их незначительной заглублённостью в грунт и дальнейшим разрушением при застройке XX века. Проведенные работы позволили утверждать, что культурный слой на данном участке формировался в XVI-XIX вв. и затем подвергся значительному разрушению в результате строительства середины XX в.

В 2011 г. были проведены археологические работы по адресу: пер. Сивцев Вражек, вл. 5-7/14. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка доходила до 350 см. Культурный слой на исследуемом участке начал интенсивно формироваться не ранее первой половины XVI в. (и был значительно перемешан в процессе последующего хозяйственного использования и строительной деятельности). Его отложение связано с существованием здесь дворцовой Конюшенной слободы. Однако после пожара 1547 г. Конюшенная слобода была перенесена на новое место, а при строительстве стен Белого города (1586-1593 гг.) был снова организован оборонительный плацдарм с внешней стороны укреплений, доходивший почти до изучаемого участка.

Интенсивность хозяйственного использования исследуемой территории возросла в 30-х гг. XVII в. К этому времени относятся такие находки, как фрагменты красных и рельефных расписных изразцов, врезные обувные подковки, монеты ручной чеканки, фрагменты чернолощеной и белоглиняной керамики.

Стекло, фарфор, помадные банки, фрагменты курительных красноглиняных трубок относятся к XVIII-XIX вв., то есть времени формирования и постепенного уплотнения городской застройки на изучаемой территории.

В 2013 г. сотрудниками ООО «Столичное археологическое бюро» под руководством К. В. Воронина проводились археологические исследования по адресу: Кривоарбатский пер., вл. 4, стр. 4. Работы велись в режиме археологических раскопок и археологических наблюдений. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка составляла около 200 см, в сооружениях и ямах – до 400 см. Всего в раскопе было открыто 9 ям и 4

сооружения. Анализ стратиграфической ситуации, а также коллекции индивидуальных находок и массового материала, позволил сделать вывод, что интенсивное хозяйственное использование исследуемого участка началось не ранее первой половины XVIII в. Хотя по источникам в опричнину этот район был взят в XVI в., а в первой трети XVII в. в квартале появляется Плотничья слобода, на исследуемом участке культурный слой XVI-XVII вв. не был обнаружен, пусть и в переотложенном состоянии, что доказывает и практически полное отсутствие массового материала этого времени. К XVIII в. относятся все открытые в раскопе ямы и сооружения, практически все индивидуальные находки и массовый материал. Кроме того, и собранный в процессе наблюдений массовый материал, и индивидуальные находки датируются XVIII-XIX вв. Найдено всего 4 монеты ручной чеканки плохой сохранности. Отсутствие фиксируемых следов ранней хозяйственной деятельности может говорить о том, что до начала XVIII в. исследуемый участок мог представлять собой пустырь, сад или огород. Однако в XVIII в. он уже используется весьма интенсивно – на небольшом участке площадью всего 24 кв. м. найдено 4 сооружения и 9 ям. Сооружения 1 и 2 представляли собой, вероятно, внутридомовые погребя. Сооружение 3, возможно, было жилой постройкой или частью помещения внутри сооружения 4, используемого как домашняя мастерская. Здесь было найдено множество костяных заготовок для производства пуговиц и фрагменты ткани разного качества – от мешковины до тонкого полотна; что более важно – был обнаружен фрагмент края из нескольких сложенных слоев ткани, что дает возможность предполагать пошив на продажу. Возможно, гибель исследованных сооружений 1-4 произошла в результате пожара 1812 года, что в общем подтверждается однородностью найденного материала, который не выходит за рамки XVIII в.; однако зафиксированные следы пожара могут относиться и к 70-м гг. XVIII в.

Возобновление застройки на исследуемом участке произошло, возможно, не сразу. Все открытые на участке ямы также датируются XVIII в.

Среди индивидуальных находок – фрагменты муравленых, рельефных полихромных и гладких расписных изразцов, полные формы и полные профили керамики; монеты XVIII в. (1737-1761 гг.); фрагменты штофов; белолощеной посуды; белоглиняных расписных игрушек. Из находок в зоне наблюдений интерес представляет фрагмент слюдяной оконницы и фрагмент стеклянного изделия с замечательной сюжетной росписью, изображающей женщину с короной на голове (императрицу) в сопровождении военного. Таким образом, анализ индивидуальных находок, массового керамического материала и стратиграфии культурных напластований позволил сделать следующее заключение о состоянии культурного слоя исследуемого участка. Культурный слой здесь начал формироваться в начале XVIII в., и на протяжении по крайней мере 60-70 лет хозяйственная деятельность на данном участке не прерывалась (самая поздняя монета – 1761 г.). Точно сказать, когда погибли существовавшие строения: в пожаре 70-х гг. XVIII в. или в пожаре 1812 г., затруднительно. Возможно, верхняя часть культурного слоя (конца XVIII в.) была срезана при возобновлении застройки после пожара 1812 г. Также слои конца XVIII-XIX вв.

могли быть уничтожены при застройке начала XX в. Однако культурный слой с начала и до 70-х гг. XVIII в. сохранился на исследуемом участке в хорошем состоянии.

В разное время в районе исследования было найдено несколько кладов. В 1910 г. на ул. Пречистенке был найден клад в глиняной кубышке, состоявший из монет Михаила Федоровича в количестве около 1000 экз. Клад был найден при постройке дома на глубине 2-3 аршин.

В 1910 году при строительстве дома в Серебряном переулке в двух глиняных кувшинах был найден клад. В состав комплекса входили около 9 тысяч монет, основная часть которых относилась ко времени правления царя Михаила Федоровича (1613–1645 гг.), с небольшим количеством монет предыдущих царствований (Векслер, Мельникова, 1999).

В 1913 году на Композиторской улице был найден клад в железном кувшине. Клад состоял из 1100 монет почти исключительно времени Михаила Федоровича. Кроме того, была одна монета с именем Христиана IV, отчеканенная в Дании для торговли на русском Севере (Векслер, Мельникова, 1999).

В 1948 г. при прокладке теплосети в Гагаринском переулке была найдена чернолощенная кубышка с монетами Ивана IV и с небольшим количеством монет Василия Тёмного (2 экз.), Ивана III (3 экз.), Василия III (1 экз.). В общей сложности клад насчитывал 1687 монет; датируется концом правления Ивана IV. Хранится в МИГМ под № 2. В том же году в Гагаринском переулке при земляных работах был обнаружен клад монет, состоявший из 231 экз., преимущественно относящихся ко времени Михаила Фёдоровича. Клад поступил в МИРМ под № 16424. Клад датируется 1645 г.

В 1954 году при реконструкции ресторана «Прага» найден клад серебряных монет (1480 экз.), самые поздние из которых чеканены до 1717 года (Векслер, Мельникова, 1999).

В 2013 году при археологических исследованиях в Столовом переулке был найден вещевой клад, датированный XIX веком. В состав комплекса входило 57 предметов и многочисленные мелкие обломки. Были выделены три основные группы изделий: культовые предметы, столовые приборы и столовая посуда. Группа культовых предметов включала в себя фрагментированные оклады двух небольших икон, части двух накладных венцов, фрагмент напрестольного креста и 281 фрагмент различных иконных окладов. Группа столовых приборов – 5 чайных ложек, 3 столовые ложки, вилки и 13 отдельных рукоятей. Группа столовой посуды – фрагменты двух подносов, части четырех сосудов и две крышки. Общий вес клада до реставрации составил 6700 граммов.

Проектные решения, оценка воздействия проводимых работ на объекты археологического наследия, меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

Сведения о проводимых работах и способах их производства

На участке проектирования предусмотрены работы по реставрации и

приспособлению, а также комплексному благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10.

Планируемые работы связаны с проведением земляных работ на территории в границах объектов археологического наследия. Проектом предполагается:

- выборка грунта из траншеи вокруг объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.» для ремонта глиняной отсыпки (на глубину до 0,5 м) с последующим благоустройством над засыпанной траншеей в виде газона;
- выборки грунта для устройства дорожной одежды, газонов, цветников глубиной 0,2-0,4 м;
- выборка грунта для сопутствующих работ глубиной 0,2 м.

Перечисленные работы окажут воздействие на культурный слой.

Все указанные работы будут производиться ручным способом без применения землеройной техники.

Общая площадь участков, на которых работы окажут воздействие на культурный слой, составляет 682 квадратных метра.

Оценка воздействия планируемых работ на объекты археологического наследия

Мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка по данным предыдущих археологических исследований в данном микрорегионе колеблется в пределах от 2,0 до 2,3 м.

В составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли.

Предусмотренные проектом и перечисленные работы окажут воздействие на культурный слой и на объекты археологического наследия.

Таким образом, необходимо предусмотреть меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ на участке объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10.

В составе раздела сделаны **выводы** о необходимости разработки мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия

Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия состоят из одного этапа и представляют собой:

- производство археологических наблюдений на всей площади проектируемых земляных, строительных работ (включая работы по благоустройству территории).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации РАН (утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32) и на основании полученного разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы

Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный Закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ [принят Государственной Думой 24 мая 2002 года; одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года];

Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. М.: Институт археологии РАН, 2018. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32;

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934 «Об организации проведения государственной историко-культурной экспертизы Департаментом культурного наследия города Москвы»;

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «О разделах проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и проектах обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, подлежащих разработке при проведении земляных и иных работ»;

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241»;

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 24 февраля 2022 г. № 45 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934»;

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 февраля 2019 года № 130 О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 121842-р "О регистрации объекта культурного наследия федерального значения "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.", XVI-XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 8 июля 2013 года № 281 "Об утверждении Перечня выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории города Москвы (с изменениями на 22 апреля 2020 года)";

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 25 июня 2018 г. № 479 "Об утверждении границ территории объекта археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.";

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории» в редакции приказа от 26 июня 2020 г. № 426 «О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы»);

Методические рекомендации по разработке разделов проектной

Документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ, либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия. Утверждены Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 11 мая 2022 года № 166.

Археологическая карта России. Москва. Ч. 1. М., 2020.

Беркович В.А., Егоров К.А., Фролов Н.А. Охранные археологические работы в Москве // Археологические открытия. 2016 год. М., 2018.

Богоявленский С.К. Московские слободы и сотни в XVII в. // Московский край в его прошлом. Ч. 2. М., 1930.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах в 1995 г. Т. 2. Исследования в историческом центре г. Москвы (в пределах Садового кольца). Книга 3. Охранные археологические работы по адресу Арбат, 1/7. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 19619.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах в Москве в 1996 г. Книга 5. Охранные археологические работы на Арбате. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 20406.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах, связанных с возведением Торгово-делового центра по адресу ул. Арбат, д. 1/7 в 1997 г. (г. Москва). Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 20775.

Векслер А.Г. Отчет о натурных охранно-археологических исследованиях, связанных с реконструкцией сквера у Большого Театра в 1997 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 20764.

Векслер А.Г. Отчет о предпроектных археологических исследованиях, связанных со строительством жилого дома по адресу: Большой Афанасьевский пер., 24-28 в г. Москве в 2006 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 35950.

Векслер А.Г., Мельникова А.С. Российская история в московских кладях. М., 1999.

Воронин К.В. «Отчет об археологических раскопках в г. Москве по Кривоарбатскому пер., вл. 4, стр. 4 в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой Земляного города («Скородома»)», 2013 г. Архив ИА РАН.

Дело по челобитью тяглецов Большой Конюшенной слободы. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 44158.

Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Ч. 1. М., 1884.

Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Ч. 2. М., 1891.

- Имена московских улиц. М., 1975.
- Иностранцы о древней Москве. М., 1991.
- История Москвы. Т. 1. М., 1952.
- История московских районов: энциклопедия. М., 2008.
- Киселев С.В. Остатки Белого и Земляного города на Арбатском радиусе // По трассе первой очереди Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича. Л., 1936.
- Кузьминский. К., 1910. Что осталось от Москвы после пожара 1812 года. М.
- Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. I. (КСМ-I). М., 2004.
- Мартынов А.А. Надгробная летопись Москвы // Русский архив. № 6. М., 1895.
- Москва. Геология и город. М., 1997. Москва: Энциклопедия. М., 1997.
- Насимович Ю.А. Реки, озера и пруды Москвы (электронная публикация). 2009.
- Никольская Т.Н. Земля вятичей. М., 1981.
- Паламарчук. П.Г. Сорок сороков. Т. 2. М., 1994.
- Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М., 1989. Памятники архитектуры Москвы. Земляной город. М., 1989а.
- Пассек Т.С. Культурный слой древней Москвы // По трассе первой очереди Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича (Известия государственной Академии Истории Материальной Культуры (ИГАИМК). Вып. 132). М., 1936.
- Переписная книга города Москвы 1638 года. М. 1881.
- Переписная книга города Москвы. 1665-76. М. 1886.
- Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. 8. СПб., 1859.
- ПСРЛ. Т. 13. СПб., 1904.
- ПСРЛ. Т. 14. 1910. Ч. 1. СПб.
- ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949.
- ПСРЛ. Т. 29. М., 1965.
- Романюк С.К. Из истории московских переулков. М., 1988.
- Росписной список г. Москвы 1638 г. М., 1911.
- Сказания современников о Дмитриии Самозванце. Ч. 2. СПб., 1859.
- Скворцов Н.А., 1911. Материалы по Москве и Московской епархии за XVIII в. Вып. 1. 1911. М.
- Снегирев И.М. Памятники московской древности. М., 1842–1845.
- Сытин П.В. Из истории московских улиц. М., 1958.
- Фальковский Н.И. Москва в истории техники. М., 1950.
- Фехнер М.В. Москва и ее ближайшие окрестности в XV и начале XVI века // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. II. М.-Л., 1949.
- Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И., 1884. Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. М.
- Чтения в Обществе истории и древностей российских. Т. 4. М., 1874.
- Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.

Обоснования выводов экспертизы

В результате проведенных исследований и анализа проектной документации установлено следующее.

На участке, расположенном по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10, предусмотрено проведение работ по реставрации и приспособлению, а также комплексному благоустройству территории объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.».

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и представленный Раздел не рассматривают вопросы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10.

Настоящим актом государственной историко-культурной экспертизы и представленным Разделом рассмотрены вопросы, касающиеся исключительно обеспечения сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10».

Проектом благоустройства предусмотрены планировочные работы с выборкой грунта на глубину до 0,5 м. Общая площадь участков, на которых проводятся земляные строительные работы, составляет 682 квадратных метра. Указанные работы будут производиться ручным способом без применения землеройной техники.

Запланированные земляные строительные работы по объекту «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.» окажут воздействие на культурный слой и сохранность объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место).

Мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка по данным предыдущих археологических и геологических исследований в данном микрорегионе колеблется в пределах от 2,0 до 2,3 м.

На участке проектирования присутствует многослойное дорожное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок,

отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем.

Однако в составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли.

Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при производстве земляных строительных работ на участке объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д.10, состоят из одного этапа и представляют собой:

- производство археологических наблюдений на всей площади проектируемых земляных, строительных работ (включая работы по благоустройству территории).

Представленный на государственную историко-культурную экспертизу Раздел содержит необходимые меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

Раздел соответствует требованиям, установленным Федеральным законом и Приказам Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241, от 28 ноября 2019 г. № 937.

Методики и порядок проведения археологических полевых работ соответствуют требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от "20" июня 2018 г. № 32 (в дальнейшем – Положение).

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, выявленного объекта археологического наследия проводятся при условии соблюдения установленного статьей 5.1 Федерального закона особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованного обязательного раздела об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты археологического наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона). Таким образом, реализация мер, предусмотренных разделом, является обязательным требованием для

застройщика (заказчика).

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. (ст. 3 Федерального закона).

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических полевых работ.

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее - археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации РАН (утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32) и на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка.

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ объектов археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно проинформировать об этом региональный орган охраны объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое описание местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат характерных точек этих границ (п. 11, ст. 36 Федерального закона).

Перезахоронение погребений по христианскому обряду (в случае их обнаружения) осуществляется за счет средств организации-заказчика.

В случае обнаружения архитектурно-археологических объектов – проведение их изучения, при необходимости консервации с возможной последующей музеефикацией также осуществляется за счет средств организации-заказчика.

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10» в соответствии с представленным Разделом, возможно.

Вывод экспертизы

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, возможно.

Положительное заключение.

Приложение:

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского

вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10».

Эксперт

О.М. Замжицкая

20 июня 2022 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ЦЕНТР ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
 (ООО ЦИГИ)

107113 Москва, Сокольническая пл., 4а, этаж 3, пом. IV, ком. 11(В) тел. +7(916) 127-19-80 ОГРН 1087746795047

**РАЗДЕЛ,
 ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ
 ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ**

**"Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.",
 "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв.
 н.э." и выявленного объекта археологического наследия
 "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-
 Коллежского вала)" (достопримечательное место)**

при проведении земляных строительных работ по объекту:

**«Разработка научно-проектной документации сохранения объекта
 культурного наследия федерального значения «Экспериментальный
 жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по
 адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10»**



МОСКВА 2022

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата

107113 Москва, Сокольническая пл., 4а, этаж 3, пом. IV, ком. 11(В) тел. +7(916) 127-19-80 ОГРН 1087746795047

[illegible]



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 115035
Телефон/факс: (495) 957-73-54, (495) 951-06-03, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

20.05.2021. № РКН-16-13-2618/21

на № _____ от _____

ФГБУК "Государственный
научно-исследовательский
музей архитектуры имени А. В. Щусева"

Воздвиженка ул., д. 5/25,
Москва, 119019

Обращение по вопросу предоставления сведений о наличии/отсутствии объекта археологического наследия на территории объекта культурного наследия федерального значения "Экспериментальный жилой дом, 1927 - 1929 гг., арх. Мельников К.С.", адрес объекта: 119002, г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 10" Департаментом культурного наследия города Москвы (далее – Департамент) рассмотрено.

Согласно представленной документации проведение работ предполагается в зоне регулирования застройки № 1, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 545.

Объект расположен в границах территории объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения"), и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) (приказ Департамента от 14 ноября 2017 г. № 885 "О включении выявленного объекта археологического наследия города Москвы "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы в редакции приказа Департамента от 26 июня 2020 г. № 426 "О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы").

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в границах

территории объекта археологического наследия проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия разделов об обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты археологического наследия.

Разделы об обеспечении сохранности объектов археологического наследия рассматриваются Департаментом в рамках государственной услуги.

В целях предоставления государственной услуги в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия" необходимо подать заявление по образцу согласно приложению 1 и комплект документов в соответствии с пунктом 2.5 приложения к указанному постановлению.

Заместитель руководителя



Ю.А.Логинова

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка, общая часть.....	4
II. Обоснование мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении проектных и земляных, строительных работ.....	8
III. Характеристика условий проведения археологических работ.....	25
IV. Историко-археологическая характеристика	
1. Историческая справка.....	28
2. Археологическая изученность.....	47
V. Мощность и сохранность культурного слоя на исследуемом участке	62
VI. Порядок проведения археологических работ.....	64
VII. Оценка воздействия проводимых работ на объекте археологического наследия.....	67
VIII. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.....	73
IX. Расчет объемов археологических работ.....	75
X. Продолжительность работ и расчет потребностей в рабочей силе.....	76
XI. Потребность в строительной технике, материалах, в электроэнергии, воде при производстве археологических работ.....	82
XII. Расчет стоимости археологических работ.....	85
Список иллюстраций и чертежей.....	88

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				
									Лист
									3

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10» (далее - *Раздел*) является Разделом проектной документации, обосновывающим меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Раздел разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569;
- Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы, утвержденным постановлением Прави-

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	ственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. Раздел разработан в соответствии с: - Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569; - Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы, утвержденным постановлением Прави-	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист 4

- Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «Об утверждении Перечня работ, требующих разработки разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на

земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (за исключением работ, для проведения которых требуется получение разрешения на строительство, ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве) и структуры разделов проектной документации, в том числе исходно-разрешительной документации, представляемой заявителем для согласования указанных разделов в зависимости от вида работ»;

- Методическими рекомендациями по разработке разделов проектной Документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ, либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (Утверждены Приказом ДКН г. Москвы от 11 мая 2022 года № 166).

- Договором, заключенным с ООО «АБ-РДНК». Финансирование объекта ведется за счет средств Заказчика.

Документы, предоставленные Заказчиком:

- Письмо Департамента культурного наследия города Москвы № ДКН-16-13-2618/21 от 20 мая 2021 г.;

- Научно - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Объект культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенный по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10.

Ине. № подл.	Подпись и дата				Ине. № дубл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Ине. № дубл.				Подпись и дата	Ине. № дубл.																	
Изм.					Лист					№ докум.					Подп.																		
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10															Лист																		
															6																		

наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (Утверждены Приказом ДКН г. Москвы от 11 мая 2022 года № 166). - Договором, заключенным с ООО «АБ-РДНК». Финансирование объекта ведется за счет средств Заказчика. Документы, предоставленные Заказчиком: - Письмо Департамента культурного наследия города Москвы № ДКН-16-13-2618/21 от 20 мая 2021 г.; - Научно - проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Объект культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенный по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10.															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

На основании постановлений Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 299-ПП «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» и №284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на

проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве» решения по организации и производству археологических полевых работ, разработанные в настоящем Разделе, включаются в состав проекта проведения (производства) земляных работ. В составе документации, предоставляемой для оформления ордера на производство земляных работ, в обязательном порядке присутствует документ, подтверждающий согласование Департаментом культурного наследия города Москвы настоящего раздела. Согласование раздела осуществляется в рамках оказания государственной услуги города Москвы в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП).

В соответствии со статьей 30, пунктом 2 статьи 36 Федерального закона, пунктом 11.1, подпунктом ж) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП настоящий раздел подлежит государственной историко-культурной экспертизе одним экспертом и согласованию Департаментом культурного наследия города Москвы в рамках оказания государственной услуги города Москвы.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				
				Лист
				8

II. ОБОСНОВАНИЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

В соответствии с п. 5 ст. 5.1. Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Федеральный закон регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Он направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности (заботиться о сохранении исторического и культурного наследия), на реализацию прав народов на развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интере-

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		9

сах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно ст. 3 Федерального закона, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, ос-

Ине. № подл.	Подпись и дата				Ине. № дубл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Ине. № дубл.				Подпись и дата	Ине. № дубл.																				
строительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, ос-																																				
Изм.					Лист					№ докум.					Подп.					Дата					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10										Лист	
																																			10	

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона 73-ФЗ, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, вклю-

Согласно ст. 40 п. 2 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия, включенного в реестр, выявленного объекта археологического наследия (например, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ) под сохранением этого

археологические наблюдения - проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) иссле-

дующих методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ (ст. 45.1. Федерального закона).

Таким образом, Российской академии наук в полной мере переданы полномочия по регламентации археологических полевых работ, включая установление на всей территории Российской Федерации единого порядка проведения археологических полевых работ и единых требований к методам научных исследований объектов археологического наследия, составу и структуре научного отчета о выполненных археологических полевых работах, а также к профессиональным знаниям и навыкам исследователя (Пояснительная записка к «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее - **Положение**).

Положение вносит уточнения в основные понятия и приводит в соответствие с действующим законодательством общие положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений (открытых листов), проведению работ, ответственности держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он работает.

Согласно п. 1.4. **Положения**, спасательные археологические полевые работы, – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний:

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	

полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее - *Положение*).

Положение вносит уточнения в основные понятия и приводит в соответствие с действующим законодательством общие положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений (открытых листов), проведению работ, ответственности держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он работает.

Согласно п. 1.4. *Положения*, спасательные археологические полевые работы, – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний:

					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия или собственно на объектах археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 кв. м на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и (или) планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

археологические раскопки в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия, разрушаемых в ходе земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, либо объектов археологического наследия, находящихся в аварийном состоянии, в случае невозможности обеспечить их физическую сохранность (спасательные археологические полевые работы);

археологические наблюдения на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, в дальнейшем исследуемых методами археологических раскопок, либо археологических предметов. Археологические наблюдения как форма спасательных археологических полевых работ на ненарушенных объектах археологического наследия не проводятся.

Согласно *Положению*, поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов) (Положение, п. 1.4.).

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					15

2. Согласование документации в региональном органе охраны культурного наследия, процедура которой описана в Постановлении Правительства Москвы № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного

Проведение археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений), включая подводные археологические исследования, допускается только на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа) на

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (откры-

того листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Государственная охрана объектов археологического наследия.

На территории земельного участка необходимо осуществление мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, предусмотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – **Федеральный закон ФЗ-73**), Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным Российской академией наук 20 июня 2018 г., постановлением № 32 (далее – **Положение**), Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы", утвержденным постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП "О внесении изменений в правовые акты города Москвы" (далее – **Положение об особенностях организации археологических полевых работ**), Постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 154 "Об утверждении Положения о Департаменте культурного наследия города Москвы" (далее – **Положение о Департаменте**); Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при прове-

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1. Согласование при проведении строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, за исключением объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, разделов проектной документации об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, разделов об обеспечении сохранности объекта археологического наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (п. 4.4.33 *Положения о Департаменте*).

2 Согласование Департаментом культурного наследия города Москвы разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земель-

- **археологических разведок** – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия или собственно объектов археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения

5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурно-

8. В соответствии с первым абзацем пункта 5 статьи 5.1, пунктом 3 статьи 47.2, статьей 47.3, пунктами 1, 6 и 11 статьи 47.6 **Федерального закона ФЗ-73**, с определением Конституционного суда Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 2755-О, обеспечение финансирования археологических проектных и натурных работ производится за счет организации-заказчика.

Работы ведутся на основании и по заключению специальных договоров. О сроках проведения земляных строительных работ заказчику необходимо проинформировать специализированную археологическую организацию, которой заключен договор, в письменном виде не позднее 3 – 5-ти дней до начала работ.

Ине. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10							
Лист							
24							

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Участок проектирования по объекту: «Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10» расположен в Центральном административном округе на территории района Арбат, в границах территории объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 "Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения"), и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) (приказ Департамента от 14 ноября 2017 г. № 885 "О включении выявленного объекта археологического наследия города Москвы "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы в редакции приказа Департамента от 26 июня 2020 г. № 426 "О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы"), а также на участке объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10.

Работы планируются на участке, расположенном по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10».

На участке проектирования предусмотрены работы по реставрации и приспособлению, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (откры-

Обоснование выбранных видов археологических работ приводится в гл. VII «Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия» указанного *Раздела*.

IV. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Историческая справка

Исследуемый участок, расположенный по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10», находится на территории района Арбат ЦАО г. Москвы.

Изучаемая территория находится на левом берегу верховьев ручья Сивка, правого притока ручья Черторый, левого притока реки Москвы.

Ручей Черторый (Черторой) «вытекал из Козьего болота, которое было в районе Патриарших прудов. Тек вдоль Спиридоновки, далее по Никитинскому и Гоголевскому (Пречистенскому) бульварам. До создания этих бульваров наполнял водой ров вдоль Белогородской стены. Кроме правого истока (дл. 0,85 км), протекавшего вдоль Спиридоновки, был также левый исток (дл. 1 км), который тек с Тверского бульвара... В 19 в. заключен в трубу... У Кропоткинской площади ручей протекал в глубокой долине, по которой получил название («черт рыл»). Чертороями раньше называли овраги и глубокие ямы... Принимал справа Сивку, или Сивцев Вражек...» (Насимович, 2009).

Река Сивка (Сивка, Сивец, Сивцев Вражек) – правый приток Черторыя. Река имела «длину около 0,8 км... Гидроним известен с 14 в. и... объясняется по «сивому» (серому) цвету воды. Слабое место данной гипотезы – неясно, почему именно этот водоток обладал серой водой. Кроме того, водоток был крайне мал, чтобы люди вообще придавали значение цвету его воды. Поэтому можно «заподозрить» антропонимическое происхождение названия, которое относилось к оврагу, и было переосмыслено с учетом слова «сивый» (Насимович, 2009).

Москва река – левый приток Оки. Проистекает река «из Старьковского болота на склоне Смоленско-Московской возвышенности» (Москва..., 1997). В пределах города река имеет несколько больших излучин. Бассейн реки Москвы был заселен людьми в каменном веке. По реке проходил водный путь до Волги и Дона. В более позднее время река связала город Москву с Великим Новгородом и Смоленском. Через реку Москву в городской черте «перекинуто более 20 мостов... Первый кам. мост через М. – Всехсвятский

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист 28
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Первоначальный естественный рельеф территории Москвы практически повсеместно существенно изменен градостроительством. В настоящее время заключено в трубы и засыпано свыше сотни небольших рек, ручьев,

оврагов и балок, десятки стариц и болот, свыше 700 прудов (Москва..., 1997). Помимо этого, при строительстве города производились значительные срезки грунтов, были срыты некоторые холмы. В результате рельеф Москвы был значительно выположен, а на отдельных участках существенно увеличилась мощность техногенных отложений.

Наиболее ранние следы пребывания человека в Московском регионе относятся к верхнему палеолиту (от 40–35 до 12–8,3 тыс. лет до н.э.) (Археологическая карта России. Москва, 2020).

Эпоха мезолита в Москворечье представлена, в основном, памятниками иеневской археологической культуры (Археологическая карта России. Москва, 2000). При археологических исследованиях на Театральной площади в 1997 году в плейстоценовых отложениях было выявлено местонахождение орудий каменного века (Векслер, Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 20764). Условия залегания материала в песчаном аллювии надпойменной террасы и данные биоморфного анализа верхней части слоя позволили исследователям отнести поселение к периоду мезолита – раннего неолита (Векслер, Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 20764).

На территории города Москвы известны неолитические находки льяловской археологической культуры. Для нее «характерны остродонные и круглодонные сосуды с открытым горлом, украшенные по всей поверхности орнаментом из ямочных вдавлений, перемежающихся рядами оттисков гребенчатого, зубчатого, полулунного и др. штампов, отпечатками веревочки и т.п., с добавлением мелкой дресвы или крупнозернистого песка в глиняное тесто» (Археологическая карта России. Москва, 2000).

В эпоху бронзового века, исследуемая территория была заселена племенами фатьяновско-балановской культурно-исторической общности, частью которой была фатьяновская археологическая культура (2-я четв. 3 тыс. до н.э. – рубеж 3-2 тыс. до н.э.). Особенностью культуры являются керамические изделия, орнаментированные выдавленными мелкими прямыми вертикальными штрихами, зигзагами, «елочками», отпечатками шнура, и полиро-

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
нести поселение к периоду мезолита – раннего неолита (Векслер, Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 20764). На территории города Москвы известны неолитические находки льяловской археологической культуры. Для нее «характерны остродонные и круглодонные сосуды с открытым горлом, украшенные по всей поверхности орнаментом из ямочных вдавлений, перемежающихся рядами оттисков гребчатого, зубчатого, полулунного и др. штампов, отпечатками веревочки и т.п., с добавлением мелкой дресвы или крупнозернистого песка в глиняное тесто» (Археологическая карта России. Москва, 2000). В эпоху бронзового века, исследуемая территория была заселена племенами фатьяновско-балановской культурно-исторической общности, частью которой была фатьяновская археологическая культура (2-я четв. 3 тыс. до н.э. – рубеж 3-2 тыс. до н.э.). Особенностью культуры являются керамические изделия, орнаментированные выдавленными мелкими прямыми вертикальными штрихами, зигзагами, «елочками», отпечатками шнура, и полиро-						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	30

ванные каменные боевые топоры (Эпоха бронзы..., 1987). На территории Москвы известно более 20 находок фатьяновских топоров (Культура средневековой Москвы..., 2004). В подавляющем большинстве это единичные находки на прибрежных участках. Одна из них была сделана при археологических раскопках 2015–2016 гг. к юго-востоку от участка исследования (Соймоновский пр-д, вл. 3) (Беркович и др., 2018).

В период раннего железного века (7 в. до н.э. – 7 в. н.э.) территорию населяли финно-угорские племена (дьяковская археологическая культура) (Археологическая карта России. Москва, 2000). Считается, что племена переселились сюда с востока, вытеснив носителей абашевской и фатьяновской археологических культур позднего бронзового века. Предположительно, дьяковцы являются предками племен мери и веси.

Основные памятники дьяковской культуры – это городища и селища. Городища, как правило, занимали высокие мысы при слиянии двух рек или между рекой и оврагом. В радиусе около 3-х километров от городища находились зона хозяйственного освоения: охотничьи угодья, пастбища, пашни, сезонные стоянки, источники.

В IX–X вв. в Москворечье расселились славянские племена, «всего на данный момент в бассейне р. Москвы и Верхней Клязьмы известно 28 памятников с лепной славянской керамикой» (Археологическая карта России. Москва, 2000). На территории города Москвы известны многочисленные памятники вятичей: селища и курганные могильники. Основная часть поселений, как правило, располагались по берегам рек (края надпойменных террас, дюнные всхолмления, естественные гряды, мысы). Многие поселения вятичей находились в местах расположения дославянских городищ и селищ (Никольская, 1981).

Одним из важных свидетельств ранних торговых отношений Руси с восточными странами являются клады куфических дирхемов. В пределах Москвы таких комплексов известно три (Векслер, Мельникова, 1999). Один из них был обнаружен в 30-е гг. XIX века к юго-востоку от участка исследо-

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
дилье зона хозяйственного освоения: охотничьи угодья, пастбища, пашни, сезонные стоянки, источники. В IX–X вв. в Москворечье расселились славянские племена, «всего на данный момент в бассейне р. Москвы и Верхней Клязьмы известно 28 памятников с лепной славянской керамикой» (Археологическая карта России. Москва, 2000). На территории города Москвы известны многочисленные памятники вятичей: селища и курганные могильники. Основная часть поселений, как правило, располагались по берегам рек (края надпойменных террас, дюнные всхолмления, естественные гряды, мысы). Многие поселения вятичей находились в местах расположения дославянских городищ и селищ (Никольская, 1981). Одним из важных свидетельств ранних торговых отношений Руси с восточными странами являются клады куфических дирхемов. В пределах Москвы таких комплексов известно три (Векслер, Мельникова, 1999). Один из них был обнаружен в 30-е гг. XIX века к юго-востоку от участка исследо-						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	31

Рядом со Старым Ваганьковым находилось урочище Остров. На страницы летописи оно попало в 1547 году: «В лето 7055... Того же месяца (июня), в вторник в 10 час дни, третьей недели Петрова поста, загореся храм Въздвигения честнаго Креста за Неглимною на Арбатской улице на Острове.

И бысть буря велика, и потече огонь якоже молния, и пожар силен промче в един час Занеглимение...» (ПСРЛ, 1904). Существует лишь одно предположение о происхождении названия урочища. «В XIV в. здесь находился «остров» – остаток леса между населенными местами» (Сытин, 1958).

Первое летописное упоминание улицы Арбат с окрестностями относится к 1493 году и связано с крупным пожаром: «загореся церковь на Песку у конюшен Святый Никола, и в том часе нечислено нача горсти в мнозех местах; и выгоре посад за Неглимною, а от Духа Святаго по Черторию и Борис Глеб на Орбате...» (ПСРЛ, 1859). О происхождении названия Арбат существует несколько версий. Наиболее распространенная версия объясняет название как пригород или предместье (от арабского – арбад) (Имена..., 1975). По мнению П.В. Сытина, в XV–XVI вв. Арбатом называлась вся местность от Кремля до линии будущих укреплений Земляного города между Новым Арбатом, Арбатом и Ермолаевским переулком (Сытин, 1958). В описании путешествия римского императора в Москву в 1593 году трасса современного Арбата воспринималась не как улица, а как «длинная дорога» от внешних (в Земляном городе) до внутренних (в Белом городе) ворот Москвы (Памятники архитектуры Москвы..., 1989а). Лишь с конца XVIII века название Арбат официально закрепилось за современным Арбатом.

При царе Иване IV этот район города был включен в опричнину: «повеле государь взяти в опричнину ... да Арбацкую улицу по обе стороны и с Сивцевым Врагом и до Дорогомиловского Всполия ... И которые улицы и слободы поимал государь в опришнину, и в тех улицах велел быти боярам и дворянам и всяким приказным людям, которых государь поймал в опричнину, а которым в опришнине быти не велел, и с тех на всех улиц велел перевести в иные улицы на посад...» (ПСРЛ, 1965).

В 1591–1592 гг. к западу от участка исследования был проложен пояс укреплений Скородома. К концу XVI века относится следующее описание: «Эта стена выстроена около двух лет тому назад, была сделана целиком из

Име. № подл.	Подпись и дата				Име. № дубл.	Подпись и дата				Взам. име. №	Подпись и дата				Име. № подл.	Подпись и дата			
менного Арбата воспринималась не как улица, а как «длинная дорога» от внешних (в Земляном городе) до внутренних (в Белом городе) ворот Москвы (Памятники архитектуры Москвы..., 1989а). Лишь с конца XVIII века название Арбат официально закрепилось за современным Арбатом. При царе Иване IV этот район города был включен в опричнину: «повеле государь взяти в опричнину ... да Арбацкую улицу по обе стороны и с Сивцевым Врагом и до Дорогомиловского Всполия ... И которые улицы и слободы поимал государь в опришнину, и в тех улицах велел быти боярам и дворянам и всяким приказным людям, которых государь поймал в опричнину, а которым в опришнине быти не велел, и с тех на всех улиц велел перевести в иные улицы на посад...» (ПСРЛ, 1965). В 1591–1592 гг. к западу от участка исследования был проложен пояс укреплений Скородома. К концу XVI века относится следующее описание: «Эта стена выстроена около двух лет тому назад, была сделана целиком из																			
					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10											Лист			
					Изм. Лист № докум. Подп. Дата											33			

дерева, имела толщину три добрых сажени. На ней было множество башен» (Чтения..., 1874).

Трасса стены, по-видимому, не была связана ни с какими-либо старыми укреплениями, которых не было на этом месте, ни с устоявшимися жилыми районами, поскольку некоторые слободы были разделены надвое (Памятники архитектуры Москвы..., 1989а). Протяженность стены, которая неправильным кольцом охватила посад, составляла около 14 верст. Судя по планам XVII века в стене было 58 башен, из которых 12 были каменными, остальные деревянные. Большинство ворот имело по два арочных проезда, над которыми располагались три амбразуры для пушек. Выше находились бойницы для стрельцов. На боковых стенах были также сделаны бойницы для фланкирующего боя вдоль стен. Верх у башен, как правило, был шатровым. Деревянные башни были восьмиугольными в плане, также с шатровой кровлей. Башни отстояли одна от другой на 110-130 сажен и выступали за линию стен.

Стены были срублены тарасами высотой 3-4 сажени. К стенам для прикрытия войск был пристроен бруствер (заборол) с крышей. Толщина стен была, по-видимому, полторы – две сажени (Фальковский, 1950).

Полного описания Скородома нет. Сохранились отдельные свидетельства очевидцев, например, поляка Маскевича, рассказавшего в своем дневнике о том, что на каждой башне могло стоять «от четырех до шести орудий, кроме полевых пушек, коих так много, что и сосчитать трудно». Кроме того, Маскевич утверждает, что стену в 1611 г. спалили всего за три дня (Сказания современников о Дмитрие Самозванце, 1859), что является лишним доказательством того, что она была сделана целиком из дерева, без каменного или песчаного заполнения.

Около 1637 года началось восстановление укреплений – на месте Скородома был насыпан земляной вал, окруженный рвом. Павел Алеппский в отношении Земляного города писал следующее: «Что касается великого земляного вала, похожего на огромные холмы и имеющего рвы снутри и снаружи, то он окаймляет всю городскую стену, и между ним и ею заключается

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				
				Лист
				34

большое пространство... Окружность его 30 верст. Он неприступнее всех каменных и кирпичных стен, да и железных, ибо против них непременно найдется какое-нибудь средство: мина, разрушение, падение, а земляной вал ничем не возьмешь, потому что пушечные ядра в него зарываются» (Иностранцы..., 1991).

В 1659 году на Земляном валу был сооружен деревянный острог – деревянная стена из ряда толстых заостренных бревен и деревянные башни. В острог «был въезд через 34 ворота деревянные и двое каменные». С 1683 года на Земляном валу взималась при воротах пошлина с привозимых в город на продажу товаров (Сытин, 1958).

«После 1812 г. Земляной вал был срыт. На его месте был устроен проезд, а излишняя ширина передана прилегающим домовладениям для устройства палисадников» (Памятники архитектуры Москвы..., 1989а).

В XVI–XVII вв. на исследуемой территории существовали несколько слобод.

Плотничья (Плотницкая) дворцовая слобода находилась в районе современного Плотникова и Кривоарбатского переулков. Предание связывает появление здесь поселения плотников с деятельностью царя Михаила Федоровича, собиравшего после Смуты мастеров для восстановления города (История московских районов..., 2008). По другому предположению, при великом князе Иване III здесь были поселены новгородские жители плотницкого конца или слободы (Кондратьев, 1998).

Возможно, Плотничья слобода обязана своим происхождением именно окольным городским укреплениям. В конце XVI столетия из разных мест Московского государства, были набраны плотники для строительства Деревянного города (Скородома). Они и стали теми самыми переселенцами, которых поселили в этой части ещё городского посада образовав Плотничью слободу.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										35
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

На плане Москвы, «Петров чертёж», датируемый последним десятилетием XVI в. можно наблюдать плотную застройку в исследуемой местности. В начале XVII в. Новый летописец сообщает: «Бысть же въ земле гладь велий, яко и купите не добыть. Такая же бысть беда, что отцы детей своихъ метаху, а мужие женъ своихъ метаху же, и мроша людие, яко и въ прогневание Божие такъ не мроша, въ поветрие моровое. Бысть же гладь три годы» (ПСРЛ. Т. 14. 1910). Последующая затем гражданская война и иностранная интервенция, так называемое Смутное время, привело к разорению как самого города, так и Плотницкой слободы.

Перепись города Москвы, проведённая в 1638 г., показывает, что за «Орбацкими вороты слобода Плотничья, а в ней у церкви у Живоначальные Троицы да у Николы Чудотворца», насчитывалось: «1 двор попов, 2 двора церковных причетников, а людей в них 2 человека... да на церковной земле 1 двор сходников, а людей в нем 3 человека... да 44 двора плотничьих, а людей в них 62 человека» (Переписная..., 1881).

Во второй половине XVII в., начинает меняться социальный состав жителей в Плотничьей слободе. Это заметно по переписи проведённой в 1676 г., «Церковь Никола а в Плотниках; у церкви поп Степан Лаврентьев; дворы; дьячка Терентия Григорьева, трубника Назара Григорьева с[ына] Молчанова, иконника Григорья Еремеева с[ына] Росолова, жильца Ивана Костентинова с[ына] Обрескова, сытника Бориса Андреева с[ына] Нагаева, вд[овы] Офимьи Федоровы д[очери] Микитинской а, Насонова, полуголовы Филата Иванова с[ына] Бoryкова, под[ья]ч[его] Пушкарского прик[аза] Андрея Васильева с[ына] Шершина, дв[оряни]на князь Якова княж Иванова с[ына] Вяземского, стряпчего князь Федора княж Васильева с[ына] Морткина, истопника Карпа Минина, дьяка Артемья Иванова с[ына] Козлова, Конюшен[ной] сл[о]б[оды] т[яглеца] Бориса Агафонова, трубного мастера Саввина Потапова с[ына] Боракова, Земского прик[аза] под[ья]ч[его] Тихона Федорова с[ына] Корченкина, новокрещеного Григорья, а чей сын не сказали, Конюшен[нной] сл[о]б[оды] т[яглеца] Володимер Кондратьев, Конюшен[нной] сл[о]б[оды]

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				Лист
				36

т[яглеца] Афонася Кузмина, Разрядного пристава Гаврила Алексеева, Ко-
нюшен[нной] сл[о]б[оды] т[яглеца] Микифора Васильева, князь Тимофея
княж Иванова Волконского, стольника Андрея Иванова с[ына] Левонтьева,
стряпчего Михаила Борисова с[ына] Челищева, дьяка Михаила Микитина
с[ына] Чирикова». «Плотничья слобода; дворы: Стрелецкого прик[аза]
под[ъя]ч[его] Ивана Алексеева с[ына] Клокова, Сытного дворца стряпчего
Микиты Александрова с[ына] Федорова, да у него ж на дворе плотник Сте-
пан Гаврилов, плотника Евстифея Семенова, плот[ника] Осипа Иванова
с[ына] Бельского, плот[ника] Сидора Иванова, плот[ника] Семена Овдокимо-
ва, токаря Ивана Филатова, на том же дворе резной мастер Герасим Филатов,
плотников: Якова Иванова, Сыся Макарова, Макара Иванова, резного дела
ученика Филипа Яковлева, плот[ника] Алексея Любимова, да у него ж живет
особо Кузьма Иванов, плот[ник] Лукьяна Иванова, вд[овы] Домны Семенов-
ския ж[ена], скорнячника Ивана Степанова, у него ж живет особо вд[ова]
Степанида Сидорова д[очь], плот[ника] Нефедья Гаврилова, резника Ивана
Федотова с[ына] Королькова, плот[ника] Федора Иванова, плот[ника] Давыда
Иванова, плот[ника] Григорья Софронова, у него ж живет особо Гаврила
Минин с[ын] пряничник, плотников: Григорья Григорьева, Филипа Тарасова,
Ивана Никитина, Ивана Петрова Нестера Костентинова, Калины Иванова,
Елизарья Федорова, резного дела мастера Ивана Филипова, да у него ж жи-
вет, особо Семен Тимофеев, плотников: Григорья Андреева, Микиты Перфи-
льева, Алексея Зиновьева, на том же дворе живет сытник Симон Михайлов
с[ын] Мещеренинов, Григорья Гаврилова, отставного Семена Фокина, Кири-
ла Обросимова, Ивана Васильева, Сергея Иванова, да на том же дворе живет
особо Сытного дворца под[ъя]ч[его] Гаврила Иванов, лучника Игнатья Васи-
льева с[ына], на том же дворе изба Конона Ульянова, плот[ника] Микиты
Михайлова, Хлебного дворца стряпчего Петра Максимова с[ына] Петина ,
у него дв[оровый челове]к Обрам Ермолаев» (Переписная..., 1886).

Деревянная церковь Николая Чудотворца в Плотниках известна с 1625
года (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.),

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Федотова с[ына] Королькова, плот[ника] Федора Иванова, плот[ника] Давыда
					Иванова, плот[ника] Григорья Софронова, у него ж живет особо Гаврила
					Минин с[ын] пряничник, плотников: Григорья Григорьева, Филипа Тарасова,
					Ивана Никитина, Ивана Петрова Нестера Костентинова, Калины Иванова,
					Елизарья Федорова, резного дела мастера Ивана Филипова, да у него ж жи-
					вет, особо Семен Тимофеев, плотников: Григорья Андреева, Микиты Перфи-
					льева, Алексея Зиновьева, на том же дворе живет сытник Симон Михайлов
					с[ын] Мещеренинов, Григорья Гаврилова, отставного Семена Фокина, Кири-
					ла Обросимова, Ивана Васильева, Сергея Иванова, да на том же дворе живет
					особо Сытного дворца под[ъя]ч[его] Гаврила Иванов, лучника Игнатья Васи-
					льева с[ына], на том же дворе изба Конона Ульянова, плот[ника] Микиты
					Михайлова, Хлебного дворца стряпчего Петра Максимова с[ына] Петина ,
					у него дв[оровый челове]к Обрам Ермолаев» (Переписная..., 1886).
					Деревянная церковь Николая Чудотворца в Плотниках известна с 1625
					года (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.),
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10
					Лист
					37

К 60-м гг. XVII века в составе жителей слободы конюхов и работников смежных специальностей почти не осталось. Здесь проживали в основном дьяки, подьячие, дворяне, стольники, стрельцы. Значительное увеличение в слободе доли «неподатных» категорий населения тяжким бременем легло на оставшихся слобожан. Так в челобитной 1672 года, поданной от «тяглецов Большой Конюшенной слободы» царю Алексею Михайловичу, говорилось: «а ныне нас осталось людишек 47, а тяглою землей владеют беломесцы... А 4 двора обелено по Государеву указу кормильцам, под приказ Левшина под

Иконная слобода находилась «между Арбатом и Сивцевым Вражком, в приходе ц. Филиппа митрополита» (Богоявленский, 1930), в районе современного Филипповского переулка. Слобода была дворцовой. Ее населяли царские иконописцы (Паламарчук, 1994). Кроме того, здесь находились дворы подьячих, патриарших певчих дьяков, стремянного конюха, портного мастера, денежного мастера, немчина, стрелецкого сотника, решеточного приказчика, государева знаменщика, столового сторожа (Росписной список..., 1911).

Слободская церковь апостола Филиппа (Воскресения Словущего) известна с 1635 года (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища по нынешней мере въ длину 16 саж. съ полусаженью, поперегъ 9 саж.; а въ писцовыхъ книгахъ 147 г. подъ церковью земли и кладбища мерою не написано, а кладбище тесно, порозжие земли нетъ» (Забелин, 1891). В 1688 году на средства стольника Ф.И. Космина был сооружен каменный храм (Памятники архитектуры Москвы..., 1989а). В пожар 1812 года церковь обгорела. В 1817 году ее «как неисправленную, определено было разобрать с расписанием прихода к другим церквям..., а материал передать на ограду в Зачатьевский монастырь. Но преосвященный ломку церкви приостановил. Впоследствии храм был обращен в Иерусалимское подворье» (Паламарчук, 1994). В перестроенном (1818, 1849, 1851 гг.) виде храм сохранился до наших дней (Филипповский пер., д. 20).

Царицына дворцовая слобода находилась «по Сивцеву Вражку в приходе ц. Афанасия и Кирилла» (Богоявленский, 1930). Здесь размещалась обслуга покоев и служб царицы. По Росписному списку города Москвы (1638 г.), в Царицыной слободе также находились дворы дьяка, стремянного конюха, селитренного мастера, колымажного государева мастера, стряпчего конюха, стольника (Росписной список..., 1911). По мнению М.М.Сухмана, храм «появился не ранее середины XVI в. на втором загородном подворье Кирилло-Белозерского монастыря» (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища въ длину 17 саж., поперегъ 12 саж.; а въ писцовыхъ книгахъ 147 г. подъ церковью земли и кладбища мерою не написано, а кладбище тесно, порозжие земли нетъ.» (Забелин, 1891). В конце XVII – XVIII вв. церковь была перестроена в камне (Памятники архитектуры Москвы..., 1989а). Храм сильно пострадал при пожаре 1812 года. В 1815 году его на средства прихожан восстановили, а в 1836 году – практически полностью перестроили. От прежнего здания церкви остались фундаменты и нижние части стен. При церкви находилось кладбище. Согласно опубликованному рассказу, «в 1972 г. на бывшем церковном

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				
				Лист
				40

погосте, занятым заводским двориком, рыли траншею и выкопали яму с огромным количеством черепов. При этом никаких других костей, кроме черепов, в ней не было обнаружено. Один из черепов имел в зубах металлическую литую иконку Божьей Матери (может быть, это было захоронение казненных стрельцов?). Позвонили в музеи, но там этим не заинтересовались. Тогда черепами навалили полный грузовик и вывезли их на свалку (!).» (Паламарчук, 1994).

К северу от улицы Арбат располагались **Стрелецкие слободы**. Стрельцы несли караульную службу в городе, переменяясь по неделям: дежурили для охраны царского дворца в палате под Красным крыльцом и на кремлевских стенах, несли патрульную службу по всей Москве, при кабаках, около уличных решеток, на съезжих дворах (История Москвы, 1952).

В районе современного Малого Каковинского переулкa размещались стрельцы полковника Степана Каковина. В районе современного Спасопесковского переулкa находились дворы стрельцов «Филлипова приказа Оничкова» (позднее – «стрелецкая слобода Тимофеева приказа Полтева») (История московских районов..., 2008). В районе современного Большого Николопесковского переулкa располагалась стрелецкая слобода «приказа Гаврилы Бакина». Стрелецкие слободы были расформированы в конце XVII века. Земли были сданы под застройку «разных чинов» людям.

На территории стрелецких слобод до 1930-х гг. располагалась церковь Николая Чудотворца на Песках. Храм известен с 1493 года, когда от оставленной в церкви свечи случился пожар, уничтоживший почти весь город (Паламарчук, 1994). В летописном описании именно этого пожара, впервые был упомянут и сам Арбат (ПСРЛ, 1859). В 1635 году храм числился в приказе Гаврилы Бакина, в 1657 году – в приказе Степана Каковина (Забелин, 1884). К 1657 году храм был перестроен в камне. В 1691 году «при полковнике Алексее Парафеевиче Обухове» церковь была перестроена (Паламарчук, 1994). В пожар 1812 года храм пострадал. Его, как и упоминавшуюся ранее церковь апостола Филиппа, по определению консистории (1817 г.) «яко

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										41
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

обгоревшую и прихода неимущую, велено разобрать, с материал отдать на ограду Николоявленной церкви» (Паламарчук, 1994). Стараниями прихожан решение было отменено, «трапезную с колокольной сломали и на средства князя Александра Александровича Щербатова выстроили новую ампирную двухпрестольную трапезную с колокольной, которая имела около звона балкон для пожарной службы» (Паламарчук, 1994). В 1932 году храм был снесен. На его месте был построен шестиэтажный жилой дом для кооператива «Энергетик» (Большой Николопесковский пер., 5) (Паламарчук, 1994).

В районе современного Серебряного переулка в XVII веке жили **мастера государева Серебряного двора** (Паламарчук, 1994; Романюк, 1988). У пересечения Серебряного переулка и ул. Арбат располагалась церковь Николая Чудотворца Явленного, на Арбате. Храм был построен в 1593 году, и «назывался «Новою Прощей» или «Явленным», по явленной иконе св. Николая, которую почитали цари» (Паламарчук, 1994). При церкви существовало кладбище. По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища по нынешней мере вдоль 30 саж., поперег 22 саж. съ полусаженью; а въ писцовыхъ книгахъ 147 г. тое церкви и подъ церковью земли и кладбища мерою не написано, а кладбище тесно, порозжие земли неть.» (Забелин, 1891). В XIX веке храм был полностью перестроен: трапезная (1836 г.), главная церковь (1846 г., арх. Н.И. Козловский). От церкви XVII века сохранялась колокольная: «роскошнейшие формы дал тип обширных надвратных шатровых колоколен, входивших в замкнутые когда-то ограды храмов. Самая выдающаяся из них принадлежала церкви Николы Явленного на Арбате» (Паламарчук, 1994). Никольскую церковь неоднократно упоминал в романе «Война и мир» Л.Н.Толстой: «около нее остановился начальник передового отряда наполеоновской армии маршал Мюрат, ожидая вестей от своего авангарда, и сюда же, задумав убить Наполеона, пробирался Пьер Безухов через пожарища в переулках, «к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело» (Романюк, 1988). В 1931 году храм был снесен. В северной

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				
				Лист
				42

части церковной территории к 1937 году было построено здание школы (совр. Главное следственное управление СКР; ул. Арбат, д. 16/2, стр. 1). В 1994 году П.Г. Паламарчук отмечал, что «подле тротуара в виде бордюра сохранились остатки фундамента колокольни» (Паламарчук, 1994).

В литературе известны три надгробные надписи из церкви Николая Чудотворца Явленного, на Арбате:

«1727 году месяца Августа в 10 день, на память святого мученика и архидиакона Лаврентия, преставися раб Божий собору Василия Блаженного протопресвитер Василий Иванов сын, а от рождения ему было 66 лет. 1729 году месяца Генваря в 20 день, на память преподобного отца нашего Максима Исповедника, преставися раба Божия его протопресвитерова сожительница Марфа Яковлева дочь, а от рождения ей было 65 лет, и погребены на сем месте.

1742 года Апреля 11 дня, преставися раб Божий лейб-гвардии Преображенского полку солдат князь Иван княж Иванов сын Вяземский, а родился 1718 году Генваря 15 дня, в службе Ея Императорского Величества был 8 лет, 6 месяцев, 11 дней, и погребен против сей таблицы.

1742 года апреля 15 дня преставися раб Божий генерал-майор князь Василий княж Матвеев сын Вяземский, а родился 1665 году Декабря 15 дня, в службе Ея Императорского Величества был 42 года, и был при многих баталиях и штурмах, а жития его было 77 лет, погребен против сей таблицы» (Мартинов, 1895).

В XVII веке улица Арбат приобрела большое торговое значение, уступая в Земляном городе лишь Тверской и Сретенке. Однако, торговля здесь вплоть до XVIII века велась в основном на проезжей части. Только в 1742 году в соответствии с постановлением Московской полицмейстерской канцелярии о борьбе с толчеей на Арбате из-за деревянных повозок была узаконена торговля на Смоленской-Сенной площади, так как на ней «свободно езде бывает» (РГАДА. Сенат. Полицмейстерская канцелярия. Кн. 353. Л. 198).

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										43
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Во второй половине XVIII века улица Арбат отличалась большой степенью аристократизма своих жителей. «Из 56 домов на Арбате в 1793 г. 13 принадлежали родовой и чиновной знати, 20 – дворянам и чиновникам, 6 – церквам и их причту, 8 – купцам и 9 – другим лицам и учреждениям. Среди дворов знати три двора принадлежали графу П.Б.Шереметьеву, один – графу Ф.А.Остерману, один – князю Голицыну» (Сытин, 1958). На месте современной Стены мира (между дд. 12, стр. 2 и 16/2, стр. 3 по ул. Арбат) в начале XVIII века располагался дом санкт-петербургского ландрихтера Ф.С. Манукова (дом куплен в 1702 г. у генерал-майора И. Чемберса). В 1728 году здание было отдано в качестве приданого дочери, «вышедшей замуж за поручика Преображенского полка В.И. Суворова. Предполагают, что здесь 13 октября (ст. ст.) 1729 г. родился А.В. Суворов» (Сытин, 1958). По фамилии деда А.В.Суворова современный Серебряный переулок в XVIII веке носил название Мануковского.

Во время пожара 1812 года деревянная застройка изучаемого района серьезно пострадала. Ее последующее восстановление прошло достаточно быстро.

В начале XIX в. территория Москвы была разделена заново на части улица Арбат стала пограничной улицей. Нечётная сторона домов, вместе с церковью Николая Чудотворца в Плотниках оказалась в Пречистенской части города. Противоположная сторона улицы с церковью Спаса Преображения, что на Песках стала считаться в Арбатской части города. Во время Отечественной войны 1812 г., в московский пожар, Пречистенская часть города больше пострадала чем Арбатская часть (Кузьминский. К., 1910).

В конце XIX – начале XX века в исследуемом районе развернулось доходное строительство. На Арбате были построены «многоэтажные доходные дома (Трындина, № 27; Филатова, № 35; Панюшева, № 51 и др.) (Сытин, 1958).

Владельцы исследуемого владения известны с 1777 года:

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				
				Лист
				44

До 1777 г. Яким Ильич Нехорошее, солдат Канцелярии конфискации, после смерти его сестра Авдотья Ильинична Семенова — жена отставного дворцового конюха Ивана Семенова Семенова.

1777 г. Алексей Федорович Федоров, канцелярист (затем регистратор)
Судного приказа

1780 г. Григорий Петрович Савинков, регистратор Главной соляной конторы

1781 г. Елизар Екимович (Акимович) Зарин, московский 2-й гильдии купец

1783 г. Мухина Варвара Ивановна, жена московского 2-й гильдии купца

1785 г. Шинель Анна Петровна, жена корнета

1788 г. Самойлов Яков Ларионович, московский 3-й гильдии купец

1796 г. Максимов Егор Сергеевич, московский 2-й гильдии купец

1815 г. Мумякин Василий Михайлович, надворный советник

1822 г. Апраксина Елизавета, мещанка

1835 г. Ильина Наталья Дмитриевна, купеческая жена

1900 г. Соколова (Серова) Александра Александровна, мещанка

1911 г. Маслов Александр Ефимович, инженер-технолог

1917 г. (?) Черняховский

С 1917 г. земля в государственной собственности

1927 г. Мельников Константин Степанович, архитектор (с 1928 года владелец дома по договору долгосрочной аренды)

Детальная история застройки владения хорошо известна, начиная с конца 18 века, благодаря проведенным историко-архитектурным исследованиям,

В период до 1812 года застройка владения, принадлежавшего московским купцам Максимовым, была исключительна деревянной и представляла из себя периметральную обстройку с узким двором. От деревянных построек при раскопках могут найтись погреба и подклеты.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	1822 г. Апраксина Елизавета, мещанка
					1835 г. Ильина Наталья Дмитриевна, купеческая жена
					1900 г. Соколова (Серова) Александра Александровна, мещанка
					1911 г. Маслов Александр Ефимович, инженер-технолог
					1917 г. (?) Черняховский
					С 1917 г. земля в государственной собственности
					1927 г. Мельников Константин Степанович, архитектор (с 1928 года
					владелец дома по договору долгосрочной аренды)
					Детальная история застройки владения хорошо известна, начиная с
					конца 18 века, благодаря проведенным историко-архитектурным исследова-
					ниям,
					В период до 1812 года застройка владения, принадлежавшего москов-
					ским купцам Максимовым, была исключительна деревянной и представляла
					из себя периметральную обстройку с узким двором. От деревянных построек
					при раскопках могут найтись погребя и подклеты.

К 1825 году планировка владения изменилась. Вместо прежней об-
стройки по границам владения, по оси двора возникает постройка, имеющая
каменную подклетную часть с подвалами. Как полагают, часть подвалов до-
ма 40-х годов 19 века Н.И.Ильиной сохраняются в нынешних подвалах дома
К.С.Мельникова.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10			Лист
								46
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

2. Археологическая изученность.

Важную роль в изучении истории этого района сыграло его археологическое исследование.

Первые наблюдения за составом и толщиной культурного слоя на этой территории были проведены в 1933–1934 гг. при работах на строительстве первой очереди Московского метрополитена. В Карманицком переулке были зафиксированы напластования толщиной 1,25 м, в Спасопесковском переулке – 1,50 м, на улице Вахтангова (совр. Б. Николопесковский пер.), в Серебряном и Годаинском (совр. Арбатский) переулках – 0,75-1,2 м, на Арбатской площади – 2- 2,5 м (Пасек, 1936). При описании напластований в Серебряном переулке было отмечено, что они «характеризуются значительным количеством остатков сгнившего дерева. Встречены в них отдельные кости коровы и овцы» (Пасек, 1936). В Спасопесковском переулке – «слой темно-серого цвета с песчанистыми и глинистыми прослойками, с остатками дерева. Здесь же встречено большое количество мусорных ям глубиной до 2,5 м. На глубине 3 м во дворе Спасопесковской церкви найдено 2 погребения с истлевшими костяками» (Пасек, 1936).

«На территории Арбатской площади близ Арбатского рынка (под домом б. Комитета рынка) культурный слой достигает мощности 2–2,5 м и состоит из значительного количества остатков деревянных бревнышек, немногочисленных обломков щебня. Повидимому, здесь был или колодезь или глубокое подвальное помещение» (Пасек, 1936).

Работами в шахте № 37 и в траншее, находившейся к югу от шахты (совр. Гоголевский бульвар у пересечения с ул. Арбат) были исследованы остатки стены Белого города. С глубины 1,50 метра «в западной части шахтного ствола попались первые камни известняка и щебень забутовки от фундамента стены Белого города. Расчистка показала, что массив фундамента, имеющего протяжение с С на Ю, вскрывается стволом шахты не полностью, уходя внешней своей частью под западную стенку разреза. Обнаруженная же часть стены имеет в поперечнике 3,65 м у южной стенки и 4 м у северной»

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										47
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

В 1934 году в траншее к югу от шахты № 37 были прослежены границы котлована с характерным заполнением и остатками внешних кладок стены Белого города. На этом участке толщина стены составляла 4,50 метра. Участок между шахтой и траншеей оказался полностью разрушен – «вся земля здесь была настолько перерыта очевидно еще при разрушении стены, а в дальнейшем перемешала рядом разрезов от сплетающихся здесь водопроводных, канализационных, электро, газовых, телефонных магистралей» (Киселев, 1936). Вместе с этим, при картографировании обнаруженных остатков городского укрепления С.В. Киселевым был сделан важный вывод: «как раз между двумя вскрытыми нами пунктами (в траншее и шахте) стояла башня Арбатских ворот, имевшая не прямой, а коленчатый проезд, обращенный скорее в сторону Поварской, чем Арбата. Поэтому и стена с северной стороны примыкала к башне в самой восточной ее части, оставляя как можно больше места для ворот. С южной же стороны стена примыкала к башне, как обычно, почти посередине» (Киселев, 1936).

В 1947 году проведены археологические наблюдения (В.Б.Гиршберг) в районе Староконюшенного переуллка. В ходе исследования обнаружены изразцы (МИРМ, карточка б/н).

В 1948 году проведены археологические наблюдения (Г.П.Смирнова) в шахте во дворе д. 13 по Большому Афанасьевскому переулку. Обнаружены помадные банки, фрагменты стекла, фаянсовой посуды и поливной керамики (МИРМ, карточка б/н).

В 1995–1997 гг. проводились исследования (А.Г.Векслер) на ул. Арбат, 1/7. Раскопками были вскрыты частокол, производственный комплекс с четырьмя хлебными печами, бревенчатый погреб, деревянная мостовая. В коллекцию индивидуальных находок кроме всего прочего были включены печные изразцы XVII–XVIII вв., кожаные орнаментированные ножны, коромысло для весов, скребница, светцы и подсвечники, нательные кресты, замки, ключи, керамические игрушки, наконечники стрел, монеты ручной чеканки, а также микролитическая пластина (Векслер, Архив ИА РАН №№ 19619, 20406, 20775).

В 2002 г. проводились археологические работы по адресу: г. Москва, Плотников пер, вл. 21, стр. 1-2. На большей части этого участка был обнаружен культурный слой фоновой мощностью 1,5-2,0 метра. Почти повсеместно в верхней части он нарушен перекопами примерно на полметра глубиной. Это объясняется активной эксплуатацией участка в XX в. Зато в нижней части культурный слой сохранился значительно лучше, что позволило его подробно изучить и датировать. В южной части котлована он представлен в основном коричневой супесью, а в северной – серой и темно-серой. Всюду в слое встречаются вкрапления извести, кирпичной крошки, а местами и тлена. Как в северной, так и в южной частях котлована были замечены участки горелого слоя. Судя по стратиграфии и анализу массового археологического материала, эта тонкая прослойка угля – след пожара 1812 года (под углем обнаружен материал, датированный XVII-XVIII веками, а над ним – только XIX веком). Повсеместно в культурном слое была встречена керамика XVIII века различных видов. Особо следует отметить скопление фрагментов керамических и стеклянных сосудов в северо-западном углу котлована. На этом участке обнаружено большое количество обломков грубых белоглиняных

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										49
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

В 2006 г. проводились археологические работы по адресу: Малый Вла-
сьевский пер., д. 4, стр. 1. В процессе археологических изысканий была со-
брана коллекция индивидуальных находок, позволившая провести датировку
выявленных слоев. Культурный слой состоял из коричневых, супесей, и сло-
ев строительного происхождения: кирпичного боя, извести, кирпичной
крошки. На основании анализа исторических планов владения необходимо
отметить, что фундаментный ров, выявленный в шурфе 1 (у восточной стены

здания) относился к утраченной террасе, которая фиксируется на планах 1817, 1843, 1869 гг. Среди индивидуальных находок следует отметить торговые свинцовые пломбы XIX в: шелкоткацкой фабрики В.И. Соколикова, фабрики Ф.И. Соколикова, пломбу предпринимателя К.А. Федорова. Фабрика Ф.И. Соколикова получала награды на выставках: Нижегородской в 1896 г., серебряную медаль в Стокгольме в 1897 г., золотую медаль в Париже в 1890 г., в Вене в 1904 г., в Лондоне в 1906 г. Анализ массового керамического материала позволил датировать зафиксированные культурные напластования XVIII – нач. XX вв. В слое преобладает белоглиняная и белоглиняная поливная керамика, датируемая XVIII в. Необходимо отметить, что в слое, хотя и в переотложенном виде, встречено небольшое количество фрагментов красноглиняной гладкой и ангобированной керамики XVI в, что, вероятно, может свидетельствовать о полном разрушении раннего слоя в XVIII в. В целом, выявленный археологический материал позволил датировать зафиксированные напластования XVIII – нач. XX вв.

В 2006 г. проводились археологические работы в связи со строительством (реконструкцией) многофункционального комплекса с малой сценой театра им. Е. Вахтангова по адресу: ул. Арбат, вл. 24-26. Исследования проводились методом археологических раскопок и археологических наблюдений. В процессе стационарных раскопок на площади раскопа 1 было открыто 8 ям и два сооружения. На площади раскопа 2 было исследовано 7 ям, одно сооружение и две траншеи.

Сооружения, открытые в раскопе 1, представляли собой нижние горизонты погребных ям подпрямоугольной в плане формы. Судя по массовому материалу из заполнения сооружений (белоглиняная шероховатая, белоглиняная гладкая, белоглиняная расписная и чернолощенная керамика), их датировку можно отнести ко времени не ранее XVIII в. Восемь ям раскопа 1, согласно массовому материалу из их заполнения, могут быть датированы XVIII – XIX вв.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										51
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Сооружение 1, открытое в раскопе 2, вошедшее в границы раскопа частично, представляло собой фрагмент кирпичной стенки фундамента. Его датировка - не ранее конца XVIII в.

Из ям, исследованных в раскопе 2, большинство относится к довольно позднему времени – XVIII-XIX вв. Одна из ям датируется XVII – XVIII вв., другая – XVII в. Открытые коммуникационные траншеи датируются XX в.

Раннесредневековый культурный слой на исследуемом участке был сильно нарушен, а на некоторых участках полностью уничтожен в процессе строительства XVIII – XIX вв.

К находкам, которых можно датировать концом XV – XVI вв. - до начала XVIII в., относятся: фрагменты красноглиняной и красноглиняной ангобированной керамики, ранних белоглиняных кувшинов, нательные кресты, серебряные и медные монеты ручной чеканки, фрагменты рельефных полихромных печных изразцов, возможно – костяной кочедык для плетения лаптей, фрагменты сосудов «каменного рейнского товара» - винной тары XVII в.

Находки, относящиеся к этапу от начала XVIII в. до середины XVIII в., представлены фрагментами ранних гладких расписных печных изразцов, монетами первой половины XVIII в., помадными банками, голландской и красноглиняной курительными трубками, мундштуками, фрагментами чернолощенной и белоглиняной керамики, фрагментами подсвечников.

Находки, относящиеся к периоду с середины XVIII в. до последней трети XIX в., представлены фрагментами гладких расписных печных изразцов, большим количеством флакончиков и пузырьков - аптечной тары начала XIX в. Находки стеклянных клейм от бутылок дорогого вина середины XIX в. (Го-Сотерн и Депре) могут свидетельствовать о достаточно высоком социальном статусе населения исследуемой территории.

Анализ индивидуальных находок, массового керамического материала и стратиграфии культурных напластований позволил проиллюстрировать и уточнить все хронологические этапы формирования культурного слоя на исследованной площади, известные по письменным источникам.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				Лист
				52

В 2006 г. проводились археологические исследования по адресу: г. Москва, Арбатская площадь, вл. 1/2, стр. 1а, 3, Малый Афанасьевский пер., вл. 4, стр. 1, 2, вл. 6. В ходе работ была собрана коллекция индивидуальных находок и массового материала. Из индивидуальных находок необходимо отметить фрагменты изразцов, датируемых концом XVII – началом XIX в., а также фрагменты помадных банок и железный конек с загнутым вверх носком. Массовый материал представлен белоглиняной гладкой керамикой в формах XVII-XVIII века, редко XVI в., чернолощеной керамикой XVIII-XIX вв. и единичными фрагментами поливной керамики XVIII-XIX вв. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка составляла в среднем 2-3 м, иногда достигая 4 м. Собранный вещевой материал в основном датируется XVIII-XIX вв. Видимо, ранний культурный слой на исследованном участке был подрезан и переотложен в ходе строительства и хозяйственной деятельности в указанный период (Векслер, Архив ИА РАН № 35950).

В 2006 г. проводились археологические исследования по адресу: ул. Новый Арбат, вл. 27-29. Археологические исследования позволили выяснить, что культурный слой на данном участке подвергся значительному разрушению в результате строительства на данном участке в XIX – начале XX вв. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка составляла 300 см. Анализ индивидуальных находок, массового материала и стратиграфии культурных напластований, изучение архивных данных позволили определить хронологические этапы формирования культурного слоя на исследованной площади. Значимыми итогами исследования данного участка являлись выявление этапов заселения данной территории. Первоначальное заселение исследуемого участка стоит отнести к XVII в, однако наличие, пусть и в небольшом количестве, керамики XVI в. в более поздних слоях позволяет сделать предположение, что хозяйственное освоение исследуемой территории можно отнести к XVI в., однако культурный слой указанного времени был полностью переотложен в результате строительных работ позд-

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										53
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

В 2008 г. проводились археологические исследования по адресу: г. Москва, Чертольский пер., вл. 6. Общая площадь исследований составила 346 кв. м. Активная застройка в середине XX в. привела к полному разрушению культурных напластований на этом участке, что подтверждено раскопками и стратиграфическими разрезами. Здесь исследовались только переотложенные культурные слои. Массовый материал в основном был собран при разборке балласта, поэтому соотнести его с горизонтами культурного слоя не представлялось возможным. Но вместе с тем, наличие его в переотложенном слое подтверждает указанное в источниках бытование застройки Чертолья с XVI века. Анализ статистической обработки вещевого материала выявил абсолютное преобладание фрагментов белоглиняной грубой керамики (36 шт.). Почти вдвое меньше было собрано фрагментов белоглиняной гладкой керамики (14 шт.). Чернолощёная керамика составляла почти 1/8 часть всего собранного материала. Были также обнаружены единичные фрагменты поливной керамики (как белоглиняной, так и красноглиняной), красноглиняной лощёной и гладкой, фрагменты белоглиняных корчаг, фаянса, изразца, кожа-

ных изделий. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка варьировалась от 1,5 до 3,8 м. Следует отметить, что культурные слои, накапливавшиеся с XVI в. по всей площади котлована, в основном были разрушены при активизации строительной деятельности в середине XX в. и сохранились только на небольших участках в виде слоёв тёмно-серой супеси. Строений, относящихся к началу формирования застройки Чертолья, не было выявлено в связи с их незначительной заглублённостью в грунт и дальнейшим разрушением при застройке XX века. Проведенные работы позволили утверждать, что культурный слой на данном участке формировался в XVI-XIX вв. и затем подвергся значительному разрушению в результате строительства середины XX в.

В 2011 г. были проведены археологические работы по адресу: пер. Сивцев Вражек, вл. 5-7/14. Фоновая мощность культурного слоя в пределах исследованного участка доходила до 350 см. Культурный слой на исследуемом участке начал интенсивно формироваться не ранее первой половины XVI в. (и был значительно перемешан в процессе последующего хозяйственного использования и строительной деятельности). Его отложение связано с существованием здесь дворцовой Конюшенной слободы. Однако после пожара 1547 г. Конюшенная слобода была перенесена на новое место, а при строительстве стен Белого города (1586-1593 гг.) был снова организован оборонительный плацдарм с внешней стороны укреплений, доходивший почти до изучаемого участка.

Интенсивность хозяйственного использования исследуемой территории возросла в 30-х гг. XVII в. К этому времени относятся такие находки, как фрагменты красных и рельефных расписных изразцов, врезные обувные подковки, монеты ручной чеканки, фрагменты чернолощеной и белоглиняной керамики.

Стекло, фарфор, помадные банки, фрагменты курительных красноглиняных трубок относятся к XVIII-XIX вв., то есть времени формирования и постепенного уплотнения городской застройки на изучаемой территории.

Ине. № подл.	Подпись и дата				Ине. № дубл.	Подпись и дата					
Ине. № подл.	Взам. инв. №				Ине. № дубл.	Подпись и дата					
Ине. № подл.	Подпись и дата				Ине. № дубл.	Подпись и дата					

ХVI в. (и был значительным перемешан в процессе последующего хозяйственного использования и строительной деятельности). Его отложение связано с существованием здесь дворцовой Конюшенной слободы. Однако после пожара 1547 г. Конюшенная слобода была перенесена на новое место, а при строительстве стен Белого города (1586-1593 гг.) был снова организован оборонительный плацдарм с внешней стороны укреплений, доходивший почти до изучаемого участка.

Интенсивность хозяйственного использования исследуемой территории возросла в 30-х гг. XVII в. К этому времени относятся такие находки, как фрагменты красных и рельефных расписных изразцов, врезные обувные подковки, монеты ручной чеканки, фрагменты чернолощеной и белоглиняной керамики.

Стекло, фарфор, помадные банки, фрагменты курительных красноглиняных трубок относятся к XVIII-XIX вв., то есть времени формирования и постепенного уплотнения городской застройки на изучаемой территории.

					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
						55
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		56

результате пожара 1812 года, что в общем подтверждается однородностью найденного материала, который не выходит за рамки XVIII в.; однако зафиксированные следы пожара могут относиться и к 70-м гг. XVIII в.

Возобновление застройки на исследуемом участке произошло, возможно, не сразу. Все открытые на участке ямы также датируются XVIII в.

Среди индивидуальных находок - фрагменты муравленых, рельефных полихромных и гладких расписных изразцов, полные формы и полные профили керамики; монеты XVIII в. (1737-1761 гг.); фрагменты штофов; белолощеной посуды; белоглиняных расписных игрушек. Из находок зоны наблюдений интерес представляет фрагмент слюдяной оконницы и фрагмент стеклянного изделия с замечательной сюжетной росписью, изображающей женщину с короной на голове (императрицу) в сопровождении военного. Таким образом, анализ индивидуальных находок, массового керамического материала и стратиграфии культурных напластований позволил сделать следующее заключение о состоянии культурного слоя исследуемого участка. Формироваться культурный слой здесь начал в начале XVIII в., и на протяжении по крайней мере 60-70 лет хозяйственная деятельность на данном участке не прерывалась (самая поздняя монета – 1761 г.). Точно сказать, когда погибли существовавшие строения: в пожаре 70х гг. XVIII в. или в пожаре 1812 г., затруднительно. Возможно, что верхняя часть культурного слоя (конца XVIII в.) была срезана при возобновлении застройки после пожара 1812 г. Также слои конца XVIII-XIX вв. могли быть уничтожены при застройке начала XX в. Однако культурный слой с начала и до 70-х гг. XVIII в. сохранился на исследуемом участке в хорошем состоянии.

В разное время в районе исследования были найдены несколько кладов:

В 1910 г. на ул. Пречистенке был найден клад в глиняной кубышке, состоявший из монет Михаила Федоровича в количестве около 1000 экз. Клад был найден при постройке дома на глубине 2-3 аршин.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	мироваться культурный слой здесь начал в начале XVIII в., и на протяжении по крайней мере 60-70 лет хозяйственная деятельность на данном участке не прерывалась (самая поздняя монета – 1761 г.). Точно сказать, когда погибли существовавшие строения: в пожаре 70х гг. XVIII в. или в пожаре 1812 г., затруднительно. Возможно, что верхняя часть культурного слоя (конца XVIII в.) была срезана при возобновлении застройки после пожара 1812 г. Также слои конца XVIII-XIX вв. могли быть уничтожены при застройке начала XX в. Однако культурный слой с начала и до 70-х гг. XVIII в. сохранился на исследуемом участке в хорошем состоянии. В разное время в районе исследования были найдены несколько кладов: В 1910 г. на ул. Пречистенке был найден клад в глиняной кубышке, состоявший из монет Михаила Федоровича в количестве около 1000 экз. Клад был найден при постройке дома на глубине 2-3 аршин.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
						57

В 1910 году при строительстве дома в Серебряном переулке в двух глиняных кувшинах был найден клад. В состав комплекса входили около 9 тысяч монет, основная часть которых относилась ко времени правления царя Михаила Федоровича (1613–1645 гг.), с небольшим количеством монет предыдущих царствований (Векслер, Мельникова, 1999).

В 1913 году на Композиторской улице был найден клад в железном кувшине. Клад состоял из 1100 монет почти исключительно времени Михаила Федоровича. Кроме того, была одна монета с именем Христиана IV, отчеканенная в Дании для торговли на русском Севере (Векслер, Мельникова, 1999).

В 1948 г. при прокладке теплосети в Гагаринском переулке была найдена чернолощенная кубышка с монетами Ивана IV и с небольшим количеством монет Василия Тёмного (2 экз.), Ивана III (3 экз.), Василия III (1 экз.). В общей сложности клад насчитывал 1687 монет; датируется концом правления Ивана IV. Хранится в МИГМ под № 2. В том же году в Гагаринском переулке при земляных работах был обнаружен клад монет, состоявший из 231 экз., преимущественно относящихся ко времени Михаила Фёдоровича. Клад поступил в МИРМ под № 16424. Клад датируется 1645 г.

В 1954 году при реконструкции ресторана «Прага» найден клад серебряных монет (1480 экз.), самые поздние из которых чеканены до 1717 года (Векслер, Мельникова, 1999).

В 2013 году при археологических исследованиях в Столовом переулке был найден вещевой клад, датированный XIX веком. В состав комплекса входило 57 предметов и многочисленные мелкие обломки. Были выделены три основные группы изделий: культовые предметы, столовые приборы и столовая посуда. Группа культовых предметов включала в себя фрагментированные оклады двух небольших икон, части двух накладных венцов, фрагмент напрестольного креста и 281 фрагмент различных иконных окладов. Группа столовых приборов – 5 чайных ложек, 3 столовые ложки, вилки и 13 отдельных рукоятей. Группа столовой посуды – фрагменты двух подносов,

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										58
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Археологическая карта России. Москва. Ч. 1. М., 2020.

Беркович В.А., Егоров К.А., Фролов Н.А. Охранные археологические работы в Москве // Археологические открытия. 2016 год. М., 2018.

Богоявленский С.К. Московские слободы и сотни в XVII в. // Московский край в его прошлом. Ч. 2. М., 1930.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах в 1995 г. Т. 2. Исследования в историческом центре г. Москвы (в пределах Садового кольца). Книга 3. Охранные археологические работы по адресу Арбат, 1/7. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 19619.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах в Москве в 1996 г. Книга 5. Охранные археологические работы на Арбате. Архив ИА РАН. Ф-1. Р- 1. № 20406.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах, связанных с возведением Торгово-делового центра по адресу ул. Арбат, д. 1/7 в 1997 г. (г. Москва). Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 20775.

Векслер А.Г. Отчет о натурных охранно-археологических исследованиях, связанных с реконструкцией сквера у Большого Театра в 1997 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 20764.

Векслер А.Г. Отчет о предпроектных археологических исследованиях, связанных со строительством жилого дома по адресу: Большой Афанасьевский пер., 24-28 в г. Москве в 2006 г. Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 35950.

Векслер А.Г., Мельникова А.С. Российская история в московских кла-
дах. М., 1999.

Воронин К.В. «Отчет об археологических раскопках в г. Москве по Кривоарбатскому пер., вл. 4, стр. 4 в границах территории объекта культур-

[illegible]

Пассек Т.С. Культурный слой древней Москвы // По трассе первой очереди Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича (Известия госу-

Инев. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Снегирев И.М. Памятники московской древности. М., 1842–1843. Сытин П.В. Из истории московских улиц. М., 1958. Фальковский Н.И. Москва в истории техники. М., 1950. Фехнер М.В. Москва и ее ближайшие окрестности в XV и начале XVI века // Материалы и исследования по археологии Москвы. Т. II. М.-Л., 1949. Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И., 1884. Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. М. Чтения в Обществе истории и древностей российских. Т. 4. М., 1874. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				Лист
				61

V. МОЩНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ НА ИССЛЕДУЕМОМ УЧАСТКЕ

Культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и включающий археологические предметы (*Положение*, п. 1.4.);

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов) (Там же).

Обычно в условиях городской застройки из-за прокладки коммуникаций, жилищного строительства, хозяйственного освоения территорий наиболее поврежденными оказывается верхние горизонты культурного слоя (антропогенных напластований).

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится в пределах одного геоморфологического элемента и приурочен к третьей надпойменной (Ходынской) аллювиальной террасе р. Москвы.

Фоновая мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка, по данным геологических бурений, составляет 2,0-2,3 м. Поверхность материка залегает на отметках 136,9-137,25 от уровня Балтики. Данная информация показана на Схеме мощности культурного слоя.

Анализ исторического картографического материала показывает, что в период с 1888 года уровень дневной поверхности существенно не изменился. Тем не менее, на участке проектирования, очевидно, присутствует дорожное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										62
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Непосредственно на исследуемом земельном участке археологические исследования не производились.

					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		63

Комплекс археологических исследований включает в себя следующие основные виды работ:

а) археологические раскопки/археологические шурфовки – ведение полевого дневника, разбивка ортогональной сетки с ячейкой 2х2 м; ручное послойное снятие грунта; расчистка вскрываемых объектов; нивелировка, вычерчивание и фотофиксация современной поверхности раскопа/шурфа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности (при шурфовке-при ее наличии) и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); извлечение, мытье и шифровка археологических материалов, фиксация индивидуальных, а в ряде случаев, всех находок от единого репера; в случае обнаружения построек - архитектурные обмеры вскрываемых сооружений; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок. При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких артефактов целесообразно производить промывку или просеивание культурного слоя через мелкоячеистые металлические сетки.

б) археологические наблюдения - ведение полевого дневника, разметка археологических квадратов в единой системе координат с обязательной нивелировкой поверхности, выявляемых находок, уровней зачисток, комплексов и материка от единого репера; выполнение горизонтальных зачисток, в

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
черчивание и фотофиксация современной поверхности раскопа/шурфа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности (при шурфовке-при ее при наличии) и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); извлечение, мытье и шифровка археологических материалов, фиксация индивидуальных, а в ряде случаев, всех находок от единого репера; в случае обнаружения построек - архитектурные обмеры вскрываемых сооружений; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок. При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких артефактов целесообразно производить промывку или просеивание культурного слоя через мелкаячеистые металлические сетки. б) археологические наблюдения - ведение полевого дневника, разметка археологических квадратов в единой системе координат с обязательной нивелировкой поверхности, выявляемых находок, уровней зачисток, комплексов и материка от единого репера; выполнение горизонтальных зачисток, в				
Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				Лист 64

том числе материка, зачистку промежуточных профилей и зачищенных бортов разрытий; графо- и фотофиксация; разборка выявленных комплексов согласно принятой методике полевых работ; извлечение, мытье и шифровка археологических материалов; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок.

в) камеральная обработка материалов из металла, стекла, кости, кожи; сборка и склейка керамики, выполнение рисунков и фотографий индивидуальных находок, составление коллекционной описи; перечерчивание полевых чертежей современной поверхности раскопа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов) в специальных компьютерных программах,

г) консервация архитектурных объектов;

д) анализ археологических материалов с использованием естественно-научных методов;

е) составление научного отчета (с подготовкой текстовой части; иллюстрированного альбома, включающего полную графическую и фотофиксацию проведенных исследований; иллюстрированной описи индивидуальных находок; и подготовка коллекции для передачи в музей;

ж) в отдельных конкретных случаях, особенно в тех, когда требуется уточнить на исследуемом участке положение предполагаемых крупных археологических объектов (фрагментов фортификационных сооружений, фундаментов церквей и т.п.), целесообразно провести предварительное обследование участка строительства геофизическими методами с целью выявления аномалий в культурном слое, указывающих на наличие археологических объектов.

До начала археологических раскопок организация-Заказчик за свой счёт должна снять на участке шурфовки и археологических раскопок асфальтовое (или иное) покрытие с подсыпкой из щебня (если оно имеется). При проведении археологических раскопок также необходимо удалить деревья

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	е) составление научного отчета (с подготовкой текстовой части, иллюстрированного альбома, включающего полную графическую и фотофиксацию проведенных исследований; иллюстрированной описи индивидуальных находок; и подготовка коллекции для передачи в музей; ж) в отдельных конкретных случаях, особенно в тех, когда требуется уточнить на исследуемом участке положение предполагаемых крупных археологических объектов (фрагментов фортификационных сооружений, фундаментов церквей и т.п.), целесообразно провести предварительное обследование участка строительства геофизическими методами с целью выявления аномалий в культурном слое, указывающих на наличие археологических объектов. До начала археологических раскопок организация-Заказчик за свой счёт должна снять на участке шурфовки и археологических раскопок асфальтовое (или иное) покрытие с подсыпкой из щебня (если оно имеется). При проведении археологических раскопок также необходимо удалить деревья	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
						65

(если они попадают в зону проектируемы, земляных, строительных работ; требуется отдельное разрешение). Территория, на которой проводятся археологические работы, должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на место работ не допускается.

До начала археологических раскопок организация-Заказчик за свой счёт должна снять на участке раскопок асфальтовое (или иное) покрытие с подсыпкой из щебня (если оно имеется) и удалить деревья (требуется отдельное разрешение). Территория, на которой проводятся археологические работы, должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на место работ не допускается.

При проведении археологических раскопок необходимо обеспечить бригаду археологов помещениями в непосредственной близости от данного объекта, для переодевания работающих, хранения археологических материалов, оборудования и инструментов, выполнения графических работ и первичной обработки археологических материалов. Указанные помещения должны соответствовать санитарным нормам.

Ине. № подл.	Подпись и дата				Ине. № дубл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Ине. № дубл.				Подпись и дата	Ине. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист	
																								66

VII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с проектной документацией, предоставленной заказчиком, работы по реставрации и приспособлению, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10, представляют собой комплекс мероприятий, представленный ниже в виде таблицы.

В каждой строке таблицы указаны: вид работ, глубина разрытия, площадь разрытия, оценка воздействия данной работы на объекты археологического наследия (оан), предлагаемый вид спасательных археологических работ.

Виды работ и их влияние на объекты археологического наследия

Наименование вида работ	Глубина разрытия в м	Площадь разрытия в кв м	Влияние на оан	Вид спас. арх. работ
<u>Внутриплощадочные подготовительные работы</u>				
- временные здания	0,2	87	есть	наблюдения
- контейнеры для мусора	-	6	нет	-
- места стоянок, а/транспорта под разгрузку	-	36	нет	-
- места хранения грузозахватных приспособлений	-	-	нет	-
- дорожные знаки и знаки техники безопасности	-	-	нет	-
- схема движения а/транспорта	-	-	нет	-
- противопожарные передвижные щиты	-	-	нет	-
- стенд первичных средств пожаротушения,	0,2	1	есть	наблюдения
- стенд с планами пожарной защиты	0,2	1	есть	наблюдения
- пост-мойка колес автотранспорта: площадка из ж/бетонных плит, колодец-накопитель для стоков (очистные сооружения комплекта мойки «МОЙ-ДОДЫР-К) без заглублённых элементов	0,2	15	есть	наблюдения
- строительные хомутовые леса	0,2	57	есть	наблюдения
<u>Реставрационные работы по фасадам</u>	-	-	нет	-

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата							
					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист	
											67

<u>Реставрация и реконструкция наружного водоотведения по фасадам</u>	-	-	нет	-
- ремонт глиняной отмостки с сокращением ее ширины до 0,8 м (в границах существующего газона).	0,5	45	есть	наблюдения
- ремонтно-реставрационные работы по кирпичным желобам, заменой цементно-песчаной стяжки	-	-	нет	-
- ремонт входной бетонной площадки	-	-	нет	-
<u>Реставрационные работы по кровле</u>	-	-	нет	-
<u>Реставрационные работы внутри здания выше уровня подвала</u>	-	-	нет	-
<u>Реставрационные работы в подвале</u>				
- обработка внутренних поверхностей стен обессоливающими и биоцидными составами, покрытие камнеукрепителем по белому камню	-	-	нет	-
- очистка металлических конструкций от коррозии, грунтовка, окраска матовым лаком по рекомендациям инженера-технолога	-	-	нет	-
- ремонт покрытия бетонного пола с последующей обработкой камнеукрепителем	-	-	нет	-
- реставрация (заделка) трещин в стяжке пола и на ступенях	-	-	нет	-
- вычинка, фрагментарная реставрация кирпичной кладки окна картофелеприёмника	-	-	нет	-
- вычинка, реставрация кирпичной кладки воздуховода	-	-	нет	-
- окраска внутренних стен подвала	-	-	нет	-
<u>Решения по сохранению территории объекта культурного наследия</u>				
- на основании архивных фотографий 1930-х гг. воссоздание прямых углов клумб у южного фасада	0,2	8	есть	наблюдения
- на основании архивных фотографий 1930-х гг. воссоздание обрамления из бутового камня отмостки, по периметру здания в дворовой части участка	0,2	2,5	есть	наблюдения
- устройство посевного газона с дренированием дождевых и талых вод по периметру от здания (над отмосткой из специальной глины)	-	-	нет	-
- перемещение выставочно-экспозиционных стендов, находящихся севернее здания, к западной границе, устройство на этом месте, устойчивого садового газона	0,4	1.8	есть	наблюдения

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

- организация вертикальной планировки территории, обеспечивающей требуемый уклон для водоотведения осадков	0,2	120	есть	наблюдения
- устройство газонов и покрытия из щепы, обеспечивающих дренирование ливневых осадков и паводковых вод на земельном участке	0,2	474	есть	наблюдения
- устройство выставочного стенда на территории объекта культурного наследия об этапах реставрации	0,4	1	есть	наблюдения
- сохранение гравийного покрытия дворовых дорожек территории в рамках приспособления к современному использованию	0,4	200	есть	наблюдения
Общая площадь участков, на которых работы окажут воздействие на культурный слой	0,2-0,5	682¹	есть	наблюдения

Земляными, строительными работами по реставрации и приспособлению, а также комплексному благоустройству территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10, предполагается:

- выборка грунта из траншеи вокруг объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.» для ремонта глиняной отмостки (на глубину до 0,5 м) с последующим благоустройством над засыпанной траншеей в виде газона;

- выборки грунта для устройства дорожной одежды, газонов, цветников глубиной 0,2-0,4 м;

- выборка грунта для сопутствующих работ глубиной 0,2 м.

Все указанные работы будут производиться ручным способом без применения землеройной техники.

Данные работы окажут воздействие на культурный слой и должны сопровождаться мерами по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

¹ Исключены перекрывающиеся площади работ.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Кривоарбатский пер. д. 10, предполагается: - выборка грунта из траншеи вокруг объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.» для ремонта глиняной отмостки (на глубину до 0,5 м) с последующим благоустройством над засыпанной траншеей в виде газона; - выборки грунта для устройства дорожной одежды, газонов, цветников глубиной 0,2-0,4 м; - выборка грунта для сопутствующих работ глубиной 0,2 м. Все указанные работы будут производиться ручным способом без применения землеройной техники. Данные работы окажут воздействие на культурный слой и должны сопровождаться мерами по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. _____ ¹ Исключены перекрывающиеся площади работ.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист 69

Общая площадь участков, на которых работы окажут воздействие на культурный слой, составляет 682 квадратных метра.

Мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка, по данным геологических бурений, составляет 2,0-2,3 м. Поверхность материка залегает на отметках 136,9-137,25 от уровня Балтики. Данная информация показана на Схеме мощности культурного слоя.

Культурный слой на исследуемом участке частично нарушен в результате прокладки инженерных коммуникаций и капитального строительства и благоустройства. Планиграфия участков культурного слоя разной сохранности показана на Схеме сохранности культурного слоя с учётом Совмещённого плана периодизации застройки.

Анализ исторического картографического материала показывает, что в период с 1888 года уровень дневной поверхности существенно не изменился. На участке проектирования, очевидно, присутствует дорожное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 **Федерального закона ФЗ-73**).

Однако в составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли. Именно с учётом этого факта сформулирован п. 3 **Федерального закона 73-ФЗ** «Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включа-

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	
на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона ФЗ-73). Однако в составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли. Именно с учётом этого факта сформулирован п. 3 Федерального закона 73-ФЗ «Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включа-									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				Лист
									70

Оценка сохранности культурного слоя, проведенная на основании анализа современной и исторической застройки указанной территории, данных письменных исторических источников, предыдущих археологических исследований и современной геоподосновы, а также технические условия проведения проектируемых земляных, строительных работ по реставрации и приспособлению, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой

дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10, позволили определить и разработать Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия (см. Раздел VIII. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия).

Ине. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм. Лист № докум. Подп. Дата Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10							
Лист							
72							

VIII. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия представляют собой комплекс спасательных археологических исследований при проведении земляных, строительных работ по объекту: реставрация и приспособление, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10, состоящих из следующих этапов (один этап):

- производство археологических работ (археологических наблюдений) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, включая благоустройство (общая площадь археологических наблюдений – 682 кв м).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4 *Положения* о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации РАН на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										73
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

В случае обнаружения объекта археологического наследия (архитектурных составляющих) держатель открытого листа обязан будет проинформировать Департамент культурного наследия города Москвы (п.11 ст. 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

IX. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Земляными, строительными работами по реставрации и приспособлению, а также комплексному благоустройству территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10, предполагается:

- выборка грунта из траншеи вокруг объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.» для ремонта глиняной отмостки (на глубину до 0,5 м) с последующим благоустройством над засыпанной траншеей в виде газона;

- выборки грунта для устройства дорожной одежды, газонов, цветников глубиной 0,2-0,4 м;

- выборка грунта для сопутствующих работ глубиной 0,2 м;

Детальный список работ приведен в Таблице Виды работ и их влияние на объекты археологического наследия в Главе VII Оценка Воздействия Проводимых работ на объект археологического наследия.

Мощность культурного слоя приводится по данным геологических бурений и колеблется в пределах от 2,0 до 2,3 м.

Площадь земляных, строительных работ при выборке грунта составит 682 м².

Проведение археологических наблюдений будет осуществляться на глубину до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка (для археологических шурфовок и археологических наблюдений), согласно **Положению** о порядке проведения археологических полевых работ. Глубина разрытий колеблется от 0,2 до 0,5 м.

Площадь спасательных археологических работ в форме археологических наблюдений составит 682 м².

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Мощность культурного слоя приводится по данным геологических бурений и колеблется в пределах от 2,0 до 2,3 м.					
					Площадь земляных, строительных работ при выборке грунта составит 682 м².					
					Проведение археологических наблюдений будет осуществляться на глубину до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка (для археологических шурфовок и археологических наблюдений), согласно Положению о порядке проведения археологических полевых работ. Глубина разрытий колеблется от 0,2 до 0,5 м.					
					Площадь спасательных археологических работ в форме археологических наблюдений составит 682 м².					
					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
										75
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

X. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ И РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ

Продолжительность натурных археологических работ и потребность в рабочей силе, а также кадрах, обеспечивающих проведение комплексных археологических полевых работ по объекту: Реставрация и приспособление, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10, рассчитана на основании оптимальных соотношений, выработанных в результате многолетнего опыта проведения натурных археологических наблюдений, а также основе методических рекомендаций, норм и ГОСТов.

1 этап – Подготовительные работы:

Занимают до 35 календарных дней. Включает получение разрешения (открытого листа) – 30 календарных дней (на основании регламента Министерства культуры РФ).

2 этап – Полевые натурные работы:

Археологические наблюдения – ведутся в графике производства земляных строительных работ, зависят от сроков и последовательности их проведения, ведутся весь период производства строительных земляных работ. В случае обнаружения участков сохранившегося культурного слоя или конструктивных составляющих объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, необходим промежуток времени для проведения археологических раскопок на этих участках. Для выполнения археологических наблюдений на объекте: Реставрация и приспособление, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский

Инв. № подл.	Подпись и дата				Лист	
	Инв. № дубл.					
	Взам. инв. №					
	Подпись и дата					
(открытого листа) – 30 календарных дней (на основании регламента Министерства культуры РФ). <u>2 этап – Полевые натурные работы:</u> <i>Археологические наблюдения</i> – ведутся в графике производства земляных строительных работ, зависят от сроков и последовательности их проведения, ведутся весь период производства строительных земляных работ. В случае обнаружения участков сохранившегося культурного слоя или конструктивных составляющих объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, необходим промежуток времени для проведения археологических раскопок на этих участках. Для выполнения археологических наблюдений на объекте: Реставрация и приспособление, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский						
					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		76

пер. д. 10, площадью 682 кв. м. потребуется: 4 специалиста-археолога, которые посменно будут вести контроль при проведении земляных работ. Необходимые обмеры и графическую фиксацию производит посменно 2 специалиста-чертежника, фотограф выполняет фотофиксацию, поиск находок из металла проводят посменно 2 оператора-специалиста по работе с металлодетектором; топографо-геодезические работы выполняет специалист-геодезист. Работу по зачистке профилей исследуемых траншей и котлованов при археологических наблюдениях будут выполнять посменно землекопы в количестве 6 человек. Таким образом, при проведении работ в виде археологических наблюдений на объекте: Реставрация и приспособление, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10, на площади 682 кв. м. потребуется максимум 9 специалистов археологов и 6 рабочих.

Археологические наблюдения производятся круглогодично. Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, бровок и бортов раскопа. Уровень зачистки поверхности в обязательном порядке фиксируется графически и фотографически.

При проведении археологических наблюдений при поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструк-

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				
					Лист 77				

Сроки проведения археологических раскопок на участке определяются

трудозатратами на все предусмотренные операции при условии оптимального соотношения различных специалистов и рабочих. К примеру, на раскопе площадью 100 квадратных метров должна работать группа в составе: начальника раскопа, 2 археологов, ведущих участки. Архитектурные обмеры и графическую фиксацию производит специалист-чертежник, фотограф выполняет фотофиксацию, поиск находок из металла проводит оператор-специалист по работе с металлодетектором; естественнонаучные исследования проводятся соответствующими специалистами (почвоведы, геоморфологи, антропологи).

Разметка раскопа, его посадка на геоподоснову, поддержание разбивочной сетки квадратов выполняется геодезистом при помощи электронного тахеометра по мере необходимости. Им же на геоподоснову наносятся выявленные архитектурно-археологические объекты.

Таким образом, на раскопе площадью в 100 кв. м одновременно работает 7 специалистов археологов.

Оценка потребности в рабочих землекопах производится исходя из следующего соотношения: группа из 4-х рабочих в течение одного дня вырабатывает слой объемом $4 \times 4 \times 0,2 = 3,2$ куб. м. (с тщательной переборкой грунта, перенесением отработанного грунта за пределы раскопа, извлечением, зачисткой и переносом находок), т.е. на одного рабочего в день приходится 0,8 куб.м. исследуемого грунта. Таким образом, на археологическую разборку 100 кубических метров культурного слоя потребуется 125 человеко-дней рабочих землекопов или 12,5 дней работы бригады из 10 рабочих землекопов и 7 специалистов археологов.

Таким образом, при проведении работ в виде археологических раскопок общей площадью 100 квадратных метров при мощности культурного слоя 3 метра, с общим объёмом разборки культурного слоя в 300 кубических метров на объекте потребуется 375 человеко-дней рабочих землекопов или 37,5 дней работы бригады из 10 рабочих и 7 специалистов археологов

В данном расчете не учтено количество рабочих дней, которое потре-

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				Лист
				79

Следует отметить, что реальные сроки проведения исследований, могут быть, длительнее расчетных, в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями, а также перерывами, связанными с работами по инженерно-техническим мероприятиям по обслуживанию раскопа (крепление, трапы, ограждение, освещение, водоотвод и пр.

Согласно «*Положению* о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденному Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32, археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промерзшем грунте и при отсутствии снежного покрова.

Для производства археологических раскопок при неблагоприятных погодных условиях (при отрицательных температурах воздуха, промерзании грунтов и наличии снежного покрова, а также в период дождей) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10°C), а также освещения, достаточного для производства графической и фотографической фиксации. (*Положение*, п. 4.5., С. 19).

Включают обработку полученных материалов и подготовку отчета:

- а) в течение 90 рабочих дней

а) получение заключения уполномоченного органа – до 30 календарных дней

(согласно регламента Департамента культурного наследия города Москвы).

Данные параметры учитываются при заключении договора на проведение натурных археологических работ и определяются протоколом согласования договорной цены.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист		
					81		

ХІ. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ, МАТЕРИАЛАХ, В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

В связи с тем, что участки проведения спасательных археологических полевых работ не выходят за пределы проектируемой территории, вывоз отработанного грунта производится заказчиком и/или подрядчиком строительства.

До начала археологических полевых работ заказчик и/или подрядчик строительства за свой счет должны снять на участке верхнее твердое покрытие (асфальт, бетон, плитка и т.п.), возраст которого не превышает 100 лет. механизированным способом под наблюдением специалистов-археологов, и удалить деревья и растительность (при необходимости).

Археологические наблюдения на переотложенных (поврежденных) участках культурного слоя ведутся до проектных отметок или до археологического материка. Стенки и дно разрытия, а также материк должны быть зачищены, сфотографированы и зачерчены.

При поиске культурного слоя и при его наличии может проводиться контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

Исследования культурного слоя при проведении спасательных археологических раскопок ведутся только ручным инструментом, использование в этих целях землеройных машин и механизмов категорически воспрещается. Такие машины могут применяться только для технических работ (транспортировка отработанного грунта, удаление перекрывающего памятник стерильного слоя и т.п.).

В процессе археологических полевых работ выполняется переборка культурного слоя для выборки находок с обязательной их фиксацией. Отработанный грунт выносится на площадки, удобные для подъезда грузового транспорта.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		82

Заказчиком за свой счёт должен быть обеспечен весь процесс производства спасательных археологических исследований. Для всего комплекса работ необходимо обеспечить следующее.

1. Бытовки с освещением в соответствии с расчетным количеством специалистов-археологов.
2. Помещение для камеральных работ.
3. Питьевая вода и вода для гигиенических и технических нужд.
4. Ограждение (зоны производства спасательных археологических работ, либо всей территории земельного участка).

Для производства археологических раскопок заказчику за свой счёт требуется:

1. Произвести вскрышные работы на площади раскопа (снятие верхнего твердого покрытия, возраст которого не превышает 100 лет). При оборудовании берм, предохраняющих от обрушения стенок раскопа, вскрышу производить с одновременным устройством стенок раскопа с откосами.

2. В соответствии с конкретной раскопочной ситуацией для обеспечения техники безопасности произвести укрепление стенок раскопа шпунтом, дощатой забиркой, дощатыми щитами и т.п.

3. Соорудить навес над раскопом для защиты от атмосферных осадков.

4. Предусмотреть обогрев павильона раскопа зимой тепловыми пушками. Заправка пушек горючим и обслуживание пушек должна осуществляться обученными операторами за счёт заказчика.

5. Удалять по мере необходимости из раскопа и от раскопа отработанные отвалы с помощью строительной техники заказчика.

6. Устроить ограждение раскопа по периметру кольями и сигнальной лентой.

7. Соорудить трапы с перилами или лестниц для спуска в раскоп.

8. Организовать и оборудовать безопасные пути подходов к раскопу.

9. Обеспечить специалистов-археологов туалетом, предусмотреть его регулярную очистку.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	2. В соответствии с конкретной раскопчной ситуацией для обеспечения техники безопасности произвести укрепление стенок раскопа шпунтом, дощатой забнркой, дощатыми щитами и т.п.				
					3. Соорудить навес над раскопом для зашиты от атмосферных осадков.				
					4. Предусмотреть обогрев павильона раскопа зимой тепловыми пушка-ми. Заправка пушек горючим и обслуживание пушек должна осуществляться обученными операторами за счёт заказчика.				
					5. Удалять по мере необходимости из раскопа и от раскопа отработан-ные отвалы с помощью строительной техники заказчика.				
					6. Устроить ограждение раскопа по периметру кольями и сигнальной лентой.				
Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	7. Соорудить трапы с перилами или лестниц для спуска в раскоп.				
					8. Организовать и оборудовать безопасные пути подходов к раскопу.				
					9. Обеспечить специалистов-археологов туалетом, предусмотреть его регулярную очистку.				

					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		83

В составе проекта организации строительства следует предусмотреть проведение натурных археологических исследований в составе технологической последовательности земляных, строительных работ и их обеспечения.

ХII. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Расчет стоимости комплекса спасательных археологических работ по объекту «Реставрация и приспособление, а также комплексное благоустройство территории на объекте культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д. 10», на площади 682 кв. м. произведен в базовых ценах "Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. Раздел 6. Архитектурно-археологические исследования в зоне охраны памятников истории и культуры" (СЦНПР-91), разработанного научно-исследовательской проектной мастерской ВО "Союзреставрация" Министерства культуры СССР и введенного в действие приказом Министерства культуры СССР от 1 января 1991 г. № 321.

Стоимость выполнения археологических полевых работ в текущих ценах рассчитывается с учетом коэффициента пересчета величины базовой цены в текущий уровень, утверждаемый в установленном порядке.

Проектная стоимость комплексных археологических полевых работ без учета НДС в базовых ценах 1991 г. составляет 22 208.04 рублей.

Примечание:

Нижеследующие работы не включены в сметный расчёт и возлагаются на заказчика и или подрядчика:

- проектирование и согласование практических мероприятия, связанных с археологическими работами в составе ПОС. ПОР;
- получение разрешения на строительные земляные работы;
- проходка под наблюдением археологов верхних напластований;
- подъём и вывоз грунта отработанного археологами, а также перемещение крупногабаритных археологических объектов (брёвна, надгробные плиты и пр.), водопонижение или откачка воды из раскопа;

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	
ны в текущий уровень, утверждаемый в установленном порядке. Проектная стоимость комплексных археологических полевых работ без учета НДС в базовых ценах 1991 г. составляет 22 208.04 рублей. Примечание: Нижеследующие работы не включены в сметный расчёт и возлагаются на заказчика и или подрядчика: - проектирование и согласование практических мероприятия, связанных с археологическими работами в составе ПОС. ПОР; - получение разрешения на строительные земляные работы; - проходка под наблюдением археологов верхних напластований; - подъём и вывоз грунта отработанного археологами, а также перемещение крупногабаритных археологических объектов (брёвна, надгробные плиты и пр.), водопонижение или откачка воды из раскопа;					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
					85

- В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия "Территория культурного слоя "Плотничьей слободы", XVII в. н.э.", "Культурный слой "Земляного города", (Скородома), XVI-XVII вв. н.э." и выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (достопримечательное место) при проведении земляных строительных работ по объекту:

«Разработка научно-проектной документации сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенного по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер. д.10» площадью 682 кв. м

Наблюдения 682 м², глубина до 1,4 м. Раскопки 0 м², глубина до 1,4 м

№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Предварительные работы					
1.1.	Составление сметы-калькуляции	СЦНПР-91, Раздел 1, таб. 1—2. п.2	140,00	1	140,00	140,00
1.2.	Предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами.	СЦНПР-91, Раздел 1, таб. 1—2. п.1	220,00	1	220,00	220,00
	Итого по п. 1					360,00
2.	Охранные археологические работы					
2.1.	Археологические исследования при производстве земляных работ механизированным способом под наблюдением археологов при глубине до 1,3 м Цена: 4480*0,3 =1344	СЦНПР-91 п.6, гл.2, т.6-2 п. 6 «А» Прим. п. 3 К=0,3	16 кв. (64м²)	10,66	1344,00	14 327,04
2.2.	Археологические исследования при проведении археологических раскопок при глубине до 5,0 м Цена: 4480*1,3 *1,1*1,5=9609,6	СЦНПР-91 п.6, гл.2, т.6-2 п.6 «А» Прим. п. 2 К=1,3 Тех.ч. п. 7, К=1,1 п. 5, К=1,5	16 кв. (64м²)	0	9609,60	0,00
2.2.	Фотофиксация в процессе археологических работ	СЦНПР-91 п.8, табл. 8-3, п.1	негатив	300	1,97	591,00
2.3.	То же, печать, размер отпечатков 10х15	СЦНПР-91 п.8, табл. 8-3, п.4	отпечатки	1200	0,32	384,00
	Итого по п. 2					15 302,04
3.	Составление отчета об археологических исследованиях					
3.1.	Альбом фотоиллюстраций Цена: 78+(300-20)/5*16=974	СЦНПР-91 п.1, т. 1-22, п. 5 Прим.п.1	альбом до 5 экз.	4	974,00	3 896,00
3.2.	Отчет об археологических исследованиях	СЦНПР-91 п.6, т. 6-3 п.7-а	печатный лист	5	530,00	2 650,00
	Итого по п. 3					6 546,00
ИТОГО в базовых ценах: руб.						22 208,04
Пересчет в текущие цены должен осуществляться в соответствии с действующими нормативами.						

Ине. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	
Ине. № подл.	Подпись и дата

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10

Лист

87

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Археологические карты Москвы в пределах МКАД

- Илл. 1. Условно-восстановленные природно-территориальные комплексы Москвы.
- Илл. 2. Памятники археологии каменного, бронзового и железного века и природная ситуация I тыс. н.э. на территории Москвы.
- Илл. 3. Памятники археологии X – первой половины XIII в. на территории Москвы.
- Илл. 4. Памятники археологии второй половины XIII – XVII в. на территории Москвы.

Археологические карты центральной части города Москвы:


- Илл. 4а. XII – первая половина XIII вв.
- Илл. 4б. XIII – первая половина XIV вв.
- Илл. 4в. вторая половина XIV первая половина XV вв.
- Илл. 4г. вторая половина XV – первая треть XVI вв.
- Илл. 4д. нумерованный список церквей и монастырей второй половины XV – первой трети XVI вв. (для илл. 4г).

Фрагменты исторические карты города Москвы

- Илл. 5. План Императорского Столичного города Москвы. Составлен под смотрением архитектора И. Ф. Мичурина. 1739 год. Фрагмент. План Императорского Столичного города Москвы инженера Горихвостова 1767 г. (фрагмент).
- Илл. 6. План Тверской и Пречистенской частей с показанием каменных обывательских строений (фрагмент). План города Москвы и окрестностей. 1838 г. (фрагмент).

Илл. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						88

Илл. 17. Фотофиксация состояния территории на период проектирования
Раздела мер.



положение участка строительства

Условно-восстановленные природно-территориальные комплексы Москвы.


Карта составлена В. А. Низовцевым.


(Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. I. Цветные вклейки. Рис. 2. М. 2004.)

Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Илл. 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10
					Лист 90






положение участка строительства

Памятники археологии X - первой половины XIII в. на территории Москвы.

(Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. I. Цветные вклейки. Рис. 4. М. 2004.)

Илл. 3 Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10				Лист
				92




положение участка строительства

Памятники археологии второй половины XIII - XVI в. на территории Москвы.

(Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. II. Цветные вклейки. Рис. 2. М. 2005.)

Илл. 4 Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.




положение участка строительства

Памятники археологии исторического центра Москвы XII- первой половины XIII вв. (История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.)

Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 4а





положение участка строительства

Памятники археологии исторического центра Москвы XIII- первой половины XIV вв. (История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.)

Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 46





положение участка строительства

Памятники археологии исторического центра Москвы второй пол. XV - первой трети XVI вв. (История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.)
Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 4г

Церкви и монастыри


1. Ц. Рождества Иоанна Предтечи на Бору
2. Ц. (монастырь) Спаса на Бору
3. Ц. Рождества Богородицы (Воскресения Лазаря)
4. Успенский Собор" в Маковице"
5. Благовещенский собор
6. Архангельский собор
7. Ц. Иоанна Лествичника
8. Ц. Ризположения
9. Ц. Богоявления
10. Ц. Рождества Христова
11. Ц. Введения
12. Николы Гостунского собор
13. Ц. Трех исповедников
14. Ц. Афанасия и Кирилла
15. Ц. Константина и Елены
16. Ц. Рождества Богородицы, что на Трубе
17. Ц. Воздвижения
18. Ц. Георгия Победоносца
19. Чудов монастырь
20. Вознесенский монастырь
21. Ц. Николы на Болоте
22. Ц. Спаса Смоленского, что у Москворецких ворот
23. Ц. Святой Варвары иже у Великого Торгу, против Панского двора
24. Ц. Воскресения Христова, что на Рву
25. Ц. Бориса и Глеба на Варварьской улице, за Торгом
26. Ц. Николы Мокрого
27. Ц. Богородицы Зачатия, что на Востром конце
28. Ц. Козьмы и Дамиана, что на Востром конце, в углу
29. Ц. Воздвижения на Востром конце
30. Ц. Иоанна, что на пяти улицах
31. Ц. Введения Пресвятой Богородицы на Большом посаде, за Торгом, за Панским двором
32. Ц. Дмитрия Солунского
33. Ц. Евпатия Святого
34. Ц. Воскресения Христова на Дмитриевской улице, что в Панех у Ильинского крестца
35. Ц. Николы, иже у Великого Креста
36. Богоявленский монастырь
37. Николы Старого монастырь
38. Ц. Живоначальные Троицы Старых поль с Яру
39. Ц. Иоанна Богослова, что под Вязом
40. Ц. Всех Святых, что на Кулишках
41. Ц. Параскевы Пятницы на Кулишках
42. Ц. Андрея Критского, на Васильев луг, что на Кулишках
43. Ц. Николы Подкопаева, что на Кулишках
44. Ц. Владимира в Старых Садах
45. Ц. Спаса на Глинице
46. Ц. Покрова в Садах
47. Ц. Симеона Дивногорца (Николы Чудотворца, что на Покровке в Ближних)
48. Ц. Святого Георгия
49. Златоустовский монастырь, что на Посаде в Садах
50. Ц. Гребневской Богородицы на Бору, под сосенками (Успение на Бору)
51. Ц. Богородицы Введения во храм, что на Стретенской улице в Псковичах
52. Вознесения Христова монастырь (Варсонофьевский)
53. Ц. Сретения, что на Кучковом поле (Сретенский монастырь)
54. Рождественский монастырь, что на Рву
55. Петровский монастырь, что на Высоком
56. Ц. Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках
57. Воскресенский монастырь
58. Ц. Святого Георгия
59. Ц. Параскевы Пятницы у Старых поль
60. Ц. Анастасии у поль
61. Ц. Леонтия Чудотворца Ростовского за Неглимною
62. Ц. Успения Пречистой Богородицы
63. Ц. Василия Святого на Могилицах
64. Ц. Феодосия Святого на Поле на Тверскую дорогу
65. Ц. Благовещения Святой Богородицы на Старом Хлынове за Неглимною
66. Ц. Бориса и Глеба на Рве
67. Ц. Благовещения Богородицы на Старом Ваганькове
68. Ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи на Старом Ваганькове
69. Ц. Святого Семена
70. Ц. Рождества Пречистые Богородицы
71. Ц. Святой мученицы Параскевы Пятницы в Чертолье
72. Ц. Сошествия Святого Духа
73. Ц. Николы за Неглинной
74. Ц. Всех Святых, что в Чертолье
75. Алексеевский монастырь
76. Ц. Успения Богородицы, что в Семцинском селе
77. Ц. Благовещения на Козьей бороде, на Сивцевом Вражке
78. Ц. Спаса на Песках
79. Ц. Николы в Драчах (Грачах)
80. Ц. Ильи, что под сосенками
81. Ц. Богородицы Благовещения в Воронцове
82. Монастырь Покрова Богородицы, что в Лыщикове, в Садах
83. Ц. Никиты мученика, за Яузой, на горе
84. Козьмы и Дамиана монастырь
85. Спас-Чигасов монастырь
86. Ц. Николы Чудотворца на песку
87. Ц. Святой Софии
88. Монастырь Иоанна Предтечи иже под Бором
89. Ц. Воскресения Христова, что в Кадашове
90. Ц. Иоакима и Анны, что за Москвою рекою, в Кадашове, в Голутвине слободе
91. Монастырь Рождество Пречистые на Голутвине
92. Ц. Петра и Павла в старом Хвостове
93. Ильинский монастырь за Торгом
94. Ц. Вознесения, что за Никитскими воротами, в Сторожах

Нумерованный список церквей и монастырей второй половины XV – первой трети XVI вв. (для илл. 4г).
(История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.)

Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 4д

Илл. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Илл. № дубл.	Подпись и дата	28. Ц. Козьмы и Дамиана, что на Востром конце, в углу 29. Ц. Воздвижения на Востром конце 30. Ц. Иоанна, что на пяти улицах 31. Ц. Введения Пресвятой Богородицы на Большом посаде, за Торгом, за Панским двором 32. Ц. Дмитрия Солунского 33. Ц. Евпатия Святого 34. Ц. Воскресения Христова на Дмитриевской улице, что в Панех у Ильинского крестца 35. Ц. Николы, иже у Великого Креста 36. Богоявленский монастырь 37. Николы Старого монастырь 38. Ц. Живоначальные Троицы Старых поль с Яру 39. Ц. Иоанна Богослова, что под Вязом 40. Ц. Всех Святых, что на Кулишках 60. Ц. Анастасии у поль 61. Ц. Леонтия Чудотворца Ростовского за Неглимною 62. Ц. Успения Пречистой Богородицы 63. Ц. Василия Святого на Могилицах 64. Ц. Феодосия Святого на Поле на Тверскую дорогу 65. Ц. Благовещения Святой Богородицы на Старом Хлынове за Неглимною 66. Ц. Бориса и Глеба на Рве 67. Ц. Благовещения Богородицы на Старом Ваганькове 68. Ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи на Старом Ваганькове 69. Ц. Святого Семена 70. Ц. Рождества Пречистые Богородицы 71. Ц. Святой мученицы Параскевы Пятницы в Чертолье 72. Ц. Сошествия Святого Духа 73. Ц. Николы за Неглинной 94. Ц. Вознесения, что за Никитскими воротами, в Сторожах
					Нумерованный список церквей и монастырей второй половины XV – первой трети XVI вв. (для илл. 4г). (История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.) Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.
Илл. 4д					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10
					Лист
					98



План Мичурина. 1739 г. Фрагмент.




План Горихвостова. 1768 г. Фрагмент.

Илл. 5

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




План частей города Москвы с показанием каменных
обывательских строений. 1813 г. Фрагмент.



План города Москвы и окрестностей. 1838 г. Фрагмент.

Илл. 6

Ине. № подл.	Подпись и дата	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Взам. инв. №			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Дата			



План столичного города Москвы, составленный Н. Белоусовым. 1850-1851 гг. Фрагмент.



Атлас столичного города Москвы, составленный А. Хотевым. 1852-1853 гг. Фрагмент.

Илл. 7

Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подпись и дата	
Ине. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
						101



Нивелирный план Москвы 1879 года. Фрагмент.



Нивелирный план Москвы 1888 года. Фрагмент.

Илл. 8

Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подпись и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подпись и дата



План города Москвы с указанием крепостных номеров владений.
1901. Фрагмент.




План города Москвы с указанием крепостных номеров владений.
Илл. 9 1917. Фрагмент.

Ине. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	



План города Москвы 1937-1949 гг. Фрагмент.




План города Москвы 1950-х гг. Фрагмент.

Илл. 10

Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

Совмещённый план периодизации застройки



Источник:
Комплексные исследования объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927–1929 гг., арх. Мельников К.С.». М. 2018.

Илл. 11

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата

Совмещённый план периодизации застройки

условные знаки


-  Строения ранее существовавшие на участке с 1797 по 1900 годы
-  Жилой дом 1840-х гг., подвалы которого частично вошли в состав Дома Мельникова
-  Дом Мельникова
-  Части стен строения 1840-х гг., использованные при устройстве подвала Дома Мельникова в 1927 г.
-  Конфигурация современного забора

Источник:
Комплексные исследования объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927–1929 гг., арх. Мельников К.С.». М. 2018.

к илл. 11

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
						106



Илл. 12

A horizontal beam of length 12,5 m is shown. A coordinate system is defined with the origin (0) at the left end of the beam. The beam is divided into five equal segments by four vertical tick marks. The total length is labeled as 12,5 m at the right end.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Илл. 12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10

Лист

107

Схема мощности культурного слоя

условные знаки

Области мощности культурного слоя (м)

 1-2

 2-3

 136,9 2,3 сухой слой (материк/мощность)

 138,8 4,7 мокрый слой (материк/мощность)


 135,7 3,5 мощность слоя выше фоновой

к Илл. 12

Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
						108

Схема сохранности культурного слоя



Илл. 13

0 12,5 м

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10

Лист
109

Схема сохранности культурного слоя

условные знаки



- зоны нарушенного культурного слоя



- утраченная застройка
на каменном основании
старше 100 лет

Примечание.

В случае, если инженерная коммуникация или подвал не проби-
вает культурный слой до материка, то культурный слой показан
ненарушенным, поскольку в подвалах построек ниже уровня
полов и в траншеях ниже уровня залегания коммуникаций также
остаётся культурный слой. На таких участках зона нарушенного
культурного слоя не охватывает в всю толщу культурных напла-
стований. Залегающие повсеместно ниже зоны нарушенного
культурного слоя ненарушенные культурные напластования, в
случае их обнаружения, требуют проведения охранных археоло-
гических работ в режиме археологических раскопок.

для Илл. 13

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата

Примечание.

В случае, если инженерная коммуникация или подвал не пробивает культурный слой до материка, то культурный слой показан ненарушенным, поскольку в подвалах построек ниже уровня полов и в траншеях ниже уровня залегания коммуникаций также остаётся культурный слой. На таких участках зона нарушенного культурного слоя не охватывает в всю толщу культурных напластований. Залегающие повсеместно ниже зоны нарушенного культурного слоя ненарушенные культурные напластования, в случае их обнаружения, требуют проведения охранных археологических работ в режиме археологических раскопок.

для Илл. 13

					Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10	Лист
						110
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Красноарматский пер. д.10

Формат А4

Лист	111
------	-----





Символ	Наименование	Символ	Наименование
1	Генеральный план	1	Генеральный план
2	План участка	2	План участка
3	План здания	3	План здания
4	План двора	4	План двора
5	План сада	5	План сада
6	План парка	6	План парка
7	План озера	7	План озера
8	План реки	8	План реки
9	План моря	9	План моря
10	План озера	10	План озера
11	План реки	11	План реки
12	План моря	12	План моря
13	План озера	13	План озера
14	План реки	14	План реки
15	План моря	15	План моря

Символ	Наименование	Символ	Наименование
1	Газон	1	Газон
2	Цветник	2	Цветник
3	Палисадник	3	Палисадник
4	Гравий	4	Гравий
5	Битый камень	5	Битый камень
6	Отсыпка	6	Отсыпка
7	Хозяйственные постройки	7	Хозяйственные постройки
8	Грядки	8	Грядки
9	Деревья	9	Деревья
10	Кустарники	10	Кустарники
11	Акация	11	Акация
12	Садовая мебель	12	Садовая мебель
13	Основание внешнего электрического шкафа	13	Основание внешнего электрического шкафа
14	Кадастровые границы участка	14	Кадастровые границы участка
15	Зона строгого регулирования застройки территории	15	Зона строгого регулирования застройки территории
16	Территория озеленения	16	Территория озеленения
17	Зона озеленения	17	Зона озеленения
18	Зона озеленения	18	Зона озеленения
19	Зона озеленения	19	Зона озеленения
20	Зона озеленения	20	Зона озеленения

Илл. 146

М 1:200

Символ	Наименование	Символ	Наименование
1	Условные обозначения	1	Условные обозначения
2	Условные обозначения	2	Условные обозначения
3	Условные обозначения	3	Условные обозначения
4	Условные обозначения	4	Условные обозначения
5	Условные обозначения	5	Условные обозначения
6	Условные обозначения	6	Условные обозначения
7	Условные обозначения	7	Условные обозначения
8	Условные обозначения	8	Условные обозначения
9	Условные обозначения	9	Условные обозначения
10	Условные обозначения	10	Условные обозначения
11	Условные обозначения	11	Условные обозначения
12	Условные обозначения	12	Условные обозначения
13	Условные обозначения	13	Условные обозначения
14	Условные обозначения	14	Условные обозначения
15	Условные обозначения	15	Условные обозначения

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Кравченко			
ГАП		Алешина			
Архитектор		Кувшинская			
Архитектор		Маркитан			
Архитектор		Потеева			
Н. контр.		Кравченко			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Кравченко			
ГАП		Алешина			
Архитектор		Кувшинская			
Архитектор		Маркитан			
Архитектор		Потеева			
Н. контр.		Кравченко			


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Кравченко			
ГАП		Алешина			
Архитектор		Кувшинская			
Архитектор		Маркитан			
Архитектор		Потеева			
Н. контр.		Кравченко			

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10

Лист

112

1




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | | |
|--|--|---|
| 139.18 | отметка существующего рельефа | |
| 139.50 | проектные горизонтали | |
| 40 | | |
| 139.32 | проектная отметка верха планировки | |
| 139.32 | существующая отметка поверхности земли | |
| 6.4 | уклон в промилле | |
| 11.0 | расстояние в м. | |
| 139.30 | разбивочная точка перелома уклона | |
|  | проектируемый газон |  |
|  | восстановление газона | |
|  | проектируемый газон по скрытой отмостке | |
| +0.00=211.86 | отметка пола 1-го этажа | |
|  | ЗОНА СТРОГОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ ТЕР. ОЖИ-
ВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ ОХРАННЫХ ЗОН ОЖН ПК | N134 (РЕЖИМ 2) |

Условные обозначения: Ч – член; Л – лицо; Б – бенефициарный собственник; СР – средства регулирования



Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций



ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 24.05.21

Положение: электрические кабели и провода не содержат МСМКФ и фталатов.
"Росстек" Москва/Иркутск/СПб. Д/дт: 8 800 55 202 15. Импортирует: АО "Мир НЭН". В.

По вопросам несоответствия или качества исполнения на поданных коммуникаций
обращаться по тел: (495) 530-20-22 (доб. 14343)

Без печатів ТБ! "Москвитин" не підлягає цензурі.
Использование любых материалов в полном объеме
и без ограничений запрещено.


ЛИНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.05.2021 Г.

						3/3199-21-ИГДИ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Наименование объекта: Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.			
Разработан						Заказчик: ООО "БЕЛДРИМ"			
Головные работы		Семенов А. А.		04.06.21		Местоположение (адрес) объекта: г.Москва, ЦАО, Кривоарбатский переулок, д.10	Стадия	Лист	Листов
Камерал. работы		Воронцова О. А.		04.06.21			1	1	
Подзем. работы		Самойлова Н. О.		04.06.21					
Коррект. топогр.		Корпусова С. В.		04.06.21					
Коррект. подзем.		Рыхкова Л.А.		04.06.21					
ЛПР (К.глин.)		Черепанова Е. А.		04.06.21		ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН (М-1:5000)		МОСКОВАРХИТЕКТУРА © ГИП "Мосгорпроект" г.	

						1-3.2-СПОЗУ			
						Объект культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенный по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 10			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кравченко					П		
ГАП		Алешина							
Разработал	Поворозник					ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА. М 1:500		ООО «АБ-РДНК»	
Н. контр.	Кравченко								

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10

Лист
113



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Количество, м³		Примечание
		НАСЫПЬ	ВЫЕМКА(-)	
1	Планировочные работы	20	-	
2	Грунт, вытесненный при устройстве: 1) гравийных дорожек (S=200м2,Н=0,40м) 2) площадок из щебы (S=178м2,Н=0,15м) 3) газонов (S=104м2,Н=0,20м) 4) подземных коммуникаций 5) фундаментов хоз.построек		128 (80) (27) (21) (0) (0)	см. раздел наружные сети см. раздел КР
3	Поправка на разборку старого покрытия: 1) гравийных дорожек (S=200м2,Н=0,15м) 2) площадок из щебы (S=158м2,Н=0,10м)	46 30 16		
4	Всего пригодного грунта	66	128	
5	Излишек пригодного грунта	62		
6	Плодородный грунт всего: 1) используемый для озеленения территории (дефицит S=104м2,Н=0,20м) 2) восстановление газона (дефицит S=135м2,Н=0,15м) 3) газон по скрытой отмостке (дефицит S=45м2,Н=0,15м)		49 21 20 8	
7	Итого перерабатываемого грунта	177	177	

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	Ед. изм.	
1	Устройство гравийных дорожек	м ²	200
2	Устройство площадок из щебня	м ²	
3	Устройство газонов	м ²	104
4	Устройство газона по открытой отмостке	м ²	45
5	Восстановление газона	м ²	135


						1-3.2-СПОЗУ			
						Объект культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом, 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.», расположенный по адресу: г. Москва, Кривоарбатский пер., д. 10			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Кравченко					П		
ГАП		Алешина							
						ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС. М 1:500		ООО «АБ-РДНК»	
Разработал		Поворозник							
Н. контр.		Кравченко							

Илл. 14г

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10

Лист
114

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Красноарматский пер. д.10	Лист 115
---	----------



140.0
139.0
138.0
137.0
136.0
135.0
134.0
133.0
132.0
131.0

План производства археологических работ

условные знаки



- зона производства охранных археологических раскопок (0 кв м)



- зоны проведения охранных археологических наблюдений (682 кв м)



- утраченная застройка на каменном основании старше 100 лет

Примечание.

Земляные строительные работы предполагается вести на территории дворового пространства, примыкающего к зданию объекта культурного наследия федерального значения «Экспериментальный жилой дом 1927-1929 гг., арх. Мельников К.С.». Общая площадь работ составляет 682 кв м.

Основным видом спасательных археологических работ предполагаются археологические наблюдения.

В случае выявления неразрушенного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок. Выявленные в ходе археологических наблюдений участки неразрушенного культурного слоя, построек, сооружений, погребальных комплексов и других конструктивных составляющих объектов археологического наследия должны быть исследованы и зафиксированы методами археологических раскопок.

Все виды археологических работ должны быть оформлены в виде проектных и технологических решений на стадиях ПОС и ППР.

к Илл. 16

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: Москва, Кривоарбатский пер. д.10

Лист

117

