Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 18 апреля 2016 г. N 241

О РАЗДЕЛАХ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПРОЕКТАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ И ИНЫХ РАБОТ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Мосгорнаследия от 28.11.2019 N 937)

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 4.2.25 Положения о Департаменте культурного наследия города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. N 154-ПП, приказываю:

1. Утвердить Перечень работ, требующих разработки разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (за исключением работ, для проведения которых требуется получение разрешения на строительство, ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве), и структуру проектной документации, в том числе исходно-разрешительной документации, представляемой заявителем для согласования указанных разделов и проекта в зависимости от вида работ, согласно приложению к настоящему приказу.

1.1. Утвердить рекомендуемые структуру и состав раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (здания, строения, сооружения, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, произведения монументального искусства, некрополя, отдельного захоронения), подлежащих разработке в случаях проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
(п. 1.1 введен приказом Мосгорнаследия от 28.11.2019 N 937)

1.2. Утвердить рекомендуемые структуру и состав раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия, проекта обеспечения сохранности объекта археологического

наследия, выявленного объекта археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, подлежащих разработке в случаях проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
(п. 1.2 введен приказом Мосгорнаследия от 28.11.2019 N 937)

1.3. Рекомендовать в случае проведения земляных или иных работ одновременно в границах территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия (здания, строения, сооружения, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, произведения монументального искусства, некрополя, отдельного захоронения) и в границах территории объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия и (или) на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории указанных объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия осуществлять разработку одного (единого) раздела проектной документации об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, включающего оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, территория которых или земельный участок, непосредственно связанный с земельным участком в границах территории которых, затрагивается проводимыми работами, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему приказу.
(п. 1.3 введен приказом Мосгорнаследия от 28.11.2019 N 937)

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента культурного наследия города Москвы - главного археолога города Москвы Л.В. Кондрашева.

Руководитель
А.А. Емельянов

Приложение 1
к приказу Департамента
культурного наследия
города Москвы
от 18 апреля 2016 г. N 241

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ТРЕБУЮЩИХ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛИБО ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, ПРОЕКТНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЫХ РАБОТ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ОРДЕРА (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТАНОВКУ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ), И СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ УКАЗАННЫХ РАЗДЕЛОВ И ПРОЕКТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РАБОТ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа Мосгорнаследия от 28.11.2019 N 937)

N п/п	Перечень работ	Структура проектной документации, в том числе исходно-разрешительной документации, представляемой заявителем для согласования раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия в зависимости от вида работ (может быть представлена как отдельно, так и в составе раздела)	
		Памятник, ансамбль, достопримечательное место (здание, строение, сооружение, произведение монументальной скульптуры, некрополь, отдельное захоронение, объект археологического наследия <*>)	Ансамбль (произведение ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), территория объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (здания, строения, сооружения), элементы благоустройства которого входят в состав предмета охраны
1	Прокладка инженерных коммуникаций к объектам капитального строительства с проведением земляных работ, а также наземным и (или) воздушным путем либо по фасадам зданий, а также прокладка инженерных сетей и сооружений к строящимся (реконструируемым) объектам капитального строительства	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. План трассы инженерных коммуникаций. 4. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 5. Стройгенплан. 6. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 7. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 4. План трассы инженерных коммуникаций. 5. Дендроплан с перечетной ведомостью. 6. Проект/план благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 7. Проект организации строительства/стройгенплан. 8. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного

		проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия. Прокладка инженерных коммуникаций с проведением земляных работ, установка новых опор (сооружений, конструкций) осуществляются на основании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с законодательством в области охраны культурного наследия
2	Прокладка инженерных коммуникаций к объектам некапитального строительства с учетом требований постановлений Правительства Москвы от 27 августа 2012 г. N 432-ПП "О перечне случаев, при которых получение разрешения на строительство не требуется" и от 13 ноября 2012 г. N 636-ПП "О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. План трассы инженерных коммуникаций. 4. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 5. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 6. Оценка влияния на окружающую застройку, геотехнический прогноз (в случае попадания объекта культурного наследия в предварительно	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 4. План трассы инженерных коммуникаций. 5. Дендроплан с перечетной ведомостью. 6. Проект/план благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 7. Проект организации строительства/стройгенплан. 8. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта

	сервитутов"	назначенную зону влияния от проведения земляных работ). 7. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия. Прокладка инженерных коммуникаций с проведением земляных работ, установка новых опор (сооружений, конструкций) осуществляются на основании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с законодательством в области охраны культурного наследия
3	Инженерно-геологические изыскания, не входящие в состав работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия	1. Программа инженерно-геологических изысканий, включающая: виды, методику и объемы буровых работ; схему расположения скважин и буровых установок. 2. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 3. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 4. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного	1. Ситуационный план. 2. Программа инженерно-геологических изысканий, включающая: виды, методику и объемы буровых работ; схему расположения скважин и буровых установок. 3. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 4. Схема скважин. 5. Дендроплан с перечетной ведомостью. 6. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 7. Проект организации

		объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	строительства/стройгенплан/проект организации работ. 8. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия
4	Обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений, не входящее в состав работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия	1. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 2. Пояснительная часть, включающая цели и задачи обследования, а также перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов. 3. Графическая часть, включающая схему расположения шурфов и зондажей. 4. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 5. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия,	1. Ситуационный план. 2. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 3. Пояснительная часть, включающая цели и задачи обследования, а также перечень подлежащих обследованию строительных конструкций и их элементов. 4. Графическая часть, включающая схему расположения шурфов и зондажей. 5. Дендроплан с перечетной ведомостью. 6. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 7. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного

		выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия
5	Размещение и установка некапитальных объектов (временных построек, типовых модулей, навесов и других подобных построек, перемещаемых без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их демонтажа (сноса) с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы) с указанием срока их размещения	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений, в том числе вида некапитального объекта и его технико-экономических показателей (функциональное назначение, параметры, характеристика объекта, обоснование размещения объекта, информация о конструктивном решении объекта). 2. Ситуационный план с указанием места размещения некапитального объекта. 3. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 4. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове, с указанием места размещения некапитального объекта в масштабе 1:500. 5. Фотофиксация территории земельного участка, на котором осуществляется размещение некапитального объекта с привязкой точек съемки. 6. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров). 7. Дендроплан с перечетной ведомостью. 8. План трассы инженерных коммуникаций. 9. Архитектурно-планировочное решение, включая внешний вид некапитального объекта, в том числе архитектурные и конструктивные чертежи планов, фасадов, разрезов некапитального объекта и размещаемого на нем оборудования (при наличии), а также ограждающих конструкций с описанием технических характеристик некапитального объекта, его архитектурных конструктивных элементов. 10. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	

6	Ремонт (реконструкция) инженерных коммуникаций и сооружений:		
6.1	Ремонт, реконструкция инженерных сетей и коммуникаций	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. План трассы инженерных коммуникаций. 4. Стройгенплан. 5. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 6. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 7. Оценка влияния на окружающую застройку, геотехнический прогноз (в случае попадания объекта культурного наследия в предварительно назначенную зону влияния от проведения земляных работ). 8. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 4. План трассы инженерных коммуникаций. 5. Дендроплан с перечетной ведомостью. 6. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 7. Проект организации строительства/стройгенплан. 8. Оценка влияния на окружающую застройку, геотехнический прогноз (в случае попадания объекта культурного наследия в предварительно назначенную зону влияния от проведения земляных работ). 9. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия

6.2	Ремонт инженерных коммуникаций и сооружений, капитальный ремонт дорог и элементов благоустройства, трамвайных и железнодорожных путей	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Технические обмеры инженерного сооружения. 4. Проект капитального ремонта, реконструкции. 5. Проект/план благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия (в случае проведения земляных работ). 6. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест" (в случае проведения земляных работ). 7. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
7	Установка (размещение) единичных объектов инженерного, радио- и телекоммуникационного оборудования на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Схема фасада здания с указанием мест и способов крепления. 3. Технологические параметры оборудования. 4. Фотофиксация существующего положения. 5. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров). 6. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
8	Установка архитектурно-художественной подсветки на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, на территории произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства только с использованием	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Проект архитектурного освещения: фотофиксация объекта (существующее положение); дневной вид, повседневный режим (фотомонтаж (графическая врисовка в	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500. 4. Архитектурно-планировочное решение. 5. Раздел проектной документации об

	существующих опор: освещения, контактной сети, сети Wi-Fi и т.п.	существующую ситуацию с указанием размеров) при наличии; ночной вид, повседневный и праздничный режим (фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров); схема расстановки осветительных приборов на развертке фасадов здания с указанием существующих архитектурно-художественных элементов и относительных высотных отметок; шкаф управления наружным освещением (местоположение и габариты), схема принципиальная; схема прокладки групповых электрических сетей на фасадах здания. 3. План трассы инженерных коммуникаций (при наличии). 4. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия
9	Размещение временных художественных изображений на брандмауэрных и торцевых фасадах	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Методика нанесения и удаления художественного изображения. 3. Фотофиксация существующего положения.	

	объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия	4. Визуализация художественного изображения. 5. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
10	Установка опор информационных и рекламных конструкций, устройство, реконструкция светофорных объектов, установка опор дорожных знаков и указателей	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений, в том числе вид информационной конструкции (функциональное назначение, параметры, обоснование размещения, информация о конструктивном решении объекта). 2. Ситуационный план с указанием места размещения информационной конструкции. 3. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500. 4. Фотофиксация территории земельного участка, на котором осуществляется размещение некапитального объекта с привязкой точек съемки. 5. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров). 6. План трассы инженерных коммуникаций. 7. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 8. Стройгенплан/проект организации строительства. 9. План благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 10. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия.	
11	Праздничное и тематическое оформление	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Схема размещения с указанием места	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Схема размещения с указанием места и способов крепления.

		и способов крепления в существующие узлы крепления (новые узлы крепления конструкций возможны в рамках проекта приспособления для современного использования с актом государственной историко-культурной экспертизы). 3. Фотофиксация существующего положения. 4. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров (дневной/ночной вид). 5. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	3. Фотофиксация существующего положения. 4. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров (дневной/ночной вид). 5. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия
12	Временное вертикальное и крышное озеленение с указанием срока его размещения	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Фотофиксация существующего положения. 4. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров). 5. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на	

		объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия. 6. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500, в случае размещения вертикального озеленения в виде отдельно стоящих конструкций	
13	Памятные и мемориальные доски	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Схема размещения с указанием места и способов крепления. 3. Фотофиксация существующего положения. 4. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров). 5. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
14	Установка защитных ограждений на крышах, размещение баннеров с изображением фасада	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Схема размещения с указанием мест и способов крепления. 3. Фотофиксация существующего	

		положения. 4. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров). 5. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
15	Установка шлагбаумов	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Схема размещения с указанием мест и способов крепления. 3. Фотофиксация существующего положения. 4. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров). 5. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
16	Установка отдельных ограждающих конструкций	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план с указанием места размещения ограждающей конструкции. 3. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500. 4. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 5. Фотофиксация территории земельного участка, на котором осуществляется	

		размещение ограждающей конструкции. 6. Графическая часть, включающая архитектурные и конструктивные решения ограждающей конструкции. 7. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
17	Иные работы, предусматривающие проведение земляных работ: с заглублением менее 0,5 м; с устройством насыпей; с намывом, засыпкой, уплотнением грунта	Проект проведения (производства) земляных работ: 1. Пояснительная записка с ситуационным планом в масштабе 1:2000 с указанием границ места производства работ; описание места производства работ; наименование заказчика; исходные данные по проектированию; описание видов, объемов и продолжительности проводимых работ. 2. Общая схема зоны проведения работ с указанием границ разрытий (насыпей, намывов, засыпок, уплотнений грунта) с привязкой к плану местности. 3. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
18	Комплексное благоустройство территорий	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Дендроплан с перечетной ведомостью (в случае проведения работ по древесно-кустарниковым насаждениям). 4. Проект благоустройства и озеленения. 5. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в	Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с законодательством в области охраны культурного наследия

		масштабе 1:500. 6. План установки (размещения) малых архитектурных форм. 7. План покрытий дорожно-тропиночной сети и плоскостных сооружений. 8. Сводный план инженерных сетей. 9. Поперечный профиль улицы. 10. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
19	Снос (демонтаж) зданий и сооружений, в том числе объектов самовольного строительства, не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, не предусматривающий работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Фотофиксационный материал текущего состояния памятника с аннотациями. 4. Календарный план производства работ по объекту (виды работ). 5. Стройгенплан или план участка работ по сносу (демонтажу) и прилегающих территорий. 6. Технологические карты на отдельные виды работ. 7. Мероприятия по демонтажу конструкций путем их срезки (в случае взаимосвязанных конструкций объекта культурного наследия и объекта самовольного строительства). 8. Основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений, объектов капитального строительства. 9. Перечень зданий, строений и сооружений, объектов капитального строительства,	

		подлежащих сносу (демонтажу). 10. Заключение об отсутствии историко-культурной ценности или аварийного/неудовлетворительного технического состояния объекта капитального строительства. 11. Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа). 12. Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа). 13. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу). 14. Перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка. 15. План земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования. 16. Чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций. 17. Технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования. 18. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия
20	Капитальный ремонт зданий и сооружений и/или работы по фасадам и кровле, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия	1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Паспорт колористического решения внешних поверхностей фасадов зданий, строений, сооружений, расположенных в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия. 3. Архитектурно-строительный раздел проекта капитального ремонта (фасада, крыши): схема местоположения объекта капитального строительства; графическая часть: чертежи фасадов (технические обмеры и проектные решения); графическая часть: чертежи крыши (планы, разрезы, технические обмеры и проектные решения, конструктивный раздел); картограмма дефектов; технологические рекомендации по отделочным материалам/архитектурно-

		градостроительное решение и архитектурно-градостроительное решение (спецификация). 4. Планы бюро технической инвентаризации. 5. Свидетельство о собственности (правоустанавливающие документы на здания, строения, сооружения). 6. Заключение о техническом состоянии объектов капитального строительства и возможности производства планируемых работ. 7. Проект организации строительства/стройгенплан. 8. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия	
21	Работы по содержанию элементов, не являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, на территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, проводимые в рамках осуществления хозяйственной деятельности на территории произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, включающие в себя:		
21.1	Содержание дорожно-тропиночной сети (проезды, тротуары, пешеходные и специальные дорожки (велодорожки и др.), отмостки, пандусы, ступопандусы, бортовой камень) путем замены покрытий, проведения ямочного ремонта покрытий, замены бортового камня и заделки швов		1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Фотофиксация. 3. Дендроплан с перечетной ведомостью. 4. Ситуационный план. 5. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 6. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500. 7. Проект/план благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 8. План организации рельефа с

			картограммой земляных работ. 9. Проект организации строительства/стройгенплан/проект организации работ. 10. Конструктивные и технологические решения, в том числе: план покрытий дорожно-тропиночной сети, плоскостных сооружений и площадок с конструкциями дорожных одежд, узлов их сопряжения и ведомостью объемов работ. 11. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия
21.2	Содержание плоскостных сооружений (детские, спортивные площадки, площадки отдыха, контейнерные и хозяйственные площадки и др.) путем размещения оборудования и замены покрытий площадок без изменения материалов		1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Фотофиксация. 3. Дендроплан с переметной ведомостью. 4. Ситуационный план. 5. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 6. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500. 7. Проект/план благоустройства и

			озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 8. План организации рельефа с картограммой земляных работ. 9. План установки (размещения) малых архитектурных форм. 10. Проект организации строительства/стройгенплан/проект организации работ. 11. Конструктивные и технологические решения, в том числе: план покрытий дорожно-тропиночной сети, плоскостных сооружений и площадок с конструкциями дорожных одежд, узлов их сопряжения и ведомостью объемов работ. 12. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия
21.3	Содержание элементов организации рельефа (подпорные стенки, лестницы, лотки для отвода дождевых и талых вод, колодцы, дренажи, каскады, системы крепления откосов) путем проведения мероприятий по		1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Фотофиксация. 3. Дендроплан с перечетной ведомостью. 4. Ситуационный план. 5. Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова),

	поддержанию указанных элементов в эксплуатационном состоянии		заверенный ГБУ "Мосгеотрест". 6. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500. 7. Проект/план благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия. 8. План организации рельефа с картограммой земляных работ. 9. Проект организации строительства/стройгенплан/проект организации работ. 10. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия
21.4	Содержание водных объектов путем очистки дна и водной поверхности с применением механизированной техники и установка элементов благоустройства на водных объектах (малые архитектурные формы, мостки, пристани и т.п.)		1. Пояснительная записка с описанием и обоснованием проектных предложений. 2. Ситуационный план. 3. Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500. 4. Конструктивные и технологические решения. 5. Проект организации строительства/стройгенплан.

			6. Фотофиксация территории земельного участка, на котором осуществляется размещение малой архитектурной формы и т.п., с привязкой точек съемки. 7. План организации рельефа с картограммой земляных работ. 8. План установки (размещения) малых архитектурных форм. 9. Архитектурно-планировочное решение, включая внешний вид малой архитектурной формы и т.п. 10. Фотомонтаж (графическая врисовка в существующую ситуацию с указанием размеров). 11. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия

<*> В случае если предусмотрено проведение земляных работ.

Приложение 2
к приказу Департамента
культурного наследия
города Москвы
от 18 апреля 2016 г. N 241

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТРУКТУРА
И СОСТАВ РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА, ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА, НЕКРОПОЛЯ, ОТДЕЛЬНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ), ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ В СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, ПРОЕКТНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЫХ РАБОТ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

Список изменяющих документов
(введены приказом Мосгорнаследия от 28.11.2019 N 937)

Рекомендуемый образец титульного листа раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (здания, строения, сооружения, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, произведения монументального искусства, некрополя, отдельного захоронения) (далее - документация по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия) включает следующее:

Наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Лицензия Министерства культуры Российской Федерации
N МКРФ _____ от _____ (при наличии)

Наименование проектной документации на проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, на основании которой делается документация по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия

Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта (объектов) культурного наследия (указывается вид работ)

Заказчик: (наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество для физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Проектировщик:
(должность) (подпись) (Ф.И.О. полностью)
(место для печати (при наличии)

город, год

Документация по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия представляется в составе в зависимости от видов работ и включает следующее:

1. Общие положения

Общее описание участка проведения работ. Ситуационный план

Краткая справка по историко-градостроительному развитию территории, на которой располагается участок проведения работ

Наименование объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (далее - объекты культурного наследия) либо объектов культурного наследия, в границах территории которых либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории которых, планируется проведение работ, с указанием категории историко-культурного значения и местоположения

Основания для разработки документации по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия (правовые акты или их отдельные части, согласованная документация и т.д.)

Наименование проектной документации, в состав которой включена документация по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия

Согласование документации по обеспечению сохранности объекта

(объектов) культурного наследия собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия

Сведения о заказчике проводимых работ (могут указываться на титульном листе)

Исходно-разрешительная документация, включающая:

Документы на объект капитального строительства, не являющийся объектом культурного наследия и расположенный в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (в случае подготовки проектной документации для проведения строительства, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства), содержащие:
сведения об утвержденном и зарегистрированном в установленном порядке градостроительном плане земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;
сведения об утвержденных в установленном порядке архитектурно-градостроительных решениях (АГР)

Заключение об отсутствии историко-культурной ценности или аварийного/неудовлетворительного технического состояния объекта капитального строительства (в случае необходимости сноса (демонтажа) здания, строения и сооружения), не являющегося объектом культурного наследия и расположенного в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Основание для разработки проекта организации работ по сносу (демонтажу) зданий, строений и сооружений, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, с указанием сведений о предполагаемых работах.
Копия акта (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства (в случае необходимости сноса (демонтажа) здания, строения и сооружения.
Копия распоряжения о сносе объектов недвижимости

Обмерные чертежи, отражающие существующие высотные параметры и фактические габариты объекта капитального строительства, по которому проводятся работы по реконструкции и капитальному ремонту, в случае расположения объекта капитального строительства в границах территории объекта культурного наследия, планы бюро технической инвентаризации

Копии правовых актов либо частей правовых актов по государственному

учету объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия, являющиеся приложением к документации по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия

2. Историко-архивные и библиографические сведения об объекте культурного наследия либо объектах культурного наследия (с указанием реквизитов соответствующих решений органа исполнительной власти Российской Федерации или города Москвы, библиографии и источников), сведения о текущем состоянии объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия

Краткая историческая справка об объекте культурного наследия либо объектах культурного наследия

Краткое описание объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия, включая описание особенностей, являющихся основаниями для включения объекта культурного наследия в реестр и подлежащих обязательному сохранению (далее - предмет охраны)

Описание правовых режимов использования земельного участка в границах территории объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия

Сведения по техническому состоянию объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия, участка проведения работ со схемой фотофиксации с привязкой точек съемки

3. Сведения о планируемых работах (в зависимости от видов работ) состоят из текстовой и графической частей

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:

Пояснительную записку, в которой указывается:
цель проведения работ;
описание проектных (архитектурно-художественных) и конструктивных решений;
состав работ и их последовательность;
технология (методы) проведения работ;
сроки проведения работ

Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального

строительства (при реализации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства)

Работы подготовительного этапа (снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений, ограждение строительной площадки, вынос инженерных сетей и т.п.)

Работы основного периода строительных работ (реконструкция зданий, строительство зданий, включая подземную и надземную части)

Сведения по предварительно назначенному радиусу влияния земляных работ, о способах крепления стен котлована (траншеи), при необходимости результаты геотехнического прогноза и расчетный радиус влияния (для объектов культурного наследия (зданий, строений, сооружений)

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения

Работы по подключению объекта капитального строительства к инженерным сетям

Описание особенностей проведения работ в условиях непосредственной близости от объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия с указанием расстояний от предполагаемых работ до объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия (расстояние от границ котлована (траншеи) до объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия, а также их технического состояния (для объектов культурного наследия (зданий, строений, сооружений)

Перечень основных используемых строительных техники и механизмов

Мероприятия по демонтажу конструкций путем их срезки (в случае взаимосвязанных конструкций объекта культурного наследия и объекта самовольного строительства)

Перечень зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу)

Описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа) зданий, строений и сооружений

Расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа) зданий, строений и сооружений

Работы по размещению и установке некапитальных объектов

Работы по благоустройству территории

Методику нанесения и удаления художественного изображения

Иные проводимые работы

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА РАССМОТРЕНИЕ В ФОРМАТЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ МАСШТАБУ, И ВКЛЮЧАЕТ:

Карты, схемы, планы, разрезы

Ситуационный план с графическим изображением проводимых работ

Инженерно-топографический план масштаба 1:500 (геоподоснова), заверенный ГБУ "Мосгеотрест"

Генеральный план участка, выполненный на геоподоснове в масштабе 1:500

Фотомонтаж

Архитектурно-планировочное решение, включающее внешний вид

Архитектурные и конструктивные решения

План установки (размещения) малых архитектурных форм

Дендроплан с перечетной ведомостью

Проект/план благоустройства и озеленения и (или) план восстановления нарушенного покрытия

План демонтажа

План организации рельефа с картограммой земляных работ

План дорожных покрытий

Сводный план сетей, включающий охранные зоны сетей, совмещенные с дендропланом и перечетной ведомостью на Стройгенплане

Схему расположения деревьев и кустарников

Визуально-ландшафтный анализ

Схему размещения с указанием мест и способов крепления

Предварительно назначенную зону влияния, а также радиус или размер зоны влияния по результатам геотехнического прогноза (расчетный радиус влияния)

План участка строительства, включающий:
границы территорий объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия;
расположение реконструируемых, сносимых, строящихся зданий, строений, сооружений;
подъездные пути;
проектируемые (реконструируемые) сети инженерно-технического обеспечения;
расположение строительных машин и оборудования;
размещение участков складирования строительных материалов, конструкций и деталей;
размещение элементов производственной оснастки (схема установки лесов);
опасные зоны работы строительных машин и зоны развала при проведении демонтажных работ

4. Оценка воздействия проводимых работ на объект культурного наследия либо объекты культурного наследия с учетом указанных в пункте 3 сведений о планируемых работах включает:

Обоснование, что предполагаемые работы не противоречат статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Оценку соответствия проводимых работ требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия (отсутствие повреждения, изменения облика объекта культурного наследия, объектов культурного наследия)

Мотивированную оценку о наличии либо отсутствии воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, объекты культурного наследия

Мотивированную оценку о наличии либо отсутствии воздействия проводимых работ на предмет охраны объекта культурного наследия, объектов культурного наследия.
Мотивированную оценку о наличии либо отсутствии воздействия проводимых работ на объемно-планировочные и конструктивные решения объекта культурного наследия, объектов культурного наследия, если предмет охраны объекта культурного наследия, объектов культурного наследия не определен

Оценку соответствия проводимых работ установленным

правовым режимам использования земельного участка

Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов и оборудования с уточнением, что предполагается (не предполагается) устройство площадок для складирования в границах территории объекта культурного наследия либо объектов культурного наследия

Оценку вероятности повреждения объектов культурного наследия при сносе (демонтаже) зданий, строений, сооружений с учетом расчетов и обоснованием размеров зон развала и опасных зон

Мотивированную оценку о наличии либо отсутствии воздействия на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, объектов культурного наследия, а также информацию об отсутствии вибрационных и ударных нагрузок от используемых строительных механизмов на конструкции и основания объекта культурного наследия, объектов культурного наследия

5. Вывод

Вывод о соответствии документации по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия законодательству в области государственной охраны объектов культурного наследия, а также о наличии либо отсутствии негативного воздействия проводимых работ на объект культурного наследия либо объекты культурного наследия, о наличии либо отсутствии воздействия на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, объектов культурного наследия

При отсутствии негативного воздействия проводимых работ на объект культурного наследия либо объекты культурного наследия делается вывод об отсутствии необходимости разработки мер по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия либо объектов культурного наследия и о том, что проведение государственной историко-культурной экспертизы документации по обеспечению сохранности объекта (объектов) культурного наследия не требуется

При наличии негативного воздействия проводимых работ на объект культурного наследия либо объекты культурного наследия разрабатываются меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, объектов культурного наследия

6. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, объектов культурного наследия

При отсутствии негативного воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, объекты культурного наследия меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, объектов культурного наследия не разрабатываются (отсутствуют)

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, объектов культурного наследия по характеру проведения работ типологически могут быть отнесены к следующим работам по сохранению: ремонт; консервация (противоаварийные работы); научно-исследовательские и изыскательские работы. Разрабатываются организацией, имеющей лицензию Минкультуры России

При разработке документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, объектов культурного наследия, следует руководствоваться следующими Национальными стандартами Российской Федерации:
ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 593-ст;
ГОСТ Р 55567-2013 "Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 665-ст;
ГОСТ Р 56198-2014 "Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 октября 2014 г. N 1458-ст;
ГОСТ Р 55935-2013 "Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. N 2417-ст;
ГОСТ Р 57368-2016 "Сохранение произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2016 г. N 2069-ст

Приложение 3
к приказу Департамента
культурного наследия
города Москвы
от 18 апреля 2016 г. N 241

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СТРУКТУРА
И СОСТАВ РАЗДЕЛА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО

ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЛИБО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ В СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ, ПРОЕКТНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЫХ РАБОТ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОМ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Список изменяющих документов
(введены приказом Мосгорнаследия от 28.11.2019 N 937)

Виды документации по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия при проведении работ на территории объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия и на земельных участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия, разработка, согласование и реализация которых предусмотрена пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

При проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия проектная документация включает один из следующих документов:	При проведении строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия проектная документация включает один из следующих документов:
1. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия	1. Раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия
2. Проект обеспечения сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия	2. Раздел проектной документации о проведении спасательных археологических полевых работ
3. План проведения спасательных археологических полевых работ	3. Проект обеспечения сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия

4. План проведения спасательных полевых работ

Рекомендуемый состав и структура документации по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия

1. Пояснительная записка с указанием полного адреса, описания участка проведения работ, реквизитов документов, на основании которых разрабатывается документация, сведений об объекте археологического наследия, выявленном объекте археологического наследия, иных объектах культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны

2. Историческая записка с указанием краткой историко-градоведческой характеристики территории проведения земляных и иных работ с учетом сведений об археологической изученности, а также ранее проведенных изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работах

3. Сведения о проводимых изыскательских, проектных, земляных, строительных, хозяйственных и иных работах, включающие описание их целей, способов, методов, последовательности, площадей и объемов разрытий или насыпей

4. Информация о наличии или отсутствии воздействия проводимых работ на объектах археологического наследия, выявленный объект археологического наследия и оценка воздействия при наличии

При наличии воздействия проводимых работ на объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия для обеспечения реализации мер по обеспечению их сохранности дополнительно разрабатываются (определены):

1. Меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия

2. Документация по обеспечению сохранности с обоснованием мер по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия

3. Акт (заключение) государственной историко-культурной экспертизы

5. Вывод о необходимости подготовки документации или раздела документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия, и проведении государственной историко-культурной экспертизы или об отсутствии такой необходимости