

АКТ №24-24/ВГП
государственной историко-культурной экспертизы
раздела об обеспечении сохранности объектов археологического
наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в.
н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв.
н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный
слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)
(достопримечательное место)», входящего в состав проектной
документации: «Тепловая сеть для подключения к системам
теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства
«Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва,
пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных,
строительных работ на участках строительства тепловой сети и
благоустройства территории, включающего оценку воздействия таких
работ на указанные объекты и содержащего меры по обеспечению
сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах
территорий указанных объектов

19 августа 2024 г.

г. Нефтеюганск

Дата начала экспертизы: 01 августа 2024 г.
Дата окончания экспертизы: 19 августа 2024 г.
Место проведения экспертизы: город Нефтеюганск

Заказчик экспертизы: ООО «Столичное археологическое бюро»,
119002, г. Москва, переулок
Староконюшенный, дом 5/14, под/подв 4/ХІІІ
ОГРН 1037700007124
ИНН/КПП 7704234128/770401001
тел. +7 (495) 234-31-75

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество Визгалов Георгий Петрович
Образование высшее
Специальность историк
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук
Стаж работы 35 лет
Место работы и должность ООО «НПО «Северная археология-1»,
628305, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нефтеюганск, проезд 5П,
строение 9 ОГРН 1038603451248
ИНН/КПП 8619011228/860401001
тел. +7 (3463) 29-47-23
Директор

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении (акте) государственной историко-культурной экспертизы.

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы

Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)», входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многokвартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов (далее – Раздел).

Основание для проведения экспертизы

Договор от 13 мая 2024 г. № 24-Р-В, заключенный между ООО «Столичное археологическое бюро» и экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы Г.П. Визгаловым.

Перечень документов, представленных заказчиком

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 21 февраля 2024 г. № ДКН-16-09-2/24-166;

Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)», входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для

подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов. М.: ООО «Столичное археологическое бюро», 2024;

Письмо АО «ГЭХ Теплостройпроект» от 27 марта 2024 г. № МП/01-07-3538/24;

Продольный профиль водовыпуска. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024 г.;

Продольный профиль тепловой сети т.1-т.6. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024 г.;

Проектная документация по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2». Новое строительство. Проект организации строительства. Том 5. Шифр: 308-ПИР-МП/23-ПОС. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024;

Ситуационный план 1:2000. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024 г.;

Стройгенплан 1:500, выполнен на основе инженерно-топографического плана от 1 сентября 2023 г. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024 г.;

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2». Шифр: 308-ПИР-МП/23-ИГИ. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», ООО НПП «Стройсистема», 2024 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению экспертизы, либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношение к заказчику и эксперту

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей

заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети).

Эксперт не состоит в трудовых отношениях с заказчиком.

Эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

Эксперт не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика.

Эксперт не заинтересован в результатах исследований, либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

При проведении экспертизы эксперт обязан

а) соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона;

б) обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;

в) самостоятельно оценивать результаты исследований, полученные им лично и другими экспертами, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

г) обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;

д) соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;

е) информировать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о случаях воздействия на экспертов в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

Сведения о проведенных исследованиях

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и сохранения историко-культурного наследия;

- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика: в процессе проведения настоящей экспертизы эксперт провел комплексные исследования документации, предоставленной заказчиком (см. «Перечень документов, представленных заказчиком») в необходимом объеме. Натурные исследования на участке проектирования экспертом не проводились ввиду отсутствия такой необходимости, так как предоставленные документы заказчиком содержат подробные сведения об участке проектирования, доступны современные методы исследований с применением информационной телекоммуникационной сети интернет, а также наличия многолетнего профессионального опыта у эксперта.

При изучении раздела проектной документации и других материалов

эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Сведения о земельном участке:

Участок проектирования по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многokвартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» расположен на территории района Арбат Центрального административного округа города Москвы, в границах территории объектов археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р, приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 130, приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405, приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 9 августа 2019 г. № 654), регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 771441196460006, «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.» (Указ Президента РФ № 176 от 20 февраля 1995 г., Приказ Министерства культуры Российской Федерации №121849-р от 7 ноября 2017 г., Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1566 от 16 октября 2019 г., Приказ Департамента культурного наследия города Москвы № 1137 от 29 декабря 2017 г., Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 31 декабря 2019 г. №1146), регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 771440981600006, и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 в редакции приказа Департамента культурного наследия города Москвы от 26 июня 2020 г. № 426).

Объектом государственной историко-культурной экспертизы является Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)», входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального

строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок (ст. 3 Федерального закона).

Земляные, строительные работы планируются на территории земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001059:1005.

Планируется организация строительной площадки (с установкой временных сооружений и ограждений), строительство тепловой сети и водовыпуска от реконструируемой камеры к2915 общим направлением на юго-восток до участка подключения к ИТП здания по адресу: переулок Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2 на внутридворовой территории, ограниченной указанным зданием и зданием по адресу: Композиторская ул., влд. 17/5.

В рамках благоустройства территории, затронутой земляными, строительными работами, предусматривается восстановление бетонной тротуарной плитки.

Земляные, строительные работы проектируются на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0001059:1005, непосредственно связанном с земельным участком с кадастровым номером 77:01:0001059:72, расположенном в границах территории объекта культурного наследия федерального значения (вид: памятник) «Церковь Спаса на Песках», утвержденных приказами Росохранкультуры от 3 мая 2011 г. № 271 и от 01 ноября 2010 № 213.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и

представленный на экспертизу Раздел не рассматривают вопросы, связанные со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса на Песках» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 771410303660006).

В части градостроительного регулирования участок проектирования расположен в границах объединённой охранной зоны № 17, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881, вне зон охраняемого ландшафта.

Режимы использования территории, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 26 января 2010 года N 65-ПП, на участок проектирования не распространяются.

Режим использования земель объединенной охранной зоны № 17 запрещает строительную и хозяйственную деятельность, которая может привести к нарушению физической сохранности объекта культурного наследия, а также искажению условий его восприятия и традиционных высотных параметров ценного градостроительного окружения. Преимущественным режимом содержания охранных зон является регенерация градостроительного окружения памятников, предусматривающая реставрацию и ограниченную реконструкцию ценных элементов исторической застройки, а также сохранение и восстановление традиционных градостроительных (планировочных, типологических, масштабных и др.) характеристик с допустимым использованием методов компенсационного строительства.

Проектной документацией в границах объединенной охранной зоны предусмотрены работы по прокладке коммуникаций ниже уровня земли и восстановлению существующих покрытий, работы не противоречат установленным ограничениям в объединенной охранной зоне № 17. Установка ограждений, устройство бытового городка в рамках работ подготовительного периода носит временный характер, они будут демонтированы после завершения работ, следовательно, данные работы также не противоречат установленным ограничениям.

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах одного геоморфологического элемента и приурочена к террасе реки Москва.

По данным инженерно-геологических изысканий, современные техногенные грунты (tQIV) развиты повсеместно на исследуемом участке работ и представлены мелким серо-коричневым песком средней плотности, малой степени водонасыщения, с вкл. до 15% строительного мусора, с прослоями суглинка и супеси. Мощность техногенных отложений на исследуемом участке варьируется от 2,1 до 2,2 м. Фоновая мощность техногенных отложений – 2,15 м.

Однако, стоит отметить, что на участках между выполненными инженерно-геологическими скважинами мощность культурного слоя может существенно отличаться от указанной по ближайшим скважинам.

Материк (aQlllkl) представлен коричневым песком средней плотности и

крупности, малой степени водонасыщения, с вкл. до 10 % гравия и гальки.

Примечание: Согласно сложившейся практике, в инженерно-геологических изысканиях термин «техногенные отложения», «техногенные грунты» (горизонт tIV, tQIV, tH) подразумевает все напластования антропогенного происхождения, в том числе указанные в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденном постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15 (далее – Положение) «культурный слой», «поврежденный культурный слой», «техногенный грунт» (п. 1.3 Положения), «стерильные грунты» (в виде грунтов – стерильных слоев, расположенных над культурный слоем, или в толще культурного слоя в виде отдельных, прослоек; за исключением археологического материка, залегающего под культурным слоем), «техногенные покрытия» (п. 4.9 Положения), так как при выполнении геологических работ не ставится задача датировок техногенного горизонта (старше 100 лет/последние 100 лет), а также оценки степени повреждения техногенных отложений, грунтов.

В некоторых случаях в геологических разрезах отдельно фиксируются «техногенные покрытия» (асфальт, бетон, гравий) (п. 4.9. Положения), однако в большинстве случаев данные покрытия не выделяются отдельно в разрезах.

Обычно в условиях городской застройки из-за прокладки коммуникаций, жилищного строительства, работ по благоустройству и хозяйственному освоению территорий наиболее поврежденными оказываются верхние горизонты культурного слоя (антропогенных напластований).

Необходимо отметить особенности хозяйственного освоения изучаемой территории. На плане «Нивеллирный план города Москвы. Составлен на основании тригонометрической сети, по съемке и нивелировке города в 1874–1877 годах...2-е издание Московской Городской Думы 1888 г.» участок проектирования расположен на отметке ок. 12 саженей (ниже по рельефу), что соответствует абсолютной отметке дневной поверхности не выше 141,60 м, предположительно ок. 141 м.

Согласно плану «Москва: По материалам съемок Геоконторы ОПМ 1933 г./Сост. и отпеч. ф-кой Картолитогр. Моск. обл. ком. отд. в 1935 г....» исследуемый участок расположен на отметках дневной поверхности между 140,00 и 142,00 м. Согласно уточненным данным, отображенным на карте «Подробный план Москвы, Сборный план, составленный из подборки склеенных листов планов города Москвы. Исполнено Обл. Геодезической конторой... Листы планов изданы в период от 1937 до 1949 года» участок расположен на отметке 141,00 м (немного выше и ниже по рельефу), а согласно современному инженерно-топографическому плану, абсолютная отметка дневной поверхности составляет в районе 140,86 – 141,42 м.

Учитывая изложенное, можно предполагать наличие локальных подсыпок XX в. (до 0,5 м) в основном в северной части участка проектирования. Здесь на «Плане Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951 г., издание

1952 г.» обозначено деревянное строение (время его сноса, а также наличие подвалов и способы их засыпки не устанавливаются), а в настоящее время к северу от участка проектирования расположено здание по адресу: Композиторская улица, д. 17, постройки 2006 г. (по данным сайта <https://flatinfo.ru>).

На участке присутствует плиточное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства и сноса зданий, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет.

Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 1.3. Положения).

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX–XXI вв., в частности, в результате прокладки инженерных коммуникаций, что подтверждается стройгенпланом участка, 2024 г. В зоне участка проектирования проходят трассы тепловой сети (с реконструируемой тепловой камерой), хозяйственно-бытовой канализации, кабелей заземления.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.).

Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Историческая справка

Свое название переулок Каменная Слобода получил в 1994 г. В XVIII столетии это была Карманницкая улица, в начале XIX в. – Решетниковский переулок, затем Малый Толстовский. С 1922 г. переулок назывался Решиков, а с 1965 г. – Воеводин, в честь Петра Ивановича Воеводина (1884–1964), члена коммунистической партии (Рачинский, 2011).

Земли исследуемой территории до 1591 г. считались загородными. Только после того, как в правление государя Фёдора Ивановича по линии современного Садового кольца было построено деревянное оборонительное сооружение, называемое Скородомом, эти земли были включены в состав города – «по отходе же царя Крымского чающе его впредь к Москве приходу и повеле царь Федор кругом Москвы около всех посадов поставить град древяной; а заложен быть в [70]99 году, а совершен в [7]100-м году» (ПСРЛ, 1910. Т. 14).

В московской историографии считается, что освоение данной территории началось во второй половине XVI столетия. Но ещё в более ранние время эти

земли относились к великокняжескому домену, доставшиеся по наследству от деда, Даниила Московского, князю серпуховскому Владимиру Андреевичу. По его завещанию, в 1410 г. его вдова, Елена Ольгердовна, отдала эти земли митрополиту Киевскому и всея Руси Фотию: «село их Болшее Кудрино, а х тому селу деревни: Ананьина, Обелцына, Безстужева, Афонасьева, Давидова, Диаконова, Краскова, Редкина, Выдрешкова, Радукина, Валчина, Захарова, Тимошкина, и пустоши и селища со всеми угоды, как из старины пошло» (ПСРЛ, 1897. Т. 11).

Митрополит Фотий «тую землю со всем с тем дал в Новый свой монастырь Введенью святей богородици на Присну» (АФЗХ, 1951). Земли, принадлежащие Новинскому монастырю, сдавались в аренду без права «не дати, ни продати, ни менить, ни отдати никому, некоторою хитростью от церкви божииеи не отстаивати» (Там же).

В 1565 г. великий князь и государь Иван IV Васильевич разделяет территорию города на земщину и опричнину: «повеле же и на посаде улицы взяти въ опришнину отъ Москвы-реки: Чертолскую улицу и з Семчинскимъ селцомъ и до всполья, да Арбацкую улицу по обе стороны и съ Сивцовымъ Врагомъ и до Дорогомиловского всполья, да до Никицкой улицы половину улицы отъ города едучи левою стороною и до всполья, опричь Новинского монастыря и Савинского монастыря слободъ и опричь Дорогомиловские слободы, и до Нового Девича монастыря и Алексеевского монастыря слободы» (ПСРЛ, 1906. Т. 13).

В связи со вступлением Польского государства в Ливонскую войну в 1579 г., из-за опасности нападения войск Стефана Батория на город, в 1579–1581 гг. вокруг Москвы, по линии современного Бульварного кольца возводятся стены «Земляного города» (Гиршевич, 2024). Строительство этого оборонительного сооружения включило посадские земли в черту города. Часть населения, в первую очередь тягловое, оказавшееся внутри городских стен, было вынуждено перебраться на посадские земли, находящиеся вне стен новой крепости. Освободившиеся земли занимают более состоятельные жители столичного города.

С воцарением на троне сына Ивана IV Фёдора Ивановича, встаёт вопрос об улучшении оборонительной функции крепостных стен города. Вместо Земляного города было решено создать каменную крепость. На месте эспланады Земляного города во второй половине 80-х гг. XVI в. возводятся стены Белого города. «Того же году царь государь и великий князь Федор Иванович всеа Руссии самодержец повелел на Москве делати град каменной около большого посаду, подле земляныя осыпи, а делали его 7 лет. А нарекоша ему имя царев Белой каменной город, а мастер был русских людей, именем Конан Федоров» (ПСРЛ, 1968. Т. 31).

После этого строительства началось более активное освоение земель за стенами Белого города. По всей видимости, активное заселение этих земель пришлось на годы после 1579 г. К северу от исследуемой территории, в районе 198 квартала, находилась слобода с церковью Иоанна Предтечи в Кречетниках. Довольно скоро эти посадские земли были включены в границы города. В 1591

г. вокруг посада начали возводить новое оборонительное сооружение – Деревянный город. Трасса этой крепости проходила по линии современного Садового кольца. «По отходе же царя Крымского чающе его впредь кь Москве приходу и повеле царь Федоръ кругомъ Москвы около всехъ посадовъ поставить градъ древяной; а заложенъ быть въ 99 году, а совершенъ въ 100-мъ году» (ПСРЛ, 1910. Т. 14).

Деревянный город во время гражданской войны и иностранной интервенции (в так называемое Смутное время) сгорел, но к 1616 г. был восстановлен (Гиршевич, 2024). Во второй половине 1630-х гг. на месте Деревянного города был построен Земляной город (Там же). После чего, земли между Земляным городом и Белым городом стали упоминаться как находящиеся «в Земляном городе».

К юго-востоку от исследуемой территории с начала 40-х гг. XVII столетия известна стрелецкая слобода с приходским храмом во имя Преображения Спаса на Песках. История этого стрелецкого приказа прослеживается с декабря 1633 гг. С этого времени стрелецкий полк возглавил дворянин Филон Михайлович Оничков (Романов, 2004). По церковным книгам известно, что «за Арбатскими вороты, в Филипове Приказе Оничкова» в 1643 г. «прибыла вновь» церковь Преображения Спасова (Холмогоров, Холмогоров, 1884).

В начале 1657 г. вместо Филона Михайловича Оничкова здешний стрелецкий приказ возглавил Тимофей Матвеевич Полтев (Романов, 2004). Согласно Строельной книги 1657 г. церковь «Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, что в Стрелецкой слободе, в Тимофееве приказе Полтева. Под церковью земли и кладбища в длину 26 саж[ен], поперег тож; а в писцовых книгах [7]147 (1639) г. под церковью земли и кладбища мерою не написано, а кладбище тесно и порозжие земли нет» (Забелин, 1891).

В 1688 г. «бысть пожар в Никицком монастыре, и выгоре монастырь и Никицкая улица по Арбат. Тферская, Дмитровка и Петровка по Неглинну, а за Тферскими вороты в Земляном городе по Артемонов приказ и по Козье болото, и за Земляным городом Ямская, за Никицкими, за Арбацкими и за Пречистенскими вороты в Земляном, и за Земляным городом всякие слободы без остатку погореша» (Беляевский..., 1990).

В 1698 г. в приходе церкви Преображения Спасова насчитывалось: два двора попов, двор дьяконов, двор дьячка, двор сторожа, двор просвирницы; приходских: один двор подьячего, два двора капитанских и 257 дворов стрелецких (Холмогоров, Холмогоров, 1884).

В самом конце XVII столетия стрелецкий приказ возглавил стольник и полковник Григорий Иванович Анненков (Романов, 2004). Реформы армии, проведённые царём Петром Алексеевичем, привели к расформированию стрелецких полков. Стрелецкие земли были проданы и розданы для жительства различным слоям общества.

В XVIII в. в зоне исследуемой территории находились земли церковнослужителей церкви Преображения Господня, что за Арбатскими вороты, на Песках. В 1723 г. при храме насчитывалось 5 дворов

церковнослужителей и 48 приходских дворов (Описание..., 1879. Т. II. Ч. 1).

В церковных документах за 1743 г. есть такое упоминание о землевладении церковнослужителей: «церкви Всемил[иостивого] Спаса, что на Песках, поп Григорий Яковлев показал: владеет он двором своим по купчей с прошлого 1714 года от продавца, бывшего вдового попа Ивана Васильева, - по писцовым книгам [7]167 (1659) года и по нынешней мере и описи под тем двором явилось земли длиннику 8 саж[ен] квадратных, а в межах того его двора по правую сторону проезжей переулок, которой ездят на Трубничью улицу, а по левую сторону двор дьякона Михаила Алексеева, да двор капитана Василья Рагозина, а позади попа Григорья Яковлева стрелецкая земля, которая дана была бывшим попам Ивану да Григорью из Приказу Земских дел из оброку, мерою оной земли поперечнику 16 саж[ен], длиннику 46 саж[ен]» (Холмогоров, Холмогоров, 1884).

Сохранившийся План дворов близ церкви Преображения Господня на Песках, датируемый 1777 г., показывает в зоне исследуемой территории «двор и сад означенной церкви священника Михаила Федорова».

В конце XVIII в., двором священника Михаила Федорова владел священник церкви Николая чудотворца (Преображения Господня), что на Песках Тимофея Алексеева (Указатель..., 1793).

В московский пожар 1812 г. Арбатская часть Москвы сильно пострадала. «Арбат, Поварская почти все сожжены. От Арбатских до Никитских ворот все сожжено, кроме домов Лунина, Лобанова и трактиров» (Москва..., 2012).

После Отечественной войны 1812 г. в зоне исследуемой территории находилось землевладение «священника церкви Спаса Песков» Александра Трофимова (Алфавитные..., 1818).

К середине 1820-х гг. землевладение перешло в собственность к священнику Василию Иванову (Указатель..., 1826). В начале 40-х гг. XIX столетия земельный участок № 149 в Малом Толстовском переулке значился за священником Спаса на Песках Ивановым (Московский..., 1842).

Во второй половине 1860-х гг. владельцем земельного участка № 149 значился священник Великин (Московская..., 1869. Ч. 2.). С начала 70-х гг. XIX столетия земельный участок № 149/164 начинает значиться за церковью Спаса, что на Песках (Адрес..., 1873).

В начале XX столетия на земельном участке № 149/164 причт церкви Спаса Преображения выстроил доходный дом (Вся Москва, 1917).

Археологическая изученность местности

Археологические исследования на прилегающих к участку исследования территориях Земляного города проводились с 1930-х гг., в основном при строительстве Московского метрополитена Московским отделением Государственной академии материальной культуры (ГАИМК), в 1950–1980-е гг. – Музеем истории и реконструкции г. Москвы, Институтом археологии РАН, с 1990-х гг. – Центром археологических исследований г. Москвы и специализированными археологическими организациями.

При археологических работах, проводившихся в 1930-е гг. в Большом

Николопесковском, Серебряном и Годенинском (современный Арбатский) переулках, были вскрыты культурные отложения мощностью 0,75–1,2 м. Слой был насыщен остатками сгнившего дерева и костями домашних животных (Акт...Поварская, д. 25а...).

В 1950–80-е гг. сотрудниками Музея истории и реконструкции города Москвы проводились археологические работы на территории объекта археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.». В ходе этих исследований была прослежена стратиграфия культурного слоя, в разрезе которого были выделены два основных горизонта. Верхний горизонт, мощность которого составляла от 1,5 до 2,5 м, состоял из серой супеси и строительного мусора XVIII–XIX вв. – песка, извести, кирпичной крошки. Данный горизонт был датирован по поливной керамике, красноглиняным курительным трубкам, помадным баночкам с синей и голубой поливой, обломкам фарфора и фаянса, обломкам гладких расписных изразцов. Ниже залегал слой черной влажной гумусированной земли мощностью от 0,8 до 1,3 м, насыщенный корой, щепой, навозом, тленом от бревенчатых построек, костями и кожей. В данном горизонте были выявлены обломки глиняной посуды основных типов керамики XVI–XVII вв., в том числе фрагменты ангобированной посуды разнообразных форм, фрагменты белоглиняной, красноглиняной и краснолощеной керамики (Там же).

В 1991 г. проведены археологические работы по адресу: ул. Арбат, вл. 48 под руководством А.Г. Векслера. Фоновая мощность культурных напластований на данном участке составляла 2,0 м, но также были отмечены крупные заглабления, западины в материке и ямы, в пределах которых мощность культурного слоя возрастала до 3,0–5,5 м. В ходе работ была собрана коллекция керамики и индивидуальных находок XVI–XVIII вв. Керамический материал представлен белоглиняной, чернолощеной, красноглиняной керамикой различных форм: горшки, корчаги, кувшины, фляги. Из индивидуальных находок особо можно выделить изразцы, керамические игрушки, обломки белоглиняных (голландских) курительных трубок, обломки помадных банок (Векслер, 1991).

В ходе археологических исследований, проведенных в 1995–1997 гг. под руководством А.Г. Векслера по ул. Арбат, вл. 1/7, были вскрыты бревенчатая мостовая XVII–XVIII вв., бревенчато-столбовые конструкции, сруб-погреб, производственный комплекс для массовой выпечки хлеба на продажу, состоящий из четырех печей с деревянными пристройками, зафиксированы остатки деревянных частоколов XVI в. и траншеи на берегу ручья. В культурных напластованиях были найдены разнообразные вещи XVI–XVIII вв.: изразцы (два с изображением поединка льва с единорогом, причем один из них рельефно-расписной), кожаные ножны с тисненым орнаментом, целая коллекция кожаной обуви, фрагменты деревянной посуды, деревянное коромысло для весов, деревянное корыто, конская скребница, светцы и подсвечники, кресало, ножницы, медные и янтарные нательные кресты, висячие и пружинные замки, ключи, костяные резные пластины,

многочисленные красноглиняные игрушки, ангобированные белой глиной: конники, человечки, баран, три железных наконечника стрел, ножи, медные монеты ручной чеканки, среди которых наиболее часто встречаются московские пула с крылатой сиреной, но также были обнаружены московское пуло с двуглавым орлом и тверское пуло. Также на материке была встречена микролитическая кремневая пластина (Векслер, 1995, Векслер, 1997).

В 2002 г. археологические работы под руководством А.Г. Векслера проведены по адресу: г. Москва, Плотников пер., вл. 21, стр. 1-2. На большей части этого участка был обнаружен культурный слой фоновой мощностью 1,5–2,0 метра. Почти повсеместно в верхней части он нарушен перекопами примерно на полметра глубиной. Это объясняется активной эксплуатацией участка в XX в. В нижней части культурный слой сохранился значительно лучше. Всюду в слое встречаются вкрапления извести, кирпичной крошки, а местами и тлена. Как в северной, так и в южной частях котлована были замечены участки горелого слоя. Судя по стратиграфии и анализу массового археологического материала, эта тонкая прослойка угля – след пожара 1812 года. Повсеместно в культурном слое была встречена керамика XVIII века различных видов, обнаружено несколько фрагментов подсвечников и обломков ножа, фрагменты изразцов. Весь собранный материал, несмотря на плохую сохранность слоя, говорит о высокой степени обжитости данной территории в XVIII веке и о значительной хозяйственной деятельности в этот период (Акт...Поварская, д. 25а...).

В 2013 г. проводились археологические исследования по адресу: Кривоарбатский пер., вл. 4, стр. 4 под руководством К.В. Воронина. Фоновая мощность культурного слоя составляла около 2 м, в сооружениях и ямах – до 400 см. Анализ стратиграфической ситуации, а также коллекции индивидуальных находок и массового материала, позволил сделать вывод, что интенсивное хозяйственное использование исследуемого участка началось не ранее первой половины XVIII в. Отсутствие фиксируемых следов ранней хозяйственной деятельности может говорить о том, что до начала XVIII в. исследуемый участок мог представлять собой пустырь, сад или огород.

Однако в XVIII в. он уже используется весьма интенсивно – на небольшом участке исследовано 4 сооружения и 9 ям. Сооружения 1 и 2 представляли собой, вероятно, внутридомовые погреба. Сооружение 3, возможно, было жилой постройкой или частью помещения внутри сооружения 4, используемой как домашняя мастерская. Здесь было найдено множество костяных заготовок для производства пуговиц и фрагменты ткани разного качества – от мешковины до тонкого полотна; что более важно – был обнаружен фрагмент края из нескольких сложенных слоев ткани, что дает возможность предполагать шитье на продажу. Возможно, гибель исследованных сооружений произошла в результате пожара 1812 года, что в общем подтверждается однородностью найденного материала, который не выходит за рамки XVIII в., однако зафиксированные следы пожара могут относиться и к 70-м гг. XVIII в.

Возобновление застройки на исследуемом участке произошло, возможно,

не сразу. Вероятно, верхняя часть культурного слоя (конца XVIII в.) была срезана при возобновлении застройки после пожара 1812 г. Также слои конца XVIII–XIX вв. могли быть уничтожены при застройке начала XX в. Однако культурный слой с начала и до 70-х гг. XVIII в. сохранился на исследуемом участке в хорошем состоянии.

Среди индивидуальных находок – фрагменты муравленых, рельефных полихромных и гладких расписных изразцов, полные формы и полные профили керамики; монеты XVIII в. (1737–1761 гг.); фрагменты штофов; белолощеной посуды; белоглиняных расписных игрушек, фрагмент слюдяной оконницы и фрагмент стеклянного изделия с замечательной сюжетной росписью, изображающей женщину с короной на голове (императрицу) в сопровождении военного (Воронин, 2013).

В 2013 г. проводились археологические исследования в районе Большой Никитской улицы, в квартале, ограниченном Медвежьим, Малым Ржевским, Скатертным и Столовыми переулками. Раскоп примыкал к восточному крылу бывшего Арбатского полицейского дома. В результате работ были обнаружены остатки снесенной в 1930-е гг. центральной части усадебного корпуса. Мощность зафиксированного в пределах раскопа культурного слоя составляла 2,2–2,5 м (с учётом ям – 3,0–3,3 м). Верхний горизонт культурного слоя был представлен мешаной супесью с прослойками строительного мусора, отложившейся в ходе сооружения, перепланировок и разрушения архитектурного объема. Ниже залегал горизонт, предшествующий строительству 1787 г. Основу его, составлял слой тёмно-серой супеси с включениями органического характера: древесный уголь, тлен, кости животных. Предматерик и поверхность материка были прорезаны фундаментными рвами усадебного корпуса и ямами XVII–XVIII вв (Беркович, Егоров, Пономаренко, 2017).

В 2014 году при проведении археологических исследований под руководством Генинга В.В. на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII в.» по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1, 2, 7, 12 под подвалами усадьбы был выявлен культурный слой мощностью до 1 м. Было обнаружено 489 индивидуальных находок и собрана богатая коллекция керамического материала. Среди находок можно выделить детские игрушки из металла, гвозди, колечки, перстни, бубенчики, пуговицы, подков и пр. Обнаружено 85 медных монет разного времени (в их числе 41 монета XVI в., 7 медных монет перв. пол. XVIII в., 21 монета белого металла (предположительно серебро), 11 монет 1505–1533 гг. Василия III, 2 монеты Ивана IV 1538–1547 гг. 3 монеты ручной чеканки 1655–1663 гг., 2 монеты перв. пол. XVIII в.) (Генинг, 2014)

Также в 2014 г. под руководством А.В. Денисова проводились археологические исследования на территории усадьбы Бобринских-Долгоруковых у восточного флигеля здания. Общая мощность культурного слоя на исследуемом участке составила более 2 м. Грунт выше уровня -203...-215 см представлял собой переотложенный слой, содержащий некоторое количество археологического материала. Культурный слой на исследуемом

участке представлял собой коричневую и светло-серую супесь с вкраплениями извести, кирпичной крошки, местами белокаменной крошки и угля. После зачистки поверхности материка были выявлены 6 ям и траншея. По назначению ямы 2 и 3 можно интерпретировать как хозяйственные мусорные, заполнение ямы 4 говорит о ее появлении в период строительных работ. Ямы датируются XVII–XVIII вв. Закрытых комплексов среди них нет. Сооружений на исследуемом участке не обнаружено за исключением фрагмента забутовки, представлявшей собой белокаменную кладку из необработанного камня, расположенную вдоль границы раскопа.

На основании изучения стратиграфии можно сделать следующие выводы:

1) до строительства усадьбы на исследуемом участке располагался пустырь или по крайней мере незастроенное место.

2) культурный слой на исследуемом участке сохранился в сравнительно сохранном состоянии. Его переотложение происходило только в XVIII в. при строительстве усадьбы. Материк при строительстве усадьбы, вероятно, был подрезан (с целью выравнивания участка). Следов погребенной почвы в стратиграфических разрезах не обнаружено.

Впоследствии же перемещение слоя производилось только локально, при прокладке современных коммуникаций.

Керамический материал представлен фрагментами в основном белоглиняной гладкой керамики (XVII–XIX вв.) и меньшим количеством керамики красноглиняной и чернолощеной (XVII–XVIII вв.). Индивидуальные находки датируются самое раннее серединой XVII в. (фрагмент изразца – городка муравленого, две монеты ручной чеканки), а в основном – XVIII в. и более поздним временем (как находки, так и керамический материал) (Денисов, 2014).

Важные сведения об истории исследуемого микрорегиона дают находки кладов. В 1910 г. в Серебряном переулке был найден клад в двух глиняных кувшинах. В кладе было 10 фунтов 6-золотников (приблизительно около 9 тыс. экз.) монет почти исключительно времени правления Михаила Федоровича (1613–1645 гг.), с небольшим количеством монет предыдущих царствований, с одной монетой Христиана IV.

В 1993 году на Большой Никитской улице был найден клад 1570-х гг., в состав которого входили 831 монета.

Еще один монетный клад конца XVI века был обнаружен на Большой Никитской улице в районе дома 7. Комплекс относится ко времени начала правления Федора Ивановича (1584–1589 гг.) (Векслер, Мельникова, 1999).

В 2013 году при археологических исследованиях в Столовом переулке был найден вещевой клад, датированный XIX веком. В состав комплекса входило 57 предметов и многочисленные мелкие обломки. Были выделены три основные группы изделий: культовые предметы, столовые приборы и столовая посуда. Группа культовых предметов включала в себя фрагментированные оклады двух небольших икон, части двух накладных венцов, фрагмент напрестольного креста и 281 фрагмент различных иконных окладов. Группа столовых приборов – 5 чайных ложек, 3 столовые ложки, 3 вилки и 13

отдельных рукоятей. Группа столовой посуды – фрагменты двух подносов, части четырех сосудов и две крышки. Общий весклада до реставрации составил 6700 граммов (Беркович, Егоров, Пономаренко, 2017).

Проектные решения, оценка воздействия проектируемых работ, меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

Мощность техногенных отложений (культурного слоя) на участке проектирования по данным геологических изысканий варьируется от 2,1 до 2,2 м. Фоновая мощность техногенных отложений (культурного слоя) составила 2,15 м (факторы, влияющие на степень сохранности и наличия культурного слоя – см. «сведения о земельном участке»).

Работы на участке проектирования планируются в 2 периода - подготовительный и основной.

В рамках подготовительного периода планируется:

-ограждение строительной площадки забором в соответствии с отведенным земельным участком и Постановлением Правительства Москвы № 299-ПП от 19 мая 2015 г.;

-оборудование и обозначение указателями и знаками путей объезда транспорта и прохода пешеходов;

-установка при въезде на площадку и выезде с нее информационных щитов с указанием наименования и местонахождения объекта, названия заказчика и подрядной организации, номеров их телефонов, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания работ;

-оборудование выездов с площадок сертифицированными моечными постами в соответствии с проектом проведения (производства) работ и ордером;

-установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора;

-оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, специальными съемными тентами;

-разбивка трассы в натуре с закреплением специальными знаками и привязкой к постоянным объектам;

-установка инвентарных бытовок на отведенной заказчиком территории с соблюдением санитарных и противопожарных норм;

-обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, средствами связи и сигнализации;

-временное присоединение к источникам получения воды, электроэнергии, установка биотуалетов;

- завоз строительных конструкций труб и материалов для строительства теплотрассы.

Данные работы не окажут воздействия на культурный слой, так как планируются без проведения земляных работ (устройство временных ограждений, сооружений – планируется на искусственных основаниях; электроэнергия – от существующих сетей, надземным способом, при невозможности подключения к сетям временного электроснабжения предусмотреть работу ПЭС; вода для питьевых и производственных нужд –

привозная; сжатый воздух – от передвижных компрессоров; кислород (ацетилен) – от привозных баллонов).

-твердые покрытия до начала основных работ должны быть разобраны и отправлены на переработку;

-инженерная подготовка территории строительной площадки с первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод, расчистка полосы вдоль трассы с принятием мер по сохранности существующих подземных коммуникаций;

Разборка существующего покрытия, инженерная подготовка, связанная с локальной планировкой территории, проводится в толще существующих покрытий и их подсыпок и не окажет воздействия на культурный слой.

В рамках основного периода работ планируется строительство тепловой сети и водовыпуска. Благоустройство затрагиваемых земляными, строительными работами предусматривает восстановление бетонной тротуарной плитки.

Земляными, строительными работами проектируется разработка траншеи и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками. Глубина указанных работ – от 0,9 м (на участке реконструкции тепловой камеры) до 3,9 м (на участке монтажа водоприемного колодца ВК1). Реконструкция тепловой камеры предполагает проведение земляных работ; так как состав грунтов, применявшихся при ее засыпке, неизвестен, все указанные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Работы по благоустройству предусматривают восстановление плиточного покрытия на глубину до 10 см на участках первоначального расположения данного покрытия и на глубину до 20 см в границах траншеи и котлованов и не окажут воздействия на культурный слой.

Таким образом, меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» включают в себя проведение спасательных археологических работ, согласно требованиям Положения: археологические наблюдения (археологические раскопки – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой – на участках разработки траншей и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до

неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы

Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный Закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ [принят Государственной Думой 24 мая 2002 года: одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года]. – URL: <https://fzrf.su/zakon/ob-obektah-kulturnogo-naslediya-narodov-rf-73-fz/> (дата обращения 16.08.2024).

Российская Федерация. Законы. Об электронной подписи: Федеральный Закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. [принят Государственной Думой 25 марта 2011: одобрен Советом Федерации 30 марта 2011 года]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/32938> (дата обращения 16.08.2024).

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176. Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/7555> (дата обращения 16.08.2024).

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902166719> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Росохранкультуры от 3 мая 2011 г. № 271 «О внесении изменений в приказы Росохранкультуры об утверждении границ территорий объектов культурного наследия федерального значения и правовых режимов использования земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/456070028> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Росохранкультуры от 01 ноября 2010 № 213 "Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Спаса на песках, 1711 г." и правового режима использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия" – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 20947-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения Церковь Спаса на Песках, 1711 г. г. Москва в едином государственном реестре объектов культурного наследия памятников истории и

культуры народов Российской Федерации» – URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07 ноября 2017 г. № 121842-р. О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI–XVII вв. н.э.», XVI–XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. – URL: <https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/3372988> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 07 ноября 2017 г. № 121849-р. О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», XVII в. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. – URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/51/190295> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 130. О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI–XVII вв. н.э.», XVI–XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/552365942> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16 октября 2019 г. № 1566. О внесении изменения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. – <https://culture.gov.ru/documents/o-vnesenii-izmeneniya-v-edinyy-gosudarstvennyy-reestr-obektov-kulturnogo-naslediya-pamyatnikov-istor1810201903/> (дата обращения 16.08.2024)

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. М.: Институт археологии РАН, 2023. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15. – URL: https://archaeolog.ru/media/OPI/Polozhenie_2023_25012024.pdf (дата обращения 16.08.2024).

Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881. Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Садового кольца). – URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/15256220/> (дата обращения 16.08.2024).

Постановление Правительства Москвы от 7 июля 1998 г. № 545. Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала). – URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/15249220/> (дата обращения 16.08.2024).

Постановление Правительства Москвы от 26 января 2010 года N 65-ПП

«Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объединенной охранной зоны N 17 ЦАО, режимов использования земель и градостроительных регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия в границах квартала 176 ЦАО» – URL: <https://www.mos.ru/authority/documents/doc/15249220/> (дата обращения 16.08.2024).

Постановление Правительства Москвы № 299-ПП от 19 мая 2015 г. «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве» – URL: <https://docs.cntd.ru/document/537974192> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241. О разделах проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и проектах обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, подлежащих разработке при проведении земляных и иных работ. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934. Об организации проведения государственной историко-культурной экспертизы Департаментом культурного наследия города Москвы. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885. О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории» – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/view/209005220> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 29 декабря 2017 г. № 1137. Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.». – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/view/211057220/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405. Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI–XVII вв. н.э.». – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/view/216446220/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 21 ноября 2018 г. № 937. Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Территория культурного слоя «Хамовной слободы», XVII в. н.э. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/view/222126220/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 9 августа

2019 г. № 654. О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/view/216446220/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937. О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 31 декабря 2019 г. №1146. О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 29 декабря 2017 г. № 1137. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/view/236211220/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 26 июня 2020 г. № 426. О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы»). – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/view/240465220/> (дата обращения 16.08.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 24 февраля 2022 г. № 45. О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 16.08.2024).

Адрес-календарь Москвы изданный, по официальным сведениям, к 1 января 1873 г. М.: Типография Ф. Иогансон, 1873.

Акт ГИКЭ раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности ОКН, выявленного объекта культурного наследия: Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI–XVII вв. н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, организации строительной площадки (в составе проектной документации по объекту: «объект культурного наследия регионального значения «Памятник А.М.Горькому» (в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию Государственного контракта № 58-ГК/22 от 26.08.2022 г.: «Памятник А.М.Горькому, 1956 г, скульп. Мухина В.И., бронза, гранит»), адресный ориентир: г. Москва, ул. Поварская, д. 25а, у музея А. М. Горького (Институт мировой литературы)»)) – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/discussions/view/18221221/> (дата обращения 16.08.2024)

Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков (АФЗХ). М.: Изд. Академии наук СССР, 1951. Ч. 1.

Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казенным зданиям, с показанием в котором квартале и на какой

улице или переулке состоят. М.: Типография С. Селивановского, 1818.

Бадер О.Н. Материалы к археологической карте Москвы// Материалы и исследования по археологии СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1947. № 7.

Беляевский летописец // Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М.: Изд. «Современник», 1990.

Беркович В.А., Егоров К.А., Пономаренко А.К. Вещевой клад XIX века из Столового переулка // Археология русского города. Материалы научно-практического семинара 2016 г. / Труды Столичного археологического бюро. М.: ООО «Столичное археологическое бюро», 2017 г. Том I.

Векслер А.Г. Археологические работы на ул. Ильинке в Китай-городе, на Арбате, кн. 5, в 1996 г. / Управление государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры в г. Москве. Научный архив ИА РАН № 20406.

Векслер А.Г. Отчёт о натурных охранных археологических работах на Пушкинской площади в г. Москве в 2009 г. Научный архив ИА РАН № 28952.

Векслер А.Г. Отчёт об охранных археологических исследованиях на ул. Арбат, 48, в г. Москве в 1991 г. Научный архив ИА РАН.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах в 1995 г. Т. 2. Исследования в историческом центре г. Москвы (в пределах Садового кольца). Книга 3. Охранные археологические работы по адресу Арбат, 1/7. Р-1. Научный архив ИА РАН № 19619. Исследования на Арбате в 1995 г. кн. 3. Научный архив ИА РАН №19620.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах, связанных с возведением Торгово-делового центра по адресу ул. Арбат, д. 1/7 в 1997 г. (г. Москва). Научный архив ИА РАН № 20775.

Векслер А.Г., Мельникова А.С. Российская история в московских кладях. М.: Жираф, 1999.

Воронин К.В. Отчет об археологических раскопках в г. Москве по Кривоарбатскому пер., вл. 4, стр. 4 в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой Земляного города («Скородома»)). Научный архив ИА РАН.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год. М.: Изд. товарищества А.С. Суворина – «Новое время», 1917.

Генинг В.В. Отчет об охранных археологических исследованиях (раскопках) на участке производства реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII в.» по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1, 2, 7, 12 в 2014 г. Научный архив ИА РАН № 63663.

Гиршевич М.А. Земляные и деревянные города Москвы XVI – начала XVII века // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. М.: Институт археологии РАН, 2024. Вып. 20.

Денисов А.В. Отчёт о натурных охранных археологических работах в связи с обследованием зданий, попадающих в зону влияния проведения работ на объекте культурного наследия «Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII в. по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12». Научный архив ИА

РАН.

Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. М.: Московская городская типография, 1891. Ч. 2.

Москва в 1812 году. Письма, дневники, записки, воспоминания современников. М.: Изд. Главного архивного управления города Москвы, 2012.

Московская памятная книжка или Адрес-Календарь жителей Москвы на 1869 год. М.: Тип. Ивана Смирнова, 1869. Ч. 2.

Московский адрес календарь, для жителей Москвы, составлен по официальным документам и сведениям К. Нистремом. М.: Типография С. Селивановского, 1842. Т. 4.

Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего синода. СПб.: Синодальная типография, 1879. Т. II. Ч. 1.

План дворов близ церкви Преображения Господня на Песках, в 3 части. 1777 г. Копия XIX в. ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 946. Л. 279.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1897. Т. 11.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1906. Т. 13. Ч. 2.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография М.А. Александрова, 1910. Т. 14. Ч. 1.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Изд. «Наука», 1968. Т. 31.

Рачинский Я.З. Полный словарь названий московских улиц. М.: ООО «Информполиграф», 2011.

Романов М.Ю. Стрельцы московские. М.: Тип. Государственной публичной исторической библиотеки России, 2004.

Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку имена владельцев всех домов сей столицы; каждый дом в которой части города, в каком квартале, под каким номером, где в приходе, на какой главной улице или в каком переулке находится. М.: Университетская типография В. Огорокова, 1793. Ч. 1.

Указатель жилищ и зданий в Москве или адресная книга. М.: Тип. Августа Семена, 1826.

Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. М.: Московская городская типография, 1884.

Обоснования выводов экспертизы

Раздел соответствует требованиям, установленным Федеральным законом и Приказам Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 от 28 ноября 2019 г. № 937.

Методики и порядок проведения археологических полевых работ соответствуют требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от 12 апреля 2023 г. № 15.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные,

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, выявленного объекта археологического наследия проводятся при условии соблюдения установленного статьей 5.1 Федерального закона особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованного обязательного раздела об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты археологического наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона). Таким образом, реализация мер, предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам (ст. 3 Федерального закона).

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов (п.2. ст. 40 Федерального закона).

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа).

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических полевых работ. (п.1. ст. 45.1 Федерального закона).

На участке проектирования планируется организация строительной площадки (с установкой временных сооружений и ограждений), строительство тепловой сети и водовыпуска. Благоустройство затрагиваемых земляными, строительными работами предусматривает восстановление бетонной тротуарной плитки.

Градостроительные ограничения и режимы использования территории –

см. «сведения о земельном участке» настоящего акта государственной историко-культурной экспертизы.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и представленный на экспертизу Раздел не рассматривают вопросы, связанные со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса на Песках» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 771410303660006).

Необходимо отметить особенности хозяйственного освоения изучаемой территории. На плане «Нивеллирный план города Москвы. Составлен на основании тригонометрической сети, по съемке и нивелировке города в 1874–1877 годах...2-е издание Московской Городской Думы 1888 г.» участок проектирования расположен на отметке ок. 12 саженей (ниже по рельефу), что соответствует абсолютной отметке дневной поверхности не выше – 141,60 м, предположительно ок. 141 м.

Согласно плану «Москва: По материалам съемок Геоконторы ОПМ 1933 г./Сост. и отпеч. ф-кой Картолитогр. Моск. обл. ком. отд. в 1935 г....» исследуемый участок расположен на отметках дневной поверхности между 140,00 и 142,00 м. Согласно уточненным данным, отображенным на карте «Подробный план Москвы, Сборный план, составленный из подборки склеенных листов планов города Москвы. Исполнено Обл. Геодезической конторой... Листы планов изданы в период от 1937 до 1949 года» участок расположен на отметке 141,00 м (немного выше и ниже по рельефу), а согласно современному инженерно-топографическому плану, абсолютная отметка дневной поверхности составляет в районе 140,86 – 141,42 м.

Учитывая изложенное, можно предполагать наличие локальных подсыпок XX в. (до 0,5 м) в основном в северной части участка проектирования. Здесь на «Плане Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951 г., издание 1952 г.» обозначено деревянное строение (время его сноса, а также наличие подвалов и способы их засыпки не устанавливаются), а в настоящее время к северу от участка проектирования расположено здание по адресу: Композиторская улица, д. 17, постройки 2006 г. (по данным сайта <https://flatinfo.ru>).

На участке присутствует плиточное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства и сноса зданий, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет.

Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 1.3. Положения).

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX–XXI вв., в частности, в результате прокладки инженерных коммуникаций, что подтверждается стройгенпланом участка, 2024 г. В зоне участка проектирования проходят трассы тепловой сети (с реконструируемой тепловой камерой), хозяйственно-бытовой канализации, кабелей заземления.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.). Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Мощность техногенных отложений (культурного слоя) на участке проектирования по данным геологических изысканий варьируется от 2,1 до 2,2 м. Фоновая мощность техногенных отложений (культурного слоя) составила 2,15 м.

Работы подготовительного периода по организации строительной площадки и установке ограждений планируются без земляных работ и не окажут воздействия на культурный слой, земляные работы подготовительного периода (локальная планировка территории, разборка твердых покрытий) планируются в толще существующих современных покрытий и их подсыпок и не окажут воздействия на культурный слой.

Земляными, строительными работами основного периода проектируется разработка траншей и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками. Глубина указанных работ – от 0,9 м (на участке реконструкции тепловой камеры) до 3,9 м (на участке монтажа водоприемного колодца ВК1). Реконструкция тепловой камеры предполагает проведение земляных работ; так как состав грунтов, применявшихся при ее засыпке, неизвестен, все указанные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Работы по благоустройству предусматривают восстановление плиточного покрытия на глубину до 10 см на участках первоначального расположения данного покрытия и на глубину до 20 см в границах траншеи и котлованов и не окажут воздействия на культурный слой.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации (п. 2 ст. 40 Федерального закона, Положение), в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы; спасательные археологические полевые работы проводятся в виде археологических раскопок и (или) археологических наблюдений (п. 1.3 Положения).

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопок в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия (п. 1.3 Положения).

В качестве спасательных археологических полевых работ, проводятся в целях обеспечения сохранения объекта археологического наследия в случае невозможности обеспечить его физическую сохранность в рамках выполнения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (п. 4.1 Положения).

Выбор места для закладки раскопов в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок определяется задачами обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Площадь и конфигурация раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяются разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину, позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6 Положения).

Разборка культурного слоя поселенческих объектов археологического наследия, валов, грунтовых могильников, курганных насыпей производится с использованием ручного инструмента.

Использование землеройных машин и механизмов допустимо при производстве вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов и т. п.) (п. 4.9 Положения).

Общие требования и порядок проведения археологических раскопок определены в главе 4 Положения.

археологические наблюдения – проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок (п. 1.3 Положения).

Археологические наблюдения осуществляются в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов (предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия (п. 5.1 Положения).

Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках

территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем (п. 5.2 Положения).

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет (п. 1.3 Положения).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 Положения («Порядок проведения археологических раскопок») (п. 5.2 Положения).

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов (п. 5.5 Положения).

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия (п. 5.7 Положения).

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны. При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта (п. 5.7 Положения).

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота производства зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку

выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).

Общие требования и порядок проведения археологических наблюдений определены в главе 5 Положения.

Объемы и виды полевых археологических работ могут быть уточнены по фактической ситуации при проведении археологических работ:

1. в случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка (п. 5.2 Положения).

2. в случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину, позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6 Положения).

3. в случае, если невозможно обеспечить разборку культурного слоя до археологического материка в связи с интенсивным поступлением грунтовых вод, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие сохранение культурного слоя, указанные в п. 4.25 Положения – по завершении археологических раскопок на участках культурного слоя повышенной влажности в случае, если разборка культурного слоя не проведена до археологического материка, следует принять меры по восстановлению водоносного горизонта и замедлению активного испарения из раскопа (применение водоупорных грунтов, закрытие стенок раскопа и уровня верхних отметок водоносного слоя полиэтиленовой пленкой и т.д.) (п. 4.10, 4.25 Положения).

4. невозможность выборки раскопа до материка по техническим причинам (техника безопасности и (или) иные особые условия, обоснованные в документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия (разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).

При этом, согласно п. 4.12 Положения, наличие сыпучих грунтов не является основанием для завершения работ на раскопе выше уровня материка: в случае угрозы оползания стенок раскопа для обеспечения безопасности производства работ необходимо устройство защитной опалубки.

5. культурный слой в границах раскопа должен быть разобран полностью, если этому не препятствуют обнаруженные археологические объекты, определенные держателем открытого листа как подлежащие консервации и сохранению (п. 4.16 Положения).

При обнаружении таких объектов в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию

лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия (в г. Москве – в Департамент культурного наследия г. Москвы) письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Департамент культурного наследия г. Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами г. Москвы (п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ к выявленным объектам культурного наследия Департамент культурного наследия г. Москвы уведомляет лиц, указанных в пункте 5 статьи 36 Федерального закона (заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы) о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ. Департамент культурного наследия г. Москвы определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ (п. 6 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае выявления в ходе проведения археологических работ:

- участков с неповрежденным культурным слоем, исследование которых проводится в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно п. 5.2 Положения;

- и/или конструктивных составляющих объекта археологического наследия

в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном

участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Таким образом, согласно ст. 40 п. 2. в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона Раздел предусматривает меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при проведении земляных, строительных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многokвартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2»:

археологические наблюдения (археологические раскопки – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой – на участках разработки траншей и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Перезахоронение погребений по христианскому обряду (в случае их обнаружения) осуществляется за счет средств организации-заказчика.

В случае обнаружения архитектурно-археологических объектов – проведение их изучения, при необходимости консервации с возможной последующей музеефикацией также осуществляется за счет средств организации-заказчика.

Возможность проведения комплексных археологических полевых работ: археологических наблюдений (на участках поврежденного культурного слоя), археологических раскопок (в случае выявления участков с сохранившимся культурным слоем), как работ, обеспечивающих сохранность объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского

вала) (достопримечательное место)» при проведении земляных, строительных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия на участках разработки траншеи и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2», считаю обоснованной.

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при условии проведения археологических наблюдений (на участках поврежденного культурного слоя), археологических раскопок (в случае выявления участков с сохранившимся культурным слоем), при проведении земляных, строительных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия на участках разработки траншеи и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» в соответствии с представленным разделом возможно.

Выводы, изложенные в акте государственной историко-культурной экспертизы, касаются исключительно обеспечения сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при проведении земляных, строительных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия на участках разработки траншеи и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2».

Заключение государственной историко-культурной экспертизы не имеет отношения к градостроительным решениям по земельным участкам и инженерно-строительным решениям по проведению работ на объекте: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2».

Вывод экспертизы

Обеспечение сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.»,

«Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ возможно.

Положительное заключение.

Приложения:

1. Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)», входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов;

2. Письмо АО «ГЭХ Теплостройпроект» от 27 марта 2024 г. № МП/01-07-3538/24.

Эксперт

Г.П. Визгалов

Дата оформления
19 августа 2024 г.

ООО «Столичное археологическое бюро»



119002, г. Москва, переулок Староконюшенный, дом 5/14, под/подв 4/ХІІІ, тел. (495) 234-90-95
ОГРН 1037700007124 ИНН 7704234128 КПП 770401001

Заказчик: ПАО «МОЭК»

Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)», входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многokвартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Утверждаю



Генеральный директор
ООО «Столичное
археологическое бюро»
К.В. Воронин

МОСКВА

2024 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

СО Д Е Р Ж А Н И Е.....	2
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4
II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	9
Законодательство в сфере охраны объектов культурного (археологического) наследия. Базовые определения.	9
Порядок действий при планируемых земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работах, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта археологического наследия/выявленного объекта археологического наследия	15
Порядок и методика проведения археологических полевых работ, спасательных археологических полевых работ.	24
Разрешение на проведение археологических полевых работ (открытый лист).....	34
Ответственность за нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия	35
Государственная охрана объектов археологического наследия	37
Законодательство в сфере авторского права и интеллектуальной собственности	41
III. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	45
IV. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	51
Историческая справка.....	51
Археологическая изученность местности.....	56
Источники и литература.....	63
V. МОЩНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ НА ИССЛЕДУЕМОМ УЧАСТКЕ.....	68
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	73

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	Историческая справка..... 51					
			Археологическая изученность местности..... 56					
			Источники и литература..... 63					
V. МОЩНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ НА ИССЛЕДУЕМОМ УЧАСТКЕ..... 68								
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 73								
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов.		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			2

VII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ.....	77
VIII. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	89
IX. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ И РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ	90
X. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	95
XI. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	97
XII. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ	99
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ	102

Инв.№ подп.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов.	Лист
							3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ОБЩАЯ ЧАСТЬ

К Разделу об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)», входящему в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающему оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащему меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов.

Раздел разработан в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Частью второй Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
- Частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ;

Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
							4

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (переработанной)»;

- Федеральным законом от 23 июня 2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 24 октября 2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия»;

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№																
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия»;																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td>5</td></tr></table>													Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		5
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист															
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		5															

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»;

- Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

- Постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» (Приложение 1. «Положение об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы»).

- Постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»;

- Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «Об

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.			Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 6
						Изм.	Колуч.	Лист
						№ док	Подп.	Дата

утверждении Перечня работ, требующих разработки разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (за исключением работ, для проведения которых требуется получение разрешения на строительство, ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве) и структуры разделов проектной документации, в том числе исходно-разрешительной документации, представляемой заявителем для согласования указанных разделов в зависимости от вида работ»;

- Договором, заключенным с АО «ГЭХ Теплостройпроект». Финансирование за счет средств бюджета г. Москвы.

Раздел разработан с применением многолетнего методического опыта ООО «Столичное археологическое бюро» (дата регистрации организации – 29 ноября 2001 г.), накопленного при проведении спасательных археологических работ на территории объектов археологического наследия.

Документы, предоставленные заказчиком:

- Ситуационный план 1:2000. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024 г.;
- Стройгенплан 1:500, выполнен на основе инженерно-топографического плана от 1 сентября 2023 г. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024 г.;

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.			Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 7
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата		

- Продольный профиль тепловой сети т.1-т.6. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024 г.;

-Продольный профиль водовыпуска. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024 г.;

- Проектная документация по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2». Новое строительство. Проект организации строительства. Том 5. Шифр: 308-ПИР-МП/23-ПОС. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», 2024;

- Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2». Шифр: 308-ПИР-МП/23-ИГИ. М.: АО «ГЭХ Теплостройпроект», ООО НПП «Стройсистема», 2024 г.;

- Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 21 февраля 2024 г. № ДКН-16-09-2/24-166;

- Письмо АО «ГЭХ Теплостройпроект» от 27 марта 2024 г. № МП/01-07-3538/24.

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
							8
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Законодательство в сфере охраны объектов культурного (археологического) наследия. Базовые определения.

Законодательство Российской Федерации о культуре состоит из Основы законодательства Российской Федерации о культуре, законов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории о культуре (Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-І; в редакции от 10 июля 2023 г.).

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ, Федеральный закон) регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность

Взаим. инв. №	общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.							
Подпись и дата	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность							
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
								9
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в целях Федерального закона № 73-ФЗ относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ подразделяются на следующие виды:

Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения);

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.			Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 10
						Изм.	Колуч.	Лист
						№ док	Подп.	Дата

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические

11

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

В ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ содержится требование об отнесении земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия к землям историко-культурного значения, правовой режим на которых регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ и статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации.

Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте отдельно (п. 2 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ).

Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности (п. 3 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ).

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 12
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата	

Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» вступил в силу с 15 апреля 2024 г. и распространил запреты статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в том числе на территории выявленных объектов культурного наследия.

При этом, в соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в Реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах зонитонировки указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия (п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		14

Порядок действий при планируемых земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работах, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта археологического наследия/выявленного объекта археологического наследия

1. Разработка Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении таких работ

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, за исключением проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом особенностей, предусмотренных статьей 56.1 Федерального закона. (п. 1 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

Указанные работы в границах территории объектов культурного (археологического) наследия, в соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия; на участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного (археологического) наследия; в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона – при наличии обязательных

Взаим. инв. №		соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия; на участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного (археологического) наследия; в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона – при наличии обязательных						
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		15

разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного (археологического) наследия, согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Информацию о наличии объектов культурного наследия и их территорий в г. Москве можно получить с помощью Портала открытых данных (data.mos.ru), Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД) (<https://gisogd.mos.ru>) либо обратившись в Департамент культурного наследия города Москвы за государственной услугой города Москвы «Предоставление сведений из Городского реестра недвижимого культурного наследия и Историко-культурного опорного плана города Москвы» (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 мая 2022 г. № 166 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»).

В случае проведения планируемых работ в границах территории объектов археологического наследия, на земельных участках непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов археологического наследия, на основании п. 2 и 3 ст. 36

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№	земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»).					
			В случае проведения планируемых работ в границах территории объектов археологического наследия, на земельных участках непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов археологического наследия, на основании п. 2 и 3 ст. 36					
							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			16

Федерального закона № 73-ФЗ разрабатывается Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия.

Примечание: в случае проведения планируемых работ в границах территории объектов культурного наследия, на земельных участках непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного наследия, на основании п. 2 и 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ также разрабатывается Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.

Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия разрабатываются отдельно (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 мая 2022 г. № 166).

Согласно требованиям п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ: в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия *(в том числе при земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работах, указанных в статье 30 Федерального закона, работах по использованию лесов и иных работах)* под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

Разделом об обеспечении сохранности объектов археологического наследия предусматриваются, в качестве мер обеспечения сохранности объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия – **проведение спасательных археологических полевых работ.**

В соответствии с п. 2.1 Приложения к постановлению Правительства Москвы от 20 августа 2012 г. № 414-ПП «Об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы» в редакции постановления Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП земляные и иные работы – изыскательские, проектные, земляные,

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 17
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

землеустроительные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы, работы по сохранению объекта культурного наследия, проводимые на поверхности земли, в земле или под водой, **требуют проведения археологических полевых работ, за исключением случаев проведения земляных и иных работ:**

- в границах земельных участков и участков водных объектов, отсутствие объектов археологического наследия на которых подтверждено и обосновано научным отчетом о выполненных археологических полевых работах и соответствующим актом государственной историко-культурной экспертизы либо только соответствующим актом государственной историко-культурной экспертизы;
- в габаритах подвальных помещений существующего объекта капитального строительства;
- в пределах объекта капитального строительства, полностью или частично расположенного под землей;
- на существующих трассах подземных коммуникаций.

Таким образом Раздел предусматривает меры обеспечения сохранности объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия с учетом указанных требований.

2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы

В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ, пп. ж. п. 11.1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» объектами историко-культурной экспертизы являются разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 18
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата	

указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

Настоящий раздел является объектом государственной историко-культурной экспертизы, проводимой одним экспертом (п. 11.1. постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569)

3. Согласование документации в уполномоченном органе государственной власти в сфере государственной охраны объектов культурного наследия – Департаменте культурного наследия г. Москвы

Настоящий раздел подлежит согласованию Департаментом культурного наследия города Москвы в рамках оказания государственной услуги города Москвы (п. 29-34 постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 19
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»).

Процедура согласования проводится согласно регламенту, установленному постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП. Согласование раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия (разрабатываются отдельно) проводится Департаментом культурного наследия г. Москвы в рамках государственной услуги.

Примечание: в случае проведения работ в границах территорий объектов культурного наследия и (или) на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территорий объектов культурного наследия необходимо учитывать, что документацию по обеспечению сохранности объекта археологического наследия необходимо представлять в Департамент одновременно с документацией по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 мая 2022 г. № 166).

Основанием для отказа в согласовании разделов являются, в том числе, согласно указанным пунктам постановления Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП:

2.10.1.3. Наличие в документах и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.			Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 20
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата		

Департаментом в процессе обработки документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.

2.10.1.6. Отсутствие в документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия оценки воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия, или оценка воздействия проводимых работ выполнена не на все объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия либо не на все виды работ, предусмотренные проектной документацией.

2.10.1.7. Отсутствие в документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных и иных работ в случае, если указанные работы оказывают на данный объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия воздействие, требующее принятия таких мер.

2.10.1.8. Содержание в заключении государственной историко-культурной экспертизы отрицательных выводов по документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия.

2.10.1.9. Несогласие Департамента с положительным заключением (актом) государственной историко-культурной экспертизы в случаях, установленных федеральным законодательством об охране объектов культурного наследия.

2.10.1.11. Отсутствие в проектной документации предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) правовыми актами города Москвы разделов (документов, сведений), необходимых для принятия решения о согласовании документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						культурного наследия.
						2.10.1.11. Отсутствие в проектной документации предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) правовыми актами города Москвы разделов (документов, сведений), необходимых для принятия решения о согласовании документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Лист
21

2.10.1.14. Несоответствие работ, предусмотренных в документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, режимам использования территории объекта культурного наследия и (или) требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия.

4. Реализация согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия на участке (участках) проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (до проведения таких работ, во время проведения таких работ, в зависимости от комплекса мер, предусмотренных разделом).

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, земляные, строительные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах зонитонировки указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

проектах проведения таких работ. Таким образом, реализация мер, предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

В соответствии с первым абзацем п. 5 статьи 5.1, п. 3 статьи 47.2, статьей 47.3, п. 1, 6 и 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, с определением Конституционного суда Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 2755-О, обеспечение финансирования археологических проектных и натурных работ производится за счет организации-заказчика.

Работы ведутся на основании договоров со специализированными археологическими организациями и при наличии открытого листа на виды спасательных археологических работ, предусмотренных разделом.

О сроках проведения земляных строительных работ заказчику необходимо проинформировать специализированную археологическую организацию, которой заключен договор, в письменном виде не позднее 3 – 5-ти дней до начала работ.

Инв.№ подл.									
								Подпись и дата	Взаим. инв. №
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		23		

Порядок и методика проведения археологических полевых работ, спасательных археологических полевых работ.

Согласно п. 7 ст. 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ в границах объектов археологического наследия предусмотрены следующие виды археологических полевых работ:

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;

археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

Лабораторная обработка и научный анализ собранного материала (камеральная обработка) являются неотъемлемой частью археологических полевых работ (п. 8 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		24

В соответствии с указанной нормой к компетенции Российской академии наук отнесено определение порядка проведения археологических полевых работ, методов научных исследований объектов археологического

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах зонитонировки указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Археологические раскопки объектов археологического наследия вне указанных выше обстоятельств рекомендуется проводить в рамках научных исследований, направленных на решение фундаментальных научных проблем.

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Археологические раскопки базируются на комплексном подходе к изучению объектов археологического наследия, с привлечением специалистов естественнонаучного профиля (антропологов, геофизиков, почвоведов, геологов, геоморфологов, палеоботаников, палеозоологов и иных специалистов). В процессе археологических раскопок целесообразно производить максимально полный отбор палеоэкологических материалов и иных образцов для их дальнейшего изучения в лабораторных условиях.

Археологические раскопки также являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых в целях обеспечения сохранения объекта археологического наследия в случае невозможности обеспечить его физическую сохранность в рамках выполнения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (п. 4.1 Положения).

Выбор места для закладки раскопов в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок определяется задачами обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Площадь и конфигурация раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяются разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину,

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.			Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 27
						Изм.	Колуч.	Лист
						№ док	Подп.	Дата

позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6. Положения).

Полевому этапу работ предшествует ознакомление с архивными материалами, публикациями, картографическими материалами (в том числе историческими картами и планами), аэрофотоснимками и космоснимками, музейными коллекциями, связанными с объектом археологического наследия, учетной документацией на объект археологического наследия (в случае наличия) (п. 4.2 Положения).

Разборка культурного слоя поселенческих объектов археологического наследия, валов, грунтовых могильников, курганных насыпей производится с использованием ручного инструмента.

Использование землеройных машин и механизмов допустимо при производстве вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов и т. п.) (п. 4.9 Положения).

Археологические раскопки объектов археологического наследия ведутся по слоям или пластам в зависимости от степени изученности и характера культурного слоя конкретного объекта археологического наследия.

Толщина выбираемых пластов определяется держателем открытого листа с учетом вида объекта археологического наследия, степени сохранности культурного слоя и насыщенности его археологическими предметами, но не должна превышать 20 см, для объектов каменного века – 5 см.

Рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта в границах раскопа. Необходимы определение и надлежащая фиксация всех специфических особенностей, присущих культурному слою исследуемого объекта археологического наследия.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

см.
Рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта в границах раскопа. Необходимы определение и надлежащая фиксация всех специфических особенностей, присущих культурному слою исследуемого объекта археологического наследия.

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		28

В случае, если в пласте выделяются слои, сооружения, пятна ям, очагов, кострищ и другие археологические объекты или их части, фиксация индивидуальных и массовых археологических предметов ведется в соответствии с ними. Информация о принадлежности археологических предметов к определенному слою или археологическому объекту (его части) отражается в полевой описи или статических таблицах.

Разборку стратифицированного заполнения археологических объектов в пределах раскопа рекомендуется осуществлять по слоям, с формированием временных стратиграфических профилей (при возможности).

Обнаруженные археологические объекты, места залегания индивидуальных археологических предметов наносятся на чертежи послойных или пластовых планов и (или) ортофотопланы раскопов. Для объектов археологического наследия каменного века на указанные планы наносятся все обнаруженные археологические предметы.

При разборке культурного слоя, содержащего археологические предметы малого размера, целесообразны просеивание и (или) промывка выбираемого грунта (п. 4.14 Положения).

При археологических раскопках объектов археологического наследия с культурным слоем повышенной влажности необходимо обеспечить условия для разборки и фиксации культурных напластований вплоть до археологического материка путем устройства дренажных колодцев или траншей по периметру раскопа, периодически удалять накапливающуюся в них воду.

Культурный слой из дренажных колодцев и траншей рекомендуется разбирать по слоям или пластам и квадратам в соответствии с принятой методикой (п. 4.10 Положения).

Также, согласно п. 4.10 Положения, в случае, если невозможно обеспечить разборку культурного слоя до археологического материка в связи с интенсивным поступлением грунтовых вод, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие сохранение культурного слоя, указанные в п. 4.25 Положения – по завершении археологических раскопок на участках культурного слоя повышенной влажности в случае, если разборка культурного слоя не проведена до археологического материка, следует принять меры по восстановлению водоносного горизонта и замедлению активного испарения из раскопа (применение водоупорных грунтов, закрытие стенок раскопа и уровня верхних отметок водоносного слоя полиэтиленовой пленкой и т.д.).

Разборку культурного слоя объекта археологического наследия в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок следует осуществлять до археологического материка, за исключением случаев, когда это невозможно по техническим причинам (техника безопасности и (или) иные особые условия, обоснованные в документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия (разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).

Взаим. инв. №	спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).							
Подпись и дата								
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		30

При этом, согласно п. 4.12 Положения, в случае угрозы оползания стенок раскопа для обеспечения безопасности производства работ необходимо устройство защитной опалубки.

Согласно п. 4.16 Положения, культурный слой в границах раскопа должен быть разобран полностью, если этому не препятствуют обнаруженные археологические объекты, определенные держателем открытого листа как подлежащие консервации и сохранению.

археологические наблюдения – проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок (п. 1.3 Положения).

Археологические наблюдения осуществляются в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов (предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия (п. 5.1 Положения).

Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем (п. 5.2 Положения).

Взаим. инв. №	<u>Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем (п. 5.2 Положения).</u>											
	Подпись и дата											
Инв. № подл.	Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов											
	Лист											
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	31					

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет (п. 1.3 Положения).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 Положения (п. 5.2 Положения). Раздел 4 Положения – «Порядок проведения археологических раскопок».

Полевому этапу работ предшествует ознакомление с архивными материалами, публикациями, учетной документацией на объект археологического наследия (в случае наличия), разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, иными документами и материалами, характеризующими объект археологического наследия, в том числе подтверждающими факт повреждения культурного слоя. (п. 5.3 Положения).

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов (п. 5.5 Положения).

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).

Взаим. инв. №		Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).								
		Подпись и дата		Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч.									Лист
										32

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия (п. 5.7 Положения).

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны. При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта (п. 5.7 Положения).

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота производства зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).

Взаим. инв. №		повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).						
Подпись и дата		В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).						
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
								33
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Разрешение на проведение археологических полевых работ (открытый лист)

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа). Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических полевых работ (п. 1 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ (археологических раскопок, археологических наблюдений, археологических разведок) (п. 2 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам – гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности (п. 4 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 34
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата	

Ответственность за нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий (ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ)

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей - наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (п. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Аналогичные деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо в отношении объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 35
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата	

объектов археологического наследия, – наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет (п. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1. ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

Согласно п. 3 указанной статьи, аналогичные действия, совершенные в отношении выявленных объектов культурного наследия или на их территориях, влекут наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей.

При этом, в случае повреждения объекта культурного наследия предусмотрена статья 7.14.1. указанного кодекса, в соответствии с которой административный штраф для юридических лиц установлен в размере от пятисот тысяч до двадцати миллионов рублей.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
							36
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Государственная охрана объектов археологического наследия

На территории земельного участка, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иных работы в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, необходима реализация мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, предусмотренных Федеральным законом № 73-ФЗ, Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 154 «Об утверждении Положения о Департаменте культурного наследия города Москвы».

Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП предусмотрено согласование Департаментом культурного наследия города Москвы разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
							37
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (п. 2.1, п. 2.3.1 Приложения к постановлению Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП).

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия (в г. Москве – Департамент культурного наследия г. Москвы). Департамент культурного наследия г. Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в порядке, установленном законом г. Москвы.

Дальнейшее взаимодействие Департамента культурного наследия г. Москвы с лицами, указанными в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона в отношении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществляется в порядке, определенном статьей 36 Федерального закона (пп. 2 п. 3 ст. 47.2 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		38

дня обнаружения такого объекта направить в Департамент культурного наследия г. Москвы письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Департамент культурного наследия г. Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами г. Москвы (п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ объектов археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно проинформировать об этом Департамент культурного наследия г. Москвы и направить в Департамент культурного наследия г. Москвы описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат (п. 11 ст. 45.1 Федерального закона).

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия.

Выявленные объекты археологического наследия включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия решением Департамента культурного наследия г. Москвы в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений об объекте археологического наследия в

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

<u>объектов археологического наследия.</u>							
Выявленные объекты археологического наследия включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия решением Департамента культурного наследия г. Москвы в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений об объекте археологического наследия в							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		39

порядке, установленном пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона. (п. 16 ст. 16 Федерального закона № 73-ФЗ).

Уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную п. 11 статьи 45.1 Федерального закона, а также сведения о предусмотренном п. 5 статьи 5.1 Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются Департаментом культурного наследия г. Москвы заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы, обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия (п. 5 ст. 36 Федерального закона).

В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ к выявленным объектам культурного наследия Департамент культурного наследия г. Москвы наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 статьи 36 Федерального закона (заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы) о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
							40
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Гражданско-правовая защита интеллектуальной собственности и авторского права предусмотрена частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 января 2008 на основании

75

Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальная собственность – это охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов, а также другие произведения отнесены к объектам авторских прав.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонажа произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 указанной статьи.

Согласно пункту 2 статьи 1255, пункту 7 статьи 1259, статье 1270, статье 1294, Гражданского кодекса Российской Федерации исключительные права на главу III. Характеристика условий проведения археологических работ (за исключением сведений, содержащихся в проектной документации, переданной заказчиком; за исключением сведений, полученных в органах государственной и муниципальной власти Российской Федерации; за исключением сведений, полученных из государственных и муниципальных информационных систем, размещенных (опубликованных) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») настоящего Раздела, главу IV. Историко-археологическая характеристика (за исключением сведений и материалов, содержащихся в используемых литературных, художественных, научных источниках) настоящего Раздела, главу V. Мощност и сохранност культурного слоя на исследуемом участке

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 42
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

настоящего Раздела (за исключением сведений, содержащихся в проектной документации, переданной заказчиком), главу VII. Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия (за исключением сведений, содержащихся в проектной документации, переданной заказчиком) настоящего Раздела, а также План производства археологических полевых работ (за исключением сведений, содержащихся в проектной документации, переданной заказчиком), являющегося приложением к настоящему Разделу, принадлежат правообладателю.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу (разработку настоящего Раздела) и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. При этом **заказчик может использовать Раздел только в целях практической реализации проектных решений.**

Интеллектуальную часть настоящего Раздела, создается работниками в рамках выполнения их трудовых обязанностей, соответственно, согласно статье 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительные

Взаим. инв. №		может использовать Раздел только в целях практической реализации проектных решений.						
Подпись и дата		Интеллектуальную часть настоящего Раздела, создается работниками в рамках выполнения их трудовых обязанностей, соответственно, согласно статье 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительные						
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	43

Исключительные права на главу III. Характеристика условий проведения археологических работ (за исключением сведений, содержащихся в проектной документации, переданной заказчиком; за исключением сведений, полученных в органах государственной и муниципальной власти Российской Федерации; за исключением сведений, полученных из государственных и муниципальных информационных систем, размещенных (опубликованных) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») настоящего Раздела, на главу IV. Историко-археологическая характеристика (за исключением сведений и материалов, содержащихся в используемых литературных, художественных, научных источниках) настоящего Раздела, на главу V. Мощностъ и сохранность культурного слоя на исследуемом участке настоящего Раздела (за исключением сведений, содержащихся в проектной документации, переданной заказчиком), на главу VII. Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия (за исключением сведений, содержащихся в проектной документации, переданной заказчиком) настоящего Раздела, а также на План производства археологических полевых работ (за исключением сведений, содержащихся в проектной документации, переданной заказчиком), являющийся приложением к настоящему Разделу могут быть переданы, отчуждены только по отдельному положительному решению (разрешению) правообладателя (подрядчика).

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах зонитонировки указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Участок проектирования по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» расположен на территории района Арбат Центрального административного округа города Москвы, в границах территории объектов археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», XVI-XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 130 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. № 121842-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой «Земляного города», (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», XVI-XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации)), приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405 «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.», приказ Департамента культурного наследия

Взаим. инв. №	н.э.», XVI–XVII вв. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»)), приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405 «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI–XVII вв. н.э.», приказ Департамента культурного наследия																					
Подпись и дата																						
Инв. № подл.	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов.</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td>45</td></tr></table>												Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов.	Лист	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		45
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов.	Лист															
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		45															

города Москвы от 9 августа 2019 г. № 654 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 мая 2018 г. № 405», регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 771441196460006), «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.» (Указ Президента РФ «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» № 176 от 20 февраля 1995 г., Приказ Министерства культуры Российской Федерации №121849-р от 7 ноября 2017 г. «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», XVII в. н.э. (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1566 от 16 октября 2019 г. «О внесении изменения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказ Департамента культурного наследия города Москвы № 1137 от 29 декабря 2017 г. «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.», Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 31 декабря 2019 г. №1146 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 29 декабря 2017 г. № 1137», регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 771440981600006) и выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 «О включении выявленного

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 46
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата	

объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы и об утверждении границ его территории» в редакции приказа Департамента культурного наследия города Москвы от 26 июня 2020 г. № 426 «О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы»).

Проектируемые земляные, строительные работы планируются проводить на территории земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001059:1005.

Планируется организация строительной площадки (с установкой временных сооружений и ограждений), строительство тепловой сети и водовыпуска от реконструируемой камеры к2915 общим направлением на юго-восток до участка подключения к ИТП здания по адресу: переулок Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2 на внутридворовой территории, ограниченной указанным зданием и зданием по адресу: Композиторская ул., влд. 17/5.

В рамках благоустройства территории, затронутой земляными, строительными работами, предусматривается восстановление бетонной тротуарной плитки.

Земляные, строительные работы проектируются на земельном участке с кадастровым номером 77:01:0001059:1005, непосредственно связанном с земельным участком с кадастровым номером 77:01:0001059:72, расположенном в границах территории объекта культурного наследия федерального значения (вид: памятник) «Церковь Спаса на Песках», утвержденных приказами Росохранкультуры от 3 мая 2011 г. № 271 «О внесении изменений в приказы Росохранкультуры об утверждении границ территорий объектов культурного наследия федерального значения и правовых режимов использования земельных участков в границах

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

расположенном в границах территории объекта культурного наследия федерального значения (вид: памятник) «Церковь Спаса на Песках», утвержденных приказами Росохранкультуры от 3 мая 2011 г. № 271 «О внесении изменений в приказы Росохранкультуры об утверждении границ территорий объектов культурного наследия федерального значения и правовых режимов использования земельных участков в границах							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		47

территорий объектов культурного наследия» и от 01 ноября 2010 № 213 «Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Спаса на песках, 1711 г." и правового режима использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия».

Настоящий Раздел не рассматривает вопросы, связанные со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса на Песках» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 771410303660006).

В части градостроительного регулирования участок проектирования расположен в границах объединённой охранной зоны № 17, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Садового кольца)», вне зон охраняемого ландшафта.

Режимы использования территории, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 26 января 2010 года N 65-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объединенной охранной зоны N 17 ЦАО, режимов использования земель и градостроительных регламентов на территориях зон охраны объектов культурного наследия в границах квартала 176 ЦАО», на участок проектирования не распространяются.

Режим использования земель объединенной охранной зоны № 17 запрещает строительную и хозяйственную деятельность, которая может привести к нарушению физической сохранности объекта культурного наследия, а также искажению условий его восприятия и традиционных высотных параметров ценного градостроительного окружения.

Взаим. инв. №	участок проектирования не распространяются.							
	Режим использования земель объединенной охранный зоны № 17 запрещает строительную и хозяйственную деятельность, которая может привести к нарушению физической сохранности объекта культурного наследия, а также искажению условий его восприятия и традиционных высотных параметров ценного градостроительного окружения.							
Подпись и дата								
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
								48
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Преимущественным режимом содержания охранных зон является регенерация градостроительного окружения памятников, предусматривающая реставрацию и ограниченную реконструкцию ценных элементов исторической застройки, а также сохранение и восстановление традиционных градостроительных (планировочных, типологических, масштабных и др.) характеристик с допустимым использованием методов компенсационного строительства.

Проектной документацией в границах объединенной охранный зоны предусмотрены работы по прокладке коммуникаций ниже уровня земли и восстановлению существующих покрытий, работы не противоречат установленным ограничениям в объединенной охранный зоне № 17. Установка ограждений, устройство бытового городка в рамках работ подготовительного периода носит временный характер, они будут демонтированы после завершения работ, следовательно, данные работы также не противоречат установленным ограничениям.

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах одного геоморфологического элемента и приурочена к террасе реки Москва.

Вывод:

Земляные, строительные работы по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» окажут воздействие на объекты археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.» (достопримечательное место), «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленный объект археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)»; в соответствии со

Взаим. инв. №	окажут воздействие на объекты археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.» (достопримечательное место), «Культурный слой «Земляного города» (Скородома), XVI-XVII вв. н.э.» (достопримечательное место) и выявленный объект археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)»; в соответствии со							
Подпись и дата								
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		49

статьями 30, 36 Федерального закона необходима разработка документации, содержащей меры по обеспечению сохранности указанных объектов археологического наследия.

Комплекс археологических исследований при проведении земляных, строительных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» включает в себя проведение археологических наблюдений (археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных работ, оказывающих воздействие на культурный слой – на участках разработки траншеи и котлованов для строительства тепловой сети и водовыпуска. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Обоснование выбранного вида археологических работ приводится в главе VII «Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия» Раздела.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.
						Обоснование выбранного вида археологических работ приводится в главе VII «Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия» Раздела.
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Лист
50

IV. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Историческая справка

Исследуемая территория расположена в районе Арбат Центрального административного округа города Москвы, по адресу: переулок Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2.

Своё название переулок Каменная Слобода получил в 1994 г. В XVIII столетии это была Карманницкая улица, в начале XIX в. – Решетниковский переулок, затем Малый Толстовский. С 1922 г. переулок назывался Решиков, а с 1965 г. – Воеводин, в честь Петра Ивановича Воеводина (1884–1964), члена коммунистической партии (Рачинский, 2011).

Земли исследуемой территории до 1591 г. считались загородными. Только после того, как в правление государя Фёдора Ивановича по линии современного Садового кольца было построено деревянное оборонительное сооружение, называемое Скородомом, эти земли были включены в состав города – «по отходе же царя Крымского чающе его впредь к Москве приходу и повеле царь Федор кругом Москвы около всех посадов поставить град деревяной; а заложен быть в [70]99 году, а совершен в [7]100-м году» (ПСРЛ, 1910. Т. 14.).

В московской историографии считается, что освоение данной территории началось во второй половине XVI столетия. Но ещё в более ранние время эти земли относились к великокняжескому домену, доставшиеся по наследству от деда, Даниила Московского, князю серпуховскому Владимиру Андреевичу. По его завещанию, в 1410 г. его вдова, Елена Ольгердовна, отдала эти земли митрополиту Киевскому и всея Руси Фотию: «село их Болшее Кудрино, а х тому селу деревни: Ананьина, Обелцына, Безстужева, Афонасьева, Давидова, Дяконова, Краскова,

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 51	
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата		

Редкина, Выдрешкова, Радукина, Валчина, Захарова, Тимошкина, и пустоши и селища со всеми угоды, как из старины пошло» (ПСРЛ, 1897. Т. 11.).

Митрополит Фотий «тую землю со всем с тем дал в Новый свой монастырь Введенью святей богородици на Присну» (АФЗХ, 1951). Земли, принадлежащие Новинскому монастырю, сдавались в аренду без права «не дати, ни продати, ни менить, ни отдати никому, некоторою хитростью от церкви божииеи не отстаивати» (Там же).

В 1565 г. великий князь и государь Иван IV Васильевич разделяет территорию города на земщину и опричнину: «повеле же и на посаде улицы взяти въ опришнину отъ Москвы-реки: Чертолскую улицу и з Семчиньскимъ селцомъ и до всполя, да Арбацкую улицу по обе стороны и съ Сивцовымъ Врагомъ и до Дорогомиловского всполя, да до Никицкой улицы половину улицы отъ города едучи левою стороною и до всполя, опричь Новинского монастыря и Савинского монастыря слободъ и опричь Дорогомиловские слободы, и до Нового Девича монастыря и Алексеевского монастыря слободы» (ПСРЛ, 1906. Т. 13.).

В связи со вступлением Польского государства в Ливонскую войну в 1579 г., из-за опасности нападения войск Стефана Батория на город, в 1579–1581 гг. вокруг Москвы, по линии современного Бульварного кольца возводятся стены «Земляного города» (Гиршевич, 2024). Строительство этого оборонительного сооружения включило посадские земли в черту города. Часть населения, в первую очередь тягловое, оказавшееся внутри городских стен, было вынуждено перебраться на посадские земли, находящиеся вне стен новой крепости. Освободившиеся земли занимают более состоятельные жители столичного города.

С воцарением на троне сына Ивана IV Фёдора Ивановича, встаёт вопрос об улучшении оборонительной функции крепостных стен города. Вместо Земляного города было решено создать каменную крепость. На месте

Взаим. инв. №	стен, было вынуждено перебраться на посадские земли, находящиеся вне стен новой крепости. Освободившиеся земли занимают более состоятельные жители столичного города.						
	С воцарением на троне сына Ивана IV Фёдора Ивановича, встаёт вопрос об улучшении оборонительной функции крепостных стен города. Вместо Земляного города было решено создать каменную крепость. На месте						
Подпись и дата							
Инв. № подл.						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
							52
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

эспланады Земляного города во второй половине 80-х гг. XVI в. возводятся стены Белого города. «Того же году царь государь и великий князь Федор Иванович всеа Руссии самодержец повелел на Москве делати град каменной около большого посаду, подле земляныя осыпи, а делали его 7 лет. А нарекоша ему имя царев Белой каменной город, а мастер был русских людей, именем Конан Федоров» (ПСРЛ, 1968. Т. 31.).

После этого строительства началось более активное освоение земель за стенами Белого города. По всей видимости, активное заселение этих земель пришлось на годы после 1579 г. К северу от исследуемой территории, в районе 198 квартала, находилась слобода с церковью Иоанна Предтечи в Кречетниках. Довольно скоро эти посадские земли были включены в границы города. В 1591 г. вокруг посада начали возводить новое оборонительное сооружение – Деревянный город. Трасса этой крепости проходила по линии современного Садового кольца. «По отходе же царя Крымского чающе его впредь къ Москве приходу и повеле царь Федорь кругомъ Москвы около всехъ посадовъ поставить градъ древяной; а заложенъ быть въ 99 году, а совершенъ въ 100-мъ году» (ПСРЛ, 1910. Т. 14.).

Деревянный город во время гражданской войны и иностранной интервенции (в так называемое Смутное время) сгорел, но к 1616 г. был восстановлен (Гиршевич, 2024). Во второй половине 1630-х гг. на месте Деревянного города был построен Земляной город (Там же). После чего, земли между Земляным городом и Белым городом стали упоминаться как находящиеся «в Земляном городе».

К юго-востоку от исследуемой территории с начала 40-х гг. XVII столетия известна стрелецкая слобода с приходским храмом во имя Преображения Спаса на Песках. История этого стрелецкого приказа прослеживается с декабря 1633 гг. С этого времени стрелецкий полк возглавил дворянин Филон Михайлович Оничков (Романов, 2004). По

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
находящиеся «в Земляном городе».							
К юго-востоку от исследуемой территории с начала 40-х гг. XVII столетия известна стрелецкая слобода с приходским храмом во имя Преображения Спаса на Песках. История этого стрелецкого приказа прослеживается с декабря 1633 гг. С этого времени стрелецкий полк возглавил дворянин Филон Михайлович Оничков (Романов, 2004). По							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		53

церковным книгам известно, что «за Арбатскими вороты, в Филипове Приказе Оничкова» в 1643 г. «прибыла вновь» церковь Преображения Спасова (Холмогоров, Холмогоров, 1884).

В начале 1657 г. вместо Филона Михайловича Оничкова здешний стрелецкий приказ возглавил Тимофей Матвеевич Полтев (Романов, 2004). Согласно Строельной книги 1657 г. церковь «Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, что в Стрелецкой слободе, в Тимофееве приказе Полтева. Под церковью земли и кладбища в длину 26 саж[ен], поперег тож; а в писцовых книгах [7]147 (1639) г. под церковью земли и кладбища мерою не написано, а кладбище тесно и порозжие земли нет» (Забелин, 1891).

В 1688 г. «бысть пожар в Никицком монастыре, и выгоре монастырь и Никицкая улица по Арбат. Тферская, Дмитровка и Петровка по Неглинну, а за Тферскими вороты в Земляном городе по Артемонов приказ и по Козье болото, и за Земляным городом Ямская, за Никицкими, за Арбацкими и за Пречистенскими вороты в Земляном, и за Земляным городом всякие слободы без остатку погореша» (Беляевский..., 1990).

В 1698 г. в приходе церкви Преображения Спасова насчитывалось: два двора попов, двор дьяконов, двор дьячка, двор сторожа, двор просвирницы; приходских: один двор подьячего, два двора капитанских и 257 дворов стрелецких (Холмогоров, Холмогоров, 1884).

В самом конце XVII столетия стрелецкий приказ возглавил стольник и полковник Григорий Иванович Анненков (Романов, 2004). Реформы армии, проведённые царём Петром Алексеевичем, привели к расформированию стрелецких полков. Стрелецкие земли были проданы и розданы для жительства различным слоям общества.

В XVIII в. в зоне исследуемой территории находились земли церковнослужителей церкви Преображения Господня, что за Арбатскими

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	
полковник Григорий Иванович Анненков (Романов, 2004). Реформы армии, проведённые царём Петром Алексеевичем, привели к расформированию стрелецких полков. Стрелецкие земли были проданы и розданы для жительства различным слоям общества. В XVIII в. в зоне исследуемой территории находились земли церковнослужителей церкви Преображения Господня, что за Арбатскими							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		54

вороты, на Песках. В 1723 г. при храме насчитывалось 5 дворов церковнослужителей и 48 приходских дворов (Описание..., 1879. Т. II. Ч. 1.).

В церковных документах за 1743 г. есть такое упоминание о землевладении церковнослужителей: «церкви Всемил[илостивого] Спаса, что на Песках, поп Григорий Яковлев показал: владеет он двором своим по купчей с прошлого 1714 года от продавца, бывшего вдового попа Ивана Васильева, - по писцовым книгам [7]167 (1659) года и по нынешней мере и описи под тем двором явилось земли длиннику 8 саж[ен] квадратных, а в межах того его двора по правую сторону проезжей переулок, которой ездят на Трубничью улицу, а по левую сторону двор дьякона Михаила Алексева, да двор капитана Василья Рагозина, а позади попа Григорья Яковлева стрелецкая земля, которая дана была бывшим попам Ивану да Григорью из Приказу Земских дел из оброку, мерою оной земли поперечнику 16 саж[ен], длиннику 46 саж[ен]» (Холмогоров, Холмогоров, 1884).

Сохранившийся План дворов близ церкви Преображения Господня на Песках, датируемый 1777 г., показывает в зоне исследуемой территории «двор и сад означенной церкви священника Михаила Федорова».

В конце XVIII в., двором священника Михаила Федорова владел священник церкви Николая чудотворца (Преображения Господня), что на Песках Тимофея Алексева (Указатель..., 1793).

В московский пожар 1812 г. Арбатская часть Москвы сильно пострадала. «Арбат, Поварская почти все сожжены. От Арбатских до Никитских ворот все сожжено, кроме домов Лунина, Лобанова и трактиров» (Москва..., 2012).

После Отечественной войны 1812 г. в зоне исследуемой территории находилось землевладение «священника церкви Спаса Песков» Александра Трофимова (Алфавитные..., 1818).

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
Никитских ворот все сожжено, кроме домов Лунина, Лобанова и трактиров» (Москва..., 2012).							
После Отечественной войны 1812 г. в зоне исследуемой территории находилось землевладение «священника церкви Спаса Песков» Александра Трофимова (Алфавитные..., 1818).							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		55

К середине 1820-х гг. землевладение перешло в собственность к священнику Василию Иванову (Указатель..., 1826). В начале 40-х гг. XIX столетия земельный участок № 149 в Малом Толстовском переулке значился за священником Спаса на Песках Ивановым (Московский..., 1842).

Во второй половине 1860-х гг. владельцем земельного участка № 149 значился священник Великин (Московская..., 1869. Ч. 2.). С начала 70-х гг. XIX столетия земельный участок № 149/164 начинает значиться за церковью Спаса, что на Песках (Адрес..., 1873).

В начале XX столетия на земельном участке № 149/164 причт церкви Спаса Преображения выстроил доходный дом (Вся Москва, 1917).

После Октябрьской социалистической революции 1917 г., новым правительством была проведена национализация частной и церковной собственности.

Археологическая изученность местности

Археологические исследования на прилегающих к участку исследования территориях Земляного города проводились с 1930-х гг., в основном при строительстве Московского метрополитена Московским отделением Государственной академии материальной культуры (ГАИМК), в 1950–1980-е гг. – Музеем истории и реконструкции г. Москвы, Институтом археологии РАН, с 1990-х гг. – Центром археологических исследований г. Москвы и специализированными археологическими организациями.

При археологических работах, проводившихся в 1930-е гг. в Большом Николопесковском, Серебряном и Годенинском (современный Арбатский) переулках, были вскрыты культурные отложения мощностью 0,75–1,2 м. Слой был насыщен остатками сгнившего дерева и костями домашних животных (Акт...Поварская, д. 25а...).

В 1950–80-е гг. сотрудниками Музея истории и реконструкции города Москвы проводились археологические работы на территории объекта

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	При археологических работах, проводившихся в 1930-е гг. в Большом Николопесковском, Серебряном и Годенинском (современный Арбатский) переулках, были вскрыты культурные отложения мощностью 0,75–1,2 м. Слой был насыщен остатками сгнившего дерева и костями домашних животных (Акт...Поварская, д. 25а...).					
			В 1950–80-е гг. сотрудниками Музея истории и реконструкции города Москвы проводились археологические работы на территории объекта					
							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			56

археологического наследия «Территория культурного слоя «Дворцовых слобод», XVII в. н.э.». В ходе этих исследований была прослежена стратиграфия культурного слоя, в разрезе которого были выделены два основных горизонта. Верхний горизонт, мощность которого составляла от 1,5 до 2,5 м, состоял из серой супеси и строительного мусора XVIII–XIX вв. – песка, извести, кирпичной крошки. Данный горизонт был датирован по поливной керамике, красноглиняным курительным трубкам, помадным баночкам с синей и голубой поливой, обломкам фарфора и фаянса, обломкам гладких расписных изразцов. Ниже залегал слой черной влажной гумусированной земли мощностью от 0,8 до 1,3 м, насыщенный корой, щепой, навозом, тленом от бревенчатых построек, костями и кожей. В данном горизонте были выявлены обломки глиняной посуды основных типов керамики XVI–XVII вв., в том числе фрагменты ангобированной посуды разнообразных форм, фрагменты белоглиняной, красноглиняной и краснолощеной керамики (Там же).

В 1991 г. проведены археологические работы по адресу: ул. Арбат, вл. 48 под руководством А.Г. Векслера. Фоновая мощность культурных напластований на данном участке составляла 2,0 м, но также были отмечены крупные заглабления, западины в материке и ямы, в пределах которых мощность культурного слоя возрастала до 3,0–5,5 м. В ходе работ была собрана коллекция керамики и индивидуальных находок XVI–XVIII вв. Керамический материал представлен белоглиняной, чернолощеной, красноглиняной керамикой различных форм: горшки, корчаги, кувшины, фляги. Из индивидуальных находок особо можно выделить изразцы, керамические игрушки, обломки белоглиняных (голландских) курительных трубок, обломки помадных банок (Векслер, 1991).

В ходе археологических исследований, проведенных в 1995–1997 гг. под руководством А.Г. Векслера по ул. Арбат, вл. 1/7, были вскрыты бревенчатая мостовая XVII–XVIII вв., бревенчато-столбовые конструкции,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	красноглиняной керамикой различных форм: горшки, корчаги, кувшины, фляги. Из индивидуальных находок особо можно выделить изразцы, керамические игрушки, обломки белоглиняных (голландских) курительных трубок, обломки помадных банок (Векслер, 1991).						
			В ходе археологических исследований, проведенных в 1995–1997 гг. под руководством А.Г. Векслера по ул. Арбат, вл. 1/7, были вскрыты бревенчатая мостовая XVII–XVIII вв., бревенчато-столбовые конструкции,						
									Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				57

сруб-погреб, производственный комплекс для массовой выпечки хлеба на продажу, состоящий из четырех печей с деревянными пристройками, зафиксированы остатки деревянных частоколов XVI в. и траншеи на берегу ручья. В культурных напластованиях были найдены разнообразные вещи XVI–XVIII вв.: изразцы (два с изображением поединка льва с единорогом, причем один из них рельефно-расписной), кожаные ножны с тисненым орнаментом, целая коллекция кожаной обуви, фрагменты деревянной посуды, деревянное коромысло для весов, деревянное корыто, конская скребница, светцы и подсвечники, кресало, ножницы, медные и янтарные нательные кресты, висячие и пружинные замки, ключи, костяные резные пластины, многочисленные красноглиняные игрушки, ангобированные белой глиной: конники, человечки, баран, три железных наконечника стрел, ножи, медные монеты ручной чеканки, среди которых наиболее часто встречаются московские пула с крылатой сиреной, но также были обнаружены московское пуло с двуглавым орлом и тверское пуло. Также на материке была встречена микролитическая кремневая пластина (Векслер, 1995, Векслер, 1997).

В 2002 г. археологические работы под руководством А.Г. Векслера проведены по адресу: г. Москва, Плотников пер, вл. 21, стр. 1-2. На большей части этого участка был обнаружен культурный слой фоновой мощностью 1,5–2,0 метра. Почти повсеместно в верхней части он нарушен перекопами примерно на полметра глубиной. Это объясняется активной эксплуатацией участка в XX в. В нижней части культурный слой сохранился значительно лучше. Всюду в слое встречаются вкрапления извести, кирпичной крошки, а местами и тлена. Как в северной, так и в южной частях котлована были замечены участки горелого слоя. Судя по стратиграфии и анализу массового археологического материала, эта тонкая прослойка угля – след пожара 1812 года. Повсеместно в культурном слое была встречена керамика XVIII века различных видов, обнаружено несколько фрагментов подсвечников и

Взаим. инв. №							Подпись и дата		
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист	58
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

обломок ножа, фрагменты изразцов. Весь собранный материал, несмотря на плохую сохранность слоя, говорит о высокой степени обжитости данной территории в XVIII веке и о значительной хозяйственной деятельности в этот период (Акт...Поварская, д. 25а...).

В 2013 г. проводились археологические исследования по адресу: Кривоарбатский пер., вл. 4, стр. 4 под руководством К.В. Воронина. Фоновая мощность культурного слоя составляла около 2 м, в сооружениях и ямах – до 400 см. Анализ стратиграфической ситуации, а также коллекции индивидуальных находок и массового материала, позволил сделать вывод, что интенсивное хозяйственное использование исследуемого участка началось не ранее первой половины XVIII в. Отсутствие фиксируемых следов ранней хозяйственной деятельности может говорить о том, что до начала XVIII в. исследуемый участок мог представлять собой пустырь, сад или огород.

Однако в XVIII в. он уже используется весьма интенсивно – на небольшом участке исследовано 4 сооружения и 9 ям. Сооружения 1 и 2 представляли собой, вероятно, внутридомовые погреба. Сооружение 3, возможно, было жилой постройкой или частью помещения внутри сооружения 4, используемой как домашняя мастерская. Здесь было найдено множество костяных заготовок для производства пуговиц и фрагменты ткани разного качества – от мешковины до тонкого полотна; что более важно – был обнаружен фрагмент края из нескольких сложенных слоев ткани, что дает возможность предполагать шитье на продажу. Возможно, гибель исследованных сооружений произошла в результате пожара 1812 года, что в общем подтверждается однородностью найденного материала, который не выходит за рамки XVIII в., однако зафиксированные следы пожара могут относиться и к 70-м гг. XVIII в.

Возобновление застройки на исследуемом участке произошло, возможно, не сразу. Вероятно, верхняя часть культурного слоя (конца XVIII

Взаим. инв. №	возможность предполагать шитье на продажу. Возможно, гибель исследованных сооружений произошла в результате пожара 1812 года, что в общем подтверждается однородностью найденного материала, который не выходит за рамки XVIII в., однако зафиксированные следы пожара могут относиться и к 70-м гг. XVIII в.							
	Подпись и дата	Возобновление застройки на исследуемом участке произошло, возможно, не сразу. Вероятно, верхняя часть культурного слоя (конца XVIII						
Инв. № подл.								Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		59

в.) была срезана при возобновлении застройки после пожара 1812 г. Также слои конца XVIII–XIX вв. могли быть уничтожены при застройке начала XX в. Однако культурный слой с начала и до 70-х гг. XVIII в. сохранился на исследуемом участке в хорошем состоянии.

Среди индивидуальных находок – фрагменты муравленых, рельефных полихромных и гладких расписных изразцов, полные формы и полные профили керамики; монеты XVIII в. (1737–1761 гг.); фрагменты штофов; белолощеной посуды; белоглиняных расписных игрушек, фрагмент слюдяной оконницы и фрагмент стеклянного изделия с замечательной сюжетной росписью, изображающей женщину с короной на голове (императрицу) в сопровождении военного (Воронин, 2013).

В 2013 г. проводились археологические исследования в районе Большой Никитской улицы, в квартале, ограниченном Медвежьим, Малым Ржевским, Скатертным и Столовыми переулками. Раскоп примыкал к восточному крылу бывшего Арбатского полицейского дома. В результате работ были обнаружены остатки снесенной в 1930-е гг. центральной части усадебного корпуса. Мощность зафиксированного в пределах раскопа культурного слоя составляла 2,2–2,5 м (с учётом ям – 3,0–3,3 м). Верхний горизонт культурного слоя был представлен мешаной супесью с прослойками строительного мусора, отложившейся в ходе сооружения, перепланировок и разрушения архитектурного объема. Ниже залегал горизонт, предшествующий строительству 1787 г. Основу его, составлял слой тёмно-серой супеси с включениями органического характера: древесный уголь, тлен, кости животных. Предматерик и поверхность материка были прорезаны фундаментными рвами усадебного корпуса и ямами XVII–XVIII вв (Беркович, Егоров, Пономаренко, 2017).

В 2014 году при проведении археологических исследований под руководством Генинга В.В. на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII

Взаим. инв. №	слой тёмно-серой супеси с включениями органического характера: древесный уголь, тлен, кости животных. Предматерик и поверхность материка были прорезаны фундаментными рвами усадебного корпуса и ямами XVII–XVIII вв (Беркович, Егоров, Пономаренко, 2017).						
	Подпись и дата	В 2014 году при проведении археологических исследований под руководством Генинга В.В. на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII					
Инв. № подл.						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов	Лист
							60
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

в.» по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1, 2, 7, 12 под подвалами усадьбы был выявлен культурный слой мощностью до 1 м. Было обнаружено 489 индивидуальных находок и собрана богатая коллекция керамического материала. Среди находок можно выделить детские игрушки из металла, гвозди, колечки, перстни, бубенчики, пуговицы, подков и пр. Обнаружено 85 медных монет разного времени (в их числе 41 монета XVI в., 7 медных монет перв. пол. XVIII в., 21 монета белого металла (предположительно серебро), 11 монет 1505–1533 гг. Василия III, 2 монеты Ивана IV 1538–1547 гг. 3 монеты ручной чеканки 1655–1663 гг., 2 монеты перв. пол. XVIII в.) (Генинг, 2014)

Также в 2014 г. под руководством А.В. Денисова проводились археологические исследования на территории усадьбы Бобринских-Долгоруковых у восточного флигеля здания. Общая мощность культурного слоя на исследуемом участке составила более 2 м. Грунт выше уровня - 203...-215 см представлял собой переотложенный слой, содержащий некоторое количество археологического материала. Культурный слой на исследуемом участке представлял собой коричневую и светло-серую супесь с вкраплениями извести, кирпичной крошки, местами белокаменной крошки и угля. После зачистки поверхности материка были выявлены 6 ям и траншея. По назначению ямы 2 и 3 можно интерпретировать как хозяйственные мусорные, заполнение ямы 4 говорит о ее появлении в период строительных работ. Ямы датируются XVII–XVIII вв. Закрытых комплексов среди них нет. Сооружений на исследуемом участке не обнаружено за исключением фрагмента забутовки, представлявшей собой белокаменную кладку из необработанного камня, расположенную вдоль границы раскопа.

На основании изучения стратиграфии можно сделать следующие выводы:

1) до строительства усадьбы на исследуемом участке располагался пустырь или по крайней мере незастроенное место.

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 61
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

2) культурный слой на исследуемом участке сохранился в сравнительно сохранном состоянии. Его переотложение происходило только в XVIII в. при строительстве усадьбы. Материк при строительстве усадьбы, вероятно, был подрезан (с целью выравнивания участка). Следов погребенной почвы в стратиграфических разрезах не обнаружено.

Впоследствии же перемещение слоя производилось только локально, при прокладке современных коммуникаций.

Керамический материал представлен фрагментами в основном белоглиняной гладкой керамики (XVII–XIX вв.) и меньшим количеством керамики красноглиняной и чернолощеной (XVII–XVIII вв.). Индивидуальные находки датируются самое раннее серединой XVII в. (фрагмент изразца–городка муравленого, две монеты ручной чеканки), а в основном – XVIII в. и более поздним временем (как находки, так и керамический материал) (Денисов, 2014).

Важные сведения об истории исследуемого микрорегиона дают находки кладов. В 1910 г. в Серебряном переулке был найден клад в двух глиняных кувшинах. В кладе было 10 фунтов 6-золотников (приблизительно около 9 тыс. экз.) монет почти исключительно времени правления Михаила Федоровича (1613–1645 гг.), с небольшим количеством монет предыдущих царствований, с одной монетой Христиана IV.

В 1993 году на Большой Никитской улице был найден клад 1570-х гг., в состав которого входили 831 монета.

Еще один монетный клад конца XVI века был обнаружен на Большой Никитской улице в районе дома 7. Комплекс относится ко времени начала правления Федора Ивановича (1584–1589 гг.) (Векслер, Мельникова, 1999).

В 2013 году при археологических исследованиях в Столовом переулке был найден вещевой клад, датированный XIX веком. В состав комплекса входило 57 предметов и многочисленные мелкие обломки. Были выделены три основные группы изделий: культовые предметы, столовые приборы и

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№	Еще один монетный клад конца XVI века был обнаружен на Большой Никитской улице в районе дома 7. Комплекс относится ко времени начала правления Федора Ивановича (1584–1589 гг.) (Векслер, Мельникова, 1999).					
			В 2013 году при археологических исследованиях в Столовом переулке был найден вещевой клад, датированный XIX веком. В состав комплекса входило 57 предметов и многочисленные мелкие обломки. Были выделены три основные группы изделий: культовые предметы, столовые приборы и					
							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			62

Акты феодального землевладения и хозяйства XIV-XVI веков (АФЗХ). М.: Изд. Академии наук СССР, 1951. Ч. 1.

Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казенным зданиям, с показанием в котором квартале и на какой улице или переулке состоят. М.: Типография С. Селивановского, 1818.

Бадер О.Н. Материалы к археологической карте Москвы// Материалы и исследования по археологии СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1947. № 7.

Беляевский летописец // Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей. М.: Изд. «Современник», 1990.

Беркович В.А., Егоров К.А., Пономаренко А.К. Вещевой клад XIX века из Столового переулка // Археология русского города. Материалы научно-практического семинара 2016 г. / Труды Столичного археологического бюро. М.: ООО «Столичное археологическое бюро», 2017 г. Том I.

Векслер А.Г. Археологические работы на ул. Ильинке в Китай-городе, на Арбате, кн. 5, в 1996 г. / Управление государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры в г. Москве. Научный архив ИА РАН № 20406.

Векслер А.Г. Отчёт о натурных охранных археологических работах на Пушкинской площади в г. Москве в 2009 г. Научный архив ИА РАН № 28952.

Векслер А.Г. Отчёт об охранных археологических исследованиях на ул. Арбат, 48, в г. Москве в 1991 г. Научный архив ИА РАН.

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах в 1995 г. Т. 2. Исследования в историческом центре г. Москвы (в пределах Садового кольца). Книга 3. Охранные археологические работы по адресу Арбат, 1/7. Р-1. Научный архив ИА РАН № 19619. Исследования на Арбате в 1995 г. кн. 3. Научный архив ИА РАН №19620. М.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	Ароат, 48, в г.Москве в 1991 г. Научный архив ИА РАН.					
			Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах в 1995 г. Т. 2. Исследования в историческом центре г. Москвы (в пределах Садового кольца). Книга 3. Охранные археологические работы по адресу Арбат, 1/7. Р-1. Научный архив ИА РАН № 19619. Исследования на Арбате в 1995 г. кн. 3. Научный архив ИА РАН №19620. М.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист	
						64		

Векслер А.Г. Отчет об охранных археологических работах, связанных с возведением Торгово-делового центра по адресу ул. Арбат, д. 1/7 в 1997 г. (г. Москва). Научный архив ИА РАН № 20775.

Векслер А.Г., Мельникова А.С. Российская история в московских кладях. М.: Жираф, 1999.

Воронин К.В. Отчет об археологических раскопках в г. Москве по Кривоарбатскому пер., вл. 4, стр. 4 в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой Земляного города («Скородома»)). Научный архив ИА РАН.

Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год. М.: Изд. товарищества А.С. Суворина – «Новое время», 1917.

Генинг В.В. Отчет об охранных археологических исследованиях (раскопках) на участке производства реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII в.» по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12, стр. 1, 2, 7, 12 в 2014 г. Научный архив ИА РАН № 63663.

Гиршевич М.А. Земляные и деревянные города Москвы XVI – начала XVII века // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. М.: Институт археологии РАН, 2024. Вып. 20.

Денисов А.В. Отчёт о натурных охранных археологических работах в связи с обследованием зданий, попадающих в зону влияния проведения работ на объекте культурного наследия «Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII в. по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12». Научный архив ИА РАН.

Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. М.: Московская городская типография, 1891. Ч. 2.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	работ на объекте культурного наследия «Городская усадьба (дом Бобринских), конец XVIII в. по адресу: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 12». Научный архив ИА РАН.					
			Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. М.: Московская городская типография, 1891. Ч. 2.					
							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
								65
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Москва в 1812 году. Письма, дневники, записки, воспоминания современников. М.: Изд. Главного архивного управления города Москвы, 2012.

Московская памятная книжка или Адрес-Календарь жителей Москвы на 1869 год. М.: Тип. Ивана Смирнова, 1869. Ч. 2.

Московский адрес календарь, для жителей Москвы, составлен по официальным документам и сведениям К. Нистремом. М.: Типография С. Селивановского, 1842. Т. 4.

Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего синода. СПб.: Синодальная типография, 1879. Т. II. Ч. 1.

План дворов близ церкви Преображения Господня на Песках, в 3 части. 1777 г. Копия XIX в. ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 946. Л. 279.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1897. Т. 11.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1906. Т. 13. Ч. 2.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография М.А. Александрова, 1910. Т. 14. Ч. 1.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Изд. «Наука», 1968. Т. 31.

Рачинский Я.З. Полный словарь названий московских улиц. М.: ООО «Информполиграф», 2011.

Романов М.Ю. Стрельцы московские. М.: Тип. Государственной публичной исторической библиотеки России, 2004.

Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку имена владельцев всех домов сей столицы; каждый дом в которой части города, в

Взаим. инв. №	Рачинский Я.З. Полный словарь названий московских улиц. М.: ООО «Информполиграф», 2011.											
	Подпись и дата	Романов М.Ю. Стрельцы московские. М.: Тип. Государственной публичной исторической библиотеки России, 2004.										
Инв. № подл.		Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку имена владельцев всех домов сей столицы; каждый дом в которой части города, в										
							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист				
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		66				

каком квартале, под каким номером, где в приходе, на какой главной улице или в каком переулке находится. М.: Университетская типография В. Окорокова, 1793. Ч. 1.

Указатель жилищ и зданий в Москве или адресная книга. М.: Тип. Августа Семена, 1826.

Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. М.: Московская городская типография, 1884.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
	</

V. МОЩНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ НА ИССЛЕДУЕМОМ УЧАСТКЕ

Техногенные отложения (антропогенные образования) – отложения, образованные деятельностью человека в результате переработки естественного геологического субстрата (горных пород), создания новых отложений и аккумуляции (накопления) отходов хозяйственно-бытовой и производственной деятельности. Формируются вне зависимости от рельефа, климата и тектонического режима. Разнообразны по происхождению и составу (Большая Российская энциклопедия).

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3. Федерального закона № 73-ФЗ, п. 1.3. Положения);

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет (п. 1.3. Положения);

Техногенный грунт (слой) – грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека в последние сто лет (Там же).

Техногенные покрытия – асфальт, бетон, гравий (п. 4.9. Положения);

Археологический материк – грунт, залегающий под культурным слоем, не содержащий археологических предметов (1.3 Положения), является разновидностью археологически стерильных грунтов (п. 4.16 Положения).

Стерильный грунт – по смыслу п. 4.9. Положения, применительно к археологическим полевым работам: грунт, не содержащий археологических предметов, снятие которого вместе с техногенными грунтами и покрытиями возможно механизированным способом (согласно уточнениям,

Взаим. инв. №		не содержащий археологических предметов (1.3 Положения), является разновидностью археологически стерильных грунтов (п. 4.16 Положения).					
		Стерильный грунт – по смыслу п. 4.9. Положения, применительно к археологическим полевым работам: грунт, не содержащий археологических предметов, снятие которого вместе с техногенными грунтами и покрытиями возможно механизированным способом (согласно уточнениям,					
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
							68
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

содержавшимся в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденному постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 «стерильный слой, перекрывающий памятник» (п. 4.15).

Согласно сложившейся практике, в инженерно-геологических изысканиях термин «техногенные отложения», «техногенные грунты» (горизонт tIV, tQIV, tH) подразумевает все напластования антропогенного происхождения, в том числе указанные в Положении «культурный слой», «поврежденный культурный слой», «техногенный грунт» (п. 1.3 Положения), «стерильные грунты» (в виде грунтов – стерильных слоев, расположенных над культурный слоем, или в толще культурного слоя в виде отдельных, прослоек; за исключением археологического материка, залегающего под культурным слоем), «техногенные покрытия» (п. 4.9 Положения), так как при выполнении геологических работ не ставится задача датировок техногенного горизонта (старше 100 лет/последние 100 лет), а также оценки степени повреждения техногенных отложений, грунтов.

В некоторых случаях в геологических разрезах отдельно фиксируются «техногенные покрытия» (асфальт, бетон, гравий) (п. 4.9. Положения), однако в большинстве случаев данные покрытия не выделяются отдельно в разрезах.

Обычно в условиях городской застройки из-за прокладки коммуникаций, жилищного строительства, работ по благоустройству и хозяйственному освоению территорий наиболее поврежденными оказываются верхние горизонты культурного слоя (антропогенных напластований).

По данным инженерно-геологических изысканий, современные техногенные грунты (tQIV) развиты повсеместно на исследуемом участке

Взаим. инв. №		коммуникаций, жилищного строительства, работ по благоустройству и хозяйственному освоению территорий наиболее поврежденными оказываются верхние горизонты культурного слоя (антропогенных напластований).						
Подпись и дата		По данным инженерно-геологических изысканий, современные техногенные грунты (tQIV) развиты повсеместно на исследуемом участке						
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
								69
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

работ и представлены мелким серо-коричневым песком средней плотности, малой степени водонасыщения, с вкл. до 15% строительного мусора, с прослоями суглинка и супеси. Мощность техногенных отложений на исследуемом участке варьируется от 2,1 до 2,2 м. Фоновая мощность техногенных отложений – 2,15 м.

Однако, стоит отметить, что на участках между выполненными инженерно-геологическими скважинами мощность культурного слоя может существенно отличаться от указанной по ближайшим скважинам.

Материк (aQlllkl) представлен коричневым песком средней плотности и крупности, малой степени водонасыщения, с вкл. до 10 % гравия и гальки.

Необходимо отметить особенности хозяйственного освоения изучаемой территории. На плане «Нивеллирный план города Москвы. Составлен на основании тригонометрической сети, по съемке и нивелировке города в 1874–1877 годах...2-е издание Московской Городской Думы 1888 г.» участок проектирования расположен на отметке ок. 12 саженей (ниже по рельефу), что соответствует абсолютной отметке дневной поверхности не выше 141,60 м, предположительно ок. 141 м.

Согласно плану «Москва: По материалам съемок Геоконторы ОПМ 1933 г./Сост. и отпеч. ф-кой Картолитогр. Моск. обл. ком. отд. в 1935 г....» исследуемый участок расположен на отметках дневной поверхности между 140,00 и 142,00 м. Согласно уточненным данным, отображенным на карте «Подробный план Москвы, Сборный план, составленный из подборки склеенных листов планов города Москвы. Исполнено Обл. Геодезической конторой... Листы планов изданы в период от 1937 до 1949 года» участок расположен на отметке 141,00 м (немного выше и ниже по рельефу), а согласно современному инженерно-топографическому плану, абсолютная отметка дневной поверхности составляет в районе 140,86 – 141,42 м.

Взаим.инв.№		Подпись и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
-------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Учитывая изложенное, можно предполагать наличие локальных подсыпок XX в. (до 0,5 м) в основном в северной части участка проектирования. Здесь на «Плане Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951 г., издание 1952 г.» обозначено деревянное строение (время его сноса, а также наличие подвалов и способы их засыпки не устанавливаются), а в настоящее время к северу от участка проектирования расположено здание по адресу: Композиторская улица, д. 17, постройки 2006 г. (по данным сайта <https://flatinfo.ru>).

На участке присутствует плиточное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства и сноса зданий, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет.

Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 1.3. Положения).

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX–XXI вв., в частности, в результате прокладки инженерных коммуникаций, что подтверждается стройгенпланом участка, 2024 г. (срок действия 3 года с момента изготовления, согласно постановлению Правительства Москвы от 19 мая 2015 г № 284-ПП «Об утверждении порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве»).

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.			Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 71
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата		

В зоне участка проектирования проходит трассы тепловой сети, хозяйственно-бытовой канализации, кабелей заземления.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.). Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

При проведении археологических работ специалисты-археологи руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Положением.

Комплекс археологических исследований включает в себя следующие основные виды работ:

археологические раскопки:

ведение полевого дневника; разбивка ортогональной сетки с ячейкой 2х2 м, нивелировка поверхностей послойно, ручное послойное снятие грунта; расчистка вскрываемых объектов; вычерчивание и фотофиксация современной поверхности раскопа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); извлечение, мытье и шифровка археологических материалов, фиксация индивидуальных, а в ряде случаев, всех находок от единого репера; в случае обнаружения построек - архитектурные обмеры вскрываемых сооружений; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок. При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких артефактов - промывка или просеивание культурного слоя через мелкочаистые металлические сетки.

отдельным видом работ при археологических раскопках следует признать раскопки некрополей, которые выполняются с особой тщательностью и осторожностью; при обнаружении погребений

Взаим. инв. №	материалов; первичная консервация находок. При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких артефактов - промывка или просеивание культурного слоя через мелкочаеистые металлические сетки.					
Подпись и дата	отдельным видом работ при археологических раскопках следует признать раскопки некрополей, которые выполняются с особой тщательностью и осторожностью; при обнаружении погребений					
Инв. № подл.						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Лист

73

производится: ручная расчистка мелким инструментом; вычерчивание и фотофиксация погребений; снятие погребений и транспортировка в специально оборудованное помещение; антропологический анализ.

археологические наблюдения:

ведение полевого дневника, разметка археологических квадратов в единой системе координат с обязательной нивелировкой поверхности, выборка поврежденного культурного слоя пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога, устройство временных стратиграфических профилей (бровок), выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), переборка выбираемого грунта и его промывка в случае необходимости, зачистка стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборка археологических предметов, фиксация выявляемых находок, графо- и фотофиксация уровней зачисток, профилей (бровок), комплексов и материка от единого репера, мытье и шифровка археологических материалов; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок.

камеральная обработка материалов из металла, стекла, кости, дерева, кожи: подсчет фрагментов керамики, костей животных для формирования описи массового материала; сборка и склейка керамики; реставрация индивидуальных находок; выполнение рисунков и фотографий индивидуальных находок, составление коллекционной описи; перечерчивание полевых чертежей раскопов (современной поверхности раскопа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); зоны наблюдений (современной поверхности, уровней зачисток, профилей (бровок), материка), в специальных компьютерных программах;

консервация архитектурных объектов;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	перечерчивание полевых чертежей раскопов (современной поверхности раскопа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); зоны наблюдений (современной поверхности, уровней зачисток, профилей (бровок), материка), в специальных компьютерных программах;					
			консервация архитектурных объектов;					
							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			74

анализ археологических материалов с использованием естественно-научных методов;

составление научного отчета:

- подготовка текстовой части; иллюстрированного альбома, включающего полную графическую и фотофиксацию проведенных исследований; иллюстрированной описи индивидуальных находок; описи массового материала; подготовка коллекции для передачи в музей;

в отдельных конкретных случаях, особенно в тех, когда требуется уточнить на исследуемом участке положение предполагаемых крупных археологических объектов (при отсутствии инженерных коммуникаций и прочих факторов, которые могут повлиять на репрезентативность полученных результатов) фрагментов фортификационных сооружений, фундаментов церквей и т.п., целесообразно провести предварительное обследование участка строительства геофизическими методами с целью выявления аномалий в культурном слое, указывающих на наличие археологических объектов

До начала археологических раскопок организация-Заказчик за свой счёт должна снять на участке археологических раскопок техногенные покрытия (асфальт, бетон, гравий), техногенные и стерильные грунты (п. 4.9. Положения). При проведении археологических раскопок также необходимо удалить деревья (если они попадают в зону проектируемых земляных, строительных работ; требуется отдельное разрешение). Территория, на которой проводятся археологические работы, должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на место работ не допускается.

До начала археологических исследований определяются площадки для раскладки и обработки археологических материалов и размещения отработанного грунта.

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
которой проводятся археологические работы, должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на место работ не допускается. До начала археологических исследований определяются площадки для раскладки и обработки археологических материалов и размещения отработанного грунта.							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
							75

При проведении полевых археологических работ необходимо обеспечить бригаду археологов помещениями в непосредственной близости от данного объекта, для переодевания работающих, хранения археологических материалов, оборудования и инструментов, выполнения графических работ и первичной обработки археологических материалов. Указанные помещения должны соответствовать санитарным нормам.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

VII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с проектной документацией, предоставленной заказчиком, на участке проектирования планируется организация строительной площадки (с установкой временных сооружений и ограждений), строительство тепловой сети и водовыпуска от реконструируемой камеры к2915 общим направлением на юго-восток до участка подключения к ИТП здания по адресу: переулок Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2 на внутридворовой территории, ограниченной указанным зданием и зданием по адресу: Композиторская ул., влд. 17/5. В рамках благоустройства территории, затронутой земляными, строительными работами, предусматривается восстановление бетонной тротуарной плитки.

Мощность культурного слоя на участке проектирования согласно данным, полученным в ходе инженерно-геологических изысканий на участке проектирования варьируется от 2,1 до 2,2 м. Фоновая мощность культурного слоя – 2,15 м.

Работы на участке проектирования планируются в 2 периода - подготовительный и основной.

В рамках подготовительного периода планируется:

-ограждение строительной площадки забором в соответствии с отведенным земельным участком и Постановлением Правительства Москвы № 299-ПП от 19 мая 2015 г. «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»;

-оборудование и обозначение указателями и знаками путей объезда транспорта и прохода пешеходов;

Взаим. инв. №		№ 299-ПП от 19 мая 2015 г. «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в городе Москве»;						
Подпись и дата		-оборудование и обозначение указателями и знаками путей объезда транспорта и прохода пешеходов;						
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
								77
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

-установка при въезде на площадку и выезде с нее информационных щитов с указанием наименования и местонахождения объекта, названия заказчика и подрядной организации, номеров их телефонов, должности и фамилии производителя работ, даты начала и окончания работ;

-оборудование выездов с площадок сертифицированными моечными постами в соответствии с проектом проведения (производства) работ и ордером;

-установка бункера-накопителя для сбора строительного мусора;

-оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие грузы, специальными съемными тентами;

-разбивка трассы в натуре с закреплением специальными знаками и привязкой к постоянным объектам;

-установка инвентарных бытовок на отведенной заказчиком территории с

соблюдением санитарных и противопожарных норм;

-обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и водоснабжением, средствами связи и сигнализации;

-временное присоединение к источникам получения воды, электроэнергии, установка биотуалетов;

- завоз строительных конструкций труб и материалов для строительства теплосети.

Данные работы не окажут воздействия на культурный слой, так как планируются без проведения земляных работ (устройство временных ограждений, сооружений – планируется на искусственных основаниях; электроэнергия – от существующих сетей, надземным способом, при невозможности подключения к сетям временного электроснабжения предусмотреть работу ПЭС; вода для питьевых и производственных нужд –

Взаим. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	
						Лист	
						78	

привозная; сжатый воздух – от передвижных компрессоров; кислород (ацетилен) – от привозных баллонов).

-твердые покрытия до начала основных работ должны быть разобраны и отправлены на переработку;

-инженерная подготовка территории строительной площадки с первоначальными работами по планировке и обеспечению временных стоков поверхностных вод, расчистка полосы вдоль трассы с принятием мер по сохранности существующих подземных коммуникаций;

Разборка существующего покрытия, инженерная подготовка, связанная с локальной планировкой территории, проводится в толще существующих покрытий и их подсыпок и не окажет воздействия на культурный слой.

В рамках основного периода работ планируется строительство тепловой сети и водовыпуска. Благоустройство затрагиваемых земляными, строительными работами предусматривает восстановление бетонной тротуарной плитки.

Земляными, строительными работами проектируется разработка траншеи и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками. Глубина указанных работ – от 0,9 м (на участке реконструкции тепловой камеры) до 3,9 м (на участке монтажа водоприемного колодца ВК1). Реконструкция тепловой камеры предполагает проведение земляных работ; так как состав грунтов, применявшихся при ее засыпке, неизвестен, все указанные земляные, строительные работы окажут воздействие на культурный слой.

Работы по благоустройству предусматривают восстановление плиточного покрытия на глубину до 10 см на участках первоначального расположения данного покрытия и на глубину до 20 см в границах траншеи и котлованов и не окажут воздействия на культурный слой.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		79

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации (п. 2 ст. 40 Федерального закона, Положение), в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы; спасательные археологические полевые работы проводятся в виде археологических раскопок и (или) археологических наблюдений (п. 1.3 Положения).

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия (п. 1.3 Положения).

В качестве спасательных археологических полевых работ, проводятся в целях обеспечения сохранения объекта археологического наследия в случае невозможности обеспечить его физическую сохранность в рамках выполнения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (п. 4.1 Положения).

Выбор места для закладки раскопов в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок определяется задачами обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Площадь и конфигурация раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяются разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 80
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата	

хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину, позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6 Положения).

Разборка культурного слоя поселенческих объектов археологического наследия, валов, грунтовых могильников, курганных насыпей производится с использованием ручного инструмента.

Использование землеройных машин и механизмов допустимо при производстве вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов и т. п.) (п. 4.9 Положения).

Общие требования и порядок проведения археологических раскопок определены в главе 4 Положения.

археологические наблюдения – проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок (п. 1.3 Положения).

Археологические наблюдения осуществляются в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов (предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 81
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата	

работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия (п. 5.1 Положения).

Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем (п. 5.2 Положения).

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет (п. 1.3 Положения).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 Положения («Порядок проведения археологических раскопок») (п. 5.2 Положения).

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов (п. 5.5 Положения).

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения). Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и							
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		82

механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия (п. 5.7 Положения).

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны. При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта (п. 5.7 Положения).

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота производства зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).

Общие требования и порядок проведения археологических наблюдений определены в главе 5 Положения.

Оценка сохранности культурного слоя, проведенная на основании анализа современной и исторической застройки указанной территории,

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		83

данных письменных исторических источников, предыдущих археологических исследований и современной геоподосновы, а также технические условия проведения проектируемых земляных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2», позволили определить необходимость проведения археологических наблюдений (археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой – на участках разработки траншеи и котлованов для строительства тепловой сети и водовыпуска. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Объемы и виды полевых археологических работ могут быть уточнены по фактической ситуации при проведении археологических работ:

1. в случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 84
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка (п. 5.2 Положения).

2. в случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину, позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6 Положения).

3. в случае, если невозможно обеспечить разборку культурного слоя до археологического материка в связи с интенсивным поступлением грунтовых вод, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие сохранение культурного слоя, указанные в п. 4.25 Положения – по завершении археологических раскопок на участках культурного слоя повышенной влажности в случае, если разборка культурного слоя не проведена до археологического материка, следует принять меры по восстановлению водоносного горизонта и замедлению активного испарения из раскопа (применение водоупорных грунтов, закрытие стенок раскопа и уровня верхних отметок водоносного слоя полиэтиленовой пленкой и т.д.) (п. 4.10, 4.25 Положения).

4. невозможность выборки раскопа до материка по техническим причинам (техника безопасности и (или) иные особые условия, обоснованные в документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия (разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).

Взаим. инв. №		Подпись и дата		спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).									
Инв. № подл.												Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
													85

При этом, согласно п. 4.12 Положения, наличие сыпучих грунтов не является основанием для завершения работ на раскопе выше уровня материка: в случае угрозы оползания стенок раскопа для обеспечения безопасности производства работ необходимо устройство защитной опалубки.

5. культурный слой в границах раскопа должен быть разобран полностью, если этому не препятствуют обнаруженные археологические объекты, определенные держателем открытого листа как подлежащие консервации и сохранению (п. 4.16 Положения).

При обнаружении таких объектов (на территории проектирования – в том числе захоронений иноземного кладбища, надгробий) в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия (в г. Москве – в Департамент культурного наследия г. Москвы) письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Департамент культурного наследия г. Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 86
						Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата	

В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ к выявленным объектам культурного наследия Департамент культурного наследия г. Москвы уведомляет лиц, указанных в пункте 5 статьи 36 Федерального закона (заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы) о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ. Департамент культурного наследия г. Москвы определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ (п. 6 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае выявления в ходе проведения археологических работ:

- участков с неповрежденным культурным слоем, исследование которых проводится в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно п. 5.2 Положения;

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		87

-и/или конструктивных составляющих объекта археологического наследия

в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, земляные, строительные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ. Следовательно, реализация мер, предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

Инв.№ подл.									
								Подпись и дата	Взаим. инв. №
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		88		

Земляными работами, оказывающими воздействие на культурный слой, по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» проектируется разработка траншеи и котлованов для строительства тепловой сети с водовыпусками. Глубина указанных работ - от 0,9 м (на участке реконструкции тепловой камеры) до 3,9 м (на участке монтажа водоприемного колодца ВК1).

Площадь археологических наблюдений составит 77,62 кв. м. Глубина – до 2,2 м;

Площадь проектирования составила 220 кв. м.

Объемы и виды полевых археологических работ могут быть уточнены по фактической ситуации при проведении археологических работ (см. глава VII настоящего Раздела) на основании данных, получаемых при проведении археологических работ о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований.

IX. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ И РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ

Комплекс археологических исследований при проведении земляных работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» включает в себя проведения археологических наблюдений (археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой – на участках разработки траншеи и котлованов для строительства тепловой сети и водовыпуска. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Продолжительность натуральных археологических работ и потребность в рабочих кадрах, обеспечивающих проведение всего комплекса работ, рассчитана на основании оптимальных соотношений, выработанных в результате многолетнего опыта проведения археологических исследований.

1 стадия – Подготовительные работы:

Взаим. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	
						Лист	
						90	

Занимают до 35 рабочих дней. Включают: подготовку документов на получение разрешения (открытого листа); получение разрешения (открытого листа) – от 15 до 28 рабочих дней в соответствии с регламентом Министерства культуры Российской Федерации (на основании постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

2 стадия – Полевые работы (состав работ: см. главу Раздела «Порядок проведения археологических работ»):

Конкретные сроки согласуются с общим графиком производства работ на объекте;

Археологические наблюдения производятся на этапе основного периода производства земляных, строительных работ (параллельно), зависят от графиков и последовательности их проведения.

3 стадия – Камеральные работы:

Включают обработку полученных материалов и подготовку отчета: в соответствии со сроками договора.

Реальные сроки проведения натурных археологических исследований, могут быть длительнее расчетных в связи с неблагоприятными погодными условиями и другими обстоятельствами.

Потребность в рабочих кадрах **при проведении археологических наблюдений** также будет зависеть от сроков, графиков, рабочих объемов земляных, строительных работ и последовательности их проведения на объекте, а также от наличия/отсутствия выявляемых участков неповрежденного культурного слоя. Научный персонал включает в себя

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№																
могут быть длительными расчетных в связи с несогласованными погодными условиями и другими обстоятельствами. Потребность в рабочих кадрах при проведении археологических наблюдений также будет зависеть от сроков, графиков, рабочих объемов земляных, строительных работ и последовательности их проведения на объекте, а также от наличия/отсутствия выявляемых участков неповрежденного культурного слоя. Научный персонал включает в себя																						
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td>91</td></tr></table>													Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		91
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист															
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		91															

специалистов-археологов, архитекторов, фотографа, художников-реставраторов и техников.

Порядок проведения археологических наблюдений – в соответствии с Разделом 5 Положения «Порядок проведения археологических наблюдений». Основные требования к организации и проведению полевых работ в режиме археологических наблюдений:

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов (п. 5.5 Положения).

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия (п. 5.7 Положения).

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны. При

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		92

выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта (п. 5.7 Положения).

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачинок (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота производства зачинок горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).

Археологические наблюдения рекомендуется проводить в благоприятное для археологических полевых работ время года. В случае проведения археологических наблюдений в неблагоприятный полевой период необходимо устройство отапливаемого и снабженного освещением павильона для переборки и в случае необходимости промывки выбираемого грунта (п. 5.13 Положения).

Объемы и виды полевых археологических работ могут быть уточнены по фактической ситуации при проведении археологических работ (см. глава VII настоящего Раздела) на основании данных, получаемых при проведении археологических работ о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований.

Конкретные сроки проведения земляных работ определяются графиком строительства.

Изм.№ подп.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	по фактической ситуации при проведении археологических работ (см. глава VII настоящего Раздела) на основании данных, получаемых при проведении археологических работ о сохранности, мощности и датировке выявленных напластований.					
			Конкретные сроки проведения земляных работ определяются графиком строительства.					
							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
								93

По окончании земляных работ производится камеральная обработка археологических материалов и составление научного отчета.

Инв.№ подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов.	Лист
								94
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Подпись и дата								
Взаим. инв. №								

Расчет стоимости сопутствующих земляных работ (копки грунта) при производстве археологических раскопок, которые не учтены МРР-3.5.02-21, должен быть произведен по Сборнику «Территориальные сметные нормативы для Москвы. ТСН-2001.7-1. Архитектурно-археологические и земляные работы в зоне памятника истории и культуры» (Сборник ТСН-2001.7-1), введенному в действие с 1 декабря 2006 года постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

состоянию на 1 января 2000 года». Базовые цены Сборника ТСН-2001.7-1 приведены в уровне цен 2000 года без учета налога на добавленную стоимость.

Стоимость археологических работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» может быть изменена в случае изменения проектной документации (изменение площадей и объемов земляных работ).

Оплата проведенных археологических исследований производится за фактически выполненный объем работ на основании Исполнительных смет. Если к началу строительства цены на отдельные виды археологических работ на основании директивных документов будут изменены, сметы при заключении договора на проведение натурных археологических работ должны быть откорректированы.

Работы по инженерно-техническому обеспечению археологических работ, указанные в гл. XIII. «Потребность в материалах и оборудовании», не включены в сметный расчёт на проведение археологических работ и возлагаются на заказчика и/или подрядчика, обеспечивающего проведение земляных работ на объекте.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		96

XI. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

В связи с тем, что участки археологических наблюдений не выходят за пределы зоны проведения земляных работ, вывоз отработанного грунта, механизированная выборка поврежденного культурного слоя (с соблюдением требований, предусмотренных для проведения археологических наблюдений разделом 5 Положения «Порядок проведения археологических наблюдений») производятся подрядной организацией за счет средств, выделенных на строительно-монтажные работы.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

XII. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

При проведении археологических работ расход электроэнергии связан с необходимостью освещения рабочих мест в помещениях, в которых производится камеральная обработка графических материалов и археологических находок, в соответствии с установленными санитарными нормами. Расход воды, помимо гигиенических потребностей, связан также с необходимостью мытья археологических находок и не превышает 100 литров в день.

Обеспечение археологических работ электроэнергией и водой предполагается осуществлять от действующих сетей силами организации, ведущей строительство объекта.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

ХIII. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ

При проведении археологических полевых работ по объекту: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» Заказчику необходимо предусмотреть и обеспечить проведение инженерно-технического обеспечения археологических исследований:

1. Наличие и обслуживание бытового городка или помещений для раздевалок, организации камеральной лаборатории (содержание площадки и бытовых помещений, наличие воды, электроэнергии, обогревателей или тепловых пушек, вывоз мусора);

2. Устройство навесов над раскопами и обеспечения освещения, достаточного для надлежащего проведения археологических раскопок в случае проведения работ в благоприятный полевой период;

3. Для производства археологических раскопок в неблагоприятный полевой период необходимо устройство над раскопом отапливаемого павильона для обеспечения температурного режима и освещения, достаточных для надлежащего проведения археологических раскопок. (п. 4. 28 Положения); +5 С минимальная температура воздуха.

В случае проведения археологических наблюдений в неблагоприятный полевой период необходимо устройство отапливаемого и снабженного освещением павильона для переборки и в случае необходимости промывки выбираемого грунта. (п. 5.13 Положения).

4. Обеспечение размораживания грунта на площади раскопов и наблюдений в случае начала выполнения работ в зимний период (возможна установка прогрева по типу WACKER NEUSON HSH 700 G);

5. Изготовление трапов (лестниц) для спуска в раскопы;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№	освещением павильона для переборки и в случае необходимости промывки выбираемого грунта. (п. 5.13 Положения).					
			4. Обеспечение размораживания грунта на площади раскопов и наблюдений в случае начала выполнения работ в зимний период (возможна установка прогрева по типу WACKER NEUSON HSH 700 G);					
			5. Изготовление трапов (лестниц) для спуска в раскопы;					
Инв.№ подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
							99	

6. Откачку грунтовой и дождевой воды из раскопов и зон проведения наблюдений (при необходимости) с обязательным определением разрешенных точек сброса;

7. Обратную засыпку раскопов (при необходимости);

8. Рекультивацию грунта в зонах раскопов и на прилегающих территориях (подъездных путях, местах временного складирования отработанного грунта) в случае необходимости;

9. Удаление по мере необходимости от раскопов и зон проведения наблюдений отработанных отвалов с помощью строительной техники;

10. Обеспечение транспортерами (ленточными) для удаления грунта из раскопов;

11. Организацию подъездных путей к местам раскопов и зон проведения наблюдений, по которым будет вывозиться отработанный грунт (при необходимости); организация площадок складирования грунта;

12. Вывоз с территории отработанного грунта (при необходимости);

13. Наличие пункта мойки колес для техники, вывозящей отработанный грунт (при необходимости);

14. Снятие техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов (п. 4.9. Положения) в зонах раскопов с помощью техники;

15. Выборка поврежденного культурного слоя в зонах проведения археологических наблюдений (с соблюдением требований, предусмотренных для проведения археологических наблюдений разделом 5 Положения «Порядок проведения археологических наблюдений»);

16. Ограждение площадок по периметру в местах проведения археологических раскопов;

Взаим. инв. №	археологических наблюдений (с соблюдением требований, предусмотренных для проведения археологических наблюдений разделом 5 Положения «Порядок проведения археологических наблюдений»);							
Подпись и дата	16. Ограждение площадок по периметру в местах проведения археологических раскопов;							
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
								100
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

17. Защита деревянными коробами деревьев, расположенных в зонах работ (деревьев, которые не будут ликвидированы);

18. Разработка ППР крепления стенок археологического раскопов (при необходимости);

19. Крепление вертикальных стенок раскопов с глубины от 1,5 м в соответствии с разработанным ППР (при необходимости).

Обеспечение археологических исследований необходимыми материалами для выполнения графических работ, фотографирования объектов и первичной камеральной обработки находок производится организацией, выполняющей археологические работы.

В связи с тем, что археологические наблюдения будут проводиться в пределах огороженной строительной площадки, специальных дополнительных ограждений для них не потребуется.

Инв.№ подл.							Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист 101
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Подпись и дата								
Взаим. инв. №								

Илл. 1. План дворов близ церкви Преображения Господня на Песках, в 3 части. 1777 г. Копия XIX в. ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 946. Л. 279.

Илл. 2. ПЛАНЪ / императорскаго / столичнаго города / МОСКВЫ / сочиненной / подъ смотрениемъ Архитектора Ивана / Мичурина въ 1739 году ... Сост. И. Мичурин. Спб., Акад. наук, 1739. Грав. / меди и набор; 506x1047 (по листу вместе с текстом). Масштаб 1:21000; 1 см = 210 м. Фрагмент.

Илл. 3. Генеральной план императорского столичного города Москвы показующий как внутри онаго состоящих городах Кремля Китая Белого Земляного находящихся за Земленным валом на выгонных землях разнаго звания публичныя и партикулярныя строения и окружавшия оныя места положения с сочиненнаго в Москве под смотрением инженер майора Горихвостова 1767 года уменьшен вполовину под смотрением полковника Дьякова 1768 года в Санктпетербурге. Чертеж 1767г., копия 1768г. Масштаб - около 50м в 1см. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 22169. Фрагмент.

Илл. 4. План Москвы прожектированной городу и предместьям, чертеж 1782-1784. Копия утвержденного Екатериной II в 1775 г. проекта реконструкции Москвы, выполненную при подписавшем ее генерал-губернаторе Москвы З.Г. Чернышове. РГАДА, ф.192, №5. Фрагмент.

Илл. 5. План инструментальной топографической съемки города Москвы и ее окрестностей 1838 г. Сборный план, состоящий из 16 листов размерами примерно 69 x 72 см. Масштаб 1:8400, 100 сажень в английском дюйме. Съемка выполнена в апреле-июне 1838 года, рекогносцировка выполнена в 1852-1853 годах. Фрагмент.

Илл. 6. ПЛАНЪ / СТОЛИЧНАГО ГОРОДА / МОСКВЫ / вновь
снятый въ 1859 году / и гравированный / при /военно-топографическомъ депо
/ въ 1862 году / ... Грав.: Романов, Иванов 2-й, Зиновьев, Сергеев 3-й, Копьев,

Мержанов; вырез, слова: Дементьев, Осипов, Петров, Егоров и Васильев 1-й Спб, 1862. «Бокачев», 602. Грав./меди (на 4 досках). Размеры (по доске): I—510 x 544; II—517 x 545; III—515 x 542; IV — 515 x 545мм. Масштаб 1:12,600; 1см = 126м. Фрагмент.

Илл. 7. Нивеллирный план города Москвы: Сост. на основании тригонометрической сети, по съемке и нивелировке города в 1874-77 годах, межевыми инж. Н.Н. Смирновым и Д.П. Рашковым и дополненный окрестностями топографической съемки 1878-86гг. 2-е издание Московской Городской Думы 1888 г.- 1:8400, 100 саж. в дюйме. 2300x2200. Фрагмент.

Илл. 8. План Столичного города Москвы. Приложение к «Адрес-справочнику г. Москвы» на 1897 год. Масштаб 1:21000, в английском дюйме 250 сажен. Составлен по плану 1888 г. в масштабе 1:8400 и дополнен данными последнего периода. Под руковод. Меж. Инженера Трофимова. Картографическое Заведение А. Ильина в С. Петербурге. Условная координатная сетка. 94x68 см. Фрагмент.

Илл. 9. План города Москвы с пригородами. Изд. Т-ва Суворина «Новое время». - 1:21000, 250 саж. в дюйме. - [Пг.: Картогр. завед. Ильина, 191X. - 1 к.: цв., 2 доп. карты, 2 табл.; 970x700. Фрагмент.

Илл. 10. План Москвы, исправленный и дополненный по новейшим данным / Научно-техн. отдел ВСНХ. - 1:25000. - Л.: Гос. Картография, 1925. - 1 к.: цв.; 97x80 см. Границы города проведены по данным на 28.V.1917 г., границы районов - по данным на 10.VI.1922 г. Фрагмент.

Илл. 11. Москва: По материалам съемок Геоконторы ОПМ 1933 г./Сост. и отпеч. ф-кой Картолитогр. Моск. обл. ком. отд. В 1935 г. - 1:10000. - М.: Изд. отд. планировки Моссовета, 1935. - 1 к. (16 л. + 1 сб. л.); 64x58 см. Фрагмент.

Илл. 12. Подробный план Москвы. Сборный план, составленный из подборки склеенных листов планов города Москвы. Исполнено Обл. Геодезической конторой. Ф-ка Картолитографии МООМП. Москва. Масштаб

Взаим. инв. №	Илл. 11. Москва: По материалам съемок Геодезической ОПМ 1933 г./Сост. и отпеч. ф-кой Картолитогр. Моск. обл. ком. отд. В 1935 г. - 1:10000. - М.: Изд. отд. планировки Моссовета, 1935. - 1 к. (16 л. + 1 сб. л.); 64x58 см. Фрагмент.						
	Илл. 12. Подробный план Москвы. Сборный план, составленный из подборки склеенных листов планов города Москвы. Исполнено Обл. Геодезической конторой. Ф-ка Картолитографии МООМП. Москва. Масштаб						
Инв. № подл.						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.		

планов - 1:2000. Сечение рельефа через 1 м. Листы планов изданы в период от 1937 до 1949 года. Фрагмент.

Илл. 13. Немецкая аэрофотосъемка 1939-1943 годов. Коллаж составлен главным образом на основе снимков, находящихся в архивах США (U.S. National Archives and the U.S. Library of Congress). Фрагмент.

Илл. 14. План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951 г., издание 1952 г. Сборный план, составленный из 49 крупномасштабных фрагментов. Фрагмент.

Илл. 15. Карта Москвы и окрестностей. Состояние местности на 1963-1965 гг. Издание 1968 года. Фрагмент.

Илл. 16. Современная карта-схема г. Москвы. Фрагмент.

Илл. 17. Малый Толстовский пер. Автор: В. Н. Домогацкий. Источник: <https://pastvu.com/p/43056>. Снимок 1911 г. Вид с юго-востока.


Илл. 18. Переулок Каменная Слобода, д. 2/1. Автор: Л. Б. Арутюнян. Источник: <https://pastvu.com/p/1171907>. Снимок 1996-1997 г. Вид с юго-востока.

Илл. 19. Исследуемый участок. Современное состояние.

Илл. 20. Исследуемый участок. Современное состояние.

Чертеж – План производства археологических полевых работ (на 1 л.).

Инв.№ подп.	Подпись и дата					Взаим. инв.№	
						Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия и выявленного объекта археологического наследия, входящий в состав проектной документации: «Тепловая сеть для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2» при проведении земляных, строительных работ на участках строительства тепловой сети и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащий меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов.	Лист
							104



- исследуемый участок

Илл. 1. План дворов близ церкви Преображения Господня на Песках, в 3 части. 1777 г. Копия XIX в. ГИМ. Ф. 440. Оп. 1. Ед. хр. 946. Л. 279




- исследуемый участок

Илл. 2. ПЛАНЪ / императорскаго / столичнаго города / МОСКВЫ / сочиненной / подъ смотрениемъ Архитектора Ивана / Мичурина въ 1739 году ... Сост. И. Мичурин. Спб., Акад. наук, 1739. Грав. / меди и набор; 506x1047 (по листу вместе с текстом). Масштаб 1:21000; 1 см = 210 м. Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 3. Генеральный план императорского столичного города Москвы показующий как внутри онаго состоящих городах Кремля Китая Белаго Земляного находящихса за Земленным валом на выгонных землях разнаго звания публичныя и партикулярныя строения и окружавшия оныя места положенна с сочиненнаго в Москве под смотрением инженер майора Горихвостова 1767 года уменьшен вполвину под смотрением полковника Дьякова 1768 года в Санктпетербурге. Чертеж 1767г., копия 1768г. Масштаб - 107
около 50м в 1см. ЦГВИА, ф. ВУА, д. 22169. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 4. План Москвы прожектированной городу и предместиям, чертеж 1782-1784. Копия утвержденного Екатериной II в 1775 г. проекта реконструкции Москвы, выполненную при подписавшем ее генерал-губернаторе Москвы З.Г. Чернышове. РГАДА, ф.192, N5. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 5. План инструментальной топографической съемки города Москвы и ее окрестностей 1838 г. Сборный план, состоящий из 16 листов размерами примерно 69 x 72 см. Масштаб 1:8400, 100 сажень в английском дюйме. Съемка выполнена в апреле-июне 1838 года, рекогносцировка выполнена в 1852-1853 годах. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 7. Нивеллирный план города Москвы: Сост. на основании тригонометрической сети, по съемке и нивелировке города в 1874-77 годах, межевыми инж. Н. Н. Смирновым и Д. П. Рашковым и дополненный окрестностями топографической съемки 1878-86гг. 2-е издание Московской Городской Думы 1988г.- 1:8400, 100 саж. в дюйме. 2300x2200. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 8. План Столичного города Москвы. Приложение к «Адрес-справочнику г. Москвы» на 1897 год. Масштаб 1:21000, в английском дюйме 250 сажен. Составлен по плану 1888 г. в масштабе 1:8400 и дополнен данными последнего периода. Под руковод. Меж. Инженера Трофимова. Картографическое Заведение А. Ильина в С. Петербурге. Условная координатная сетка. 94x68 см. Фрагмент.



113




- исследуемый участок

Илл. 10. План Москвы, исправленный и дополненный по новейшим данным / Научно-техн. отдел ВСНХ. - 1:25000. - Л.: Гос. Картография, 1925. - 1 к.: цв.; 97x80 см. Границы города проведены по данным на 28.V.1917 г., границы районов - по данным на 10.VI.1922 г. Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 11. Москва: По материалам съемок Геокомто́ры ОПМ 1933 г./Сост. и отпеч. ф-кой Картолитогр. Моск. обл. ком. отд. в 1935 г. - 1:10000. - М.: Изд. отд. планировки Моссовета, 1935. - 1 к. (16 л. + 1 сб. л.); 64x58 см. Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 12. Подробный план Москвы, Сборный план, составленный из подборки склеенных листов планов города Москвы. Исполнено Обл. Геодезической конторой. Ф-ка Картолитографии МОМП. Москва. Масштаб планов - 1:2000. Сечение рельефа через 1 м. Листы планов изданы в период от 1937 до 1949 года. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 13. Немецкая аэрофотосъемка 1939-1943 годов. Коллаж составлен главным образом на основе снимков, находящихся в архивах США (U.S. National Archives and the U.S. Library of Congress). Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 14. План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951г., издание 1952 г. Сборный план, составленный из 49 крупномасштабных фрагментов. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 15. Карта Москвы и окрестностей. Состояние местности на 1963-1965г. Издание 1968 года. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 16. Современная карта-схема г. Москвы. Фрагмент.



Илл. 17. Малый Толстовский пер. Автор: .В. Н. Домогацкий. Источник:
<https://pastvu.com/p/43056>.Снимок 1911 г. Вид с юго-запада.



Илл. 18. Переулок Каменная Слобода, д. 2/1. Автор: Л. Б. Арутюнян.
Источник: <https://pastvu.com/p/1171907> Снимок 1996-1997 г. Вид с юго-востока.




Илл. 19. Исследуемый участок. Современное состояние.



Илл. 20. Исследуемый участок. Современное состояние.

1

План производства археологических полевых работ (М 1:1000)



Условные обозначения



Место очистки колес



Въезд (выезд) на строительную площадку



Место сбора строительных отходов



Номер очереди



Тепловая сеть



Водавыпуск тепловой сети



Водоприемный колодец



Вентиляционная шахта



Камера тепловой сети



Ограждения зоны работ



Граница раскопки в вертикальных стенках без креплений



Граница раскопки в инвентарно-щитовом креплении



Металлические крепления траншеи из стальных труб с извлечением



Металлические крепления траншеи из стальных труб без извлечения



- производство археологических работ (археологических наблюдений; археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) общей площадью 77,62 кв.м на всей площади проектируемых земляных, строительных работ, которые оказывают воздействие на культурный слой, на участке проектирования, расположенном по адресу:
г. Москва, пер. Каменная Слобода, д. 2/1, стр. 2

Глубина земляных работ: до 2,2 м

Мощность культурного слоя: от 2,1 м до 2,2 м (фоновая мощность 2,15 м)



--	--	--	--	--	--

ГЭХ
ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ
Акционерное Общество

(АО «ГЭХ Теплостройпроект»)

ул. Нижняя Красносельская, д. 28, стр. 2, г. Москва, 105066, Россия
телефон/факс 8 (495) 651-91-54
e-mail: geh-tsp@geh-tsp.ru, www.geh-tsp.ru
ОКПО 85704628, ОГРН 1087746417220, ИНН/КПП 7715693797/770801001

Генеральному директору
ООО «Столичное
археологическое бюро»

Воронину К.В.

27.03.2024 № МП/01-07-3538/24

Об обеспечении конфиденциальности

Уважаемый Константин Владимирович!

АО «ГЭХ Теплостройпроект» уведомляет, что проектная и исходно-разрешительная документация, включая письма и сведения, полученные в органах государственной и муниципальной власти (далее – документация), представленная ООО «Столичное Археологическое Бюро» в качестве необходимых документов для подготовки раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ и подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (далее – акт ГИКЭ) является собственностью АО «ГЭХ Теплостройпроект» с грифом «Для служебного пользования» и не подлежит опубликованию в открытом доступе в качестве приложений к акту ГИКЭ при общественном обсуждении на официальном сайте Департамента культурного наследия города Москвы.

В соответствии с п. 17 «г» Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, эксперт обязан обеспечить конфиденциальность полученной информации.

**Заместитель генерального директора -
директор по проектированию**

Д.А. Дятчин

Ю.И. Киселева (Исполнитель)
+7 (495) 651-91-54 (доб. 2072)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	02596C9E00A6B03D924B02E2531415630E
Владелец:	Дятчин Денис Александрович
Действителен:	с 25.10.2023 по 28.04.2038
Дата подписания:	27.03.2024 16:05:50