

АКТ №24-09/ВГП
государственной историко-культурной экспертизы
раздела об обеспечении сохранности объекта археологического
наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящего в
состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-
изыскательских работ на благоустройство территории объектов
здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4»
при проведении земляных, иных работ на участках перекладки
инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения,
установки ограждения и благоустройства территории, включающего
оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащего меры
по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в
границах территории указанного объекта

25 июня 2024 г.

г. Нефтеюганск

Дата начала экспертизы: 01 июня 2024 г.
Дата окончания экспертизы: 25 июня 2024 г.
Место проведения экспертизы: город Нефтеюганск

Заказчик экспертизы: ООО «Столичное археологическое бюро»,
119002, г. Москва, переулок
Староконышенный, дом 5/14, под/подв
4/ХІІІ ОГРН 1037700007124
ИНН/КПП 7704234128/770401001
тел. +7 (495) 234-31-75

Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество Визгалов Георгий Петрович
Образование высшее
Специальность историк
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук
Стаж работы 35 лет
Место работы и должность ООО «НПО «Северная археология-1»,
628305, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Нефтеюганск, проезд 5П,
строение 9
ОГРН 1038603451248
ИНН/КПП 8619011228/860401001
тел. +7 (3463) 29-47-23
Директор

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем

заключении (акте) государственной историко-культурной экспертизы.

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) работ по использованию лесов и иных работ.

Объект экспертизы

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта (далее – Раздел).

Основание для проведения экспертизы

Договор от 13 мая 2024 г. № 24-Р-В, заключенный между ООО «Столичное археологическое бюро» и экспертом по проведению государственной историко-культурной экспертизы Г.П. Визгаловым.

Перечень документов, представленных заказчиком

-Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 13 октября 2023 г. № ДКН-16-13-4240/23;

- Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 31 августа 2023 г. №07-12-74714/23-1;

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта. М.: ООО «Столичное археологическое бюро», 2024;

Письмо ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 27 февраля 2024 г. № 619-2024;

Письмо ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 17 апреля 2024 г. № 755-2024;

Проектная документация по объекту: «Выполнение проектно-

изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4»:

- Раздел 2. Архитектурно-планировочная организация территории. Шифр: 501/П-23-АНО-АПОР.8. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.;

- Раздел 3. Архитектурные и конструктивные решения. Шифр: 501/П-23-АНО-АКР.8. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.;

- Раздел 4. Инженерное обеспечение территории. Подраздел. 4.2. Система функционального (утилитарного) освещения и архитектурно-художественного освещения территории. Наружное освещение. Шифр: 501/П-23-АНО-ИОС 2.8. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.;

- Раздел 4. Инженерное обеспечение территории. Подраздел. 4.3. Наружные сети связи. Шифр: 501/П-23-АНО-ИОС 3.8. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.;

- Раздел 4. Инженерное обеспечение территории. Подраздел. 4.4. Инженерное обеспечение территории. Система ливневой канализации. Шифр: 501/П-23-АНО-ИОС 4.8. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.;

- Раздел 5. Проект организации строительства. Том 5. Шифр: 501/П-23-АНО-ПОС.8. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.;

Решение рабочей группы по вопросу освобождения земельных участков от объектов недвижимости, на которые отсутствуют зарегистрированные права от 24 ноября 2023 г. № 0709/23-8;

Ситуационный план 1:2000. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.;

Стройгенплан 1:500, выполнен на основе инженерно-топографического плана от 02 октября 2023 г. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.;

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4». Раздел 1. Пояснительная записка. Подраздел 1.4. Шифр: 501/П-23-АНО-ИГИ.8. М.: ЗАО «НИИПИ ИГСП», 2023 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению экспертизы, либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отношение к заказчику и эксперту

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные

братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети).

Эксперт не состоит в трудовых отношениях с заказчиком.

Эксперт не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

Эксперт не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика.

Эксперт не заинтересован в результатах исследований, либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

При проведении экспертизы эксперт обязан

а) соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона;

б) обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов;

в) самостоятельно оценивать результаты исследований, полученные им лично и другими экспертами, ответственно и точно формулировать выводы в пределах своей компетенции;

г) обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации;

д) соблюдать установленные сроки и порядок проведения экспертизы;

е) информировать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия о случаях воздействия на экспертов в целях оказания влияния на результаты экспертизы.

Сведения о проведенных исследованиях

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и сохранения историко-культурного наследия;

- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика: в процессе проведения настоящей экспертизы эксперт провел комплексные исследования документации, предоставленной заказчиком (см. «Перечень документов, представленных заказчиком») в необходимом объеме. Натурные исследования на участке проектирования экспертом не проводились ввиду отсутствия такой необходимости (предоставленные заказчиком документы содержат подробные сведения об участке проектирования, в настоящее время доступны современные методы исследований с применением информационной телекоммуникационной сети интернет), а также наличия многолетнего профессионального опыта у эксперта.

При изучении раздела проектной документации и других материалов эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Сведения о земельном участке:

Участок проектирования по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» расположен на территории района Братеево Южного административного округа города Москвы, в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» (памятник) (Постановление Совета Министров СССР от 4 декабря 1974 г. № 624, Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 октября 2017 г. № 119822-р, Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 сентября 2023 г. № 489), регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 771741198570006.

Объектом государственной историко-культурной экспертизы является Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых

превышает сто лет, включающий археологические предметы. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок (ст. 3 Федерального закона).

Проектируемые земляные работы планируются на территории земельного участка с кадастровым номером 77:05:0012004:46, а также на территориях кадастрового квартала 77:05:0012004, на которых земельные участки не образованы, вокруг здания ГБУЗ «ГП№210 ДЗМ» Филиал №1, расположенного по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4.

Проектными решениями предусмотрена организация пространства территории поликлиники в единой стилистике с частичным изменением планировки, устройством дорожно-тропиночной сети, установкой малых архитектурных форм, посадкой зеленых насаждений, восстановлением травяного покрова, перекладкой наружных инженерных сетей, установкой ограждения, обеспечением водоотведения в границах благоустройства.

Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

В границах территории объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» по данным специализированной литературы отмечено несколько «памятников» археологии (см. «Археологическая изученность местности» настоящего акта государственной историко-культурной экспертизы): курганный могильник «Братеево-1, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-2, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-3, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-4, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.».

Курганный могильник на участке проектирования и на прилегающих территориях фиксируется на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (4 насыпи) (илл. 4 к Разделу).

Анализ специальной литературы (см. «Археологическая изученность местности» настоящего акта государственной историко-культурной экспертизы) показывает, что на участке проектирования и на прилегающих территориях располагался курганный могильник, получивший наименование «Братеево-5, XI-XIII вв.» (5-ый Братеевский курганный могильник по О.Н. Бадеру). При осмотре его места расположения в 1937 г. О. Н. Бадером он не был обнаружен. Вполне вероятно, что курганная группа была распахана в более раннее время.

На карте г. Москвы 1952 г. курганный могильник здесь также не отмечен, к северо-востоку от участка проектирования фиксируется котлован (карьер) для добычи песка (илл. 7 к Разделу: «План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951г., издание 1952 г....»), который занимает почти весь участок проектирования к 1963 г., кроме небольшого останца, который располагался, вероятно, в южной части участка проектирования (илл. 8 к Разделу: «Карта Москвы и окрестностей. Состояние местности на 1963-1965 г. Издание 1968 года. Фрагмент»). Глубина карьера, согласно данным указанной карты – 10 м. Однако, следует отметить, что точная привязка участка проектирования и останца к указанной карте затруднительна.

Вероятно, в это время распаханный ранее культурный слой курганной группы был уничтожен полностью карьером или серьезно поврежден (при наличии останца – на нем мог сохраниться), также как и культурные слои более поздних периодов, которые могли здесь располагаться (подробно о данных горизонтах – см. ниже).

Далее (видимо, после засыпки карьера) проводилось строительство нового микрорайона в 80-е годы XX в., а также здания поликлиники в 1999 г. Сведений о происхождении грунтов, которыми засыпан котлован карьера, нет. Существует вероятность обратной засыпки котлована переотложенным культурным слоем, составлявшим курганный могильник, и/или переотложенными культурными напластованиями более поздних периодов с прилегающих территорий, которые расположены в границах территории объекта археологического наследия.

По результатам визуального осмотра разработчиком Раздела, курганная группа на участке проектирования, на прилегающих к участку проектирования территориях не фиксируется.

В настоящее время участок проектирования и прилегающие территории (в границах указанного объекта археологического наследия) представляют собой площадку с достаточно ровным рельефом (без следов курганных насыпей), застроенную многоэтажными и среднеэтажными зданиями, частично заасфальтированную, частично благоустроенную по стандартам современного московского благоустройства.

Таким образом, природная и историко-градостроительная среда объекта культурного наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» на участке проектирования, на прилегающих к участку проектирования территориях в настоящее время нарушена.

Переустройство инженерных сетей планируется на участках с уже существующими трассами инженерных сетей (частичная замена). Согласно п. 14.1. статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменение параметров линейных объектов или их участков (частей) относится к работам по реконструкции линейных объектов, к которым также относятся инженерные сети (реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов).

Опоры для видеонаблюдения и светильников наружного освещения, монтаж автоматических ворот, калитки, стоек нового ограждения проектируются на местах с существующими элементами функциональной организации пространства и благоустройства территории; таким образом производится замена одних элементов на другие.

Установка малых архитектурных форм (скамей с навесами, урн), стел, навигационных указателей, контейнерной площадки планируется без капитальных оснований и на глубине, не превышающей глубину существующих покрытий; или выполненных из быстросъемных конструкций; данные элементы благоустройства территории являются некапитальными (в соответствии с пунктом 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Таким образом, действующие ограничения соблюдаются.

На территории участка проектирования, по данным сайта <https://egrp365.org/reestr> и проектной документации, представленной для разработки раздела, находятся два капитальных строения:

- здание поликлиники, по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4, занимающее основную площадь участка, 5 этажей, 1999 г. постройки; кадастровый номер: 77:05:0012004:1032. Материал стен — Крупнопанельные. Площадь — 6176,3 кв.м.

Параллельно с проведением рассматриваемого в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы и представленном на экспертизу разделе благоустройства территории указанной поликлиники, проводится ремонт самого здания. Проектные решения по ремонту указанного здания поликлиники в настоящем акте и представленном на экспертизу разделе не рассматриваются.

- здание по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4, стр. 2, 1 этаж, 1998 г. постройки с кадастровым номером 77:05:0012004:1007. Материал стен — Крупнопанельные. Площадь — 32,8 кв.м.

Здание подлежит демонтажу согласно решению рабочей группы по вопросу освобождения земельных участков от объектов недвижимости, на которые отсутствуют зарегистрированные права от 24 ноября 2023 г. № 0709/23-8, письму Департамента здравоохранения города Москвы 31 августа 2023 г. № 07-12-74714/23-1.

В соответствии с письмом ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 17 апреля 2024 г. 755-2024, объект по адресу: ул. Борисовские пруды, д.12, корп. 4, стр. 2 Б/Н с кадастровым номером 77:05:0012004:1007, является бесхозным имуществом, техническая документация на него отсутствует; также в составе данного объекта отсутствует подвальный этаж. По состоянию на 17 апреля 2024 произведен демонтаж Объекта, что подтверждается фотографическими материалами. Официальное письмо Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы о подтверждении демонтажа объекта не поступало. Согласно приложенной к письму фотофиксации, здание демонтировано до поверхности земли без выборки фундаментов.

Демонтаж здания до уровня земли произведен по отдельному проекту и не является предметом рассмотрения настоящего акта государственной историко-культурной экспертизы и представленного на экспертизу Раздела.

По данным инженерно-геологических изысканий, современные техногенные грунты (tQIV) развиты повсеместно на исследуемом участке работ и представлены тугопластичным суглинком с включением строительно-бытового мусора. Мощность техногенных отложений на исследуемом участке варьируется от 3,5 до 4,6 м. Фоновая мощность техногенных отложений – 4,13 м.

Однако, стоит отметить, что на участках между выполненными инженерно-геологическими скважинами мощность культурного слоя может существенно отличаться от указанной по ближайшим скважинам.

Материк (gQllms) представлен коричневым тугопластичным суглинком.

Примечание: Согласно сложившейся практике, в инженерно-геологических изысканиях термин «техногенные отложения», «техногенные грунты» (горизонт tIV, tQIV, tH) подразумевает все напластования антропогенного происхождения, в том числе указанные в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденном постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15 (далее – Положение) «культурный слой», «поврежденный культурный слой», «техногенный грунт» (п. 1.3 Положения), «стерильные грунты» (в виде грунтов – стерильных слоев, расположенных над культурный слоем, или в толще культурного слоя в виде отдельных, прослоек; за исключением археологического материка, залегающего под культурным слоем), «техногенные покрытия» (п. 4.9 Положения), так как при выполнении геологических работ не ставится задача датировок техногенного горизонта (старше 100 лет/последние 100 лет), а также оценки степени повреждения техногенных отложений, грунтов.

В некоторых случаях в геологических разрезах отдельно фиксируются «техногенные покрытия» (асфальт, бетон, гравий) (п. 4.9. Положения), однако в большинстве случаев данные покрытия не выделяются отдельно в разрезах.

Обычно в условиях городской застройки из-за прокладки коммуникаций, жилищного строительства, работ по благоустройству и хозяйственному освоению территорий наиболее поврежденными оказываются верхние горизонты культурного слоя (антропогенных напластований).

В границах территории объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» по данным специализированной литературы отмечено несколько «памятников» археологии (см. «Археологическая изученность местности» настоящего акта государственной историко-культурной экспертизы): курганный могильник «Братеево-1, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-2, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-3, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-4, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.» (в непосредственной близости от границ территории указанного объекта археологического наследия также расположены Братеевское селище и грунтовый могильник и селище в бывшем селце Братеево).

На участке проектирования и прилегающих территориях располагался курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.», отмеченный также на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (4 насыпи) (илл. 4 к разделу).

По данным специализированной литературы и научных отчетов, культурный слой курганной группы – это не только насыпи курганов, но культурные напластования в межкурганном пространстве, в том числе курганные ровики, отдельные следы деятельности человека (например следы тризны).

Также стоит отметить, что на участке проектирования (и в границах территории объекта археологического наследия) могли отложиться горизонты более позднего времени – следы распашки, содержащие артефакты (то есть подходящие под определение «культурный слой»). Территория располагалась между деревнями Борисово и Братеево, на небольшом расстоянии от обеих деревень (илл 4 к Разделу).

При осмотре места расположения курганного могильника «Братеево-5, XI-XIII вв.», в 1937 г. О. Н. Бадером он не был обнаружен. Вполне вероятно, что курганная группа была распахана в более раннее время.

На карте г. Москвы 1952 г. курганный могильник также не отмечен, к северо-востоку от участка проектирования фиксируется котлован (карьер) для добычи песка (илл. 7 к Разделу: «План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951г., издание 1952 г....»), который занимает почти весь участок проектирования к 1963 г., кроме небольшого останца, который располагался, вероятно, в южной части участка проектирования (илл 8 к Разделу: «Карта Москвы и окрестностей. Состояние местности на 1963-1965 г. Издание 1968 года. Фрагмент»). Глубина карьера, согласно данным указанной карты – 10 м. Однако, следует отметить,

точная привязка участка проектирования к указанной карте затруднительна.

Вероятно, в это время распаханный ранее культурный слой курганный группы был уничтожен полностью карьером или серьезно поврежден (при наличии останца – на нем мог сохраниться), так же как и культурные слои более поздних периодов, которые могли здесь располагаться.

Далее (видимо, после засыпки карьера) проводилось строительство нового микрорайона в 80-е годы XX в., а также здания поликлиники в 1999 г. Сведений о происхождении грунтов, которыми засыпан котлован карьера, нет. Существует вероятность обратной засыпки котлована переотложенным культурным слоем, составлявшим курганный могильник, и /или переотложенными культурными напластованиями более поздних периодов с прилегающих территорий, которые расположены в границах территории объекта археологического наследия.

Следует отметить, что мощность культурного слоя по данным инженерно-геологических исследований (от 3,5 до 4,6 м) значительно превышает обычно фиксируемую археологами в условиях современной застройки на территории микрорегионов, сходных по хронологии освоения (около 1,5 м), что косвенно свидетельствует о наличии на участке проектирования засыпанного карьера.

На участке проектирования присутствует асфальтобетонное и газонное покрытия, бортовой камень и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства зданий, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет.

Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 1.3. Положения).

Стоит отметить, что в соответствии с письмом ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 17 апреля 2024 г. 755-2024 объект по адресу: ул. Борисовские пруды, д.12, корп.4, стр.2 Б/Н с кадастровым номером 77:05:0012004:1007, является бесхозным имуществом, техническая документация на него отсутствует; также в составе данного объекта отсутствует подвальный этаж. По состоянию на 17 апреля 2024 г. произведен демонтаж Объекта, что подтверждается фотографическими материалами.

С учетом отсутствия подвала у снесенного здания, на участке под снесенным зданием расположен культурный слой.

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX–XXI вв., в частности, в результате устройства карьера, прокладки инженерных коммуникаций, строительства здания поликлиники в 1999 г., что подтверждается стройгенпланом участка, 2023 г.

В зоне участка проектирования проходят трассы тепловой сети,

водопровода, электрокабелей, кабелей связи, хозяйственно-бытовой канализации.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.). Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Историческая справка

Территория, являющаяся объектом исследования, представляет собой земли бывшего подмосковного села Братеево, вошедшего в состав Москвы в 1960 г.

В сохранившихся письменных источниках XVII столетия село Братеево упоминается как дворцовое, стоящее на землях дворцового приказа села Коломенское. Как великокняжеская вотчина село Коломенское впервые упоминается в 1336 г., в первой духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты (Кучкин, 2008а). Согласно завещанию, село Коломенское в числе прочих сёл было отдано младшему сыну, князю Андрею. Во втором варианте духовной грамоты, датируемой 1339 г., великий князь завещал княгине своей Ульяне «вселѣ Коломеньскийи» (Кучкин, 2008б).

В духовной грамоте великого князя Семёна Ивановича Гордого, составленной в апреле 1353 г., в 5-м пункте сказано «А и-стадъ из моихъ моеи княгинѣ стадо коломеньское» (Кучкин, 2008в).

В дальнейшем село Коломенское оставалось во владении потомков князя Андрея Ивановича Серпуховского и Боровского. Уже около 1401-1402 гг. сын Андрея Ивановича – Владимир пишет свою духовную грамоту. В этой грамоте Владимир Андреевич Храбрый, князь Серпуховской и Боровский, завещает своей княгине «Коломенское село со всеми луги и з деревнями» (ДДГ, 1950). Вполне вероятно, что в этом завещании в числе деревень села Коломенского могло находиться поселение, будущее село Братеево.

В 1433 г. вдова Владимира Андреевича Храброго, княгиня Елена Ольгердовна, в монашестве Евпраксия, пишет свою духовную грамоту. Завещая похоронить себя в родовом Рождественском монастыре, она завещает великому князю Василию Васильевичу село Коломенское с деревнями и «что к нему потягло» (Там же).

Около 1447 г. великий князь Василий Васильевич заключает dokonчание с внуком Владимира Андреевича Храброго, князем Серпуховским и Боровским Василием Ярославичем. В этом dokonчании село Коломенское записано за великим князем (Там же). В повторных dokonчаниях, заключённых в промежутке между 1450 и 1456 гг., подтверждается принадлежность села великому князю московскому (Там же). А в 1456 г. «поималъ князь велики князя Василя Ярославича на Москвѣ и послалъ его въ заточеніе на Угличь» (ПСРЛ, 1859. Т. 8).

Перед тем как скончаться, великий князь Василий Васильевич в своём

духовном завещании отписывает село Коломенское своей княгине Марии Ярославне, дочери Ярослава Владимировича, сестре погибшего в заточении в Угличе князя Серпуховского и Боровского Василия Ярославича (ДДГ, 1950).

В письменных источниках нет информации, по какой причине, и когда село Коломенское возвращается во владение великих князей московских. Возможно, что передача произошла по завещанию Марии Ярославны, отдавшей село во владение сыну Ивану III. В свою очередь, хотя Коломенское и не упоминается в духовной грамоте Ивана Васильевича, возможно, сработала формула «да сыну же своему Василью даю... как было за моею матерью, за великою княгинею...» (Там же). Таким образом, село Коломенское с деревнями могло перейти по наследству к Василию III.

В 1505 г. «кн(я)зь велики Иванъ Васильевич всея Руси жениль с(ы)на своего великого князя Василья Ивановичя всея Руси, взял за нег(о) доч(ь) Юрья Костянтинович Сабурова именем Соломанию» (ПСРЛ, 2001. Т. 6). По традиции, в связи со свадьбой, родственники невесты должны были быть одарены великим князем. Пожалования могли быть как в форме присвоения званий и должностей, подарками, так и земельными наделами. Возможно, что свадебным подарком могла быть соседняя деревенька, позже ставшая селом, носящим название по прозвищу владельца «Сабурово». Вероятно, что и название будущего села Братеево, как-то связано с братьями Соломони.

В лето 7034 (1526) г. «князь великий Василий Ивановичь постриже великую княгиню Соломонию, по совету ея, тягости ради и болезни бездетства; а жилъ съ нею 20 летъ, а детей не было» (ПСРЛ, 1904. Т. 13. Ч. 1). Развод и новая женитьба великого князя, могли отразиться на смене владельцев коломенских деревень. Вероятно, что деревни были отписаны обратно на имя государя и записаны в дворцовый приказ. Возможно, что произошло это действие не сразу, а в правление Ивана IV Грозного.

После Смутного времени, и разорений, связанных с этой гражданской войной, в приселке Братееве переписчиками отмечалась деревянная церковь Иоанна Предтечи, с которой собиралась дань по окладу 7136 (1628) г. в размере 3 алтын с деньгой (Холмогоров, Холмогоров, 1892).

По писцовым книгам московского уезда 1631-1633 гг. в селе Братееве «у церкви Иоанна Предтечи дворы: поповъ, пономаревъ; три бобыльскихъ, въ приходе 25 дворовъ; пашпи 6 четвертей, сена 80 копей» (Там же). В начале 40-х гг. XVII в. в Приходной книге Патриаршего приказа писали: «Церковь Усекновение Честные Главы Иоанна Предтечи села Коломенского в приселке Братееве. Дани рубль десять алтын 3 деньгою, десятильничих и заезда три алтына две деньги» (Устинова, 2014).

В 1646 г. в селе Братееве значилось двор попа, двор дьячка, двор церковного бобыля да крестьянских 27 дворов (Холмогоров, Холмогоров, 1892).

К началу XVIII в., после перенесения столицы Российской империи в Санкт-Петербург, Москва понемногу стала терять свое значение. В 1703 г. в селе Братеево насчитывалось 38 дворов (Там же). Подмосковные дворцовые сёла разделили судьбу столицы. Коломенское с приселками, утратило былое

значение и постепенно становилось усадьбой, выполняющей хозяйственные функции по обработке земли, разведению садов. Известно, что император Петр II, бывая в Москве, часто приезжал на охоту в Коломенское. Дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, проживая в Москве, так же любила посещать Коломенское (Корсаков, 1870).

В 1731 г. старая деревянная церковь Иоанна Предтечи с приделом во имя Архистратига Михаила пришла в негодность, и прихожане на том же самом месте установили деревянную церковь из села Рождествено (Холмогоров, Холмогоров, 1892).

Межевание, проведенное во второй половине XVIII в., показывает село Коломенское, «ведомства Московской удельной экспедиции, с селами: Дьяково, Сабурово, Борисово, Братеево и деревнями: Котлы, Нагатино, Беяево, Нижние Котлы, Чертанова, Новинки, межевал 7 августа 1766 г. Ярышкин. Пашня 3578 десятин, сенной покос 1241 десятин 433 с, лес строевой 76 десятин 300 с, лес дровяной 424 десятин, селения 158 дворов, кладбища 1 десятина 200 с, дороги, бечевник 66 десятин, всего 6323 десятин 2217 с, 1801 душа» (Кусов, 2004).

В 1812 г., в Коломенском стояли войска Наполеона, которые нанесли значительный ущерб усадьбе. Пострадали стены многих зданий, екатерининского дворца, частично были вырублены сады. В 1830 г. исследователь московской старины П.В. Хавский отмечая «селения при Москве реке, вниз течения реки на Юго-Восток», не указал сел Дьяково и Братеево, но указал соседнее село Сабурово (Хавский, 1830).

Указатель селений и жителей уездов московской губернии, середины XIX в., показывает «Братеево, деревня 5-го стана, Удельного Ведомства, Коломенского приказа, 195 душ м[ужского] п[ола], 222 ж[енского], 36 дворов» (Указатель..., 1852). В 70-е гг. XIX столетия, в селе Братеево, Царицинской волости насчитывалось 453 человек обоего пола, за селом числилось село Борисово и деревня Шипилова. В самом селе находился храм Иоанна Предтечи, лавка, питейный дом и трактир (Сборник..., 1877).

В конце XIX столетия в селе Братеево, при Москве-реке находились: церковь Иоанна Предтечи, лавка, питейный дом, трактир и 80 дворов, в которых проживали 252 душ мужского пола и 240 душ женского пола (Описание..., 1884).

В начале 90-х гг. XIX в. в селе, рядом с обветшавшим деревянным храмом стоящем на самом берегу Москвы-реки, был построен новый каменный. Историк И.Ф. Токмаков побывавший в селе Братеево, в 1892 г. описал старый храм: «Церковь одноэтажная, одноглавая, глава обита железом, окрашена медянкою, на главе крест деревянный, обитый белой жестию... Колокольня двухэтажная, первый ярус из белого камня, второй деревянный утвержден на толстых железных болтах в камень... На колокольне три колокола» (Князева, 2007).

В начале XX в. в селе Братеево, насчитывалось 106 дворов, церковно-приходская школа, трактир 3-го разряда и две овощные лавки (Населенные..., 1911).

После Октябрьской социалистической революции 1917 г. новым правительством была проведена национализация частной и церковной собственности. Деревянная церковь в селе Братеево была разобрана к 1928 г. Каменный храм был закрыт и начал ветшать. В начале 30-х гг. XX столетия в селе насчитывалось 183 двора. Тогда же в Братеево образовался колхоз «Путь Ильича», а в каменной церкви разместился сельский клуб. К 1945 г. от каменного храма не осталась и следа (Князева, 2007).

После включения в границы Москвы, территория бывшего села стала микрорайоном, активные строительные работы, развернувшиеся в начале 80-х гг. XX в., уничтожили остатки церковного кладбища. «По территории бывшей церкви с. Братеево сейчас проходит Братеевский мост в Марьино» (Там же).

В зоне исследуемой территории в 1999 г. было построено здание поликлиники (типовая серия: VII-79), получившее адрес: улица Борисовские Пруды, д. 12 корп. 4.

Археологическая изученность местности

В границах территории объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» по данным специализированной литературы отмечено несколько «памятников» археологии: курганный могильник «Братеево-1, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-2, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-3, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-4, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.», в непосредственной близости от границ территории указанного объекта археологического наследия также расположены Братеевское селище и грунтовый могильник и селище в бывшем сельце Братеево.

В 1937 г. О.Н. Бадером исследовалось место, где предположительно находился курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.» (5-ый Братеевский курганный могильник по О.Н. Бадеру), располагавшийся частично на участке проектирования. Данный могильник был отмечен на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (4 насыпи). Данный могильник располагался, по словам О.Н. Бадера, к западу-северо-западу от 3-го Братеевского курганного могильника, однако в ходе осмотра местности могильник не был обнаружен (Бадер, 1947).

На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-5, XI-XIII вв.» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 8-10, в 750 м к востоку-северо-востоку от плотины Борисовского пруда, на левом берегу р. Городенки, в 170 м от ее русла, в 19-20 м над водой, в 140 м западу-северо-западу от курганного могильника «Братеево-3, XI-XIII вв.». (Там же).

Исследование курганов в данной местности началось с конца XIX века.

Впервые курганы у с. Братеево были описаны М.А. Саблиным в 1879 г. в «Списке курганов Московской губернии». Им отмечены «11 курганов у святого колодца на земле крестьян с. Братеева», «17 курганов у колчеватника на земле крестьян с. Братеева на Бесединской дороге», «12 курганов у Сорокина врага на земле крестьян с. Братеева на Бесединской дороге» (Саблин, 1879).

Последующее изучение памятников археологии в районе с. Братеево было проведено О.Н. Бадером и А.В. Збруевой в 1937 г.

Братеевское селище впервые было обследовано О.Н. Бадером совместно с А.В. Збруевой в 1937 г. По описаниям О.Н. Бадера, селище находилось на расстоянии около 600 м к югу от с. Братеево и в 95 м за курганами 3-го Братеевского курганного могильника. Селище располагалось непосредственно у обрывистого левого берега речки Городенки. На момент обследования в 1937 г. селище было свободно от растительности и очень сильно разрушено, главным образом дорогой, прорезавшей его с запада на восток. При обследовании на обнажениях культурного слоя были сделаны две вертикальные зачистки. Первая – у южного края дороги. Длина зачистки составила 4 м. Культурный слой здесь имел мощность 0,5 м вместе с дёрном и не содержал никаких находок. Вторая зачистка располагалась на обрыве речки Городенки и имела длину 3 м. В ходе зачистки был выявлен неоползший, нетронутый культурный слой мощностью 0,78 м. В слое были обнаружены многочисленные фрагменты глиняной посуды, костей животных, разбиты и обожженных камней и медного или бронзового наконечника от ремня на глубине 0,72 м от поверхности. Культурный слой имел песчанистую структуру и был окрашен в тёмный цвет (Бадер, 1947).

В 1950 селище осматривалось Б.Е. Макаренковым. В том же году на него был сделан Паспорт. Размеры селища были небольшими и составляли 60х20 м. В 1970-е гг. Братеевское селище осматривалось сотрудниками Музея истории Москвы и членами кружка при музее. В 1998 г. Н.А. Кренке и Б.Е. Янишевским установлено, что памятник был уничтожен при проведении планировки склона берега. Современный адрес, по которому располагалось селище: в 0,2 км к югу от д. 14 по ул. Борисовские пруды, в 0,1 км к югу от Наташинской ул., на первой террасе левого берега р. Городенки, правого притока Москвы-реки, между обрывом берега и выемкой дороги, в 27 м к северу от реки, на высоте 8-12 м над уровнем воды.

В 1937 г. О.Н. Бадером проводилось обследование курганного могильника «Братеево-1, XI-XIII вв.» (1-го Братеевского курганного могильника по О.Н. Бадеру). По данным исследователя, памятник располагался на расстоянии около 250 м к северо-западу от церкви и школы с. Братеево, непосредственно за шоссе на с. Борисово. Могильник состоял из трёх насыпей. Курганы были сильно опаханы, между курганами № 2 и 3 имелось повышение, которое также могло являться курганной насыпью. Из-за распахки курганы № 2 и 3 имели овальную, близкую к прямоугольной форме. Курган № 1 имел круглую форму. Высота первой насыпи составляла 1,3 м, диаметр – 6 м; высота второй насыпи – 1,2 м, диаметр – 5-7,5 м; высота третьей насыпи – 1,5 м, диаметр – 5-7 м. На курганах № 2 и 3 имелись следы повреждений в виде впадин (у кургана № 3 имелась большая яма с южной стороны кургана, по всей видимости, грабительская). В 1950 г. курганный могильник обследовался Б.Е. Макаренковым. В том же году на него был составлен Паспорт.

На «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. в зоне указанного курганного могильника изображено 5 насыпей. На сегодняшний

день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-1, XI-XIII вв.» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 16, корп. 1, возле южного конца Братеевского моста, на правом берегу Москвы-реки, в 170 м от реки, на высоте 23-25 м над водой, в 206 м к северо-востоку от курганного могильника «Братеево-2, XI-XIII вв.» (Там же).

В 1937 г. О.Н. Бадером обследовался курганный могильник «Братеево-2, XI-XIII вв.» (2-й Братеевский курганный могильник по О.Н. Бадеру) в непосредственной близости от возможной локализации которого расположен участок проектирования. По данным исследователя, памятник располагался на расстоянии около 250 м к юго-западу от с. Братеево, у дороги в с. Борисово, вправо от нее. В ходе осмотра были выявлены остатки 3-5 курганов, почти полностью скрытых при выемке песка и гравия для прокладки шоссе в 1932 г. Один из курганов, ближайший к реке, на момент обследования откоса насыпи и следов ровика у ее основания. По мнению О.Н. Бадера, данный могильник мог быть обозначен у Саблина как могильник «У колчеватовки» и состоял из 17 курганов (Бадер, 1947). Курганный могильник отмечен на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-2, XI-XIII вв.» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, на правом берегу Москвы-реки, в 200 м от ее русла, в 25-27 м над водой, в 206 м к юго-западу от курганного могильника «Братеево-1, XI-XIII вв.» (Там же).

В 1937 г. О.Н. Бадером проводилось обследование курганного могильника «Братеево-3, XI-XIII вв.» (3-го Братеевского курганного могильника по О.Н. Бадеру). По данным исследователя, памятник располагался на расстоянии около 0,5 км прямо к югу от школы и церкви с. Братеево, среди поля, у дороги, в начале склона к речке Городенке. Могильник состоял из 19 насыпей. Курганы имели, по большей части, круглую форму, однако встречались курганы овальной и неправильной формы. Самым большим был курган № 13, который имел высоту 1,8 м и диаметр -14,1 и 14,8 м. Курган, имевший конусообразную форму, был сильно поврежден рвом-промоиной и грабительскими ямами. У основания кургана были отмечены следы ровиков. В исследуемой курганной группе преобладали средние по высоте курганы, такие как курган № 7, который имел круглую форму, высоту 1,3 и диаметр 9,5 м. Среди маленьких курганов наименьшим был курган № 4, который имел овальную форму, высоту 0,4 м и диаметр 6,0 и 6,2 м. Вокруг кургана имелись ровики. Из девятнадцати курганов на момент обследования в 1937 г. хорошо сохранились насыпи 11 из них, 8 насыпей частично или целиком были разрушены грабительскими раскопками. По словам О.Н. Бадера, 4 кургана были раскопаны в 1936 г. школьниками с. Братеево из любознательности. В ходе таких раскопок ими были обнаружены человеческие кости, бронзовые и другие вещи (Бадер, 1947).

В 1950 г. данная курганная группа была обследована Б.Е. Макаренковым. На момент обследования она состояла из 12 насыпей. В том же году на

курганный могильник был составлен Паспорт. Курганный могильник отмечен на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (7 курганов) и на «Плане Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного управления г. Москвы» 1952 г. (1 насыпь).

На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-3, XI-XIII вв.» по адресу: микрорайон Братеево, возле д. 14 по ул. Борисовские пруды, в районе проезжей части Наташинской ул., на левом берегу р. Городенка, в 120 м от русла, на высоте 16-17 м над водой, в 95 м к северу от селища Братеево-1 (Там же).

В 1937 г. О.Н. Бадером проводилось обследование курганного могильника «Братеево-4, XI-XIII вв.» (4-го Братеевского курганного могильника по О.Н. Бадеру). По данным исследователя, памятник располагался в южном конце с. Братеева, на земле усадьбы крестьянина Крылова, у склона в пойму Москвы-реки. По словам О.Н. Бадера, старожилы с. Братеево отмечали в данной курганной группе 2 кургана, однако один из них был распахан и на момент обследования в 1937 г. сохранился только один курган высотой не более 1 м, сильно оплывший, без следов ровиков. По словам крестьянина Крылова, на курганах когда-то лежали два больших камня (Бадер, 1947). Курганный могильник отмечен на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (2 кургана).

На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-4, XI-XIII вв.» по адресу: в районе пересечения Братеевской и Ключевой улиц, на террасе правого берега Москвы-реки, в 500 м от ее русла, на левом берегу р. Городенки, в 500 м от ее русла, в 20 м над р. Городенкой. (Там же).

Также в исследуемом микрорегионе С.З. Черновым отмечен грунтовый могильник и селище в бывшем сельце Братеево, которое располагалось в районе современных зданий под № 20-24 по ул. Борисовские пруды. Данный памятник обследовался С.З. Черновым в 1972 г. до начала массовой застройки микрорайона. На момент обследования с. Братеево сохранялось примерно в том виде, каким оно показано на топографической карте «Москва и окрестности» 1951 г. Нижняя ул. села пролегла вдоль бровки высокого коренного берега, обрывом спускавшегося к Москве-реке. На востоке Нижняя ул. заканчивалась у перекрестка с ул. Слободка. На западе Нижняя ул. заканчивалась перекрестком с Центральной ул. В районе этого перекрестка старожилка села Анна Николаевна Елизарова указывала место ныне разрушенной каменной церкви. В 100 м к западу от этого перекрестка, за оврагом, С.З. Черновым был осмотрен возвышенный участок коренного берега Москвы-реки. Этот холм (примерно 70x70 м, судя по карте 1951 г.), который оканчивался обрывом к Москве-реке, был известен А.Н. Елизаровой как место школы. На западе он был ограничен глубоким оврагом. Здесь сохранялись (частично задернованные) несколько белокаменных надгробий, в том числе плиточное надгробие с каннелюрами.

По преданию, записанному от А.Н. Елизаровой, деревянная церковь,

которую она сама не видела, располагалась у подножья холма, на котором стояла школа. Место это именовалось «погостом». В отличие от кладбища, которое сохранялось в 150 м к юго-западу от холма (оно показано на карте 1951 г. близ поворота шоссейной дороги, ведущей на с. Сабурово). На основании опроса старожилов села Братеево и осмотра местности, С.З. Черновым с большой степенью вероятности был сделан вывод, что в урочище «погост» располагался грунтовый могильник средневекового времени. Селище, судя по всему, находилось к востоку от него, за оврагом, в западной части ул. Нижняя (Культура..., 2005).

Таким образом, местоположение «Братеевского селища» согласно локализации 1998 г., проведенной Н.А. Кренке и Б.Е. Янишевским – к западу от Бесединского шоссе (в 0,2 км к югу от д. 14 по ул. Борисовские пруды, в 0,1 км к югу от Наташинской ул., на первой террасе левого берега р. Городенки, правого притока Москвы-реки, между обрывом берега и выемкой дороги, в 27 м к северу от реки, на высоте 8-12 м над уровнем воды, причем было установлено, что селище было уничтожено при проведении планировки склона берега), не совпадает с локализацией объекта археологического наследия «Братеевское селище (место древнего поселения с зоной культурного слоя), XII-XIII вв.), согласно Решению Президиума Моссовета от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы» (Красногвардейский район, окрестности с. Братеево, на правом берегу р. Городянки); а согласно portalу Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Москвы (<https://gisogd.mos.ru>) данный объект археологического наследия расположен к востоку от Бесединского шоссе, в секторе, ограниченном улицами Братеевской, Ключевой, ул. Борисовские пруды и Хордовым проездом, что также не совпадает с локализацией Н.А. Кренке и Б.Е. Янишевского.

Местоположение объекта археологического наследия «Братеевское селище» согласно portalу Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Москвы (<https://gisogd.mos.ru>), и судя по описанию С.З. Чернова, соотносится с обнаруженным С.З. Черновым по результатам разведки 1972 г. селищем в бывшем с. Братеево (район д. 20-24 по ул. Борисовские пруды, к востоку от Бесединского шоссе).

Проектные решения, оценка воздействия проектируемых работ, меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

Проектными решениями предусмотрена организация пространства территории поликлиники в единой стилистике с частичным изменением планировки, устройством дорожно-тропиночной сети, установкой малых архитектурных форм, посадкой зеленых насаждений, восстановлением травяного покрова, перекладкой наружных инженерных сетей, установкой ограждения, обеспечением водоотведения в границах благоустройства.

Ремонт здания поликлиники по адресу: г. Москва, Борисовские пруды, д. 12, корп. 4 с кадастровым номером 77:05:0012004:1032 в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы и в представленном на

экспертизу разделе не рассматривается.

Демонтаж здания по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4, стр. 2 с кадастровым номером 77:05:0012004:1007 в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы и в представленном на экспертизу Разделе не рассматривается.

На территории предусмотрены три въезда с распашными воротами и два входа для посетителей с калитками. В проектируемой зоне отдыха будет оборудованы скамьи с навесами и урнами.

Предусмотренные проектом работы, связанные с вертикальной планировкой участка благоустройства, включают в себя капитальный ремонт существующих покрытий и устройство новых участков дорожно-тропиночной сети. Предусмотрено сохранение существующих отметок поверхности земли в местах реконструируемых и вновь устраиваемых покрытий – особенно вблизи существующих люков колодцев и существующих подземных коммуникаций.

Незначительный объем новых покрытий тротуаров выполняется с выведением на отметки примыкающих к ним участков существующих дорог. Сопряжение покрытий и газона выполняется дорожным бортовым камнем 150х300х1000 мм

Отведение поверхностных стоков с проездов предусмотрено по уклону в систему существующей и проектируемой дождевой канализации. Отведение поверхностных стоков с тротуаров предусмотрено по уклону на проезд или прилегающие озелененные территории.

Проект озеленения разработан с максимальным сохранением существующих деревьев и кустарников. Проектом предусматривается пересадка некоторых существующих кустарников и посадка новых деревьев и кустарников.

Так же проектом предусмотрено устройство нового газона на месте демонтируемых покрытий и восстановление газона после монтажных работ по устройству бортового камня и прокладки инженерных коммуникаций. Газонное покрытие на всей территории будет заменено на рулонный газон.

Проектом предусмотрено сохранение существующей проезжей части с небольшим расширением. А также расширение пешеходных связей, увеличение площади тротуара с доступными пешеходными маршрутами для МГН. На территории предусмотрено расположение 6 парковочных мест, 1 парковочное место для инвалидов и 1 место для парковки машины Скорой помощи.

В подготовительный период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:

- разработать ППР;
- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;
- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
- санитарную обрезку/вырубку аварийных, сухостойных деревьев;
- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем;
- установить временные здания и сооружения;
- обеспечить строительную площадку водо-, электро- снабжением;
- установить мойку колес автомобилей;
- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;
- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные ППР;
- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
- составить акт готовности объекта к производству работ;
- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.

Временные здания и сооружения (фургоны-бытовки, биотуалеты) размещаются на существующих твердых покрытиях. Для перевозки строительных конструкций и материалов автотранспортом используются существующие проезды.

Площадка для временного отвала грунта не предусмотрена, разрабатываемый грунт вывозится на свалку.

Устройство дополнительных подъездов и объездов проектом не предусмотрено. Для подъезда к участку благоустройства проектом планируется использование существующих дорог.

Обеспечение временными инженерными сетями на период производства работ на участке осуществляется по временным ТУ на подключение к сетям, получаемым Заказчиком. Все инженерные сети подготовительного периода прокладываются надземным и наземным способом.

Все строительные рабочие обеспечиваются привозной бутилированной доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Таким образом, указанные работы подготовительного периода не предусматривают проведения земляных работ, связанных с выборкой грунта. Воздействие на культурный слой отсутствует

В основной период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:

- санитарная вырубка зеленых насаждений в зоне благоустройства;
- вертикальная планировка территории с учетом максимально возможного сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения на территории;
- устройство дорожно-тропиночной сети с заменой покрытий с приспособлением для МГН:
 - устройство асфальтобетонного покрытия на проезде;
 - устройство покрытия из гранитной плитки на пешеходных дорожках и отмотке, вокруг здания поликлиники;
 - устройство дорожного бортового камня, в т.ч. пониженного;
 - ремонт водоотводных канав с реконструкцией системы водоотведения.
 - переустройство уличного освещения с заменой опор и светильников.
 - прокладка слаботочных сетей видеонаблюдения.

- организация площадок кратковременного отдыха.
- установка малых архитектурных форм (уличная мебель, информационные щиты).
- замена контейнерных площадок.
- посадка зеленых насаждений.
- устройство ограждения вокруг территории благоустройства.
- устройство системы навигации с установкой стел, предупреждающих знаков, маркеров и пр.);
- устройство дорожной разметки, в том числе мест парковки и стоянки пожарной машины;

Предложения по инженерному оборудованию территории включают:

Система ливневой канализации. Проектом предусмотрено устройство системы ливневой канализации, дождеприемных колодцев и решеток.

Система электроснабжения территории. Проектом предусмотрено устройство кабеля ЭС, для подключения автоматических распашных ворот.

Система функционального (утилитарного) освещения. Проектом предусмотрена установка опор уличного освещения с прокладкой кабелей НО к опорам.

Наружные инженерные сети связи. Проектом предусмотрено устройство системы контроля и управления доступом (СКУД), включающей в себя установку:

-IP-вызывных панелей, на опорах калиток, при входе на территорию поликлиники;

-мониторов домофона для связи с посетителями, расположенных в Пультовой на 1-ом этаже и в вестибюле на посту охраны;

-кнопки открытия ворот, установленной в вестибюле на посту охраны;
Устройство системы наружного видеонаблюдения в т.ч.:

-система сети передачи данных;

-система видеонаблюдения (видеокамеры, видеорегистратор);

-прокладка кабельной канализации связи.

Мощность культурного слоя на участке проектирования согласно данным, полученным в ходе инженерно-геологических изысканий на участке проектирования варьируется от 3,5 до 4,6 м. Фоновая мощность культурного слоя – 4,13 м.

Глубина земляных работ на участках разработки траншей для кабелей связи (для системы СКУД) и электрокабелей – до 1,2 м, на участках разработки котлованов для монтажа кабельных колодцев – до 2,19 м, на участках разработки котлованов для монтажа опор для видеонаблюдения и светильников наружного освещения – до 1,5 м, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации – от 1,7 м (на участке монтажа дождеприемной решетки ДР-1) до 5,02 м (на участке подключения к существующему колодцу КД-3, на участках разработки траншей и котлованов для монтажа автоматических ворот, калитки, ростверкового фундамента ограждения, стоек ограждения – до 2 м, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками – до 1,05 м, на участках разработки грунта из

ям для высадки дерева и кустарников – до 0,85 м, на участке монтажа нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона – до 0,65 м. Указанные виды работ окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных работ при разработке грунта для монтажа скамей, урн, стел, навигационных указателей, контейнерной площадки не превышает мощности существующих современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Санитарная вырубка зеленых насаждений в зоне благоустройства не окажет воздействия на культурный слой, так как планируется без проведения земляных работ.

Вертикальная планировка территории с учетом максимально возможного сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения на территории проводится на глубину, не превышающую глубину современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж IP-вызывных панелей на опорах калиток, при входе на территорию поликлиники; мониторов домофона для связи с посетителями, расположенных в Пультовой на 1-ом этаже и в вестибюле на посту охраны; кнопки открытия ворот, установленной в вестибюле на посту охраны; Устройство системы наружного видеонаблюдения в части установки видеокамер, видеорегистратора не предусматривает земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Демонтаж существующих опор освещения проводится без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Замена асфальтобетонных покрытий методом фрезерования и последующей новой укладки асфальта планируется без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Работы по монтажу новой тротуарной плитки производятся на глубину, не превышающую мощность существующих покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж бортового камня проектируется преимущественно на участках его первоначального расположения и на глубину, не превышающую мощность современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Ремонт канализационных и дождеприемных колодцев проектируется без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж дождеприемных лотков проектируется на глубину, не превышающую мощность существующих покрытий не окажет воздействия на культурный слой.

Облицовка существующей вентиляционной шахты не предполагает земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Укладка газона проектируется на глубину 10 см на участках проектируемого расположения данного покрытия и на глубину 20 см в границах траншей и котлованов. Работы по подготовке почвы под газоны связаны с подвозом растительного грунта и его подсыпкой с последующим посевом трав. Указанные работы не окажут воздействия на культурный слой.

Таким образом, меры по обеспечению сохранности объекта

археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» при проведении земляных, иных работ по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» включают в себя проведение спасательных археологических работ, согласно требованиям Положения:

археологических наблюдений (археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных работ, оказывающих воздействие на культурный слой – на участках разработки траншей для кабелей связи, котлованов для монтажа кабельных колодцев, для монтажа опор видеонаблюдения и светильников наружного освещения, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации, для монтажа автоматических ворот, калитки, фундамента ограждения, стоек ограждения, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками, для высадки дерева и кустарников, устройства нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы

Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный Закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ [принят Государственной Думой 24 мая 2002 года: одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года]. – URL: <https://fzrf.su/zakon/ob-obektah-kulturnogo-naslediya-narodov-rf-73-fz/> (дата обращения 20.06.2024).

Российская Федерация. Законы. Об электронной подписи: Федеральный Закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. [принят Государственной Думой 25 марта 2011: одобрен Советом Федерации 30 марта 2011 года]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/32938> (дата обращения 20.06.2024).

Постановление Совета Министров СССР от 4 декабря 1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны

памятников культуры в РСФСР» – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901750455> (дата обращения 20.06.2024).

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе – URL: <https://docs.cntd.ru/document/902166719> (дата обращения 20.06.2024).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 октября 2017 г. №119822-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», XII век (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» – URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/51/302860> (дата обращения 20.06.2024).

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 октября 2017 г. №119865-р "О регистрации объекта культурного наследия федерального значения "Братеевское селище", XII век (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" – URL: <https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/51/302866> (дата обращения 20.06.2024).

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. М.: Институт археологии РАН, 2023. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15. – URL: https://archaeolog.ru/media/OPI/Polozhenie_2023_25012024.pdf (дата обращения 20.06.2024).

Решение Президиума Моссовета от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы» – URL: <https://base.garant.ru/49613060/> (дата обращения 20.06.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241. О разделах проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и проектах обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, подлежащих разработке при проведении земляных и иных работ. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.06.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934. Об организации проведения государственной историко-культурной экспертизы Департаментом культурного наследия города Москвы. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.06.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937. О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.06.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 24 февраля 2022 г. № 45. О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934. – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/> (дата обращения 20.06.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 сентября 2023 г. № 489 «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» – URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/view/291833220/> (дата обращения 20.06.2024).

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 октября 2023 г. № 518 "Об утверждении границ территории объекта археологического наследия "Братеевское селище" URL: <https://www.mos.ru/dkn/documents/normativnye-pravovye-akty/view/291833220/> (дата обращения 20.06.2024).

Бадер О.Н. Материалы к археологической карте Москвы и ее окрестностей // Материалы и исследования по археологии Москвы / Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1947. № 7. Том 1.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей в XIV-XVI вв. (ДДГ). М.-Л.: Изд. Академии наук СССР, 1950.

Князева С.Ю. Синодик начала 1760-х гг. из подмосковного села Братеева // Коломенское. Материалы и исследования. М.: МГОМЗ, 2007. Вып. 9.

Корсаков. А. Село Коломенское. Исторический очерк. М.: Типография А. Жарковой, 1870.

Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. М.: Наука, 2004. Т. 1.

Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. М.: Наука, 2005. Т. 2.

Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке. М.: Изд. дом «Московия», 2004. Т. 2.

Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики (ДРВМ). № 1 (31). М.: Институт славяноведения Российской академии наук, 2008а.

Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики (ДРВМ). № 2 (32). М.: Институт славяноведения Российской академии наук, 2008б.

Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики (ДРВМ). № 3 (33). М.: Институт славяноведения Российской академии наук, 2008в.

Населенные местности Московской губернии. Приложение к Памятной книжке Московской губернии на 1912 год. М.: Губернская типография, 1911.

Описание Московского уезда, с указанием в оном станов, волостей, урядов и селений. М.: Типография Н.И. Пастухова, 1884.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Языки русской

культуры, 2001. Т. 6.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1859. Т. 8.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1904. Т. 13. Ч. 1.

Саблин М. А. Список курганов Московской губернии. М.: Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Т. 35. / Антропологическая выставка 1879 года, 1879. Т. 3, Ч. 1.

Сборник статистических сведений по Московской губернии. М.: Типография М.Н. Лаврова и Ко., 1877. Т. 1.

Указатель селений и жителей уездов Московской губернии, составлен по официальным сведениям и документам, К. Нистремом. М.: Тип. Ведомства московской городской полиции, 1852.

Устинова И.А. Делопроизводственные документы Патриарших приказов 1-й половины XVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г. Часть 2 // Вестник церковной истории. № 3/4 (35/36). М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2014.

Хавский П.В. Указатель дорог от Кремля Московского к заставам и к границам московского уезда. М.: В Университетской типографии, 1830.

Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Исторические материалы о церквях и селах XVI-XVIII столетий. Пехрянская десятина (Московского уезда). М.: Университетская типография, 1892. Вып. 8.

Обоснования выводов экспертизы

Раздел соответствует требованиям, установленным Федеральным законом и Приказам Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 от 28 ноября 2019 г. № 937.

Методики и порядок проведения археологических полевых работ соответствуют требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от 12 апреля 2023 г. № 15.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, выявленного объекта археологического наследия проводятся при условии соблюдения установленного статьей 5.1 Федерального закона особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованного обязательного раздела об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты археологического наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона). Таким образом, реализация мер,

предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам (ст. 3 Федерального закона).

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов (п.2. ст. 40 Федерального закона).

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее – археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа).

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических полевых работ. (п.1. ст. 45.1 Федерального закона).

Проектными решениями по объекту предусмотрена организация пространства территории поликлиники в единой стилистике с частичным изменением планировки, устройством дорожно-тропиночной сети, установкой малых архитектурных форм, посадкой зеленых насаждений, восстановлением травяного покрова, перекладкой наружных инженерных сетей, установкой ограждения, обеспечением водоотведения в границах благоустройства.

Ремонт здания поликлиники по адресу: г. Москва, Борисовские пруды, д. 12, корп. 4 с кадастровым номером 77:05:0012004:1032 в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы и в представленном на экспертизу Разделе не рассматривается.

Демонтаж здания по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4, стр. 2 с кадастровым номером 77:05:0012004:1007 в настоящем акте государственной историко-культурной экспертизы и в представленном на экспертизу Разделе не рассматривается.

В границах территории объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» по данным специализированной литературы отмечено несколько «памятников» археологии: курганный могильник «Братеево-1, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-2, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-3, XI-XIII вв.», курганный могильник

«Братеево-4, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.», в непосредственной близости от границ территории указанного объекта археологического наследия также расположены Братеевское селище и грунтовый могильник и селище в бывшем селе Братеево.

На участке проектирования и прилегающих территориях располагался курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.», отмеченный также на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (4 насыпи) (илл. 4 к Разделу).

По данным специализированной литературы и научных отчетов, культурный слой курганной группы – это не только насыпи курганов, но культурные напластования в межкурганном пространстве, в том числе курганные ровики, отдельные следы деятельности человека (например следы тризны).

Также стоит отметить, что на участке проектирования (и в границах территории объекта археологического наследия) могли отложиться горизонты более позднего времени – следы распашки, содержащие артефакты (то есть подходящие под определение «культурный слой»). Территория располагалась между деревнями Борисово и Братеево, на небольшом расстоянии от обеих деревень (илл 4 к Разделу).

При осмотре места расположения курганного могильника «Братеево-5, XI-XIII вв.», в 1937 г. О. Н. Бадером он не был обнаружен. Вполне вероятно, что курганная группа была распахана в более раннее время.

На карте г. Москвы 1952 г. курганный могильник также не отмечен, к северо-востоку от участка проектирования фиксируется котлован (карьер) для добычи песка (илл. 7 к Разделу: «План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951г., издание 1952 г....»), который занимает почти весь участок проектирования к 1963 г., кроме небольшого останца, который располагался, вероятно, в южной части участка проектирования (илл 8 к Разделу: «Карта Москвы и окрестностей. Состояние местности на 1963-1965 г. Издание 1968 года. Фрагмент»). Глубина карьера, согласно данным указанной карты – 10 м. Однако, следует отметить, точная привязка участка проектирования к указанной карте затруднительна.

Вероятно, в это время распаханный ранее культурный слой курганной группы был уничтожен полностью карьером или серьезно поврежден (при наличии останца – на нем мог сохраниться), так же как и культурные слои более поздних периодов, которые могли здесь располагаться.

Далее (видимо, после засыпки карьера) проводилось строительство нового микрорайона в 80-е годы XX в., а также здания поликлиники в 1999 г. Сведений о происхождении грунтов, которыми засыпан котлован карьера, нет. Существует вероятность обратной засыпки котлована переотложенным культурным слоем, составлявшим курганный могильник, и /или переотложенными культурными напластованиями более поздних периодов с прилегающих территорий, которые расположены в границах территории объекта археологического наследия.

Следует отметить, что мощность культурного слоя по данным

инженерно-геологических исследований (от 3,5 до 4,6 м) значительно превышает обычно фиксируемую археологами в условиях современной застройки на территории микрорегионов, сходных по хронологии освоения (около 1,5 м), что косвенно свидетельствует о наличии на участке проектирования засыпанного карьера.

На участке проектирования присутствует асфальтобетонное и газонное покрытия, бортовой камень и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства зданий, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет.

Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 1.3. Положения).

Стоит отметить, что в соответствии с письмом ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 17 апреля 2024 г. 755-2024 объект по адресу: ул. Борисовские пруды, д.12, корп.4,стр.2 Б/Н с кадастровым номером 77:05:0012004:1007, является бесхозным имуществом, техническая документация на него отсутствует; также в составе данного объекта отсутствует подвальный этаж. С учетом отсутствия подвала у снесенного здания, на участке под снесенным зданием расположен культурный слой.

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX–XXI вв., в частности, в результате устройства карьера, прокладки инженерных коммуникаций, строительства здания поликлиники в 1999 г., что подтверждается стройгенпланом участка, 2023 г.

В зоне участка проектирования проходят трассы тепловой сети, водопровода, электрокабелей, кабелей связи, хозяйственно-бытовой канализации.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.). Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Работы на объекте планируются в два периода-подготовительный и основной.

Работы подготовительного периода не предусматривают проведения земляных работ, связанных с выборкой грунта. Воздействие на культурный слой отсутствует.

В основной период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:

- санитарная вырубка зеленых насаждений в зоне благоустройства

территории;

- вертикальная планировка территории с учетом максимально возможного сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения на территории;

- устройство дорожно-тропиночной сети с заменой покрытий с приспособлением для МГН:

- устройство асфальтобетонного покрытия на проезде;

- устройство покрытия из гранитной плитки на пешеходных дорожках и отмостке, вокруг здания поликлиники;

- устройство дорожного бортового камня, в т.ч. пониженного;

- ремонт водоотводных канав с реконструкцией системы водоотведения.

- переустройство уличного освещения с заменой опор и светильников.

- прокладка слаботочных сетей видеонаблюдения.

- организация площадок кратковременного отдыха.

- установка малых архитектурных форм (уличная мебель, информационные щиты).

- замена контейнерных площадок.

- посадка зеленых насаждений.

- устройство ограждения вокруг территории благоустройства.

- устройство системы навигации с установкой стел, предупреждающих знаков, маркеров и пр.);

- устройство дорожной разметки, в том числе мест парковки и стоянки пожарной машины;

Предложения по инженерному оборудованию территории включают:

Система ливневой канализации. Проектом предусмотрено устройство системы ливневой канализации,ждеприемных колодцев и решеток.

Система электроснабжения территории. Проектом предусмотрено устройство кабеля ЭС, для подключения автоматических распашных ворот.

Система функционального (утилитарного) освещения. Проектом предусмотрена установка опор уличного освещения с прокладкой кабелей НО к опорам.

Наружные инженерные сети связи. Проектом предусмотрено устройство системы контроля и управления доступом (СКУД), включающей в себя установку:

- IP-вызывных панелей, на опорах калиток, при входе на территорию поликлиники;

- мониторов домофона для связи с посетителями, расположенных в Пультовой на 1-ом этаже и в вестибюле на посту охраны;

- кнопки открытия ворот, установленной в вестибюле на посту охраны;

Устройство системы наружного видеонаблюдения в т.ч.:

- система сети передачи данных;

- система видеонаблюдения (видеокамеры, видеорегистратор);

- прокладка кабельной канализации связи.

Глубина земляных работ на участках разработки траншей для кабелей связи (для системы СКУД) и электрокабелей – до 1,2 м, на участках разработки

котлованов для монтажа кабельных колодцев – до 2,19 м, на участках разработки котлованов для монтажа опор для видеонаблюдения и светильников наружного освещения – до 1,5 м, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации – от 1,7 м (на участке монтажа дождеприемной решетки ДР-1) до 5,02 м (на участке подключения к существующему колодцу КД-3, на участках разработки траншей и котлованов для монтажа автоматических ворот, калитки, ростверкового фундамента ограждения, стоек ограждения – до 2 м, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками – до 1,05 м, на участках разработки грунта из ям для высадки дерева и кустарников – до 0,85 м, на участке монтажа нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона – до 0,65 м. Указанные виды работ окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных работ при разработке грунта для монтажа скамей, урн, стел, навигационных указателей, контейнерной площадки не превышает мощности существующих современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Санитарная вырубка зеленых насаждений в зоне благоустройства не окажет воздействия на культурный слой, так как планируется без проведения земляных работ.

Вертикальная планировка территории с учетом максимально возможного сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения на территории проводится на глубину, не превышающую глубину современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж IP-вызывных панелей на опорах калиток, при входе на территорию поликлиники; мониторов домофона для связи с посетителями, расположенных в Пультовой на 1-ом этаже и в вестибюле на посту охраны; кнопки открытия ворот, установленной в вестибюле на посту охраны; Устройство системы наружного видеонаблюдения в части установки видеокамер, видеорегистратора не предусматривает земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Демонтаж существующих опор освещения проводится без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Замена асфальтобетонных покрытий методом фрезерования и последующей новой укладки асфальта планируется без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Работы по монтажу новой тротуарной плитки производятся на глубину, не превышающую мощность существующих покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж бортового камня проектируется преимущественно на участках его первоначального расположения и на глубину, не превышающую мощность современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Ремонт канализационных и дождеприемных колодцев проектируется без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж дождеприемных лотков проектируется на глубину, не превышающую мощность существующих покрытий не окажет воздействия на

культурный слой.

Облицовка существующей вентиляционной шахты не предполагает земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Укладка газона проектируется на глубину 10 см на участках проектируемого расположения данного покрытия и на глубину 20 см в границах траншей и котлованов. Работы по подготовке почвы под газоны связаны с подвозом растительного грунта и его подсыпкой с последующим посевом трав. Указанные работы не окажут воздействия на культурный слой.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации (п. 2 ст. 40 Федерального закона, Положение), в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы; спасательные археологические полевые работы проводятся в виде археологических раскопок и (или) археологических наблюдений (п. 1.3 Положения).

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия (п. 1.3 Положения).

В качестве спасательных археологических полевых работ, проводятся в целях обеспечения сохранения объекта археологического наследия в случае невозможности обеспечить его физическую сохранность в рамках выполнения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (п. 4.1 Положения).

Выбор места для закладки раскопов в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок определяется задачами обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Площадь и конфигурация раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяются разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину, позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6 Положения).

Разборка культурного слоя поселенческих объектов археологического наследия, валов, грунтовых могильников, курганных насыпей производится с использованием ручного инструмента.

Использование землеройных машин и механизмов допустимо при производстве вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта,

удаление техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов и т. п.) (п. 4.9 Положения).

Общие требования и порядок проведения археологических раскопок определены в главе 4 Положения.

археологические наблюдения – проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок (п. 1.3 Положения).

Археологические наблюдения осуществляются в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов (предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия (п. 5.1 Положения).

Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем (п. 5.2 Положения).

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет (п. 1.3 Положения).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 Положения («Порядок проведения археологических раскопок») (п. 5.2 Положения).

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов (п. 5.5 Положения).

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от

степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия (п. 5.7 Положения).

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны. При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта (п. 5.7 Положения).

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота производства зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).

Общие требования и порядок проведения археологических наблюдений определены в главе 5 Положения.

Объемы и виды полевых археологических работ могут быть уточнены по фактической ситуации при проведении археологических работ:

1. в случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка (п. 5.2 Положения).

2. в случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину, позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6 Положения).

3. в случае, если невозможно обеспечить разборку культурного слоя до археологического материка в связи с интенсивным поступлением грунтовых вод, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие сохранение культурного слоя, указанные в п. 4.25 Положения – по завершении археологических раскопок на участках культурного слоя повышенной влажности в случае, если разборка культурного слоя не проведена до археологического материка, следует принять меры по восстановлению водоносного горизонта и замедлению активного испарения из раскопа (применение водоупорных грунтов, закрытие стенок раскопа и уровня верхних отметок водоносного слоя полиэтиленовой пленкой и т.д.) (п. 4.10, 4.25 Положения).

4. невозможность выборки раскопа до материка по техническим причинам (техника безопасности и (или) иные особые условия, обоснованные в документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия (разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).

При этом, согласно п. 4.12 Положения, наличие сыпучих грунтов не является основанием для завершения работ на раскопе выше уровня материка: в случае угрозы оползания стенок раскопа для обеспечения безопасности производства работ необходимо устройство защитной опалубки.

5. культурный слой в границах раскопа должен быть разобран полностью, если этому не препятствуют обнаруженные археологические объекты, определенные держателем открытого листа как подлежащие консервации и сохранению (п. 4.16 Положения).

При обнаружении таких объектов в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия (в г. Москве – в Департамент культурного наследия г. Москвы) письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Департамент культурного наследия г. Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами г. Москвы (п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ к выявленным объектам культурного наследия Департамент культурного наследия г. Москвы уведомляет лиц, указанных в пункте 5 статьи 36 Федерального закона (заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы) о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования

к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ. Департамент культурного наследия г. Москвы определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ (п. 6 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае выявления в ходе проведения археологических работ:

- участков с неповрежденным культурным слоем, исследование которых проводится в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно п. 5.2 Положения;

- и/или конструктивных составляющих объекта археологического наследия

в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Таким образом, согласно ст. 40 п. 2. в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона Раздел предусматривает меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» при проведении земляных, иных работ в границах территории указанных объектов археологического наследия по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4»:

проведение археологических наблюдений (археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных, иных работ, оказывающих воздействие на культурный слой – на участках разработки траншей для кабелей связи, котлованов для монтажа кабельных колодцев, для монтажа опор видеонаблюдения и светильников наружного освещения, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации, для монтажа автоматических ворот, калитки, фундамента ограждения, стоек ограждения, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками, для высадки дерева и кустарников, устройства нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем.

Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Перезахоронение погребений по христианскому обряду (в случае их обнаружения) осуществляется за счет средств организации-заказчика.

В случае обнаружения архитектурно-археологических объектов – проведение их изучения, при необходимости консервации с возможной последующей музеефикацией также осуществляется за счет средств организации-заказчика.

Возможность проведения комплексных археологических полевых работ: археологических наблюдений (на участках поврежденного культурного слоя), археологических раскопок (в случае выявления участков с сохранившимся культурным слоем), как работ, обеспечивающих сохранность объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)» при проведении земляных работ в границах территории указанного объекта археологического наследия на участках разработки траншей для кабелей связи, котлованов для монтажа кабельных колодцев, для монтажа опор видеонаблюдения и светильников наружного освещения, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации, для монтажа автоматических ворот, калитки, фундамента ограждения, стоек ограждения, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками, для высадки дерева и кустарников, устройства нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4», считаю обоснованной.

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)» при условии проведения археологических наблюдений (на участках поврежденного культурного слоя), археологических раскопок (в случае выявления участков с сохранившимся культурным слоем), при проведении земляных работ в границах территории указанного объекта археологического наследия на участках разработки траншей для кабелей связи, котлованов для монтажа кабельных колодцев, для монтажа опор видеонаблюдения и светильников наружного освещения, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации, для монтажа автоматических ворот, калитки, фундамента ограждения, стоек ограждения, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками, для высадки дерева и кустарников, устройства нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона по объекту:

«Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» в соответствии с представленным разделом возможно.

Выводы, изложенные в акте государственной историко-культурной экспертизы, касаются исключительно обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» при проведении земляных работ в границах территории указанного объекта археологического наследия на участках разработки траншей для кабелей связи, котлованов для монтажа кабельных колодцев, для монтажа опор видеонаблюдения и светильников наружного освещения, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации, для монтажа автоматических ворот, калитки, фундамента ограждения, стоек ограждения, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками, для высадки дерева и кустарников, устройства нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4».

Заключение государственной историко-культурной экспертизы не имеет отношения к градостроительным решениям по земельным участкам и инженерно-строительным решениям по проведению работ на объекте: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4».

Вывод экспертизы

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ возможно.

Положительное заключение.

Приложения:

1. Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта;

2. Письмо ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 27 февраля 2024 г. 619-2024;

Эксперт
Дата оформления
25 июня 2024 г.

**Визгалов
Георгий
Петрович**

Подписано
цифровой
подписью: **Визгалов
Георгий Петрович**

Г.П. Визгалов

ООО «Столичное археологическое бюро»



119002, г. Москва, переулок Староконюшенный, дом 5/14, под/подв 4/ХІІІ, тел. (495) 234-90-95
ОГРН 1037700007124 ИНН 7704234128 КПП 770401001

Заказчик: ЗАО «НИиПИ ИГСП»

**Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия
«Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав
проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-
изыскательских работ на благоустройство территории объектов
здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4»
при проведении земляных, иных работ на участках перекладки
инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения,
установки ограждения и благоустройства территории, включающий
оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий
меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении
работ в границах территории указанного объекта**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Утверждаю



**Генеральный директор
ООО «Столичное
археологическое бюро»
К.В. Воронин**

МОСКВА

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

С О Д Е Р Ж А Н И Е.....	2
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4
II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	10
Законодательство в сфере охраны объектов культурного (археологического) наследия. Базовые определения.	10
Порядок действий при планируемых земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работах, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта археологического наследия/выявленного объекта археологического наследия.....	16
Порядок и методика проведения археологических полевых работ, спасательных археологических полевых работ.	25
Разрешение на проведение археологических полевых работ (открытый лист).....	35
Ответственность за нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия	36
Государственная охрана объектов археологического наследия	38
III. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	43
IV. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	54
Историческая справка.....	54
Археологическая изученность местности.....	59
Источники и литература.....	66
V. МОЩНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ НА ИССЛЕДУЕМОМ УЧАСТКЕ.....	69
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ	75
VII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ.....	79

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	2

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	2

VIII. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 97

IX. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ И РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ 99

X. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 104

XI. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 106

XII. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ..... 107

XIII. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ 108

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ 111

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
											3
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-исследовательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекаладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		4

- Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (переработанной)»;

- Федеральным законом от 23 июня 2013 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 24 октября 2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02 июля 2015 г. № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»;

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»;	
						объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия»;	
						- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию»;	
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

- Постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» (Приложение 1. «Положение об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы»).

- Постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»;

- Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «Об утверждении Перечня работ, требующих разработки разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения

Взаим. инв. №		Подпись и дата		- Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «Об утверждении Перечня работ, требующих разработки разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения						
Инв. № подл.									Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
										6
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (за исключением работ, для проведения которых требуется получение разрешения на строительство, ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве) и структуры разделов проектной документации, в том числе исходно-разрешительной документации, представляемой заявителем для согласования указанных разделов в зависимости от вида работ»;

- Договором, заключенным с ЗАО «НИиПИ ИГСП». Финансирование за счет средств бюджета г. Москвы.

Документы, предоставленные заказчиком:

- Ситуационный план 1:2000. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

- Стройгенплан 1:500, выполнен на основе инженерно-топографического плана от 02 октября 2023 г. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

- Проектная документация по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4». Раздел 5. Проект организации строительства. Том 5. Шифр: 501/П-23-АНО-ПОС.8. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

- Проектная документация по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4».

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.			Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист 7
		Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Раздел 3. Архитектурные и конструктивные решения. Шифр: 501/П-23-АНО-АКР.8. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

- Проектная документация по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4».

Раздел 2. Архитектурно-планировочная организация территории. Шифр: 501/П-23-АНО-АПОР.8. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

- Проектная документация по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4».

Раздел 4. Инженерное обеспечение территории. Подраздел. 4.2. Система функционального (утилитарного) освещения и архитектурно-художественного освещения территории. Наружное освещение. Шифр: 501/П-23-АНО-ИОС 2.8. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

- Проектная документация по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4».

Раздел 4. Инженерное обеспечение территории. Подраздел. 4.3. Наружные сети связи. Шифр: 501/П-23-АНО-ИОС 3.8. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

- Проектная документация по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4».

Раздел 4. Инженерное обеспечение территории. Подраздел. 4.4. Инженерное обеспечение территории. Система ливневой канализации. Шифр: 501/П-23-АНО-ИОС 4.8. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№	здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4».					
			Раздел 4. Инженерное обеспечение территории. Подраздел. 4.4. Инженерное					
			обеспечение территории. Система ливневой канализации. Шифр: 501/П-23-АНО-ИОС 4.8. М.: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;					
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
								8

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4». Раздел 1. Пояснительная записка. Подраздел 1.4. Шифр: 501/П-23-АНО-ИГИ.8. М: ЗАО «НИиПИ ИГСП», 2023 г.;

- Письмо Департамента культурного наследия города Москвы от 13 октября 2023 г. № ДКН-16-13-4240/23;

- Письмо Департамента здравоохранения города Москвы от 31 августа 2023 г. №07-12-74714/23-1;

- Решение рабочей группы по вопросу освобождения земельных участков от объектов недвижимости, на которые отсутствуют зарегистрированные права от 24 ноября 2023 г. № 0709/23-8;

- Письмо ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 27 февраля 2024 г. № 619-2024;

- Письмо ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 17 апреля 2024 г. № 755-2024.

Инв.№ подп.																			
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист												
							9												
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата														

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Законодательство в сфере охраны объектов культурного (археологического) наследия. Базовые определения.

Законодательство Российской Федерации о культуре состоит из Основы законодательства Российской Федерации о культуре, законов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории о культуре (Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-І; в редакции от 10 июля 2023 г.).

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ, Федеральный закон) регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.													
							общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.										
							Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность										
													Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта				Лист
							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата					10

для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) в целях Федерального закона № 73-ФЗ относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ подразделяются на следующие виды:

Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения);

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» к имуществу религиозного назначения);					
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			11	

мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты археологического наследия.

Ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты археологического наследия.

Достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места.

Таким образом объект археологического наследия может являться памятником, ансамблем, достопримечательным местом.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические

Взаим. инв. №		массовых репрессий; религиозно-исторические места.							
		Таким образом объект археологического наследия может являться памятником, ансамблем, достопримечательным местом.							
Подпись и дата		<u>Под объектом археологического наследия</u> понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические							
Инв. № подл.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист 12
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

В ст. 5 Федерального закона № 73-ФЗ содержится требование об отнесении земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия к землям историко-культурного значения, правовой режим на которых регулируется Федеральным законом № 73-ФЗ и статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации.

Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте отдельно (п. 2 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ).

Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности (п. 3 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ).

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.								Лист
которых он располагается, находятся в гражданском обороте отдельно (п. 2 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ). Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности (п. 3 ст. 49 Федерального закона № 73-ФЗ).												
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройств наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта						13

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в Реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

Взаим. инв. №		Подпись и дата		<u>закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия</u> в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).					
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
								14	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Порядок действий при планируемых земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работах, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта археологического наследия/выявленного объекта археологического наследия

1. Разработка Раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении таких работ

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, за исключением проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с учетом особенностей, предусмотренных статьей 56.1 Федерального закона. (п. 1 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

Указанные работы в границах территории объектов культурного (археологического) наследия, в соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия; на участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного (археологического) наследия; в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона – при наличии обязательных

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№	соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия; на участках, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного (археологического) наследия; в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона – при наличии обязательных							
									Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		16

разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного (археологического) наследия, согласованных региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Информацию о наличии объектов культурного наследия и их территорий в г. Москве можно получить с помощью Портала открытых данных (data.mos.ru), Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД) (<https://gisogd.mos.ru>) либо обратившись в Департамент культурного наследия города Москвы за государственной услугой города Москвы «Предоставление сведений из Городского реестра недвижимого культурного наследия и Историко-культурного опорного плана города Москвы» (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 мая 2022 г. № 166 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»).

В случае проведения планируемых работ в границах территории объектов археологического наследия, на земельных участках непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов археологического наследия, на основании п. 2 и 3 ст. 36

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№	земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»).					
			В случае проведения планируемых работ в границах территории объектов археологического наследия, на земельных участках непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов археологического наследия, на основании п. 2 и 3 ст. 36					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			17

Федерального закона № 73-ФЗ разрабатывается Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия.

Примечание: в случае проведения планируемых работ в границах территории объектов культурного наследия, на земельных участках непосредственно связанных с земельными участками в границах территории объектов культурного наследия, на основании п. 2 и 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ также разрабатывается Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.

Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия разрабатываются отдельно (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 мая 2022 г. № 166).

Согласно требованиям п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ: в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия *(в том числе при земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работах, указанных в статье 30 Федерального закона, работах по использованию лесов и иных работах)* под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

Разделом об обеспечении сохранности объектов археологического наследия предусматриваются, в качестве мер обеспечения сохранности объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия – **проведение спасательных археологических полевых работ.**

В соответствии с п. 2.1 Приложения к постановлению Правительства Москвы от 20 августа 2012 г. № 414-ПП «Об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы» в редакции постановления Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП земляные и иные работы – изыскательские, проектные, земляные,

Взаим. инв. №		археологического наследия – проведение спасательных археологических полевых работ.							
Подпись и дата		В соответствии с п. 2.1 Приложения к постановлению Правительства Москвы от 20 августа 2012 г. № 414-ПП «Об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы» в редакции постановления Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП земляные и иные работы – изыскательские, проектные, земляные,							
Инв. № подл.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
									18
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ, пп. ж. п. 11.1 постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» объектами историко-культурной экспертизы является документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,

59

Настоящий раздел является объектом государственной историко-культурной экспертизы, проводимой одним экспертом (п. 11.1. постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569)

3. Согласование документации в уполномоченном органе государственной власти в сфере государственной охраны объектов культурного наследия – Департаменте культурного наследия г. Москвы

Настоящий раздел подлежит согласованию Департаментом культурного наследия города Москвы в рамках оказания государственной услуги города Москвы (п. 29-34 постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного

наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»).

Процедура согласования проводится согласно регламенту, установленному постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП. Согласование раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия и раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия (разрабатываются отдельно) проводится Департаментом культурного наследия г. Москвы в рамках государственной услуги.

Примечание: в случае проведения работ в границах территорий объектов культурного наследия и (или) на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территорий объектов культурного наследия необходимо учитывать, что документацию по обеспечению сохранности объекта археологического наследия необходимо представлять в Департамент одновременно с документацией по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 мая 2022 г. № 166).

Основанием для отказа в согласовании разделов являются, в том числе, согласно указанным пунктам постановления Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП:

2.10.1.3. Наличие в документах и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены Департаментом в процессе обработки документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		сентября 2017 г. № 723-ПП:	
						2.10.1.3. Наличие в документах и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены Департаментом в процессе обработки документов (информации), необходимых для предоставления государственной услуги.	
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	
						Лист	
						21	
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док	
Подп.		Дата					

2.10.1.6. Отсутствие в документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия оценки воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия, или оценка воздействия проводимых работ выполнена не на все объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия либо не на все виды работ, предусмотренные проектной документацией.

2.10.1.7. Отсутствие в документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных и иных работ в случае, если указанные работы оказывают на данный объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия воздействие, требующее принятия таких мер.

2.10.1.8. Содержание в заключении государственной историко-культурной экспертизы отрицательных выводов по документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия.

2.10.1.9. Несогласие Департамента с положительным заключением (актом) государственной историко-культурной экспертизы в случаях, установленных федеральным законодательством об охране объектов культурного наследия.

2.10.1.11. Отсутствие в проектной документации предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) правовыми актами города Москвы разделов (документов, сведений), необходимых для принятия решения о согласовании документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

2.10.1.13. Выводы об отсутствии воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия,

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	законодательством Российской Федерации и (или) правовыми актами города Москвы разделов (документов, сведений), необходимых для принятия решения о согласовании документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.					
			2.10.1.13. Выводы об отсутствии воздействия проводимых работ на объект культурного наследия, выявленный объект культурного наследия,					
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			22

содержащиеся в документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, не обоснованы.

2.10.1.14. Несоответствие работ, предусмотренных в документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, режимам использования территории объекта культурного наследия и (или) требованиям к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия.

4. Реализация согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия на участке (участках) проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (до проведения таких работ, во время проведения таких работ, в зависимости от комплекса мер, предусмотренных разделом).

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, земляные, строительные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ. Таким образом, реализация мер,

Взаим. инв. №		археологического наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ. <u>Таким образом, реализация мер,</u>							
Подпись и дата									
Инв. № подл.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
									23
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

В соответствии с первым абзацем п. 5 статьи 5.1, п. 3 статьи 47.2, статьей 47.3, п. 1, 6 и 11 статьи 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, с определением Конституционного суда Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 2755-О, обеспечение финансирования археологических проектных и натурных работ производится за счет организации-заказчика.

Работы ведутся на основании договоров со специализированными археологическими организациями и при наличии открытого листа на виды спасательных археологических работ, предусмотренных разделом.

О сроках проведения земляных строительных работ заказчику необходимо проинформировать специализированную археологическую организацию, которой заключен договор, в письменном виде не позднее 3 – 5-ти дней до начала работ.

Инв.№ подл.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							24
	Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.		Дата

**Порядок и методика проведения археологических полевых работ,
спасательных археологических полевых работ.**

Согласно п. 7 ст. 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ в границах объектов археологического наследия предусмотрены следующие виды археологических полевых работ:

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований объектов археологического наследия без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью раскопов не более 20 квадратных метров на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без такового, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия;

археологические наблюдения – проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) исследуемых методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

Лабораторная обработка и научный анализ собранного материала (камеральная обработка) являются неотъемлемой частью археологических полевых работ (п. 8 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
							25	

Спасательные археологические полевые работы – проведение методами научных исследований объектов археологического наследия работ по сохранению объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний (п. 9 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ (п. 10 ст. 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ), в том числе Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, которое утверждается Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук. Данное положение по правовой природе является подзаконным актом Федерального закона и является неотъемлемой частью законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15 (далее – Положение) разработано в рамках полномочий Российской академии наук, установленных п. 10 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии с указанной нормой к компетенции Российской академии наук отнесено определение порядка проведения археологических полевых работ, методов научных исследований объектов археологического

Взаим. инв. №	от 12 апреля 2023 г. № 15 (далее – Положение) разработано в рамках полномочий Российской академии наук, установленных п. 10 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.							
Подпись и дата	В соответствии с указанной нормой к компетенции Российской академии наук отнесено определение порядка проведения археологических полевых работ, методов научных исследований объектов археологического							
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		26

наследия, состава и структуры научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требований к профессиональным знаниям и навыкам исследователя при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ (пояснительная записка к Положению).

Согласно п. 1.3 Положения, **спасательные археологические полевые работы** – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний; спасательные археологические полевые работы проводятся в виде археологических раскопок и (или) археологических наблюдений.

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия (п. 1.3 Положения).

Археологические раскопки проводятся в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия. Приоритетному исследованию путем археологических раскопок подлежат объекты археологического наследия, находящиеся под угрозой разрушения вследствие негативного воздействия природных и (или) антропогенных факторов, в том числе связанных с хозяйственной деятельностью.

Археологические раскопки объектов археологического наследия вне указанных выше обстоятельств рекомендуется проводить в рамках научных исследований, направленных на решение фундаментальных научных проблем.

Взаим. инв. №		природных и (или) антропогенных факторов, в том числе связанных с хозяйственной деятельностью.							
Подпись и дата		Археологические раскопки объектов археологического наследия вне указанных выше обстоятельств рекомендуется проводить в рамках научных исследований, направленных на решение фундаментальных научных проблем.							
Инв. № подл.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
									27
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Археологические раскопки базируются на комплексном подходе к изучению объектов археологического наследия, с привлечением специалистов естественнонаучного профиля (антропологов, геофизиков, почвоведов, геологов, геоморфологов, палеоботаников, палеозоологов и иных специалистов). В процессе археологических раскопок целесообразно производить максимально полный отбор палеоэкологических материалов и иных образцов для их дальнейшего изучения в лабораторных условиях.

Археологические раскопки также являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых в целях обеспечения сохранения объекта археологического наследия в случае невозможности обеспечить его физическую сохранность в рамках выполнения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (п. 4.1 Положения).

Выбор места для закладки раскопов в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок определяется задачами обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Площадь и конфигурация раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяются разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину,

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
									28	
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6. Положения).

Полевому этапу работ предшествует ознакомление с архивными материалами, публикациями, картографическими материалами (в том числе историческими картами и планами), аэрофотоснимками и космоснимками, музейными коллекциями, связанными с объектом археологического наследия, учетной документацией на объект археологического наследия (в случае наличия) (п. 4.2 Положения).

Разборка культурного слоя поселенческих объектов археологического наследия, валов, грунтовых могильников, курганных насыпей производится с использованием ручного инструмента.

Использование землеройных машин и механизмов допустимо при производстве вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов и т. п.) (п. 4.9 Положения).

Археологические раскопки объектов археологического наследия ведутся по слоям или пластам в зависимости от степени изученности и характера культурного слоя конкретного объекта археологического наследия.

Толщина выбираемых пластов определяется держателем открытого листа с учетом вида объекта археологического наследия, степени сохранности культурного слоя и насыщенности его археологическими предметами, но не должна превышать 20 см, для объектов каменного века – 5 см.

Рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта в границах раскопа. Необходимы определение и надлежащая фиксация всех специфических особенностей, присущих культурному слою исследуемого объекта археологического наследия.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	предметами, не по достижая 20 см, для объектов каменного века 5 см.					
			Рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта в границах раскопа. Необходимы определение и надлежащая фиксация всех специфических особенностей, присущих культурному слою исследуемого объекта археологического наследия.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
							29	

При археологических раскопках объектов археологического наследия с культурным слоем повышенной влажности необходимо обеспечить условия для разборки и фиксации культурных напластований вплоть до археологического материка путем устройства дренажных колодцев или траншей по периметру раскопа, периодически удалять накапливающуюся в них воду.

70

Культурный слой из дренажных колодцев и траншей рекомендуется разбирать по слоям или пластам и квадратам в соответствии с принятой методикой (п. 4.10 Положения).

Также, согласно п. 4.10 Положения, в случае, если невозможно обеспечить разборку культурного слоя до археологического материка в связи с интенсивным поступлением грунтовых вод, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие сохранение культурного слоя, указанные в п. 4.25 Положения – по завершении археологических раскопок на участках культурного слоя повышенной влажности в случае, если разборка культурного слоя не проведена до археологического материка, следует принять меры по восстановлению водоносного горизонта и замедлению активного испарения из раскопа (применение водоупорных грунтов, закрытие стенок раскопа и уровня верхних отметок водоносного слоя полиэтиленовой пленкой и т.д.).

Разборку культурного слоя объекта археологического наследия в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок следует осуществлять до археологического материка, за исключением случаев, когда это невозможно по техническим причинам (техника безопасности и (или) иные особые условия, обоснованные в документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия (разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).							
									Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	31	

При этом, согласно п. 4.12 Положения, в случае угрозы оползания стенок раскопа для обеспечения безопасности производства работ необходимо устройство защитной опалубки.

Согласно п. 4.16 Положения, культурный слой в границах раскопа должен быть разобран полностью, если этому не препятствуют обнаруженные археологические объекты, определенные держателем открытого листа как подлежащие консервации и сохранению.

археологические наблюдения – проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок (п. 1.3 Положения).

Археологические наблюдения осуществляются в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов (предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия (п. 5.1 Положения).

Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем (п. 5.2 Положения).

Взаим. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист 32

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет (п. 1.3 Положения).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 Положения (п. 5.2 Положения). Раздел 4 Положения – «Порядок проведения археологических раскопок».

Полевому этапу работ предшествует ознакомление с архивными материалами, публикациями, учетной документацией на объект археологического наследия (в случае наличия), разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, иными документами и материалами, характеризующими объект археологического наследия, в том числе подтверждающими факт повреждения культурного слоя. (п. 5.3 Положения).

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов (п. 5.5 Положения).

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).

Взаим. инв. №	Подпись и дата	Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).						
Инв. № подл.	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта							Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		33

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия (п. 5.7 Положения).

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны. При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта (п. 5.7 Положения).

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота производства зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№							Лист	
										34
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта				

Разрешение на проведение археологических полевых работ (открытый лист)

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа). Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических полевых работ (п. 1 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ (археологических раскопок, археологических наблюдений, археологических разведок) (п. 2 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам – гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности (п. 4 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Инт.№ подл.							Взаим. инв. №	Подпись и дата
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта		Лист
								35

Ответственность за нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия

Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 Федерального закона № 73-ФЗ, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий (ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ)

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей - наказываются штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (п. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Аналогичные деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо в отношении объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных

Взаим. инв. №	Подпись и дата	культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников или музеев-заповедников либо в отношении объектов археологического наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных						
								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта
Инв. № подл.								36
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

объектов археологического наследия, – наказываются штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет (п. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1. ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охраны объектов культурного наследия влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей.

Согласно п. 3 указанной статьи, аналогичные действия, совершенные в отношении выявленных объектов культурного наследия или на их территориях, влекут наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей.

При этом, в случае повреждения объекта культурного наследия предусмотрена статья 7.14.1. указанного кодекса, в соответствии с которой административный штраф для юридических лиц установлен в размере от пятисот тысяч до двадцати миллионов рублей.

Взаим. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
пятистот тысяч до двадцати миллионов рублей.							
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		37

Государственная охрана объектов археологического наследия

На территории земельного участка, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иных работы в границах территории объекта культурного (археологического) наследия, необходима реализация мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, предусмотренных Федеральным законом № 73-ФЗ, Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 154 «Об утверждении Положения о Департаменте культурного наследия города Москвы».

Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП предусмотрено согласование Департаментом культурного наследия города Москвы разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		38

культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (п. 2.1, п. 2.3.1 Приложения к постановлению Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП).

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия (в г. Москве – Департамент культурного наследия г. Москвы). Департамент культурного наследия г. Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в порядке, установленном законом г. Москвы.

Дальнейшее взаимодействие Департамента культурного наследия г. Москвы с лицами, указанными в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона в отношении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществляется в порядке, определенном статьей 36 Федерального закона (пп. 2 п. 3 ст. 47.2 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		39

дня обнаружения такого объекта направить в Департамент культурного наследия г. Москвы письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Департамент культурного наследия г. Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами г. Москвы (п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ объектов археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно проинформировать об этом Департамент культурного наследия г. Москвы и направить в Департамент культурного наследия г. Москвы описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат (п. 11 ст. 45.1 Федерального закона).

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия.

Выявленные объекты археологического наследия включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия решением Департамента культурного наследия г. Москвы в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений об объекте археологического наследия в

Взаим. инв. №		Подпись и дата		<u>объектов археологического наследия.</u>					
				Выявленные объекты археологического наследия включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия решением Департамента культурного наследия г. Москвы в течение трех рабочих дней со дня поступления сведений об объекте археологического наследия в					
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
								40	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

порядке, установленном пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона. (п. 16 ст. 16 Федерального закона № 73-ФЗ).

Уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную п. 11 статьи 45.1 Федерального закона, а также сведения о предусмотренном п. 5 статьи 5.1 Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются Департаментом культурного наследия г. Москвы заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы, обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия (п. 5 ст. 36 Федерального закона).

В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ к выявленным объектам культурного наследия Департамент культурного наследия г. Москвы наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 статьи 36 Федерального закона (заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы) о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и

Взаим. инв. №		закон (заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы) о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и						
Подпись и дата								
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
								41
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 – 3 статьи 47.3 Федерального закона.

Департамент культурного наследия г. Москвы определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 ст. 36 Федерального закона, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ (п. 6 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае, если в результате проведения археологических полевых работ изменились учетные данные объекта археологического наследия (площадь объекта, предмет охраны и другие данные), физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение тридцати рабочих дней со дня завершения археологических полевых работ письменно проинформировать об этих изменениях Департамент культурного наследия г. Москвы (п. 12 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ).

Инв.№ подл.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							42
	Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.		Дата

III. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Участок проектирования по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» расположен на территории района Братеево Южного административного округа города Москвы, в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» (памятник) (Постановление Совета Министров СССР от 4 декабря 1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 октября 2017 г №119822-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», XII век (г. Москва) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 11 сентября 2023 г. № 489 «Об утверждении границ территории объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)»», регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 771741198570006.

Проектируемые земляные, иные работы планируется проводить на территории земельного участка с кадастровым номером 77:05:0012004:46, а также на территориях кадастрового квартала 77:05:0012004, на которых земельные участки не образованы, вокруг здания ГБУЗ «ГП№210 ДЗМ»

Инв.№ подл.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							43
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Взаим.инв.№	Подпись и дата		771741198570006.
			Проектируемые земляные, иные работы планируется проводить на территории земельного участка с кадастровым номером 77:05:0012004:46, а также на территориях кадастрового квартала 77:05:0012004, на которых земельные участки не образованы, вокруг здания ГБУЗ «ГП№210 ДЗМ»

Филиал №1, расположенного по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4.

Проектными решениями предусмотрена организация пространства территории поликлиники в единой стилистике с частичным изменением планировки, устройством дорожно-тропиночной сети, установкой малых архитектурных форм, посадкой зеленых насаждений, восстановлением травяного покрова, перекладкой наружных инженерных сетей, установкой ограждения, обеспечением водоотведения в границах благоустройства.

Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

В границах территории объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)» по данным специализированной литературы отмечено несколько «памятников» археологии (см.

Взаим. инв. №	наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.							
Подпись и дата	В границах территории объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)» по данным специализированной литературы отмечено несколько «памятников» археологии (см.							
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		44

Вероятно, в это время распаханый ранее культурный слой курганной группы был уничтожен полностью карьером или серьезно поврежден (при наличии останца – на нем мог сохраниться), также, как и культурные слои

более поздних периодов, которые могли здесь располагаться (подробно о данных горизонтах – см. главу V Раздела).

Далее (видимо, после засыпки карьера) проводилось строительство нового микрорайона в 80-е годы XX в., а также здания поликлиники в 1998 г. Сведений о происхождении грунтов, которыми засыпан котлован карьера, нет. Существует вероятность обратной засыпки котлована переотложенным культурным слоем, составлявшим курганный могильник, и/или переотложенными культурными напластованиями более поздних периодов с прилегающих территорий, которые расположены в границах территории объекта археологического наследия.

По результатам визуального осмотра разработчиком Раздела, курганная группа на участке проектирования, на прилегающих к участку проектирования территориях не фиксируется.

В настоящее время участок проектирования и прилегающие территории (в границах указанного объекта археологического наследия) представляют собой площадку с достаточно ровным рельефом (без следов курганных насыпей), застроенную многоэтажными и среднеэтажными зданиями, частично заасфальтированную, частично благоустроенную по стандартам современного московского благоустройства.

Таким образом, природная и историко-градостроительная среда объекта культурного наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» на участке проектирования, на прилегающих к участку проектирования территориях в настоящее время нарушена.

Переустройство инженерных сетей планируется на участках с уже существующими трассами инженерных сетей (частичная замена). Согласно п. 14.1. статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменение параметров линейных объектов или их участков (частей) относится к работам по реконструкции линейных объектов, к которым также

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			46

относятся инженерные сети (реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов).

Опоры для видеонаблюдения и светильников наружного освещения, монтаж автоматических ворот, калитки, стоек нового ограждения проектируются на местах с существующими элементами функциональной организации пространства и благоустройства территории; таким образом производится замена одних элементов на другие.

Установка малых архитектурных форм (скамей с навесами, урн), стел, навигационных указателей, контейнерной площадки планируется без капитальных оснований и на глубине, не превышающей глубину существующих покрытий; или выполненных из быстросъемных конструкций; данные элементы благоустройства территории являются некапитальными (в соответствии с пунктом 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Таким образом, действующие ограничения соблюдаются.

На территории участка проектирования, по данным сайта <https://egrp365.org/reestr> и проектной документации, представленной для разработки раздела, находятся два капитальных строения:

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

Таким образом, действующие ограничения соблюдаются.

На территории участка проектирования, по данным сайта <https://egrp365.org/reestr> и проектной документации, представленной для разработки раздела, находятся два капитальных строения:

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		47

-здание поликлиники, по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4, занимающее основную площадь участка, 5 этажей, 1999 г. постройки; кадастровый номер: 77:05:0012004:1032. Материал стен — Крупнопанельные. Площадь — 6176,3 кв.м.

Параллельно с проведением рассматриваемого в настоящем Разделе благоустройства территории указанной поликлиники, проводится ремонт самого здания. Проектные решения по ремонту указанного здания поликлиники в Разделе не рассматриваются.

- здание по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4, стр. 2, 1 этаж, 1998 г. постройки с кадастровым номером 77:05:0012004:1007. Материал стен — Крупнопанельные. Площадь — 32,8 кв. м.

Здание подлежит демонтажу согласно решению рабочей группы по вопросу освобождения земельных участков от объектов недвижимости, на которые отсутствуют зарегистрированные права от 24 ноября 2023 г. № 0709/23-8, письму Департамента здравоохранения города Москвы 31 августа 2023 г. № 07-12-74714/23-1.

В соответствии с письмом ЗАО «НИИПИ ИГСП» от 17 апреля 2024 г. 755-2024, объект по адресу: ул. Борисовские пруды, д.12, корп. 4, стр. 2 Б/Н с кадастровым номером 77:05:0012004:1007, является бесхозным имуществом, техническая документация на него отсутствует; также в составе данного объекта отсутствует подвальный этаж. По состоянию на 17 апреля 2024 произведен демонтаж Объекта, что подтверждается фотографическими материалами. Официальное письмо Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы о подтверждении демонтажа объекта не поступало. Согласно приложенной к письму фотофиксации, здание демонтировано до поверхности земли без выборки фундаментов.

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
материалами. Официальное письмо Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы о подтверждении демонтажа объекта не поступало. Согласно приложенной к письму фотофиксации, здание демонтировано до поверхности земли без выборки фундаментов.							
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							48
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Демонтаж здания до уровня земли произведен по отдельному проекту и не является предметом рассмотрения настоящего Раздела.

В подготовительный период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:

- разработать ППР;
- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;
- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
- санитарную обрезку/вырубку аварийных, сухостойных деревьев;
- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем;
- установить временные здания и сооружения;
- обеспечить строительную площадку водо-, электро- снабжением;
- установить мойку колес автомобилей;
- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;
- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные ППР;
- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
- составить акт готовности объекта к производству работ;
- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.

В основной период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:

Инв.№ подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
								49
Взаим. инв. №								
Подпись и дата								
- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности; - составить акт готовности объекта к производству работ; - получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика. <u>В основной период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:</u>								

- санитарная вырубка зеленых насаждений в зоне благоустройства
- вертикальная планировка территории с учетом максимально возможного сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения на территории;
- устройство дорожно-тропиночной сети с заменой покрытий с приспособлением для МГН:
- устройство асфальтобетонного покрытия на проезде;
- устройство покрытия из гранитной плитки на пешеходных дорожках и отмостке, вокруг здания поликлиники;
- устройство дорожного бортового камня, в т.ч. пониженного;
- ремонт водоотводных канав с реконструкцией системы водоотведения.
- переустройство уличного освещения с заменой опор и светильников.
- прокладка слаботочных сетей видеонаблюдения.
- организация площадок кратковременного отдыха.
- установка малых архитектурных форм (уличная мебель, информационные щиты).
- замена контейнерных площадок.
- посадка зеленых насаждений.
- устройство ограждения вокруг территории благоустройства.
- устройство системы навигации с установкой стел, предупреждающих знаков, маркеров и пр.);
- устройство дорожной разметки, в том числе мест парковки и стоянки пожарной машины;

Предложения по инженерному оборудованию территории включают:

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	
знаков, маркеров и пр.); - устройство дорожной разметки, в том числе мест парковки и стоянки пожарной машины; <u>Предложения по инженерному оборудованию территории включают:</u>							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							50

Система ливневой канализации. Проектом предусмотрено устройство системы ливневой канализации, дождеприемных колодцев и решеток.

Система электроснабжения территории. Проектом предусмотрено устройство кабеля ЭС, для подключения автоматических распашных ворот.

Система функционального (утилитарного) освещения. Проектом предусмотрена установка опор уличного освещения с прокладкой кабелей НО к опорам.

Наружные инженерные сети связи. Проектом предусмотрено устройство системы контроля и управления доступом (СКУД), включающей в себя установку:

-IP-вызывных панелей, на опорах калиток, при входе на территорию поликлиники;

-мониторов домофона для связи с посетителями, расположенных в Пультовой на 1-ом этаже и в вестибюле на посту охраны;

-кнопки открытия ворот, установленной в вестибюле на посту охраны;
Устройство системы наружного видеонаблюдения в т.ч.:

-система сети передачи данных;

-система видеонаблюдения (видеокамеры, видеорегистратор);

-прокладка кабельной канализации связи.

В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок расположен на гляциальной равнине.

Вывод:

Земляные, иные работы по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» окажут воздействие на объект археологического наследия федерального значения «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» (памятник); в

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.													Лист
Вывод:																	
Земляные, иные работы по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» окажут воздействие на объект археологического наследия федерального значения «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» (памятник); в																	
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта										
																	51
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата												

Комплекс археологических исследований при проведении земляных, иных работ по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» включает в себя проведение археологических наблюдений (археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных работ, оказывающих воздействие на культурный слой: на участках разработки траншей для кабелей связи, котлованов для монтажа кабельных колодцев, для монтажа опор видеонаблюдения и светильников наружного освещения, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации, для монтажа автоматических ворот, калитки, фундамента ограждения, стоек ограждения, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками, для высадки дерева и кустарников, устройства нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекачки инженерных сетей, устройств наружного освещения, видеонаблюдения, установок ограждения и благоустройства территории, включающей оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Обоснование выбранного вида археологических работ приводится в главе VII «Оценка воздействия проводимых работ на объект археологического наследия. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия» Раздела.

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							53
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

IV. ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Историческая справка

Исследуемая территория расположена в Южном административном округе города Москвы, районе Братеево, по адресу: улица Борисовские пруды, д. 12, корп. 4.

Территория, являющаяся объектом исследования, представляет собой земли бывшего подмосковного села Братеево, вошедшего в состав Москвы в 1960 г.

В сохранившихся письменных источниках XVII столетия, село Братеево упоминается как дворцовое, стоящее на землях дворцового приказа села Коломенское. Как великокняжеская вотчина, село Коломенское впервые упоминается в 1336 г., в первой духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Калиты (Кучкин, 2008а). Согласно завещанию, село Коломенское в числе прочих сёл было отдано младшему сыну князю Андрею. Во втором варианте духовной грамоты, датируемой 1339 г. великий князь завещал княгине своей Ульяне «вселѣ Коломеньскийи» (Кучкин, 2008б).

В духовной грамоте великого князя Семёна Ивановича по прозвищу Гордый, составленной в апреле 1353 г., в 5-м пункте сказано «А и-стадь из моихъ моеи княгинѣ стадо коломеньское» (Кучкин, 2008в).

В дальнейшем село Коломенское оставалось во владении потомков князя Андрея Ивановича Серпуховского и Боровского. Уже около 1401-1402 гг., сын Андрея Ивановича Владимир пишет свою духовную грамоту. В этой грамоте Владимир Андреевич по прозвищу Храбрый, князь Серпуховской и Боровский, завещает своей княгине «Коломенское село со всеми луги и з деревнями» (ДДГ, 1950). Вполне вероятно, что в этом завещании в числе деревень села Коломенского могло находиться будущее село Братеево.

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№																			
гг., сын Андрея Ивановича Владимир пишет свою духовную грамоту. В этой грамоте Владимир Андреевич по прозвищу Храбрый, князь Серпуховской и Боровский, завещает своей княгине «Коломенское село со всеми луги и з деревнями» (ДДГ, 1950). Вполне вероятно, что в этом завещании в числе деревень села Коломенского могло находиться будущее село Братеево.																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта</td><td rowspan="3">Лист 54</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист 54							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист 54																		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата																				

В 1433 г., вдова Владимира Андреевича Храброго княгиня Елена Ольгердовна, в монашестве Евпраксия, пишет свою духовную грамоту. Завещая похоронить себя в родовом Рождественском монастыре, она завещает великому князю Василию Васильевичу село Коломенское с деревнями и «что к нему потягло» (Там же).

Около 1447 г., великий князь Василий Васильевич заключает докончание с внуком Владимира Андреевича Храброго с князем серпуховским и боровским Василием Ярославичем. В этом докончании село Коломенское записано за великим князем (Там же). В повторных докончаниях, заключённых в промежутке между 1450 и 1456 гг., подтверждается принадлежность села великому князю московскому (Там же). А в 1456 г. «поималъ князь велики князя Василя Ярославича на Москвѣ и послалъ его въ заточеніе на Угличъ» (ПСРЛ, 1859. Т. 8).

Перед тем как скончаться, великий князь Василий Васильевич в своём духовном завещании отписывает село Коломенское своей княгине Марии Ярославне, дочери Ярослава Владимировича, сестре погибшего в заточении в Угличе князя серпуховского и боровского Василия Ярославича (ДДГ. 1950).

В письменных источниках нет информации, по какой причине, и когда село Коломенское возвращается во владение великих князей московских. Возможно, что передача произошла по завещанию Марии Ярославны отдавшей село во владение сыну Ивану III. В свою очередь, хотя Коломенское и не упоминается в духовной грамоте Ивана Васильевича, возможно, сработала формула «да сыну же своему Василью даю... как было за моею матерью, за великою княгинею...» (Там же). Таким образом, село Коломенское с деревнями могло перейти по наследству к Василию III.

В 1505 г. «кн(я)зь велики Иванъ Васильевич всея Руси женилъ с(ы)на своего великого князя Василья Ивановичя всея Руси, взял за нег(о) доч(ь) Юрья Костянтинович Сабурова именем Соломанию» (ПСРЛ, 2001. Т. 6). По традиции, в связи со свадьбой, родственники невесты должны были быть

Инва.№ подп.							Подпись и дата	Взаим.инв.№															
возможно, сработала формула «да сыну же своему Василию даю... как было за моею матерью, за великою княгинею...» (Там же). Таким образом, село Коломенское с деревнями могло перейти по наследству к Василию III. В 1505 г. «кн(я)зь велики Иванъ Васильевич всея Руси жениль с(ы)на своего великого князя Василья Ивановичя всея Руси, взял за нег(о) доч(ь) Юрья Костянтинович Сабурова именем Соломанию» (ПСРЛ, 2001. Т. 6). По традиции, в связи со свадьбой, родственники невесты должны были быть																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>55</td></tr></table>															Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	55
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист																
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		55																

одарены великим князем. Пожалования могли быть как в форме присвоения званий и должностей, подарками, так и земельными наделами. Возможно, что свадебным подарком могла быть соседняя деревенька, позже ставшая селом, носящим название по прозвищу владельца «Сабурово». Вероятно, что и название будущего села Братеево, как-то связано с братьями Соломонии.

В лето 7034 (1526) г. «князь великий Василий Иванович постриже великую княгиню Соломонию, по совету ея, тягости ради и болезни бездетства; а жиль съ нею 20 летъ, а детей не было» (ПСРЛ, 1904. Т. 13. Ч. 1). Развод и новая женитьба великого князя, могли отразиться на смене владельцев коломенских деревень. Вероятно, что деревни были отписаны обратно на имя государя и записаны в дворцовый приказ. Возможно, что произошло это действие не сразу, а в правление Ивана IV Грозного.

После Смутного времени, и разорений, связанных с этой гражданской войной, в приселке Братееве переписчиками отмечалась деревянная церковь Иоанна Предтечи, с которой собиралась дань по окладу 7136 (1628) г. в размере 3 алтын с деньгой (Холмогоров, Холмогоров, 1892).

По писцовым книгам московского уезда 1631-1633 гг. в селе Братееве «у церкви Иоанна Предтечи дворы: поповъ, пономаревъ; три бобыльскихъ, въ приходе 25 дворовъ; пашпи 6 четвертей, сена 80 копепъ» (Там же). В начале 40-х гг. XVII в. в Приходной книге Патриаршего приказа писали: «Церковь Усекновение Честные Главы Иоанна Предтечи села Коломенского в приселке Братееве. Дани рубль десять алтын з деньгою, десятильничих и заезда три алтына две деньги» (Устинова, 2014).

В 1646 г. в селе Братееве значилось двор попа, двор дьячка, двор церковного бобыля да крестьянских 27 дворов (Холмогоров, Холмогоров, 1892).

К началу XVIII в., после перенесения столицы Российской империи в Санкт-Петербург, Москва понемногу стала терять свое значение. В 1703 г. в селе Братеево насчитывалось 38 дворов (Там же). Подмосковные дворцовые

Взаим. инв. №		заезда три алтына две деньги» (Устинова, 2014).						
		В 1646 г. в селе Братееве значилось двор попа, двор дьячка, двор церковного бобыля да крестьянских 27 дворов (Холмогоров, Холмогоров, 1892).						
Подпись и дата		К началу XVIII в., после перенесения столицы Российской империи в Санкт-Петербург, Москва понемногу стала терять свое значение. В 1703 г. в селе Братеево насчитывалось 38 дворов (Там же). Подмосковные дворцовые						
Инв. № подл.								Лист
		Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			56

сёла разделили судьбу столицы. Коломенское с приселками, утратило былое значение и постепенно становилось усадьбой, выполняющей хозяйственные функции по обработке земли, разведению садов. Известно, что император Петр II, бывая в Москве, часто приезжал на охоту в Коломенское. Дочь Петра I, императрица Елизавета Петровна, проживая в Москве, так же любила посещать Коломенское (Корсаков, 1870).

В 1731 г. старая деревянная церковь Иоанна Предтечи с приделом во имя Архистратига Михаила пришла в негодность, и прихожане на том же самом месте установили деревянную церковь из села Рождествено (Холмогоров, Холмогоров, 1892).

Межевание, проведенное во второй половине XVIII в., показывает село Коломенское, «ведомства Московской удельной экспедиции, с селами: Дьяково, Сабурово, Борисово, Братеево и деревнями: Котлы, Нагатино, Беляево, Нижние Котлы, Чертанова, Новинки, межевал 7 августа 1766 г. Ярышкин. Пашня 3578 десятин, сенной покос 1241 десятин 433 с, лес строевой 76 десятин 300 с, лес дровяной 424 десятин, селения 158 дворов, кладбища 1 десятина 200 с, дороги, бечевник 66 десятин, всего 6323 десятин 2217 с, 1801 душа» (Кусов, 2004).

В 1812 г., в Коломенском стояли войска Наполеона, которые нанесли значительный ущерб усадьбе. Пострадали стены многих зданий, екатерининского дворца, частично были вырублены сады. В 1830 г. исследователь московской старины П.В. Хавский отмечая «селения при Москве реке, вниз течения реки на Юго-Восток», не указал сел Дьяково, и Братеево, но указал соседнее село Сабурово (Хавский, 1830).

Указатель селений и жителей уездов московской губернии, середины XIX в., показывает «Братеево, деревня 5-го стана, Удельного Ведомства, Коломенского приказа, 195 душ м[ужского] п[ола], 222 ж[енского], 36 дворов» (Указатель..., 1852). В 70-е гг. XIX столетия, в селе Братеево, Царицинской волости насчитывалось 453 человек обоего пола, за селом

Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
									57
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

числилось село Борисово и деревня Шипилова. В самом селе находился храм Иоанна Предтечи, лавка, питейный дом и трактир (Сборник..., 1877).

В конце XIX столетия в селе Братеево, при Москве-реке находились: церковь Иоанна Предтечи, лавка, питейный дом, трактир и 80 дворов, в которых проживали 252 душ мужского пола и 240 душ женского пола (Описание..., 1884).

В начале 90-х гг. XIX в. в селе, рядом с обветшавшим деревянным храмом стоящем на самом берегу Москвы-реки, был построен новый каменный. Историк И.Ф. Токмаков побывавший в селе Братеево, в 1892 г. описал старый храм: «Церковь одноэтажная, одноглавая, глава обита железом, окрашена медянкою, на главе крест деревянный, обитый белой жстью... Колокольня двухэтажная, первый ярус из белого камня, второй деревянный утвержден на толстых железных болтах в камень... На колокольне три колокола» (Князева, 2007).

В начале XX в. в селе Братеево, насчитывалось 106 дворов, церковно-приходская школа, трактир 3-го разряда и две овощные лавки (Населенные..., 1911).

После Октябрьской социалистической революции 1917 г. новым правительством была проведена национализация частной и церковной собственности. Деревянная церковь в селе Братеево была разобрана к 1928 г. Каменный храм был закрыт и начал ветшать. В начале 30-х гг. XX столетия в селе насчитывалось 183 двора. Тогда же в Братеево образовался колхоз «Путь Ильича», а в каменной церкви разместился сельский клуб. К 1945 г. от каменного храма не осталась и следа (Князева, 2007).

После включения в границы Москвы, территория бывшего села стала микрорайоном, активные строительные работы, развернувшиеся в начале 80-х гг. XX в., уничтожили остатки церковного кладбища. «По территории бывшей церкви с. Братеево сейчас проходит Братеевский мост в Марьино» (Там же).

Инва.№ подп.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	«Путь Ильича», а в каменной церкви размещен сельский клуб. К 1945 г. от каменного храма не осталась и следа (Князева, 2007).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			После включения в границы Москвы, территория бывшего села стала микрорайоном, активные строительные работы, развернувшиеся в начале 80-х гг. XX в., уничтожили остатки церковного кладбища. «По территории бывшей церкви с. Братеево сейчас проходит Братеевский мост в Марьино» (Там же).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

В зоне исследуемой территории в 1999 г. было построено здание поликлиники (типовая серия: VII-79), получившее адрес: улица Борисовские Пруды, д. 12 корп. 4.

Археологическая изученность местности

В границах территории объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» по данным специализированной литературы отмечено несколько «памятников» археологии: курганный могильник «Братеево-1, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-2, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-3, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-4, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.», в непосредственной близости от границ территории указанного объекта археологического наследия также расположены Братеевское селище и грунтовый могильник и селище в бывшем сельце Братеево.

В 1937 г. О.Н. Бадером исследовалось место, где предположительно находился курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.» (5-ый Братеевский курганный могильник по О.Н. Бадеру), располагавшийся частично на участке проектирования. Данный могильник был отмечен на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (4 насыпи). Данный могильник располагался, по словам О.Н. Бадера, к западу-северо-западу от 3-го Братеевского курганного могильника, однако в ходе осмотра местности могильник не был обнаружен (Бадер, 1947).

На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-5, XI-XIII вв.» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 8-10, в 750 м к востоку-северо-востоку от плотины Борисовского пруда, на левом берегу р. Городенки, в 170 м от ее русла, в 19-20 м над водой, в 140 м

Взаим. инв. №	На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-5, XI-XIII вв.» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 8-10, в 750 м к востоку-северо-востоку от плотины Борисовского пруда, на левом берегу р. Городенки, в 170 м от ее русла, в 19-20 м над водой, в 140 м							
Подпись и дата								
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
								59
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Братеевское селище впервые было обследовано О.Н. Бадером совместно с А.В. Збруевой в 1937 г. По описаниям О.Н. Бадера, селище находилось на расстоянии около 600 м к югу от с. Братеево и в 95 м за курганами 3го Братеевского курганного могильника. Селище располагалось непосредственно у обрывистого левого берега речки Городенки. На момент обследования в 1937 г. селище было свободно от растительности и очень сильно разрушено, главным образом дорогой, прорезавшей его с запада на восток. При обследовании на обнажениях культурного слоя были сделаны две вертикальные зачистки. Первая – у южного края дороги. Длина зачистки составила 4 м. Культурный слой здесь имел мощность 0,5 м вместе с дёрном и не содержал никаких находок. Вторая зачистка располагалась на обрыве речки Городенки и имела длину 3 м. В ходе зачистки был выявлен неоползший, нетронутый культурный слой мощностью 0,78 м. В слое были обнаружены многочисленные фрагменты глиняной посуды, костей животных, разбиты и обожжены камни и медного или бронзового

100

В 1937 г. О.Н. Бадером проводилось обследование курганного могильника «Братеево-1, XI-XIII вв.» (1-го Братеевского курганного могильника по О.Н. Бадеру). По данным исследователя, памятник располагался на расстоянии около 250 м к северо-западу от церкви и школы с. Братеево, непосредственно за шоссе на с. Борисово. Могильник состоял из трёх насыпей. Курганы были сильно опаханы, между курганами № 2 и 3 имелось повышение, которое также могло являться курганной насыпью. Из-за распашки курганы № 2 и 3 имели овальную, близкую к прямоугольной форме. Курган № 1 имел круглую форму. Высота первой насыпи составляла 1,3 м, диаметр – 6 м; высота второй насыпи - 1,2 м, диаметр – 5-7,5 м; высота третьей насыпи – 1,5 м, диаметр – 5-7 м. На курганах № 2 и 3 имелись следы повреждений в виде впадин (у кургана № 3 имелась большая яма с южной стороны кургана, по всей видимости, грабительская). В 1950 г. курганный могильник обследовался Б.Е. Макаренковым. В том же году на него был составлен Паспорт.

101

На «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. в зоне указанного курганного могильника изображено 5 насыпей. На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-1, XI-XIII вв.» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 16, корп. 1, возле южного конца Братеевского моста, на правом берегу Москвы-реки, в 170 м от реки, на высоте 23-25 м над водой, в 206 м к северо-востоку от курганного могильника «Братеево-2, XI-XIII вв.» (Там же).

В 1937 г. О.Н. Бадером обследовался курганный могильник «Братеево-2, XI-XIII вв.» (2-й Братеевский курганный могильник по О.Н. Бадеру) в непосредственной близости от возможной локализации которого расположен участок проектирования. По данным исследователя, памятник располагался на расстоянии около 250 м к юго-западу от с. Братеево, у дороги в с. Борисово, вправо от нее. В ходе осмотра были выявлены остатки 3-5 курганов, почти полностью срытых при выемке песка и гравия для прокладки шоссе в 1932 г. Один из курганов, ближайший к реке, на момент обследования откоса насыпи и следов ровика у ее основания. По мнению О.Н. Бадера, данный могильник мог быть обозначен у Саблина как могильник «У колчеватовки» и состоял из 17 курганов (Бадер, 1947). Курганный могильник отмечен на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализует расположение курганного могильника «Братеево-2, XI-XIII вв.» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, на правом берегу Москвы-реки, в 200 м от ее русла, в 25-27 м над водой, в 206 м к юго-западу от курганного могильника «Братеево-1, XI-XIII вв.» (Там же).

В 1937 г. О.Н. Бадером проводилось обследование курганного могильника «Братеево-3, XI-XIII вв.» (3-го Братеевского курганного

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	могильника «Братеево-2, XI-XIII вв.» по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, на правом берегу Москвы-реки, в 200 м от ее русла, в 25-27 м над водой, в 206 м к юго-западу от курганного могильника «Братеево-1, XI-XIII вв.» (Там же).					
			В 1937 г. О.Н. Бадером проводилось обследование курганного могильника «Братеево-3, XI-XIII вв.» (3-го Братеевского курганного					
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			62

могильника по О.Н. Бадеру). По данным исследователя, памятник располагался на расстоянии около 0,5 км прямо к югу от школы и церкви с. Братеева, среди поля, у дороги, в начале склона к речке Городенке. Могильник состоял из 19 насыпей. Курганы имели, по большей части, круглую форму, однако встречались курганы овальной и неправильной формы. Самым большим был курган № 13, который имел высоту 1,8 м и диаметр -14,1 и 14,8 м. Курган, имевший конусообразную форму, был сильно поврежден рвом-промоиной и грабительскими ямами. У основания кургана были отмечены следы ровиков. В исследуемой курганной группе преобладали средние по высоте курганы, такие как курган № 7, который имел круглую форму, высоту 1,3 и диаметр 9,5 м. Среди маленьких курганов наименьшим был курган № 4, который имел овальную форму, высоту 0,4 м и диаметр 6,0 и 6,2 м. Вокруг кургана имелись ровики. Из девятнадцати курганов на момент обследования в 1937 г. хорошо сохранились насыпи 11 из них, 8 насыпей частично или целиком были разрушены грабительскими раскопками. По словам О.Н. Бадера, 4 кургана были раскопаны в 1936 г. школьниками с. Братеево из любознательности. В ходе таких раскопок ими были обнаружены человеческие кости, бронзовые и другие вещи (Бадер, 1947).

В 1950 г. данная курганная группа была обследована Б.Е. Макаренковым. На момент обследования она состояла из 12 насыпей. В том же году на курганный могильник был составлен Паспорт. Курганный могильник отмечен на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (7 курганов) и на «Плане Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного управления г. Москвы» 1952 г. (1 насыпь).

В 1937 г. О.Н. Бадером проводилось обследование курганного могильника «Братеево-4, XI-XIII вв.» (4-го Братеевского курганного могильника по О.Н. Бадеру). По данным исследователя, памятник

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта						Лист 63
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата							

располагался в южном конце с. Братеева, на земле усадьбы крестьянина Крылова, у склона в пойму Москвы-реки. По словам О.Н. Бадера, старожилы с. Братеево отмечали в данной курганной группе 2 кургана, однако один из них был распахан и на момент обследования в 1937 г. сохранился только один курган высотой не более 1 м, сильно оплывший, без следов ровиков. По словам крестьянина Крылова, на курганах когда-то лежали два больших камня (Бадер, 1947). Курганный могильник отмечен на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (2 кургана). На сегодняшний день курганный могильник не сохранился (Культура..., 2004). Н.А. Кренке локализирует расположение курганного могильника «Братеево-4, XI-XIII вв.» по адресу: в районе пересечения Братеевской и Ключевой улиц, на террасе правого берега Москвы-реки, в 500 м от ее русла, на левом берегу р. Городенки, в 500 м от ее русла, в 20 м над р. Городенкой. (Там же).

Также в исследуемом микрорегионе С.З. Черновым отмечен грунтовый могильник и селище в бывшем сельце Братеево, которое располагалось в районе современных зданий под № 20-24 по ул. Борисовские пруды. Данный памятник обследовался С.З. Черновым в 1972 г. до начала массовой застройки микрорайона. На момент обследования с. Братеево сохранялось примерно в том виде, каким оно показано на топографической карте «Москва и окрестности» 1951 г. Нижняя ул. села пролегала вдоль бровки высокого коренного берега, обрывом спускавшегося к Москве-реке. На востоке Нижняя ул. заканчивалась у перекрестка с ул. Слободка. На западе Нижняя ул. заканчивалась перекрестком с Центральной ул. В районе этого перекрестка старожила села Анна Николаевна Елизарова указывала место ныне разрушенной каменной церкви. В 100 м к западу от этого перекрестка, за овражом, С.З. Черновым был осмотрен возвышенный участок коренного берега Москвы-реки. Этот холм (примерно 70x70 м, судя по карте 1951 г.), который оканчивался обрывом к Москве-реке, был известен

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв.№	западе Нижняя ул. заканчивалась перекрестком с Центральной ул. В районе этого перекрестка старожилка села Анна Николаевна Елизарова указывала место ныне разрушенной каменной церкви. В 100 м к западу от этого перекрестка, за оврагом, С.З. Черновым был осмотрен возвышенный участок коренного берега Москвы-реки. Этот холм (примерно 70х70 м, судя по карте 1951 г.), который оканчивался обрывом к Москве-реке, был известен							
									Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	64	

Таким образом, местоположение «Братеевского селища» согласно локализации 1998 г., проведенной Н.А. Кренке и Б.Е. Янишевским – к западу от Бесединского шоссе (в 0,2 км к югу от д. 14 по ул. Борисовские пруды, в 0,1 км к югу от Наташинской ул., на первой террасе левого берега р. Городенки, правого притока Москвы-реки, между обрывом берега и выемкой дороги, в 27 м к северу от реки, на высоте 8-12 м над уровнем воды, причем было установлено, что селище было уничтожено при проведении планировки склона берега), не совпадает с локализацией объекта археологического наследия «Братеевское селище (место древнего поселения с зоной культурного слоя)», XII-XIII вв., согласно Решению Президиума Моссовета от 30 июля 1992 г. № 84 «О памятниках истории и культуры г. Москвы» (Красногвардейский район, окрестности с. Братеево, на правом берегу р. Городянки); а согласно portalу Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Москвы (<https://gisogd.mos.ru>) данный объект археологического наследия расположен

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекачки инженерных сетей, устройства наружного освещения, подключения ограждения, установки ограждения и благоустройства территории, а также выполнения таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист 65
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

к востоку от Бесединского шоссе, в секторе, ограниченном улицами Братеевской, Ключевой, ул. Борисовские пруды и Хордовым проездом, что также не совпадает с локализацией Н.А. Кренке и Б.Е. Янишевского.

Местоположение объекта археологического наследия «Братеевское селище» согласно portalу Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Москвы (<https://gisogd.mos.ru>), и судя по описанию С.З. Чернова, соотносится с обнаруженным С.З. Черновым по результатам разведки 1972 г. селищем в бывшем с. Братеево (район д. 20-24 по ул. Борисовские пруды, к востоку от Бесединского шоссе).

Источники и литература

Бадер О.Н. Материалы к археологической карте Москвы и ее окрестностей // Материалы и исследования по археологии Москвы / Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1947. № 7. Том 1.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей в XIV-XVI вв. (ДДГ). М.-Л.: Изд. Академии наук СССР, 1950.

Князева С.Ю. Синодик начала 1760-х гг. из подмосковного села Братеева // Коломенское. Материалы и исследования. М.: МГОМЗ, 2007. Вып. 9.

Корсаков. А. Село Коломенское. Исторический очерк. М.: Типография А. Жарковой, 1870.

Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. М.: Наука, 2004. Т. 1.

Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. М.: Наука, 2005. Т. 2.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	Корсаков. А. Село Коломенское. Исторические очерк. М.: Типография А. Жарковой, 1870.					
			Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. М.: Наука, 2004. Т. 1.					
			Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. М.: Наука, 2005. Т. 2.					
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			66

Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке. М.: Изд. дом «Московия», 2004. Т. 2.

Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики (ДРВМ). № 1 (31). М.: Институт славяноведения Российской академии наук, 2008а.

Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики (ДРВМ). № 2 (32). М.: Институт славяноведения Российской академии наук, 2008б.

Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики (ДРВМ). № 3 (33). М.: Институт славяноведения Российской академии наук, 2008в.

Населенные местности Московской губернии. Приложение к Памятной книжке Московской губернии на 1912 год. М.: Губернская типография, 1911.

Описание Московского уезда, с указанием в оном станов, волостей, урядов и селений. М.: Типография Н.И. Пастухова, 1884.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М.: Языки русской культуры, 2001. Т. 6.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1859. Т. 8.

Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 1904. Т. 13. Ч. 1.

Саблин М. А. Список курганов Московской губернии. М.: Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Т. 35. / Антропологическая выставка 1879 года, 1879. Т. 3, Ч. 1.

Сборник статистических сведений по Московской губернии. М.: Типография М.Н. Лаврова и Ко., 1877. Т. 1.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Скорородова, 1904. Т. 13. Ч. 1.					
			Саблин М. А. Список курганов Московской губернии. М.: Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, Т. 35. / Антропологическая выставка 1879 года, 1879. Т. 3, Ч. 1.					
			Сборник статистических сведений по Московской губернии. М.: Типография М.Н. Лаврова и Ко., 1877. Т. 1.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
							67	

Указатель селений и жителей уездов Московской губернии, составлен по официальным сведениям и документам, К. Нистремом. М.: Тип. Ведомства московской городской полиции, 1852.

Устинова И.А. Делопроизводственные документы Патриарших приказов 1-й половины XVII в.: Приходная книга Патриаршего Казенного приказа 1640/41 г. Часть 2 // Вестник церковной истории. № 3/4 (35/36). М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2014.

Хавский П.В. Указатель дорог от Кремля Московского к заставам и к границам московского уезда. М.: В Университетской типографии, 1830.

Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Исторические материалы о церквях и селах XVI-XVIII столетий. Пехрянская десятина (Московского уезда). М.: Университетская типография, 1892. Вып. 8.

Инв.№ подл.	Взаим. инв. №					Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
	Подпись и дата						68
	Изм. Колуч. Лист № док Подп. Дата						

**V. МОЩНОСТЬ И СОХРАННОСТЬ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ НА
ИССЛЕДУЕМОМ УЧАСТКЕ**

Техногенные отложения (антропогенные образования) – отложения, образованные деятельностью человека в результате переработки естественного геологического субстрата (горных пород), создания новых отложений и аккумуляции (накопления) отходов хозяйственно-бытовой и производственной деятельности. Формируются вне зависимости от рельефа, климата и тектонического режима. Разнообразны по происхождению и составу (Большая Российская энциклопедия).

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3. Федерального закона № 73-ФЗ, п. 1.3. Положения);

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет (п. 1.3. Положения);

Техногенный грунт (слой) – грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека в последние сто лет (Там же).

Техногенные покрытия – асфальт, бетон, гравий (п. 4.9. Положения);

Археологический материк – грунт, залегающий под культурным слоем, не содержащий археологических предметов (1.3 Положения), является разновидностью археологически стерильных грунтов (п. 4.16 Положения).

Стерильный грунт – по смыслу п. 4.9. Положения, применительно к археологическим полевым работам: грунт, не содержащий археологических предметов, снятие которого вместе с техногенными грунтами и покрытиями возможно механизированным способом (согласно уточнениям,

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		69

содержавшимся в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденному постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 «стерильный слой, перекрывающий памятник» (п. 4.15).

Согласно сложившейся практике, в инженерно-геологических изысканиях термин «техногенные отложения», «техногенные грунты» (горизонт tIV, tQIV, tH) подразумевает все напластования антропогенного происхождения, в том числе указанные в Положении «культурный слой», «поврежденный культурный слой», «техногенный грунт» (п. 1.3 Положения), «стерильные грунты» (в виде грунтов – стерильных слоев, расположенных над культурный слоем, или в толще культурного слоя в виде отдельных, прослоек; за исключением археологического материка, залегающего под культурным слоем), «техногенные покрытия» (п. 4.9 Положения), так как при выполнении геологических работ не ставится задача датировок техногенного горизонта (старше 100 лет/последние 100 лет), а также оценки степени повреждения техногенных отложений, грунтов.

В некоторых случаях в геологических разрезах отдельно фиксируются «техногенные покрытия» (асфальт, бетон, гравий) (п. 4.9. Положения), однако в большинстве случаев данные покрытия не выделяются отдельно в разрезах.

Обычно в условиях городской застройки из-за прокладки коммуникаций, жилищного строительства, работ по благоустройству и хозяйственному освоению территорий наиболее поврежденными оказываются верхние горизонты культурного слоя (антропогенных напластований).

По данным инженерно-геологических изысканий, современные техногенные грунты (tQIV) развиты повсеместно на исследуемом участке

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист 70
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

работ и представлены тугопластичным суглинком с включением строительно-бытового мусора. Мощность техногенных отложений на исследуемом участке варьируется от 3,5 до 4,6 м. Фоновая мощность техногенных отложений – 4,13 м.

Однако, стоит отметить, что на участках между выполненными инженерно-геологическими скважинами мощность культурного слоя может существенно отличаться от указанной по ближайшим скважинам.

Материк (gQllms) представлен коричневым тугопластичным суглинком.

В границах территории объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)» по данным специализированной литературы отмечено несколько «памятников» археологии (см. главу IV «Археологическая изученность территории» настоящего Раздела): курганный могильник «Братеево-1, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-2, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-3, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-4, XI-XIII вв.», курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.» (в непосредственной близости от границ территории указанного объекта археологического наследия также расположены Братеевское селище и грунтовый могильник и селище в бывшем сельце Братеево).

На участке проектирования и прилегающих территориях располагался курганный могильник «Братеево-5, XI-XIII вв.», отмеченный также на «Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (4 насыпи) (илл. 4 к Разделу).

По данным специализированной литературы и научных отчетов, культурный слой курганной группы – это не только насыпи курганов, но культурные напластования в межкурганном пространстве, в том числе

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	«Топографической карте окрестностей Москвы» 1852 г. (4 насыпи) (илл. 4 к Разделу).					
			По данным специализированной литературы и научных отчетов, культурный слой курганной группы – это не только насыпи курганов, но культурные напластования в межкурганном пространстве, в том числе					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			71

курганные ровики, отдельные следы деятельности человека (например, следы тризны).

Также стоит отметить, что на участке проектирования (и в границах территории объекта археологического наследия) могли отложиться горизонты более позднего времени – следы распашки, содержащие артефакты (то есть подходящие под определение «культурный слой»). Территория располагалась между деревнями Борисово и Братеево, на небольшом расстоянии от обеих деревень (илл 4 к Разделу).

При осмотре места расположения курганного могильника «Братеево-5, XI-XIII вв.» в 1937 г. О. Н. Бадером он не был обнаружен. Вполне вероятно, что курганная группа была распахана в более раннее время.

На карте г. Москвы 1952 г. курганный могильник также не отмечен, к северо-востоку от участка проектирования фиксируется котлован (карьер) для добычи песка (илл. 7 к Разделу: «План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951г., издание 1952 г....»), который занимает почти весь участок проектирования к 1963 г., кроме небольшого останца, который располагался, вероятно, в южной части участка проектирования (илл 8 к Разделу: «Карта Москвы и окрестностей. Состояние местности на 1963-1965 г. Издание 1968 года. Фрагмент»). Глубина карьера, согласно данным указанной карты – 10 м. Однако, следует отметить, точная привязка участка проектирования к указанной карте затруднительна.

Вероятно, в это время распаханный ранее культурный слой курганной группы был уничтожен полностью карьером или серьезно поврежден (при наличии останца – на нем мог сохраниться), так же, как и культурные слои более поздних периодов, которые могли здесь располагаться.

Далее (видимо, после засыпки карьера) проводилось строительство нового микрорайона в 80-е годы XX в., а также здания поликлиники в 1999 г.

Взаим. инв. №		Вероятно, в это время распаханный ранее культурный слой курганной группы был уничтожен полностью карьером или серьезно поврежден (при наличии останца – на нем мог сохраниться), так же, как и культурные слои более поздних периодов, которые могли здесь располагаться.					
		Далее (видимо, после засыпки карьера) проводилось строительство нового микрорайона в 80-е годы XX в., а также здания поликлиники в 1999 г.					
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							72
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Сведений о происхождении грунтов, которыми засыпан котлован карьера, нет. Существует вероятность обратной засыпки котлована переотложенным культурным слоем, составлявшим курганный могильник, и/или переотложенными культурными напластованиями более поздних периодов с прилегающих территорий, которые расположены в границах территории объекта археологического наследия.

Следует отметить, что мощность культурного слоя по данным инженерно-геологических исследований (от 3,5 до 4,6 м) значительно превышает обычно фиксируемую археологами в условиях современной застройки на территории микрорегионов, сходных по хронологии освоения (около 1,5 м), что косвенно свидетельствует о наличии на участке проектирования засыпанного карьера.

На участке проектирования присутствует асфальтобетонное и газонное покрытия, бортовой камень и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, горизонтов строительства зданий, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет.

Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 1.3. Положения).

Стоит отметить, что в соответствии с письмом ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 17 апреля 2024 г. 755-2024 объект по адресу: ул. Борисовские пруды, д.12, корп.4, стр. 2 Б/Н с кадастровым номером 77:05:0012004:1007, является бесхозным имуществом, техническая документация на него отсутствует; также в составе данного объекта отсутствует подвальный этаж. По

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	ФЗ, п. 1.3. Положения).									
			Стоит отметить, что в соответствии с письмом ЗАО «НИиПИ ИГСП» от 17 апреля 2024 г. 755-2024 объект по адресу: ул. Борисовские пруды, д.12, корп.4, стр. 2 Б/Н с кадастровым номером 77:05:0012004:1007, является бесхозным имуществом, техническая документация на него отсутствует; также в составе данного объекта отсутствует подвальный этаж. По									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата							73

состоянию на 17 апреля 2024 г. произведен демонтаж Объекта, что подтверждается фотографическими материалами.

С учетом отсутствия подвала у снесенного здания, на участке под снесенным зданием расположен культурный слой.

Культурный слой на участке проектирования серьезно поврежден в результате хозяйственной деятельности XX–XXI вв., в частности, в результате устройства карьера, прокладки инженерных коммуникаций, строительства здания поликлиники в 1999 г., что подтверждается стройгенпланом участка, 2023 г.

В зоне участка проектирования проходят трассы тепловой сети, водопровода, электрокабелей, кабелей связи, хозяйственно-бытовой канализации.

Кроме указанных факторов, повреждение культурного слоя могло произойти при прокладке коммуникаций, отсутствующих на современной геоподоснове (недействующие инженерные сети, обычно проложенные до 60–70-х гг. XX в.), локальных земляных работах (например, при аварийных работах на инженерных сетях и т. д.). Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Инв.№ подп.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
								74
Взаим.инв.№							Подпись и дата	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

При проведении археологических работ специалисты-археологи руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Положением.

Комплекс археологических исследований включает в себя следующие основные виды работ:

археологические раскопки:

ведение полевого дневника; разбивка ортогональной сетки с ячейкой 2х2 м, нивелировка поверхностей послойно, ручное послойное снятие грунта; расчистка вскрываемых объектов; вычерчивание и фотофиксация современной поверхности раскопа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); извлечение, мытье и шифровка археологических материалов, фиксация индивидуальных, а в ряде случаев, всех находок от единого репера; в случае обнаружения построек - архитектурные обмеры вскрываемых сооружений; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок. При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких артефактов - промывка или просеивание культурного слоя через мелкоячеистые металлические сетки.

отдельным видом работ при археологических раскопках следует признать раскопки некрополей, которые выполняются с особой тщательностью и осторожностью; при обнаружении погребений

Интв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта			75

производится: ручная расчистка мелким инструментом; вычерчивание и фотофиксация погребений; снятие погребений и транспортировка в специально оборудованное помещение; антропологический анализ.

археологические наблюдения:

ведение полевого дневника, разметка археологических квадратов в единой системе координат с обязательной нивелировкой поверхности, выборка поврежденного культурного слоя пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога, устройство временных стратиграфических профилей (бровок), выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), переборка выбираемого грунта и его промывка в случае необходимости, зачистка стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборка археологических предметов, фиксация выявляемых находок, графо- и фотофиксация уровней зачисток, профилей (бровок), комплексов и материка от единого репера, мытье и шифровка археологических материалов; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок.

камеральная обработка материалов из металла, стекла, кости, дерева, кожи: подсчет фрагментов керамики, костей животных для формирования описи массового материала; сборка и склейка керамики; реставрация индивидуальных находок; выполнение рисунков и фотографий индивидуальных находок, составление коллекционной описи; перечерчивание полевых чертежей раскопов (современной поверхности раскопа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); зоны наблюдений (современной поверхности, уровней зачисток, профилей (бровок), материка), в специальных компьютерных программах;

консервация архитектурных объектов;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	перечерчивание полевых чертежей раскопов (современной поверхности раскопа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); зоны наблюдений (современной поверхности, уровней зачисток, профилей (бровок), материка), в специальных компьютерных программах;					
			консервация архитектурных объектов;					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Братеевские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
							76	

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта

анализ археологических материалов с использованием естественно-научных методов;

составление научного отчета:

- подготовка текстовой части; иллюстрированного альбома, включающего полную графическую и фотофиксацию проведенных исследований; иллюстрированной описи индивидуальных находок; описи массового материала; подготовка коллекции для передачи в музей;

в отдельных конкретных случаях, особенно в тех, когда требуется уточнить на исследуемом участке положение предполагаемых крупных археологических объектов (при отсутствии инженерных коммуникаций и прочих факторов, которые могут повлиять на репрезентативность полученных результатов) фрагментов фортификационных сооружений, фундаментов церквей и т.п., целесообразно провести предварительное обследование участка строительства геофизическими методами с целью выявления аномалий в культурном слое, указывающих на наличие археологических объектов

До начала археологических раскопок организация-Заказчик за свой счёт должна снять на участке археологических раскопок техногенные покрытия (асфальт, бетон, гравий), техногенные и стерильные грунты (п. 4.9. Положения). При проведении археологических раскопок также необходимо удалить деревья (если они попадают в зону проектируемых земляных, строительных работ; требуется отдельное разрешение). Территория, на которой проводятся археологические работы, должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на место работ не допускается.

До начала археологических исследований определяются площадки для раскладки и обработки археологических материалов и размещения отработанного грунта.

Взаим. инв. №		которой проводятся археологические работы, должна быть огорожена, доступ посторонних лиц на место работ не допускается.						
Подпись и дата		До начала археологических исследований определяются площадки для раскладки и обработки археологических материалов и размещения отработанного грунта.						
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	77

При проведении полевых археологических работ необходимо обеспечить бригаду археологов помещениями в непосредственной близости от данного объекта, для переодевания работающих, хранения археологических материалов, оборудования и инструментов, выполнения графических работ и первичной обработки археологических материалов. Указанные помещения должны соответствовать санитарным нормам.

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		78

VII. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Проектными решениями предусмотрена организация пространства территории поликлиники в единой стилистике с частичным изменением планировки, устройством дорожно-тропиночной сети, установкой малых архитектурных форм, посадкой зеленых насаждений, восстановлением травяного покрова, перекладкой наружных инженерных сетей, установкой ограждения, обеспечением водоотведения в границах благоустройства.

Ремонт здания поликлиники по адресу: г. Москва, Борисовские пруды, д. 12, корп. 4 с кадастровым номером 77:05:0012004:1032 в настоящем Разделе не рассматривается.

Демонтаж здания по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4, стр. 2 с кадастровым номером 77:05:0012004:1007 в настоящем Разделе не рассматривается.

На территории предусмотрены три въезда с распашными воротами и два входа для посетителей с калитками. В проектируемой зоне отдыха будет оборудованы скамьи с навесами и урнами.

Предусмотренные проектом работы, связанные с вертикальной планировкой участка благоустройства, включают в себя капитальный ремонт существующих покрытий и устройство новых участков дорожно-тропиночной сети. Предусмотрено сохранение существующих отметок поверхности земли в местах реконструируемых и вновь устраиваемых покрытий – особенно вблизи существующих люков колодцев и существующих подземных коммуникаций.

Незначительный объем новых покрытий тротуаров выполняется с выведением на отметки примыкающих к ним участков существующих дорог.

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.								Лист
поверхности земли в местах реконструируемых и вновь устраиваемых покрытий – особенно вблизи существующих люков колодцев и существующих подземных коммуникаций. Незначительный объем новых покрытий тротуаров выполняется с выведением на отметки примыкающих к ним участков существующих дорог.												
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта						79

Сопряжение покрытий и газона выполняется дорожным бортовым камнем 150х300х1000 мм

Отведение поверхностных стоков с проездов предусмотрено по уклону в систему существующей и проектируемой дождевой канализации. Отведение поверхностных стоков с тротуаров предусмотрено по уклону на проезд или прилегающие озелененные территории.

Проект озеленения разработан с максимальным сохранением существующих деревьев и кустарников. Проектом предусматривается пересадка некоторых существующих кустарников и посадка новых деревьев и кустарников.

Так же проектом предусмотрено устройство нового газона на месте демонтируемых покрытий и восстановление газона после монтажных работ по устройству бортового камня и прокладки инженерных коммуникаций. Газонное покрытие на всей территории будет заменено на рулонный газон.

Проектом предусмотрено сохранение существующей проезжей части с небольшим расширением. А также расширение пешеходных связей, увеличение площади тротуара с доступными пешеходными маршрутами для МГН. На территории предусмотрено расположение 6 парковочных мест, 1 парковочное место для инвалидов и 1 место для парковки машины Скорой помощи.

В соответствии с проектной документацией, предоставленной заказчиком, на участке проектирования по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» предусмотрены работы в два этапа: подготовительный период и основной период.

В подготовительный период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» предусмотрены работы в два этапа: подготовительный период и основной период. <u>В подготовительный период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:</u>							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							80

- разработать ППР;
- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;
- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;
- санитарную обрезку/вырубку аварийных, сухостойных деревьев;
- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем;
- установить временные здания и сооружения;
- обеспечить строительную площадку водо-, электро- снабжением;
- установить мойку колес автомобилей;
- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;
- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные ППР;
- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;
- составить акт готовности объекта к производству работ;
- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.

Временные здания и сооружения (фургоны-бытовки, биотуалеты) размещаются на существующих твердых покрытиях. Для перевозки строительных конструкций и материалов автотранспортом используются существующие проезды.

Площадка для временного отвала грунта не предусмотрена, разрабатываемый грунт вывозится на свалку.

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Временные здания и сооружения (фургонно-вытравки, биотуалеты)						
				размещаются на существующих твердых покрытиях. Для перевозки строительных конструкций и материалов автотранспортом используются существующие проезды.						
Инв. № подл.				Площадка для временного отвала грунта не предусмотрена, разрабатываемый грунт вывозится на свалку.						
				Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта						Лист
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	81

Устройство дополнительных подъездов и объездов проектом не предусмотрено. Для подъезда к участку благоустройства проектом планируется использование существующих дорог.

Обеспечение временными инженерными сетями на период производства работ на участке осуществляется по временным ТУ на подключение к сетям, получаемым Заказчиком. Все инженерные сети подготовительного периода прокладываются надземным и наземным способом.

Все строительные рабочие обеспечиваются привозной бутилированной доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Таким образом, указанные работы подготовительного периода не предусматривают проведения земляных работ, связанных с выборкой грунта. Воздействие на культурный слой отсутствует.

В основной период необходимо выполнить работы в следующей последовательности:

- санитарная вырубка зеленых насаждений в зоне благоустройства
- вертикальная планировка территории с учетом максимально возможного сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения на территории;
- устройство дорожно-тропиночной сети с заменой покрытий с приспособлением для МГН:
- устройство асфальтобетонного покрытия на проезде;
- устройство покрытия из гранитной плитки на пешеходных дорожках и отмостке, вокруг здания поликлиники;
- устройство дорожного бортового камня, в т.ч. пониженного;

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим. инв. №	-устройство асфальтобетонного покрытия на проезде; -устройство покрытия из гранитной плитки на пешеходных дорожках и отмостке, вокруг здания поликлиники; -устройство дорожного бортового камня, в т.ч. пониженного;	
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.			Дата

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта						Лист
						82

- ремонт водоотводных канав с реконструкцией системы водоотведения.

- переустройство уличного освещения с заменой опор и светильников.

- прокладка слаботочных сетей видеонаблюдения.

- организация площадок кратковременного отдыха.

- установка малых архитектурных форм (уличная мебель, информационные щиты).

- замена контейнерных площадок.

- посадка зеленых насаждений.

- устройство ограждения вокруг территории благоустройства.

- устройство системы навигации с установкой стел, предупреждающих знаков, маркеров и пр.);

- устройство дорожной разметки, в том числе мест парковки и стоянки пожарной машины;

Предложения по инженерному оборудованию территории включают:

Система ливневой канализации. Проектом предусмотрено устройство системы ливневой канализации, дождеприемных колодцев и решеток.

Система электроснабжения территории. Проектом предусмотрено устройство кабеля ЭС, для подключения автоматических распашных ворот.

Система функционального (утилитарного) освещения. Проектом предусмотрена установка опор уличного освещения с прокладкой кабелей НО к опорам.

Наружные инженерные сети связи. Проектом предусмотрено устройство системы контроля и управления доступом (СКУД), включающей в себя установку:

-IP-вызывных панелей, на опорах калиток, при входе на территорию поликлиники;

Взаим. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
									83
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				

-мониторов домофона для связи с посетителями, расположенных в Пультовой на 1-ом этаже и в вестибюле на посту охраны;

-кнопки открытия ворот, установленной в вестибюле на посту охраны;
Устройство системы наружного видеонаблюдения в т.ч.:

-система сети передачи данных;

-система видеонаблюдения (видеокамеры, видеорегистратор);

-прокладка кабельной канализации связи.

Таким образом, проектом предусмотрены следующие земляные, иные работы:

1. Прокладка слаботочных сетей видеонаблюдения.
2. Прокладка электрокабелей наружного освещения с установкой опор для монтажа видеонаблюдения и светильников наружного освещения. Также предусмотрен демонтаж существующих опор освещения без земляных работ.
3. Ремонт канализационных и дождеприемных колодцев, монтаж дождеприемных лотков.
4. Прокладка трассы дождевой канализации от существующего колодца КД-3(сущ.), расположенного на проезжей части внутридворового проезда к югу от здания ул. Борисовские пруды, д. 12, корп. 4 на северо-восток до участка монтажа дождеприемной решетки ДР-1, расположенного на пешеходной части указанного внутридворового проезда.
5. Монтаж автоматических ворот у юго-западной и северо-восточной границы участка проектирования и монтаж автоматических ворот и калитки у юго-восточной границы участка проектирования, замена ограждения.

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	проезда.					
			5. Монтаж автоматических ворот у юго-западной и северо-восточной границы участка проектирования и монтаж автоматических ворот и калитки у юго-восточной границы участка проектирования, замена ограждения.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			84

6. Монтаж нового бортового камня преимущественно на местах его первоначального расположения. Замена асфальтобетонного покрытия проезжей части, газонного покрытия, монтаж плиточного покрытия на локальном участке в южной части участка проектирования, монтаж асфальтобетонного покрытия в восточной части участка проектирования, в том числе на месте сносимого здания, высадка дерева и кустарников.
7. Установка малых архитектурных форм, стел, навигационных указателей
8. Облицовка существующей вентиляционной шахты.

Мощность культурного слоя на участке проектирования согласно данным, полученным в ходе инженерно-геологических изысканий на участке проектирования варьируется от 3,5 до 4,6 м. Фоновая мощность культурного слоя – 4,13 м.

Глубина земляных работ на участках разработки траншей для кабелей связи (для системы СКУД) и электрокабелей – до 1,2 м.

Глубина земляных работ на участках разработки котлованов для монтажа кабельных колодцев – до 2,19 м.

Глубина земляных работ на участках разработки котлованов для монтажа опор для видеонаблюдения и светильников наружного освещения – до 1,5 м.

Глубина земляных работ на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации – от 1,7 м (на участке монтажа дождеприемной решетки ДР-1) до 5,02 м (на участке подключения к существующему колодцу КД-3).

Глубина земляных работ на участках разработки траншей и котлованов для монтажа автоматических ворот, калитки, ростверкового фундамента ограждения, стоек ограждения – до 2 м.

Инв.№ подп.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
для трассы дождевой канализации – от 1,7 м (на участке монтажа дождеприемной решетки ДР-1) до 5,02 м (на участке подключения к существующему колодцу КД-3. Глубина земляных работ на участках разработки траншей и котлованов для монтажа автоматических ворот, калитки, ростверкового фундамента ограждения, стоек ограждения – до 2 м.							
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Глубина земляных работ на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками – до 1,05 м.

Глубина земляных работ на участках разработки грунта из ям для высадки дерева и кустарников – до 0,85 м.

Глубина земляных работ на участке монтажа нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона – до 0,65 м.

Указанные виды работ окажут воздействие на культурный слой.

Глубина земляных работ при разработке грунта для монтажа скамей, урн, стел, навигационных указателей, контейнерной площадки не превышает мощности существующих современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Санитарная вырубка зеленых насаждений в зоне благоустройства не окажет воздействия на культурный слой, так как планируется без проведения земляных работ.

Вертикальная планировка территории с учетом максимально возможного сохранения существующего рельефа с выполнением планировочных работ в местах его нарушения на территории проводится на глубину, не превышающую глубину современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж IP-вызывных панелей на опорах калиток, при входе на территорию поликлиники; мониторов домофона для связи с посетителями, расположенных в Пультовой на 1-ом этаже и в вестибюле на посту охраны; кнопки открытия ворот, установленной в вестибюле на посту охраны; Устройство системы наружного видеонаблюдения в части установки видеокамер, видеорегистратора не предусматривает земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Демонтаж существующих опор освещения проводится без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			86

Замена асфальтобетонных покрытий методом фрезерования и последующей новой укладки асфальта планируется без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Работы по монтажу новой тротуарной плитки производятся на глубину, не превышающую мощность существующих покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж бортового камня проектируется преимущественно на участках его первоначального расположения и на глубину, не превышающую мощность современных покрытий и не окажет воздействия на культурный слой.

Ремонт канализационных и дождеприемных колодцев проектируется без земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Монтаж дождеприемных лотков проектируется на глубину, не превышающую мощность существующих покрытий не окажет воздействия на культурный слой.

Облицовка существующей вентиляционной шахты не предполагает земляных работ и не окажет воздействия на культурный слой.

Укладка газона проектируется на глубину 10 см на участках проектируемого расположения данного покрытия и на глубину 20 см в границах траншей и котлованов. Работы по подготовке почвы под газоны связаны с подвозом растительного грунта и его подсыпкой с последующим посевом трав. Указанные работы не окажут воздействия на культурный слой.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации (п. 2 ст. 40 Федерального закона, Положение), в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы; спасательные

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

слоей.

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации (п. 2 ст. 40 Федерального закона, Положение), в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы; спасательные

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		87

археологические полевые работы проводятся в виде археологических раскопок и (или) археологических наблюдений (п. 1.3 Положения).

археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия (п. 1.3 Положения).

В качестве спасательных археологических полевых работ, проводятся в целях обеспечения сохранения объекта археологического наследия в случае невозможности обеспечить его физическую сохранность в рамках выполнения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (п. 4.1 Положения).

Выбор места для закладки раскопов в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок определяется задачами обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Площадь и конфигурация раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяются разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

В случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину,

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№						
			Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта					
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

						Лист
						88

позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6 Положения).

Разборка культурного слоя поселенческих объектов археологического наследия, валов, грунтовых могильников, курганных насыпей производится с использованием ручного инструмента.

Использование землеройных машин и механизмов допустимо при производстве вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов и т. п.) (п. 4.9 Положения).

Общие требования и порядок проведения археологических раскопок определены в главе 4 Положения.

археологические наблюдения – проведение научных исследований на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, исследуемых методами археологических раскопок (п. 1.3 Положения).

Археологические наблюдения осуществляются в целях обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов (предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия (п. 5.1 Положения).

Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках

Взаим. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия (п. 5.1 Положения).								
						Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках								
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта						Лист	
													89	
							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем (п. 5.2 Положения).

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет (п. 1.3 Положения).

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 Положения («Порядок проведения археологических раскопок») (п. 5.2 Положения).

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов (п. 5.5 Положения).

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов,

Инв.№ подл.	Подпись и дата					Взаим.инв.№	
и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов,							
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							90
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	

влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия (п. 5.7 Положения).

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны. При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта (п. 5.7 Положения).

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота производства зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).

Общие требования и порядок проведения археологических наблюдений определены в главе 5 Положения.

Оценка сохранности культурного слоя, проведенная на основании анализа современной и исторической застройки указанной территории, данных письменных исторических источников, предыдущих археологических исследований и современной геоподосновы, а также технические условия проведения проектируемых земляных, иных работ по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	Оценка сохранности культурного слоя, проведенная на основании анализа современной и исторической застройки указанной территории, данных письменных исторических источников, предыдущих археологических исследований и современной геоподосновы, а также технические условия проведения проектируемых земляных, иных работ по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство					
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			91

территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4», позволили определить необходимость проведения археологических наблюдений (археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных работ, оказывающих воздействие на культурный слой: на участках разработки траншей для кабелей связи, котлованов для монтажа кабельных колодцев, для монтажа опор видеонаблюдения и светильников наружного освещения, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации, для монтажа автоматических ворот, калитки, фундамента ограждения, стоек ограждения, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками, для высадки дерева и кустарников, устройства нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

Объемы и виды полевых археологических работ могут быть уточнены по фактической ситуации при проведении археологических работ:

1. в случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование

Взаим. инв. №						
Подпись и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта Лист 92

осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка (п. 5.2 Положения).

2. в случае, если в границах раскопа расчищена только часть археологического объекта, следует расширить площадь раскопа на величину, позволяющую осуществить полное исследование данного объекта (п. 4.6 Положения).

3. в случае, если невозможно обеспечить разборку культурного слоя до археологического материка в связи с интенсивным поступлением грунтовых вод, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие сохранение культурного слоя, указанные в п. 4.25 Положения – по завершении археологических раскопок на участках культурного слоя повышенной влажности в случае, если разборка культурного слоя не проведена до археологического материка, следует принять меры по восстановлению водоносного горизонта и замедлению активного испарения из раскопа (применение водоупорных грунтов, закрытие стенок раскопа и уровня верхних отметок водоносного слоя полиэтиленовой пленкой и т.д.) (п. 4.10, 4.25 Положения).

4. невозможность выборки раскопа до материка по техническим причинам (техника безопасности и (или) иные особые условия, обоснованные в документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия (разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).

Взаим. инв. №		Подпись и дата		спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ) которые должны быть отражены в научном отчете о выполненных археологических полевых работах (п. 4.11. Положения).					
Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
								93	
									Изм.

При обнаружении таких объектов (на территории проектирования – в том числе захоронений иноземного кладбища, надгробий) в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия (в г. Москве – в Департамент культурного наследия г. Москвы) письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Департамент культурного наследия г. Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекачки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		94

законами или иными нормативными правовыми актами г. Москвы (п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ к выявленным объектам культурного наследия Департамент культурного наследия г. Москвы уведомляет лиц, указанных в пункте 5 статьи 36 Федерального закона (заказчик работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы) о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ. Департамент культурного наследия г. Москвы определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ (п. 6 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).

В случае выявления в ходе проведения археологических работ:

- участков с неповрежденным культурным слоем, исследование которых проводится в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно п. 5.2 Положения;

Взаим. инв. №		полевых работ (п. 6 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ).							
		В случае выявления в ходе проведения археологических работ:							
Подпись и дата		- участков с неповрежденным культурным слоем, исследование							
		которых проводится в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно п. 5.2 Положения;							
Инв. № подл.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

-и/или конструктивных составляющих объекта археологического наследия

в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Согласно п. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, земляные, строительные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ. Следовательно, реализация мер, предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

Инв.№ подл.						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
							96
	Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.		Дата

VIII. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Земляными работами, оказывающими воздействие на культурный слой, по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» проектируется разработка траншей и котлованов для прокладки кабелей связи и монтажа кабельных колодцев, разработка траншей для прокладки электрокабелей, разработка котлованов для монтажа опор для видеонаблюдения и светильников наружного освещения, разработка траншей и котлованов для прокладки трассы дождевой канализации, разработка котлованов для монтажа автоматических ворот, калитки, стоек нового ограждения, монтажа МАФ, высадка дерева и кустарников, монтаж нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона.

Глубина земляных работ на участках разработки траншей для кабелей связи (для системы СКУД) и электрокабелей – до 1,2 м. Площадь работ составит 260 кв. м.

Глубина земляных работ на участках разработки котлованов для монтажа кабельных колодцев – до 2,19 м. Площадь работ составит 21,56 кв. м.

Глубина земляных работ на участках разработки котлованов для монтажа опор для видеонаблюдения и светильников наружного освещения – до 1,5 м. Площадь работ составит 3,25 кв. м.

Глубина земляных работ на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации – от 1,7 м (на участке монтажа дождеприемной решетки ДР-1) до 5,02 м (на участке подключения к существующему колодцу КД-3. Площадь работ составит 46 кв. м.

Взаим.инв.№		Глубина земляных работ на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации – от 1,7 м (на участке монтажа дождеприемной решетки ДР-1) до 5,02 м (на участке подключения к существующему колодцу КД-3. Площадь работ составит 46 кв. м.							
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Подпись и дата									
Инв.№ подл.									

Глубина земляных работ на участках разработки траншей и котлованов для монтажа автоматических ворот, калитки, ростверкового фундамента ограждения, стоек ограждения – до 2 м. Площадь работ составит 55,35 кв. м.

Глубина земляных работ на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками – до 1,05 м. Площадь работ составит 1,12 кв. м.

Глубина земляных работ на участках разработки грунта из ям для высадки дерева и кустарников – до 0,85 м. Площадь работ составит 27,96 кв. м.

Глубина земляных работ на участке монтажа нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона и сносимого здания – до 0,65 м. Площадь работ составит 150,6 кв. м.

Общая площадь земляных работ, оказывающих воздействие на культурный слой, составит 565,84 кв. м.

Площадь археологических наблюдений составит 565,84 кв. м.

Площадь проектирования составила 4225,48 кв. м.

Объемы и виды натурных археологических работ будут уточняться по фактической ситуации при проведении археологических наблюдений. В случае выявления при археологических наблюдениях сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, необходимо перейти в режим археологических раскопок.

Инв.№ подп.							Подпись и дата	Взаим.инв.№
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			98

Комплекс археологических исследований при проведении земляных работ по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» включает в себя проведения археологических наблюдений (археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) на всей площади проектируемых земляных работ, оказывающих воздействие на культурный слой – на участках разработки траншей для кабелей связи, котлованов для монтажа кабельных колодцев, для монтажа опор видеонаблюдения и светильников наружного освещения, на участках разработки траншей и котлованов для трассы дождевой канализации, для монтажа автоматических ворот, калитки, фундамента ограждения, стоек ограждения, на участках разработки грунта для монтажа навеса над скамейками, для высадки дерева и кустарников, устройства нового асфальтобетонного покрытия на месте демонтируемого газона. Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического наследия с поврежденным культурным слоем. Археологические наблюдения будут проводиться на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных (земляных, строительных) работ. В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, проводимых до археологического материка.

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-исследовательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекачки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		99

Продолжительность натурных археологических работ и потребность в рабочих кадрах, обеспечивающих проведение всего комплекса работ, рассчитана на основании оптимальных соотношений, выработанных в результате многолетнего опыта проведения археологических исследований.

1 стадия – Подготовительные работы:

Занимают до 35 рабочих дней. Включают: подготовку документов на получение разрешения (открытого листа); получение разрешения (открытого листа) – от 15 до 28 рабочих дней в соответствии с регламентом Министерства культуры Российской Федерации (на основании постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

2 стадия – Полевые работы (состав работ: см. главу Раздела «Порядок проведения археологических работ»):

Конкретные сроки согласуются с общим графиком производства работ на объекте;

Археологические наблюдения производятся на этапе основного периода производства земляных, строительных работ (параллельно), зависят от графиков и последовательности их проведения.

3 стадия – Камеральные работы:

Включают обработку полученных материалов и подготовку отчета: в соответствии со сроками договора.

Реальные сроки проведения натурных археологических исследований, могут быть длительнее расчетных в связи с неблагоприятными погодными условиями и другими обстоятельствами.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	3 стадия – Камеральные работы:					
			Включают обработку полученных материалов и подготовку отчета: в соответствии со сроками договора.					
Реальные сроки проведения натурных археологических исследований, могут быть длительнее расчетных в связи с неблагоприятными погодными условиями и другими обстоятельствами.								
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		100	

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта

Потребность в рабочих кадрах **при проведении археологических наблюдений** также будет зависеть от сроков, графиков, рабочих объемов земляных, строительных работ и последовательности их проведения на объекте, а также от наличия/отсутствия выявляемых участков неповрежденного культурного слоя. Научный персонал включает в себя специалистов-археологов, архитекторов, фотографа, художников-реставраторов и техников.

Порядок проведения археологических наблюдений – в соответствии с Разделом 5 Положения «Порядок проведения археологических наблюдений». Основные требования к организации и проведению полевых работ в режиме археологических наблюдений:

В случае наличия на участке проведения археологических наблюдений техногенных грунтов археологические наблюдения проводятся после их удаления, в том числе с использованием землеройных машин и механизмов (п. 5.5 Положения).

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ (п. 5.6 Положения).

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов,

Взаим. инв. №	Подпись и дата	механизмов под контролем специалиста-археолога. Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а также других факторов,						
Инв. № подл.							Лист	
								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
								101

влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия (п. 5.7 Положения).

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны. При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта (п. 5.7 Положения).

Археологические наблюдения предусматривают выполнение горизонтальных зачисток (в том числе археологического материка), зачистку стратиграфических профилей (бровки, борта раскопа либо котлована), выборку археологических предметов.

Частота производства зачисток горизонтальных и вертикальных поверхностей определяется держателем открытого листа в зависимости от индивидуальных особенностей объекта археологического наследия, степени повреждения культурного слоя, особенностей строительных работ и других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия. (п. 5.8 Положения).

В ходе археологических наблюдений необходимо выполнять переборку выбираемого грунта и его промывку в случае необходимости. (п. 5.9 Положения).

Археологические наблюдения рекомендуется проводить в благоприятное для археологических полевых работ время года. В случае проведения археологических наблюдений в неблагоприятный полевой период необходимо устройство отапливаемого и снабженного освещением павильона для переборки и в случае необходимости промывки выбираемого грунта (п. 5.13 Положения).

Объемы и виды полевых археологических работ могут быть уточнены по фактической ситуации при проведении археологических работ (см. глава

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	скажем, при проведении археологических работ в неблагоприятных условиях. В силу проведения археологических наблюдений в неблагоприятный полевой период необходимо устройство отапливаемого и снабженного освещением павильона для переборки и в случае необходимости промывки выбираемого грунта (п. 5.13 Положения).					
			Объемы и виды полевых археологических работ могут быть уточнены по фактической ситуации при проведении археологических работ (см. глава					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			Лист
								102

По окончании земляных работ производится камеральная обработка археологических материалов и составление научного отчета.

						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		103

Расчет стоимости сопутствующих земляных работ (копки грунта) при производстве археологических раскопок, которые не учтены МРР-3.5.02-21, должен быть произведен по Сборнику «Территориальные сметные нормативы для Москвы. ТСН-2001.7-1. Архитектурно-археологические и земляные работы в зоне памятника истории и культуры» (Сборник ТСН-2001.7-1), введенному в действие с 1 декабря 2006 года постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по

144

состоянию на 1 января 2000 года». Базовые цены Сборника ТСН-2001.7-1 приведены в уровне цен 2000 года без учета налога на добавленную стоимость.

Стоимость археологических работ по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» может быть изменена в случае изменения проектной документации (изменение площадей и объемов земляных работ).

Оплата проведенных археологических исследований производится за фактически выполненный объем работ на основании Исполнительных смет. Если к началу строительства цены на отдельные виды археологических работ на основании директивных документов будут изменены, сметы при заключении договора на проведение натурных археологических работ должны быть откорректированы.

Работы по инженерно-техническому обеспечению археологических работ, указанные в гл. XIII. «Потребность в материалах и оборудовании», не включены в сметный расчёт на проведение археологических работ и возлагаются на заказчика и/или подрядчика, обеспечивающего проведение земляных работ на объекте.

Инв.№ подп.									
								Подпись и дата	Взаим. инв. №
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			105	

XI. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

В связи с тем, что участки археологических наблюдений не выходят за пределы зоны проведения земляных работ, вывоз отработанного грунта, механизированная выборка поврежденного культурного слоя (с соблюдением требований, предусмотренных для проведения археологических наблюдений разделом 5 Положения «Порядок проведения археологических наблюдений») производятся подрядной организацией за счет средств, выделенных на строительно-монтажные работы.

Инв.№ подп.										
									Подпись и дата	Взаим.инв.№
						Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		106			

XII. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

При проведении археологических работ расход электроэнергии связан с необходимостью освещения рабочих мест в помещениях, в которых производится камеральная обработка графических материалов и археологических находок, в соответствии с установленными санитарными нормами. Расход воды, помимо гигиенических потребностей, связан также с необходимостью мытья археологических находок и не превышает 100 литров в день.

Обеспечение археологических работ электроэнергией и водой предполагается осуществлять от действующих сетей силами организации, ведущей строительство объекта.

Инв.№ подп.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
								107
Подпись и дата								
Взаим. инв.№								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

ХIII. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ И ОБОРУДОВАНИИ

При проведении археологических полевых работ по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» Заказчику необходимо предусмотреть и обеспечить проведение инженерно-технического обеспечения археологических исследований:

1. Наличие и обслуживание бытового городка или помещений для раздевалок, организации камеральной лаборатории (содержание площадки и бытовых помещений, наличие воды, электроэнергии, обогревателей или тепловых пушек, вывоз мусора);

2. Устройство навесов над раскопами и обеспечения освещения, достаточного для надлежащего проведения археологических раскопок в случае проведения работ в благоприятный полевой период;

3. Для производства археологических раскопок в неблагоприятный полевой период необходимо устройство над раскопом отапливаемого павильона для обеспечения температурного режима и освещения, достаточных для надлежащего проведения археологических раскопок. (п. 4. 28 Положения); +5 С минимальная температура воздуха.

В случае проведения археологических наблюдений в неблагоприятный полевой период необходимо устройство отапливаемого и снабженного освещением павильона для переборки и в случае необходимости промывки выбираемого грунта. (п. 5.13 Положения).

4. Обеспечение размораживания грунта на площади раскопов и наблюдений в случае начала выполнения работ в зимний период (возможна установка прогрева по типу WACKER NEUSON HSH 700 G);

5. Изготовление трапов (лестниц) для спуска в раскопы;

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взаим.инв.№	освещением павильона для переборки и в случае необходимости промывки выбираемого грунта. (п. 5.13 Положения).					
			4. Обеспечение размораживания грунта на площади раскопов и наблюдений в случае начала выполнения работ в зимний период (возможна установка прогрева по типу WACKER NEUSON HSH 700 G);					
			5. Изготовление трапов (лестниц) для спуска в раскопы;					
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			108

- | | | | | | | |
|------|---------|------|-------|-------|------|---|
| | | | | | | Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекадки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подп. | Дата | |

17. Защита деревянными коробами деревьев, расположенных в зонах работ (деревьев, которые не будут ликвидированы);

18. Разработка ППР крепления стенок археологического раскопов (при необходимости);

19. Крепление вертикальных стенок раскопов с глубины от 1,5 м в соответствии с разработанным ППР (при необходимости).

Обеспечение археологических исследований необходимыми материалами для выполнения графических работ, фотографирования объектов и первичной камеральной обработки находок производится организацией, выполняющей археологические работы.

В связи с тем, что археологические наблюдения будут проводиться в пределах огороженной строительной площадки, специальных дополнительных ограждений для них не потребуется.

Инв. № подл.							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройству территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
								110
Подпись и дата								
Взаим. инв. №								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ

Илл. 1. Топографическая карта окружностей Москвы, снятая
Офицерами

Квартирмейстерской части 1818г. Вариант 2. Фрагмент.

Илл. 2. 1852 Карта Шуберта - Москва 1:42К. Сборная карта,
составленная на основе цветных вариантов листов
Топографической карты Московской губернии. Фрагмент.

Илл. 3. Топографическая карта окрестностей Москвы / Испр. по
новейшим сведениям и грав. при Воен.-топогр. депо; Грав. Копьев и
Сорокин; Вырез. слова Шишкин. - Испр. офицерами Ген. Штаба 6-го пехот.
корпуса в 1852 году и чинами Воен. топогр. депо в 1856.; Испр. в 1878. -
[1:42000], 500 саж. в дюйме. - [СПб]: Воен.-топогр. депо, [1878]. Фрагмент.

Илл. 4. Москва после реконструкции. План составлен на 1 июля
1935 года. 57 х 57 см. Из кн.: Социалистическое строительство
Союза Советских Социалистических Республик. Москва, 1936. Фрагмент.

Илл. 5. План Москвы и окрестностей. Вариант 3. Сост. геодез.
конторой отд. гор. земель Моск. Совета; Отв. ред.
Красильников К. П. - 1:30000. - М.: Геодез. контора отд. гор. земель Моск.
совета, 1938 (2-я картогр. ф-ка ГУГСК НКВД
СССР). - 1 к.: цв., 1 доп. карта; 99х88 см + Указ. (63 с. (ок. 4050 назв.); 19х13
см). Фрагмент.

Илл. 6. Немецкая аэрофотосъемка 1939-1943 годов. Коллаж
составлен главным образом на основе снимков, находящихся
в архивах США (U.S. National Archives and the U.S. Library of Congress).
Фрагмент.

Илл. 7. План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-
планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951 г., издание 1952 г.
Сборный план, составленный из 49 крупномасштабных фрагментов.

Взаим. инв. №		составлен главным образом на основе снимков, находящихся в архивах США (U.S. National Archives and the U.S. Library of Congress). Фрагмент.							
Подпись и дата		Илл. 7. План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951 г., издание 1952 г. Сборный план, составленный из 49 крупномасштабных фрагментов.							
Инв. № подл.								Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганный группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		111

Фрагмент.

Илл. 8. Карта Москвы и окрестностей. Состояние местности на 1963-1965 гг. Издание 1968 года. Фрагмент.

Илл. 9. Снимок Москвы со спутника, сделанный летом 1996 года. Фрагмент.

Илл. 10. Современная карта-схема г. Москвы. Фрагмент.

Илл. 11. Новая поликлиника в Братееве Источник: газета «Вечерняя Москва» № 31 1999 г. Снимок 1999 г. Вид с юга.

Илл. 12. Строительство выхода станции метро «Борисово». Источник:

https://www.nashtransport.ru/uploads/1290340871/large.gallery_13974_199_1963397.jpg.ee5b235f342ea884b62f2e17218d6fda.jpg. Снимок 2010 г. Вид с востока.

Илл. 13. Городская поликлиника № 210, филиал № 1. Источник: https://www.nashtransport.ru/uploads/1284139190/gallery_13974_199_104643.jpg. Снимок 2010 г. Вид с востока.

Илл. 14. Исследуемый участок. Современное состояние.

Илл. 15. Исследуемый участок. Современное состояние.

Чертеж – План производства археологических полевых работ (на 2 л.).

Инва.№ подп.	Подпись и дата		Взаим.инв.№							
							Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Братеевская курганная группа (24 насыпи)», входящий в состав проектной документации по объекту: «Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4» при проведении земляных, иных работ на участках перекладки инженерных сетей, устройства наружного освещения, видеонаблюдения, установки ограждения и благоустройства территории, включающий оценку воздействия таких работ на указанный объект и содержащий меры по обеспечению сохранности указанного объекта при проведении работ в границах территории указанного объекта	Лист		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			112		



 - исследуемый участок

Илл. 1. Топографическая карта окрестностей Москвы, снятая Офицерами
Квартирмейстерской части 1818г. Вариант 2. Фрагмент.



 - исследуемый участок

Илл. 2. 1852 Карта Шуберта - Москва 1:42К. Сборная карта, составленная на основе цветных вариантов листов
Топографической карты Московской губернии. Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 3. Топографическая карта окрестностей Москвы / Испр. по новейшим сведениям и грав. при Воен.-топогр. депо; Грав. Копьев и Сорокин; Вырез. слова Шишкин. - Испр. офицерами Ген. Штаба 6-го пехот. корпуса в 1852 году и чинами Воен. топогр. депо в 1856.; Испр. в 1878. - [1:42000], 500 саж. в дюйме. - [СПб]: Воен.-топогр. депо, [1878]. Фрагмент.




 - исследуемый участок

Илл. 4. Москва после реконструкции. План составлен на 1 июля 1935 года. 57 x 57 см. Из кн.: Социалистическое строительство Союза Советских Социалистических Республик. Москва, 1936. Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 5. План Москвы и окрестностей. Вариант 3. Сост. геодез. конторой отд. гор. земель Моск. Совета; Отв. ред. Красильников К. П. - 1:30000. - М.: Геодез. контора отд. гор. земель Моск. совета, 1938 (2-я картогр. ф-ка ГУГСК НКВД СССР). - 1 к.: цв., 1 доп. карта; 99x88 см + Указ. (63 с. (ок. 4050 назв.); 19x13 см). Фрагмент.




 - исследуемый участок

Илл. 6. Немецкая аэрофотосъемка 1939-1943 годов. Коллаж составлен главным образом на основе снимков, находящихся в архивах США (U.S. National Archives and the U.S. Library of Congress). Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 7. План Москвы издания Мосгоргеотреста Архитектурно-планировочного Управления г. Москвы. Съемка 1951г., издание 1952 г. Сборный план, составленный из 49 крупномасштабных фрагментов. Фрагмент.




- исследуемый участок

Илл. 8. Карта Москвы и окрестностей. Состояние местности на 1963-1965г. Издание 1968 года. Фрагмент.




 - исследуемый участок

Илл. 9. Снимок Москвы со спутника, сделанный летом 1996 года . Фрагмент.



- исследуемый участок

Илл. 10. Современная карта-схема г. Москвы. Фрагмент.



Илл. 11. Новая поликлиника в Братееве Источник: газета «Вечерняя Москва» № 31 1999 г. Снимок 1999 г. Вид с юга.



Илл. 12. Строительство выхода станции метро «Борисово». Источник: https://www.nashtransport.ru/uploads/1290340871/large.gallery_13974_199_1963397.jpg.ee5b235f342ea884b62f2e17218d6fda.jpg Снимок 2010 г. Вид с востока.



Илл. 13. Городская поликлиника № 210, филиал № 1. Источник: https://www.nashtransport.ru/uploads/1284139190/gallery_13974_199_104643.jpg. Снимок 2010 г. Вид с востока.




Илл. 14 . Исследуемый участок. Современное состояние.



Илл. 15. Исследуемый участок. Современное состояние.

План производства археологических полевых работ (М 1:500)



Условные обозначения:

 - производство археологических работ (археологических наблюдений; археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) общей площадью 565,84 кв.м на участках проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой, на участке проектирования, расположенном по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4

Глубина земляных работ: от 1,05 м до 5,02 м
Мощность культурного слоя: от 3,5 до 4,6 м. Фоновая мощность культурного слоя – 4,13 м.


Согласовано:					
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			



«Выполнение проектно- изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Дудов Т.И.				18.04.24
Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия					
Н.контр. Дорохов С.А.					
План производства археологических полевых работ (М 1:500)					
ООО «Столичное археологическое бюро»					

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

План производства археологических полевых работ (М 1:500)



Условные обозначения:

■ - производство археологических работ (археологических наблюдений; археологических раскопок – в случае выявления участков неповрежденного культурного слоя) общей площадью 565,84 кв.м на участках проектируемых земляных, строительных работ, оказывающих воздействие на культурный слой, на участке проектирования, расположенном по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4

Глубина земляных работ: до 0,85 м
Мощность культурного слоя: от 3,5 до 4,6 м. Фоновая мощность культурного слоя – 4,13 м.


Ведомость посадочного материала				
№	Наименование растений	Кол-во, шт.	Группа, сорт	Примечание
Деревья хвойные				
1	Ель колючая	1	IV	ком 1,3х1,3х0,6
Итого деревьев:				
Кустарники лиственные (в группах)				
3	Спирея серая "Grefsheim"	14	1 сорт	d=0,3; h=0,3 м
4	Смородина золотистая	10	1 сорт	d=0,3; h=0,3 м
Итого кустарников:				
		24		

Ведомость пересадки					
№ по перечетной ведомости	№ пересадки на плане	Наименование растения	Кол-во, шт	Высота, м	Примечание
57	57	Роза куст	1	3	0,8х0,8х0,6
102	102	Чудушник куст	1	2	0,5х0,5х0,4
103	103	Чудушник куст	1	1	0,5х0,5х0,4
104	104	Чудушник куст	1	2	0,8х0,8х0,6
105	105	Чудушник куст	6	2,5	0,8х0,8х0,6
Итого:			10		

Экспликация зданий, сооружений и площадок		
Номер по ГП	Наименование	Примечание
1	Здание поликлиники	существующее
2	Площадка ТБО	проектируемая
3	Зона тихого отдыха	проектируемая
4	Место под ТП	проектируемая

Данный инженерно-топографический план является точной копией выданной ГБУ "Мосгорстестом" по заказу № 3/ДКР-23/00359 ИДИ-Г ОТ 02.10.23


ГИП _____ Сергеев Н.В.




Условные обозначения	
	Граница проектирования
	Граница ГПЗУ
	Ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона, фрезеровка (ТИП 6)
	Устройство покрытия проезда из асфальтобетона (ТИП 1)
	Устройство покрытия тротуара из асфальтобетона (ТИП 2)
	Проектируемое покрытие тротуаров из плитки (ТИП 3)
	Проектируемое покрытие из плитки отсыпки на тротуаре (ТИП 7)
	Проектируемый гранитный бортовой камень 150х300
	Проектируемый гранитный бортовой камень пониженный
	Выноска типа покрытия
	Тактильная плитка
	Проектируемый бетонный бортовой камень дорожный БР 100.30.15

Ведомость тротуаров, дорожек, площадок				
№	Наименование	Тип	Ед. изм	Площадь покрытия
1	Общая площадь покрытий:		м ²	1397
	Покрытие из асфальтобетона, в т.ч.:		м ²	961
	Асфальтобетон на проезде	1	м ²	136
	Асфальтобетон на проезде фрезеровка (уменьшенный проезд)	6	м ²	820
	Асфальтобетонное покрытие тротуара	2	м ²	5
2	Покрытие из гранитной плитки, в т.ч.:		м ²	436
	размер: 600х300х80 мм, месторождение Камбулатовское	3		310
	размер: 300х150х80 мм, месторождение Камбулатовское	7	м ²	122
	Тактильная плитка 300х300х80 мм, месторождение Камбулатовское	-	м ²	5
4	Борт гранитный 150х300 месторождение Камбулатовское	-	п.м.	447
5	Борт гранитный 150х300 пониженный месторождение Камбулатовское	-	п.м.	21

ВЕДОМОСТЬ восстановления покрытий, после прокладки внеплощадочных инженерных коммуникаций				
№	Наименование	Тип	Ед. изм	Площадь покрытия
1	Асфальтобетон на проезде	1	м2	9
2	Бетонная плитка на тротуаре	3	м2	9
3	Асфальтобетон на тротуаре	2	м2	2
4	Травяной покров (посевной газон)	-	м2	8
5	Борт дорожный бетонный БР 100.30.15	-	п.м.	4



ПОКРЫТИЕ ИЗ РУЛОННОГО ГАЗОНА



Газон рулонный плотный	40
Плодородный грунт	90
Песок среднезерн. Кф>2 м/сум	100
ГОСТ 8736-2014	

Условные обозначения	
Обозначение в плане	Наименование
	Граница ГПЗУ
	Граница участка проектирования
	Проектируемое асфальтобетонное покрытие проезда
	Проектируемое асфальтобетонное покрытие тротуара
	Проектируемое покрытие тротуара из гранитной плитки
	Проектируемая отсыпка из гранитной плитки
	Проектируемый рулонный газон
	Восстанавливаемый газон после прокладки внеплощадочных инженерных коммуникаций (посев газонных трав)
	Проектируемый гранитный бортовой камень 150х300
	Проектируемый гранитный бортовой камень (пониженный)
	Проектируемый бетонный бортовой камень дорожный БР 100.30.15
	Ограждение
	Проектируемый фундамент ограждений (контур)
	Ворота распашные
	Ворота откатные
	Калитка
	Навигационный элемент "Сердце" на стойке калитки
	Проектируемые деревья
	Проектируемые кустарники
	Проектируемая живая изгородь
	Существующие деревья
	Существующие кустарники
	Пересаживаемый кустарник
	Номер по ассортиментной ведомости / Количество
	Номер по ассортиментной ведомости / Количество пересадки зеленых насаждений
	Размер, м



Изм. Кол.уч.ЛистМодок. Подп. Дата				«Выполнение проектно-изыскательских работ на благоустройство территории объектов здравоохранения по адресу: г. Москва, Борисовские пруды д. 12, корп. 4»		
Разраб.	Дубо Т.И.	18.04.24	Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия		Стадия	Лист
				П		2
Н.контр. Дорохов С.А.				План производства археологических полевых работ (М 1:500)		ООО "Столичное археологическое бюро"

Приложение 2

	ЗАО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования»		
	127051, Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 1		
	+7 (495) 786 67 30	info@igsp.ru	www.igsp.ru

24.02.2024

№

619-2024

На №

от

Генеральному директору
ООО «Столичное археологическое бюро»
К.В. Воронину

Об обеспечении конфиденциальности

Уважаемый Константин Владимирович!

ЗАО «НИиПИ ИГСП» уведомляет Вас, что проектная и исходно-разрешительная документация, включая письма и сведения, полученные в органах государственной и муниципальной власти (далее - документация), представленная ООО «Столичное Археологическое Бюро» в качестве необходимых документов для подготовки раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия при проведении земляных, строительных работ и подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы (далее - акт ГИКЭ) является собственностью ЗАО «НИиПИ ИГСП» с грифом «Для служебного пользования» и не подлежит опубликованию в открытом доступе в качестве приложений к акту ГИКЭ при общественном обсуждении на официальном сайте Департамента культурного наследия города Москвы.

В соответствии с п. 17 «г» Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, эксперт обязан обеспечить конфиденциальность полученной информации.

Генеральный директор

С.В. Маршев