СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2026

Глава 6

Укрупненные показатели стоимости

СН-2012.6-2

Сборник 2
Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта зданий образовательных организаций

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть 19
Отдел № 2. Стены и перекрытия 24
Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 24
Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 24
Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 24
Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 25
Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 26
Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, пом. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 26
Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 27
Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 28
Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 28
Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 29
Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 30
Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 30
Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 31
Таблица № 2-0211-190. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 32

Таблица № 2-0211-191. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 32

Таблица № 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 33

Таблица № 2-0211-193. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 33

Таблица № 2-0211-194. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 34

Таблица № 2-0211-195. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 34

Таблица № 2-0211-196. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 35

Таблица № 2-0211-197. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 35

Таблица № 2-0211-198. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 36

Таблица № 2-0211-199. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 36

Таблица № 2-0211-200. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 37

Таблица № 2-0211-201. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 37

Таблица № 2-0211-202. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 38

Таблица № 2-0211-209. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 38

Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях 38

Таблица № 2-0211-211. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 39

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях....39

Таблица № 2-0211-213. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещ. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту....40

Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях....41

Таблица № 2-0211-215. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту....41

Таблица № 2-0211-216. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту....42

Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях....42

Таблица № 2-0211-218. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту....43

Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях....43

Таблица № 2-0211-220. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту....44

Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях....44

Таблица № 2-0211-222. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту....45

Таблица № 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту....45

Таблица № 2-0211-269. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту....45

Таблица № 2-0211-270. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту....46

Таблица № 2-0211-271. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит.залы, акт. залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту....46

Таблица № 2-0211-272. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 47
Таблица № 2-0211-273. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 47
Таблица № 2-0211-274. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 48
Таблица № 2-0211-275. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 48
Таблица № 2-0211-276. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 48
Таблица № 2-0211-309. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 49
Отдел № 5. Полы 49
Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 49
Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 49
Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 50
Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 51
Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 51
Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 52
Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 52
Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 53
Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 54
Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 54

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 55
Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 55
Таблица № 2-0511-143. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 56
Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 56
Таблица № 2-0511-145. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 57
Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 57
Таблица № 2-0511-147. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 58
Таблица № 2-0511-148. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 58
Таблица № 2-0511-149. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 59
Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 59
Таблица № 2-0511-151. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 60
Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 60
Таблица № 2-0511-153. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 61
Таблица № 2-0511-154. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 61
Таблица № 2-0511-155. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 61
Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 62

Таблица № 2-0511-157. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 62
Таблица № 2-0511-158. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 63
Таблица № 2-0511-164. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 63
Таблица № 2-0511-165. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 64
Таблица № 2-0511-166. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 64
Таблица № 2-0511-167. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 64
Таблица № 2-0511-168. Уборка полов групповых и игровых помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 65
Таблица № 2-0511-169. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 65
Таблица № 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 65
Таблица № 2-0511-171. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 66
Таблица № 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту 66
Таблица № 2-0511-277. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 67
Таблица № 2-0511-278. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 67
Таблица № 2-0511-279. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 67
Таблица № 2-0511-280. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 68
Таблица № 2-0511-281. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 68

Таблица № 2-0511-282. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту ... 68
Таблица № 2-0511-283. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту ... 69
Таблица № 2-0511-310. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту ... 69
Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции ... 69
Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) ... 69
Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту ... 69
Таблица № 2-0611-173. Мытье окон в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту ... 70
Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту ... 70
Таблица № 2-0611-175. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту ... 71
Таблица № 2-0611-188. Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту ... 71
Таблица № 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту ... 72
Таблица № 2-0611-284. Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту ... 72
Отдел № 7. Водоснабжение ... 73
Раздел № 22. Техническое обслуживание ... 73
Таблица № 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту ... 73
Таблица № 2-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту ... 73
Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту ... 74
Таблица № 2-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту ... 74
Таблица № 2-0722-5. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений ... 75
Таблица № 2-0722-46. Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения ... 75
Таблица № 2-0722-103. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту ... 75
Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту ... 75
Раздел № 31. Ремонт ... 76
Таблица № 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту ... 76

Таблица № 2-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту 76
Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту 77
Таблица № 2-0731-9. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту 77
Таблица № 2-0731-10. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений 78
Таблица № 2-0731-104. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту 78
Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту 79
Отдел № 8. Канализация и водосток 79
Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка) 79
Таблица № 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту 79
Таблица № 2-0811-12. Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту 79
Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту 80
Таблица № 2-0811-14. Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту 80
Таблица № 2-0811-15. Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений 81
Таблица № 2-0811-16. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту 81
Таблица № 2-0811-17. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту 82
Таблица № 2-0811-18. Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту 82
Таблица № 2-0811-19. Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту 82
Таблица № 2-0811-20. Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений 83
Таблица № 2-0811-105. Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту 83
Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту 83
Таблица № 2-0811-160. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту 84
Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях 84
Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 85
Таблица № 2-0811-163. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 85

Таблица № 2-0811-285. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 86
Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту 86
Раздел № 22. Техническое обслуживание 86
Таблица № 2-0822-115. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений 87
Раздел № 31. Ремонт 87
Таблица № 2-0831-116. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений 87
Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту 87
Таблица № 2-0831-242. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту 88
Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 88
Таблица № 2-0831-244. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 89
Таблица № 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях 90
Таблица № 2-0831-246. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 90
Таблица № 2-0831-286. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 91
Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение 91
Раздел № 22. Техническое обслуживание 91
Таблица № 2-0922-21. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ, построенных по типовому проекту 91
Таблица № 2-0922-22. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту 92
Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту 92
Таблица № 2-0922-24. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту 93
Таблица № 2-0922-25. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения дополнительных зданий и сооружений 93
Таблица № 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту 94

Таблица № 2-0922-27. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту 94
Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту 95
Таблица № 2-0922-29. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту 95
Таблица № 2-0922-30. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений 95
Таблица № 2-0922-106. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту 96
Таблица № 2-0922-107. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту 96
Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту 97
Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту 97
Раздел № 31. Ремонт 97
Таблица № 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту 97
Таблица № 2-0931-32. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту 98
Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту 98
Таблица № 2-0931-34. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту 99
Таблица № 2-0931-35. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений 99
Таблица № 2-0931-108. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту 100
Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту 100
Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха 100
Раздел № 22. Техническое обслуживание 100
Таблица № 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту 101
Таблица № 2-1022-37. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту 101
Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту 102
Таблица № 2-1022-39. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту 103
Таблица № 2-1022-40. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений 103

Таблица № 2-1022-109. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту 104
Таблица № 2-1022-203. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту 104
Таблица № 2-1022-204. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту 105
Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 105
Таблица № 2-1022-206. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 106
Таблица № 2-1022-207. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях 106
Таблица № 2-1022-208. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 107
Таблица № 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту 107
Таблица № 2-1022-252. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту 107
Таблица № 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 108
Таблица № 2-1022-254. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 108
Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 109
Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту 109
Раздел № 31. Ремонт 109
Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту 110
Таблица № 2-1031-100. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту 110
Таблица № 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту 111
Таблица № 2-1031-102. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту 112
Таблица № 2-1031-110. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту 112

Таблица № 2-1031-117. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений 112
Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту 113
Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование 113
Раздел № 22. Техническое обслуживание 113
Таблица № 2-1122-41. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту 114
Таблица № 2-1122-42. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту 114
Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту 115
Таблица № 2-1122-49. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту 115
Таблица № 2-1122-98. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту 116
Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту 116
Таблица № 2-1122-118. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту 117
Таблица № 2-1122-119. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту 118
Таблица № 2-1122-120. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений 118
Таблица № 2-1122-124. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту 119
Таблица № 2-1122-125. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту 119
Таблица № 2-1122-126. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений 119
Таблица № 2-1122-311. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту 120
Таблица № 2-1122-313. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту 120
Раздел № 31. Ремонт 120
Таблица № 2-1131-44. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту 121
Таблица № 2-1131-45. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту 121

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту 122
Таблица № 2-1131-112. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту 122
Таблица № 2-1131-113. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту 123
Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту 123
Таблица № 2-1131-121. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту 124
Таблица № 2-1131-122. Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту 125
Таблица № 2-1131-123. Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений 125
Таблица № 2-1131-127. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту 126
Таблица № 2-1131-128. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту 126
Таблица № 2-1131-129. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений 126
Таблица № 2-1131-312. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту 127
Таблица № 2-1131-314. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту 127
Отдел № 12. Сети связи и сигнализации 127
Раздел № 22. Техническое обслуживание 127
Таблица № 2-1222-50. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту 128
Таблица № 2-1222-51. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту 128
Таблица № 2-1222-52. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту 128
Таблица № 2-1222-53. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту 129
Таблица № 2-1222-54. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений 129
Таблица № 2-1222-60. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту 130
Таблица № 2-1222-61. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту 130
Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту 131
Таблица № 2-1222-63. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту 131
Таблица № 2-1222-64. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений 132

Таблица № 2-1222-70. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту....132
Таблица № 2-1222-71. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту....133
Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту....133
Таблица № 2-1222-73. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту....134
Таблица № 2-1222-74. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений....134
Таблица № 2-1222-80. Техническое обслуживание сети кабельного телевидения....134
Таблица № 2-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи....135
Таблица № 2-1222-84. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре....135
Таблица № 2-1222-86. Техническое обслуживание системы электрочасофикации....136
Таблица № 2-1222-88. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения....136
Таблица № 2-1222-90. Техническое обслуживание видеодомофона....136
Таблица № 2-1222-92. Техническое обслуживание системы звукоусиления....137
Таблица № 2-1222-94. Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале....137
Таблица № 2-1222-96. Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением....137
Таблица № 2-1222-130. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту138
Таблица № 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту....138
Таблица № 2-1222-249. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту....139
Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту....139
Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту....140
Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту....140
Таблица № 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту....141
Таблица № 2-1222-265. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту....141
Таблица № 2-1222-267. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту....141
Таблица № 2-1222-299. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту....142
Таблица № 2-1222-301. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту....142
Таблица № 2-1222-303. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту....142

Таблица № 2-1222-305. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту....143
Таблица № 2-1222-307. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту....143
Раздел № 31. Ремонт....144
Таблица № 2-1231-55. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту....144
Таблица № 2-1231-56. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту....144
Таблица № 2-1231-57. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту....145
Таблица № 2-1231-58. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту....145
Таблица № 2-1231-59. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений....145
Таблица № 2-1231-65. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту....146
Таблица № 2-1231-66. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту....146
Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту....147
Таблица № 2-1231-68. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту....147
Таблица № 2-1231-69. Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений....148
Таблица № 2-1231-75. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту....148
Таблица № 2-1231-76. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту....149
Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту....149
Таблица № 2-1231-78. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту....150
Таблица № 2-1231-79. Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений....150
Таблица № 2-1231-81. Текущий ремонт сети кабельного телевидения....151
Таблица № 2-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи....151
Таблица № 2-1231-85. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре....151
Таблица № 2-1231-87. Текущий ремонт системы электрочасофикации....152
Таблица № 2-1231-89. Текущий ремонт системы видеонаблюдения....152
Таблица № 2-1231-91. Текущий ремонт видеодомофона....153
Таблица № 2-1231-93. Текущий ремонт системы звукоусиления....153
Таблица № 2-1231-95. Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале....153
Таблица № 2-1231-97. Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением....154

Таблица № 2-1231-131. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту....154
Таблица № 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту....154
Таблица № 2-1231-250. Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту....155
Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту....155
Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту....156
Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту....156
Таблица № 2-1231-262. Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту....157
Таблица № 2-1231-266. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту....157
Таблица № 2-1231-268. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту....158
Таблица № 2-1231-300. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту....158
Таблица № 2-1231-302. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту....158
Таблица № 2-1231-304. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту....159
Таблица № 2-1231-306. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту....159
Таблица № 2-1231-308. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту....160
Отдел № 13. КИП и автоматика....160
Раздел № 22. Техническое обслуживание....160
Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту....160
Таблица № 2-1322-224. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту....161
Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту....161
Таблица № 2-1322-226. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту....162
Таблица № 2-1322-227. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях....162
Таблица № 2-1322-228. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту....162
Таблица № 2-1322-289. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту....163
Раздел № 31. Ремонт....163
Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту....163
Таблица № 2-1331-230. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту....164

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 164
Таблица № 2-1331-232. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 165
Таблица № 2-1331-233. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях 165
Таблица № 2-1331-234. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 166
Таблица № 2-1331-290. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 166
Отдел № 17. Бассейны 166
Раздел № 22. Техническое обслуживание 166
Таблица № 2-1722-47. Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года 167
Отдел № 50. Разные работы 167
Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция 167
Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту 167
Таблица № 2-5012-236. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту 168
Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту 168
Таблица № 2-5012-238. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту 169
Таблица № 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях 169
Таблица № 2-5012-240. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту 170
Таблица № 2-5012-287. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту 170
Отдел № 90. Показатели в целом по объекту 170
Раздел № 31. Ремонт 171
Таблица № 2-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту 171
Таблица № 2-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту 171
Таблица № 2-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту 172

Таблица № 2-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту 172
Таблица № 2-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений 172

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту зданий образовательных организаций (школы, детские сады, блоки начальных классов, колледжи и т.п.).

2. Укрупненные показатели стоимости в текущем уровне цен рассчитываются на основании смет, составленных по стоимостным нормативам СН-2012 и учитывают:

- заработную плату рабочих, занятых на основном производстве;
- стоимость эксплуатации машин и механизмов по показателям стоимости эксплуатации машин и механизмов сборника СН-2012.22, в том числе заработную плату рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов;
- стоимость вспомогательных материалов по показателям стоимости сборника СН-2012.21;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве;
- накладные расходы и нормативную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов.

3. Укрупненные показатели стоимости настоящего сборника, как правило, выведены на 100 м^2 общей площади здания.

В других случаях укрупненные показатели выведены на следующие единицы измерения:

№ п/п	Номер таблиц	Ед. изм.	Наименование
1	2	3	4
1	2-1222-82, 2-1231-83	номер	Количество номеров мини-АТС
2	2-1222-84, 2-1231-85	точка	Прибор оповещения: оповещатель, громкоговоритель, ретранслятор
3	2-1222-86, 2-1231-87	точка	Часы электронные вторичные
4	2-1222-88, 2-1231-89	точка	Камера видеонаблюдения
5	2-1222-90, 2-1231-91	точка	Видеодомофон
6	2-1222-92, 2-1231-93	точка	Громкоговоритель
7	2-1222-94, 2-1231-95	зал	Система звукоусиления одного зала
8	2-1222-96, 2-1231-97	место	Рабочее место учащегося
9	2-1722-47	система	Система водоснабжения и водоподготовки бассейна

Примечание: В указанных укрупненных показателях учтен полный комплекс работ согласно составу работ. Под единицами измерения пунктов с 2 по 6 настоящей таблицы следует понимать один указанный прибор. При составлении смет в графе «количество» следует вносить количество обслуживаемых приборов указанной системы.

4. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, приборов и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, укрупненными показателями стоимости не учтена.

5. Укрупненными показателями настоящего сборника, как правило, учтены затраты на выполнение работ в течение года с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами за исключением показателей с конкретным временным периодом (месяц и т.д.).

5.1. В укрупнённых нормативах, где имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.

6. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты, перечисленные в составах работ. Кроме того, данными показателями учтены работы по регулировке трехходовых кранов, набивке сальников, очистке от накипи запорной арматуры, укреплению расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укреплению трубопроводов.

Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

6.1. Укрупненными показателями таблиц 2-0722-1÷2-0722-5, 2-0722-103, 2-0722-291, 2-0731-6÷2-0731-10, 2-0731-104, 2-0731-292, 2-0922-26÷2-0922-30, 2-0922-107, 2-0922-295, 2-0931-31÷2-0931-35, 2-0931-108, 2-0931-296 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов не учтены.

6.2. Укрупненными показателями таблиц 6.2-9031-1001÷6.2-9031-1005 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов учтены.

7. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты на регулировку трехходовых кранов, набивку сальников, разборку, осмотр и очистку грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистку от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укрепление

трубопроводов, устранение завоздушивания системы отопления, гидравлическая опрессовка трубопроводов и другие работы, перечисленные в составах работ. Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

8. Укрупненными показателями таблиц 2-0811-16÷2-0811-20 учтены затраты по очистке участков трубопроводов водостока, примыкающих к водосточным воронкам.

9. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей связи и сигнализации учтены затраты на проверку функциональности системы и поступающих сигналов, проверку электрических параметров, электрических схем. В укрупненных показателях на текущий ремонт учтены затраты на очистку контактов.

10. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем зданий отдела 90 не учтены затраты на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики санитарно-технических систем, насосных станций, бассейнов с системой водоподготовки.

11. В наименовании укрупненных показателей наполняемость классов и групп указана по проектным данным.

12. Укрупненные показатели настоящего сборника распространяются на инженерные системы зданий, находящихся в эксплуатации, как после нового строительства, так и после капитального ремонта. В настоящем сборнике учтены инженерные системы зданий старого фонда (по типовым проектам VI-52 выпуск 3, 2МГ-04-3, VI-44, VI-13А, МЮ), введенные в эксплуатацию после капитального ремонта.

13. Укрупненными показателями на санитарную эксплуатацию (уборку) помещений учтен полный комплекс работ в течение месяца, включая ежедневные и генеральные уборки, производимые с периодичностью согласно регламентам, нормам и правилам в соответствии с назначением каждого помещения и графиком работы учреждения.

Под периодом проведения занятий следует понимать период проведения учебных занятий в школах и посещений детьми дошкольных учреждений, исключая каникулы. Для определения затрат на уборку в период каникул следует применять нормативы на уборку в период проведения занятий с понижающим коэффициентом по таблице 1.

14. Укрупненными показателями таблиц 2-1122 и 2-1131 учтены все необходимые замеры и соответствующие записи в журналы в объеме проведения технического обслуживания или текущего ремонта указанных приборов и сетей, согласно техническим регламентам, нормам и правилам, паспортам и инструкциям приборов.

15. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт электроосветительных приборов учтены работы по замене ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

15.1. Укрупненными показателями на техническое обслуживание учтена стоимость пускорегулирующей аппаратуры. Данными укрупненными показателями не учтена стоимость ламп.

15.2. Укрупненными показателями на текущий ремонт не учтена стоимость ламп и пускорегулирующей аппаратуры.

2. Коэффициенты, поправки, примечания к укрупненным показателям

Таблица 1

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	затраты труда, чел.-ч
1	2-0211-176, 2-0211-190, 2-0511-132	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
2	2-0211-177, 2-0511-133	0,34	0,34	-	0,34	0,34	0,34	0,34
3	2-0211-178, 2-0511-134, 2-0811-161	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
4	2-0211-196	0,64	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
5	2-0511-153	0,67	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
6	2-0211-179, 2-0511-135, 2-0811-162	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
7	2-0211-180	0,46	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
8	2-0511-136	0,42	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
9	2-0211-181	0,47	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
10	2-0511-137	0,53	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
11	2-0211-182, 2-0211-215, 2-0511-138, 2-0511-167	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
12	2-0211-184, 2-0211-185, 2-0211-217, 2-0211-219, 2-0511-139, 2-0511-170	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
13	2-0211-187, 2-0511-140	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
14	2-0211-186, 2-0511-141	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
15	2-0211-183, 2-0511-142, 2-0211-272, 2-0511-280, 2-0211-309, 2-0511-310	0,46	0,47	-	0,36	0,47	0,47	0,47
16	2-0511-143	0,36	0,36	-	0,36	0,36	0,36	0,36
17	2-0211-192, 2-0511-144	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
18	2-0211-193, 2-0511-145, 2-0811-159	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
19	2-0211-210, 2-0211-211, 2-0511-146, 2-0511-165, 2-0811-160	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
20	2-0211-191, 2-0511-147	0,37	0,37	-	0,37	0,37	0,37	0,37
21	2-0211-194, 2-0511-148, 2-0811-163	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
22	2-0211-195	0,52	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
23	2-0511-149	0,45	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
24	2-0211-212	0,54	0,55	-	0,36	0,55	0,55	0,55
25	2-0511-150	0,50	0,55	-	0,36	0,37	0,37	0,55

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	затраты труда, чел.-ч
26	2-0211-197	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
27	2-0511-151	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
28	2-0211-214, 2-0511-152	0,43	0,44	0,17	0,38	0,44	0,44	0,44
29	2-0211-199, 2-0211-200, 2-0511-154	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
30	2-0211-201, 2-0511-155	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
31	2-0211-221, 2-0511-156	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
32	2-0211-202, 2-0211-209, 2-0511-157, 2-0511-164	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
33	2-0211-198, 2-0511-158	0,43	0,44	0,17	0,32	0,44	0,44	0,44
34	2-0211-213	0,51	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
35	2-0511-166	0,46	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
36	2-0211-216, 2-0511-168	0,48	0,49	0,17	0,39	0,49	0,49	0,49
37	2-0211-218, 2-0211-220, 2-0511-169	0,30	0,30	-	0,30	0,30	0,30	0,30
38	2-0211-222, 2-0511-170	0,24	0,24	-	0,24	0,24	0,24	0,24

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-176-1	VI-1577А	1652,81	870,50	-	85,91	609,35	87,05	2,55
2-0211-176-2	65-426/1	1204,08	634,27	-	62,39	443,99	63,43	1,86
2-0211-176-3	МЮ	1349,31	710,73	-	70,00	497,51	71,07	2,08
2-0211-176-4	V-79	1571,24	827,55	-	81,64	579,29	82,76	2,42
2-0211-176-5	V-76	1634,48	860,86	-	84,93	602,60	86,09	2,52
2-0211-176-6	V-92	1644,06	866,52	-	84,33	606,56	86,65	2,53
2-0211-176-7	И-1605А	1603,23	844,97	-	82,28	591,48	84,50	2,47
2-0211-176-8	архитектора Л.А.Степановой	1457,64	767,99	-	75,26	537,59	76,80	2,25
2-0211-176-9	221	1080,54	568,08	-	58,00	397,65	56,81	1,66
2-0211-176-10	С- 1, Ю-1, Т-2	1282,78	675,33	-	67,19	472,73	67,53	1,98
2-0211-176-11	2-02-73 с пристройкой	1095,66	575,54	-	59,69	402,88	57,55	1,68
2-0211-176-12	224-1-314	1076,70	568,12	-	54,08	397,69	56,81	1,66

Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-177-1	И-1158 с бассейном	897,15	472,91	-	45,91	331,04	47,29	1,38
2-0211-177-2	И-1194 с бассейном	836,03	440,67	-	42,82	308,47	44,07	1,29
2-0211-177-3	VI-52 с бассейном	773,27	407,63	-	39,54	285,34	40,76	1,19
2-0211-177-4	2МГ-04-3	737,38	388,72	-	37,68	272,11	38,87	1,14
2-0211-177-5	VI-44	672,28	354,40	-	34,36	248,08	35,44	1,04
2-0211-177-6	VI-13а	511,36	269,27	-	26,67	188,49	26,93	0,79
2-0211-177-7	VI-49 с бассейном	651,28	342,99	-	33,89	240,10	34,30	1,00
2-0211-177-8	VI-07	919,61	484,72	-	47,12	339,30	48,47	1,42
2-0211-177-9	VI-01а	1695,01	889,68	-	93,58	622,78	88,97	2,60
2-0211-177-10	VI-69	1313,42	690,20	-	71,06	483,14	69,02	2,02
2-0211-177-11	2С-04-4/67	1409,67	742,53	-	73,12	519,77	74,25	2,17
2-0211-177-12	257, 334	953,01	503,26	-	47,14	352,28	50,33	1,47

Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-178-1	VI-1577А	367,90	192,65	-	21,14	134,85	19,26	0,56
2-0211-178-2	65-426/1	252,53	132,29	-	14,41	92,60	13,23	0,39
2-0211-178-3	МЮ	308,50	161,56	-	17,69	113,09	16,16	0,47
2-0211-178-4	V-79	366,17	191,75	-	21,03	134,22	19,17	0,56
2-0211-178-5	V-76	404,43	211,87	-	23,06	148,31	21,19	0,62
2-0211-178-6	V-92	316,19	165,47	-	18,34	115,83	16,55	0,48
2-0211-178-7	И-1605А	306,69	160,51	-	17,77	112,36	16,05	0,47
2-0211-178-8	архитектора Л.А.Степановой	265,08	139,01	-	14,86	97,31	13,90	0,41
2-0211-178-9	221	337,23	176,14	-	20,18	123,30	17,61	0,52

2-0211-178-10	С-1, Ю-1, Т-2	538,42	280,58	-	33,37	196,41	28,06	0,82
2-0211-178-11	2-02-73 с пристройкой	308,16	160,91	-	18,52	112,64	16,09	0,47
2-0211-178-12	224-1-314	568,56	295,64	-	36,41	206,95	29,56	0,87

Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-179-1	И-1158 с бассейном	1177,51	616,81	-	67,26	431,76	61,68	1,80
2-0211-179-2	И-1194 с бассейном	1164,29	610,25	-	65,83	427,18	61,03	1,79
2-0211-179-3	VI-52 с бассейном	895,79	469,39	-	50,89	328,57	46,94	1,37
2-0211-179-4	2МГ-04-3	656,41	343,82	-	37,54	240,67	34,38	1,01
2-0211-179-5	VI-44	659,68	345,08	-	38,53	241,56	34,51	1,01
2-0211-179-6	VI-13а	756,20	395,76	-	43,83	277,03	39,58	1,16
2-0211-179-7	VI-49 с бассейном	997,53	523,14	-	55,88	366,20	52,31	1,53
2-0211-179-8	VI-07	716,97	375,67	-	40,76	262,97	37,57	1,10
2-0211-179-9	VI-69	513,47	268,45	-	30,25	187,92	26,85	0,79
2-0211-179-10	VI-01а	1153,92	601,80	-	70,68	421,26	60,18	1,76
2-0211-179-11	2С-04-4/67	937,17	489,34	-	56,36	342,54	48,93	1,43
2-0211-179-12	257, 334	861,75	451,20	-	49,59	315,84	45,12	1,32

Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, пом. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-180-1	VI-1577А	746,25	406,09	-	15,29	284,26	40,61	1,19
2-0211-180-2	65-426/1	606,91	329,89	-	13,11	230,92	32,99	0,97
2-0211-180-3	МЮ	651,11	354,27	-	13,42	247,99	35,43	1,04
2-0211-180-4	V-79	622,95	338,91	-	12,91	237,24	33,89	0,99
2-0211-180-5	V-76	551,90	299,59	-	12,64	209,71	29,96	0,88
2-0211-180-6	V-92	500,30	272,23	-	10,29	190,56	27,22	0,80
2-0211-180-7	И-1605А	591,08	320,82	-	13,61	224,57	32,08	0,94
2-0211-180-8	архитектора Л.А.Степановой	612,89	333,39	-	12,79	233,37	33,34	0,98
2-0211-180-9	221	481,55	262,56	-	8,94	183,79	26,26	0,77
2-0211-180-10	С-1, Ю-1, Т-2	573,60	312,55	-	11,01	218,78	31,26	0,91
2-0211-180-11	2-02-73 с пристройкой	522,16	284,82	-	9,49	199,37	28,48	0,83
2-0211-180-12	224-1-314	482,04	262,89	-	8,83	184,03	26,29	0,77

Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-181-1	И-1158 с бассейном	695,59	378,25	-	14,74	264,77	37,83	1,11
2-0211-181-2	И-1194 с бассейном	516,60	281,56	-	9,78	197,10	28,16	0,82
2-0211-181-3	VI-52 с бассейном	822,40	447,53	-	16,85	313,27	44,75	1,31
2-0211-181-4	2МГ-04-3	816,91	444,69	-	16,47	311,28	44,47	1,30
2-0211-181-5	VI-44	465,77	253,36	-	9,72	177,35	25,34	0,74
2-0211-181-6	VI-13а	799,37	435,38	-	15,68	304,77	43,54	1,27
2-0211-181-7	VI-49 с бассейном	754,34	410,48	-	15,47	287,34	41,05	1,20
2-0211-181-8	VI-07	852,65	463,85	-	17,72	324,69	46,39	1,35

2-0211-181-9	VI-69	823,62	448,16	-	16,93	313,71	44,82	1,31
2-0211-181-10	VI-01а	878,39	479,16	-	15,89	335,42	47,92	1,40
2-0211-181-11	2С-04-4/67	514,83	280,60	-	9,75	196,42	28,06	0,82
2-0211-181-12	257, 334	762,34	415,46	-	14,51	290,82	41,55	1,22

Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-182-1	VI-1577А	2373,96	1240,60	-	140,88	868,42	124,06	3,63
2-0211-182-2	65-426/1	2596,36	1349,82	-	166,69	944,87	134,98	3,95
2-0211-182-3	МЮ	2164,23	1122,86	-	143,08	786,00	112,29	3,28
2-0211-182-4	V-79	2297,14	1191,82	-	151,87	834,27	119,18	3,49
2-0211-182-5	V-76	2335,79	1215,03	-	148,74	850,52	121,50	3,55
2-0211-182-6	V-92	2503,73	1303,37	-	157,66	912,36	130,34	3,81
2-0211-182-7	И-1605А	2117,13	1098,08	-	140,59	768,65	109,81	3,21
2-0211-182-8	архитектора Л.А.Степановой	3289,99	1706,40	-	218,47	1194,48	170,64	4,99
2-0211-182-9	221	1238,42	645,16	-	77,13	451,61	64,52	1,89
2-0211-182-10	С-1, Ю-1, Т-2	1742,26	907,04	-	109,59	634,93	90,70	2,65
2-0211-182-11	2-02-73 с пристройкой	1588,42	826,87	-	100,05	578,81	82,69	2,42
2-0211-182-12	224-1-314	1461,09	761,62	-	90,18	533,13	76,16	2,23

Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-183-1	И-1158 с бассейном	2878,64	1550,89	-	87,04	1085,62	155,09	4,54
2-0211-183-2	И-1194 с бассейном	2941,83	1596,63	-	67,90	1117,64	159,66	4,67
2-0211-183-3	VI-52 с бассейном	2815,00	1515,92	-	86,34	1061,15	151,59	4,43
2-0211-183-4	2МГ-04-3	3167,59	1691,28	-	123,28	1183,90	169,13	4,95
2-0211-183-5	VI-44	2727,80	1446,60	-	123,92	1012,62	144,66	4,23
2-0211-183-6	VI-13а	3078,41	1632,55	-	139,81	1142,79	163,26	4,77
2-0211-183-7	VI-49 с бассейном	2350,85	1246,80	-	106,61	872,76	124,68	3,65
2-0211-183-8	VI-07	4281,51	2266,65	-	201,53	1586,66	226,67	6,63
2-0211-183-9	VI-69	3129,24	1661,93	-	137,77	1163,35	166,19	4,86
2-0211-183-10	VI-01а	3424,70	1819,30	-	149,96	1273,51	181,93	5,32
2-0211-183-11	2С-04-4/67	2608,67	1383,28	-	118,76	968,30	138,33	4,04
2-0211-183-12	257, 334	2198,97	1165,88	-	100,39	816,11	116,59	3,41

Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-184-1	VI-1577А	247,48	136,88	-	1,10	95,81	13,69	0,40
2-0211-184-2	65-426/1	306,69	169,67	-	1,28	118,77	16,97	0,50
2-0211-184-3	МЮ	411,68	227,69	-	1,84	159,38	22,77	0,67
2-0211-184-4	V-79	227,40	125,73	-	1,09	88,01	12,57	0,37
2-0211-184-5	V-76	245,13	135,56	-	1,12	94,89	13,56	0,40
2-0211-184-6	V-92	285,93	158,19	-	1,19	110,73	15,82	0,46
2-0211-184-7	И-1605А	359,50	198,91	-	1,46	139,24	19,89	0,58
2-0211-184-8	архитектора Л.А.Степановой	91,01	50,37	-	0,34	35,26	5,04	0,15

2-0211-184-9	221	164,02	90,81	-	0,57	63,56	9,08	0,27
2-0211-184-10	С-1, Ю-1, Т-2	147,21	81,47	-	0,56	57,03	8,15	0,24
2-0211-184-11	2-02-73 с пристройкой	290,43	160,80	-	0,99	112,56	16,08	0,47
2-0211-184-12	224-1-314	246,74	136,55	-	0,95	95,58	13,66	0,40

Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-185-1	VI-1577А	547,44	301,93	-	3,97	211,35	30,19	0,88
2-0211-185-2	65-426/1	450,59	249,04	-	2,32	174,33	24,90	0,73
2-0211-185-3	МЮ	855,79	472,00	-	6,19	330,40	47,20	1,38
2-0211-185-4	V-79	430,22	237,28	-	3,12	166,09	23,73	0,69
2-0211-185-5	V-76	608,10	336,10	-	3,12	235,27	33,61	0,98
2-0211-185-6	V-92	425,74	235,31	-	2,18	164,72	23,53	0,69
2-0211-185-7	И-1605А	459,19	253,80	-	2,35	177,66	25,38	0,74
2-0211-185-8	архитектора Л.А.Степановой	559,81	309,44	-	2,82	216,61	30,94	0,91
2-0211-185-9	221	344,59	190,50	-	1,69	133,35	19,05	0,56
2-0211-185-10	С-1, Ю-1, Т-2	224,97	124,39	-	1,07	87,07	12,44	0,36
2-0211-185-11	2-02-73 с пристройкой	336,13	185,96	-	1,40	130,17	18,60	0,54
2-0211-185-12	224-1-314	230,34	127,58	-	0,69	89,31	12,76	0,37

Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-186-1	VI-1577А	322,24	173,46	-	10,01	121,42	17,35	0,51
2-0211-186-2	65-426/1	362,81	195,30	-	11,27	136,71	19,53	0,57
2-0211-186-3	МЮ	498,02	268,08	-	15,47	187,66	26,81	0,78
2-0211-186-4	V-79	318,97	171,70	-	9,91	120,19	17,17	0,50
2-0211-186-5	V-76	319,56	172,02	-	9,93	120,41	17,20	0,50
2-0211-186-6	V-92	370,78	199,72	-	11,29	139,80	19,97	0,58
2-0211-186-7	И-1605А	333,90	179,85	-	10,16	125,90	17,99	0,53
2-0211-186-8	архитектора Л.А.Степановой	281,34	151,55	-	8,56	106,08	15,15	0,44
2-0211-186-9	221	170,24	92,13	-	4,41	64,49	9,21	0,27
2-0211-186-10	С-1, Ю-1, Т-2	146,83	79,49	-	3,75	55,64	7,95	0,23
2-0211-186-11	2-02-73 с пристройкой	119,33	64,92	-	2,48	45,44	6,49	0,19
2-0211-186-12	224-1-314	314,66	169,46	-	9,63	118,62	16,95	0,50

Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-187-1	И-1158 с бассейном	524,20	289,97	-	2,25	202,98	29,00	0,85
2-0211-187-2	И-1194 с бассейном	512,15	283,28	-	2,25	198,29	28,33	0,83
2-0211-187-3	VI-52 с бассейном	415,46	229,71	-	1,98	160,80	22,97	0,67
2-0211-187-4	2МГ-04-3	476,06	263,43	-	1,89	184,40	26,34	0,77
2-0211-187-5	VI-44	504,23	278,97	-	2,08	195,28	27,90	0,82
2-0211-187-6	VI-13а	541,64	299,66	-	2,25	209,76	29,97	0,88
2-0211-187-7	VI-49 с бассейном	501,20	277,31	-	2,04	194,12	27,73	0,81
2-0211-187-8	VI-07	688,68	381,15	-	2,60	266,81	38,12	1,12

2-0211-187-9	VI-69	656,92	363,42	-	2,77	254,39	36,34	1,06
2-0211-187-10	VI-01а	1086,44	600,60	-	5,36	420,42	60,06	1,76
2-0211-187-11	2С-04-4/67	1346,95	744,80	-	6,31	521,36	74,48	2,18
2-0211-187-12	257, 334	584,06	323,31	-	2,11	226,31	32,33	0,95

Таблица № 2-0211-190. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-190-1	на 24 класса 720 учащихся	1778,33	937,34	-	91,12	656,14	93,73	2,74
2-0211-190-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1729,02	911,33	-	88,63	637,93	91,13	2,67
2-0211-190-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1433,22	755,33	-	73,63	528,73	75,53	2,21

Таблица № 2-0211-191. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-191-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	679,77	358,54	-	34,40	250,98	35,85	1,05
2-0211-191-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	864,48	455,44	-	44,69	318,81	45,54	1,33
2-0211-191-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	665,16	350,43	-	34,39	245,30	35,04	1,03
2-0211-191-4	на 9 групп 160 мест	640,01	337,02	-	33,38	235,91	33,70	0,99

Таблица № 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-192-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1374,12	725,23	-	68,71	507,66	72,52	2,12
2-0211-192-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1170,38	616,53	-	60,63	431,57	61,65	1,80
2-0211-192-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1276,49	673,51	-	64,17	471,46	67,35	1,97
2-0211-192-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1243,41	656,08	-	62,46	459,26	65,61	1,92
2-0211-192-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1048,82	552,75	-	53,87	386,92	55,28	1,62
2-0211-192-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1203,98	631,71	-	66,90	442,20	63,17	1,85
2-0211-192-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1520,11	800,36	-	79,46	560,25	80,04	2,34

Таблица № 2-0211-193. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-193-1	на 24 класса 720 учащихся	449,91	236,04	-	25,05	165,22	23,60	0,69

2-0211-193-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	385,33	201,95	-	21,81	141,37	20,20	0,59
2-0211-193-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	233,83	122,40	-	13,51	85,68	12,24	0,36

Таблица № 2-0211-194. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-194-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	809,58	424,10	-	46,20	296,87	42,41	1,24
2-0211-194-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	557,12	291,94	-	31,63	204,36	29,19	0,85
2-0211-194-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	583,77	306,06	-	32,86	214,24	30,61	0,90
2-0211-194-4	на 9 групп 160 мест	582,09	305,06	-	32,98	213,54	30,51	0,89

Таблица № 2-0211-195. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-195-1	на 24 класса 720 учащихся	514,93	280,40	-	10,21	196,28	28,04	0,82
2-0211-195-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	435,07	236,87	-	8,70	165,81	23,69	0,69
2-0211-195-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	648,05	352,48	-	13,58	246,74	35,25	1,03

Таблица № 2-0211-196. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-196-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	676,29	368,07	-	13,76	257,65	36,81	1,08
2-0211-196-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	829,64	443,09	-	32,08	310,16	44,31	1,30
2-0211-196-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	740,99	397,70	-	25,13	278,39	39,77	1,16
2-0211-196-4	на 9 групп 160 мест	492,66	268,34	-	9,65	187,84	26,83	0,79

Таблица № 2-0211-197. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-197-1	на 24 класса 720 учащихся	2392,09	1244,20	-	152,53	870,94	124,42	3,64
2-0211-197-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2574,02	1346,86	-	149,66	942,81	134,69	3,94
2-0211-197-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2547,07	1321,07	-	169,14	924,75	132,11	3,86

Таблица № 2-0211-198. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-198-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2639,23	1430,21	-	64,85	1001,15	143,02	4,18
2-0211-198-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2593,55	1388,50	-	94,25	971,95	138,85	4,06
2-0211-198-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3105,45	1644,08	-	146,10	1150,86	164,41	4,81
2-0211-198-4	на 9 групп 160 мест	2927,55	1566,12	-	108,54	1096,28	156,61	4,58

Таблица № 2-0211-199. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-199-1	на 24 класса 720 учащихся	126,78	69,28	-	2,07	48,50	6,93	0,20
2-0211-199-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	178,54	98,76	-	0,77	69,13	9,88	0,29
2-0211-199-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	229,73	127,10	-	0,95	88,97	12,71	0,37

Таблица № 2-0211-200. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-200-1	на 24 класса 720 учащихся	561,95	310,55	-	2,95	217,39	31,06	0,91
2-0211-200-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	521,72	288,36	-	2,66	201,86	28,84	0,84
2-0211-200-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	522,30	288,69	-	2,66	202,08	28,87	0,84

Таблица № 2-0211-201. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивных снарядов и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-201-1	на 24 класса 720 учащихся	343,93	185,25	-	10,47	129,68	18,53	0,54
2-0211-201-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	368,19	198,32	-	11,21	138,83	19,83	0,58
2-0211-201-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	355,32	193,14	-	7,67	135,20	19,31	0,57

Таблица № 2-0211-202. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-202-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	482,54	266,72	-	2,44	186,71	26,67	0,78
2-0211-202-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	577,34	319,42	-	2,39	223,59	31,94	0,93
2-0211-202-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	449,86	248,81	-	2,00	174,17	24,88	0,73
2-0211-202-4	на 9 групп 160 мест	520,91	287,81	-	2,85	201,47	28,78	0,84

Таблица № 2-0211-209. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-209-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	766,15	403,85	-	39,21	282,70	40,39	1,18

Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-210-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	418,13	219,31	-	23,37	153,52	21,93	0,64
2-0211-210-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	349,24	183,06	-	19,73	128,14	18,31	0,54
2-0211-210-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	283,89	148,61	-	16,39	104,03	14,86	0,44
2-0211-210-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	317,99	166,48	-	18,32	116,54	16,65	0,49
2-0211-210-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	426,03	223,41	-	23,89	156,39	22,34	0,65
2-0211-210-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	473,72	245,31	-	32,16	171,72	24,53	0,72
2-0211-210-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	448,34	235,13	-	25,11	164,59	23,51	0,69

Таблица № 2-0211-211. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-211-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	731,12	382,64	-	42,37	267,85	38,26	1,12

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-212-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	419,22	228,19	-	8,47	159,74	22,82	0,67
2-0211-212-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	643,02	349,40	-	14,10	244,58	34,94	1,02
2-0211-212-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1197,57	649,70	-	28,11	454,79	64,97	1,90
2-0211-212-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	347,12	188,90	-	7,10	132,23	18,89	0,55
2-0211-212-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	682,72	370,83	-	15,23	259,58	37,08	1,09
2-0211-212-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	720,89	391,49	-	16,21	274,04	39,15	1,15
2-0211-212-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	678,59	370,14	-	12,33	259,10	37,02	1,08

Таблица № 2-0211-213. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещ. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-213-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	378,50	205,86	-	7,95	144,10	20,59	0,60

Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-214-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2843,07	1497,08	-	148,32	1047,96	149,71	4,38
2-0211-214-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2181,77	1148,46	-	114,54	803,92	114,85	3,36
2-0211-214-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2738,57	1443,30	-	140,63	1010,31	144,33	4,22
2-0211-214-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	2884,56	1495,65	-	192,38	1046,96	149,57	4,37
2-0211-214-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1859,53	969,85	-	113,80	678,89	96,99	2,84

Таблица № 2-0211-215. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-215-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	529,49	274,63	-	35,16	192,24	27,46	0,80

Таблица № 2-0211-216. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-216-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4310,27	2307,07	-	157,54	1614,95	230,71	6,75

Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-217-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	198,92	110,01	-	0,90	77,01	11,00	0,32
2-0211-217-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	89,70	49,61	-	0,40	34,73	4,96	0,15
2-0211-217-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	345,45	191,06	-	1,54	133,74	19,11	0,56
2-0211-217-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	361,47	200,05	-	1,37	140,04	20,01	0,59
2-0211-217-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	325,66	180,27	-	1,17	126,19	18,03	0,53
2-0211-217-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	256,33	141,70	-	1,27	99,19	14,17	0,42
2-0211-217-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	542,91	300,60	-	1,83	210,42	30,06	0,88

Таблица № 2-0211-218. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-218-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	370,25	204,79	-	1,63	143,35	20,48	0,60

Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-219-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	331,09	183,00	-	1,69	128,10	18,30	0,54
2-0211-219-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	498,11	275,32	-	2,54	192,72	27,53	0,81
2-0211-219-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1918,19	1060,24	-	9,76	742,17	106,02	3,10
2-0211-219-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	423,27	233,95	-	2,15	163,77	23,40	0,68
2-0211-219-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	343,63	190,06	-	1,51	133,05	19,01	0,56
2-0211-219-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	307,59	170,14	-	1,34	119,10	17,01	0,50
2-0211-219-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	2047,18	1131,44	-	10,59	792,01	113,14	3,31

Таблица № 2-0211-220. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-220-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	757,82	418,86	-	3,87	293,20	41,89	1,23

Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-221-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	591,82	318,78	-	18,01	223,15	31,88	0,93
2-0211-221-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	452,13	243,54	-	13,76	170,48	24,35	0,71
2-0211-221-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	458,05	246,73	-	13,94	172,71	24,67	0,72
2-0211-221-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	692,33	374,63	-	18,00	262,24	37,46	1,10
2-0211-221-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	446,85	240,63	-	13,72	168,44	24,06	0,70
2-0211-221-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	498,52	268,41	-	15,38	187,89	26,84	0,79

Таблица № 2-0211-222. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-222-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	615,69	331,64	-	18,74	232,15	33,16	0,97

Таблица № 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-263-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	863,13	467,72	-	21,23	327,41	46,77	1,37
2-0211-263-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	483,07	262,96	-	9,74	184,07	26,30	0,77

Таблица № 2-0211-269. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-269-1	V-18 спальный корпус	1101,18	578,96	-	59,05	405,27	57,90	1,69
2-0211-269-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1366,37	719,64	-	71,02	503,75	71,96	2,11
2-0211-269-3	2-02-76, 2-02-76К	718,56	361,33	-	68,17	252,93	36,13	1,95

Таблица № 2-0211-270. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-270-1	V-18 спальный корпус	518,64	270,49	-	31,75	189,35	27,05	0,79
2-0211-270-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	385,16	200,82	-	23,69	140,57	20,08	0,59
2-0211-270-3	2-02-76, 2-02-76К	300,06	148,16	-	33,37	103,71	14,82	0,80

Таблица № 2-0211-271. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит.залы, акт. залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-271-1	V-18 спальный корпус	405,27	221,51	-	6,55	155,06	22,15	0,65

2-0211-271-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	512,68	279,82	-	9,01	195,87	27,98	0,82
2-0211-271-3	2-02-76, 2-02-76К	304,83	163,47	-	10,58	114,43	16,35	0,88

Таблица № 2-0211-272. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-272-1	V-18 спальный корпус	2752,80	1468,35	-	109,77	1027,85	146,83	4,29

Таблица № 2-0211-273. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-273-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	430,27	238,18	-	1,55	166,72	23,82	0,70
2-0211-273-2	2-02-76, 2-02-76К	327,20	180,51	-	2,28	126,36	18,05	0,98

Таблица № 2-0211-274. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-274-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	431,31	238,81	-	1,45	167,17	23,88	0,70
2-0211-274-2	2-02-76, 2-02-76К	242,61	133,75	-	1,86	93,62	13,38	0,72

Таблица № 2-0211-275. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-275-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1412,99	736,57	-	87,16	515,60	73,66	2,15
2-0211-275-2	2-02-76, 2-02-76К	1125,35	556,25	-	124,10	389,38	55,62	3,01

Таблица № 2-0211-276. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-276-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	174,09	93,97	-	4,94	65,78	9,40	0,28
2-0211-276-2	2-02-76, 2-02-76К	166,25	87,25	-	9,20	61,08	8,72	0,47

Таблица № 2-0211-309. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-309-1	224-1-314	584,67	317,97	-	12,32	222,58	31,80	0,93

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-132-1	65-426/1	6440,10	2600,63	-	1758,97	1820,44	260,06	7,61
2-0511-132-2	V-76	8000,52	3230,75	-	2185,16	2261,53	323,08	9,45

2-0511-132-3	V-79	7858,69	3173,48	-	2146,42	2221,44	317,35	9,28
2-0511-132-4	И-1577А	8283,61	3345,07	-	2262,48	2341,55	334,51	9,78
2-0511-132-5	МЮ	7885,84	3184,45	-	2153,84	2229,11	318,44	9,31
2-0511-132-6	V-92	8740,89	3529,73	-	2387,38	2470,81	352,97	10,32
2-0511-132-7	И-1605А	8308,02	3354,93	-	2269,15	2348,45	335,49	9,81
2-0511-132-8	архитектора Л.А.Степановой	7988,24	3225,79	-	2181,81	2258,06	322,58	9,43
2-0511-132-9	221	6453,66	2606,11	-	1762,67	1824,27	260,61	7,62
2-0511-132-10	С-1, Ю-1, Т-2	7590,33	3065,11	-	2073,13	2145,58	306,51	8,97
2-0511-132-11	2-02-73 с пристройкой	5944,66	2400,56	-	1623,65	1680,39	240,06	7,02
2-0511-132-12	224-1-314	7215,86	2913,89	-	1970,85	2039,73	291,39	8,52

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-133-1	И-1158 с бассейном	6351,07	2564,68	-	1734,65	1795,27	256,47	7,50
2-0511-133-2	И-1194 с бассейном	5485,53	2215,15	-	1498,25	1550,61	221,52	6,48
2-0511-133-3	VI-52 с бассейном	4455,30	1799,13	-	1216,87	1259,39	179,91	5,26
2-0511-133-4	2МГ-04-3	4263,43	1721,65	-	1164,46	1205,15	172,17	5,04
2-0511-133-5	VI-44	4032,99	1628,59	-	1101,52	1140,02	162,86	4,76
2-0511-133-6	VI-13а	3660,46	1478,16	-	999,77	1034,71	147,82	4,32
2-0511-133-7	VI-49 с бассейном	4812,52	1943,38	-	1314,43	1360,37	194,34	5,68
2-0511-133-8	VI-07	6975,06	2816,65	-	1905,08	1971,66	281,67	8,24
2-0511-133-9	VI-69	5087,37	2054,37	-	1389,50	1438,06	205,44	6,01
2-0511-133-10	VI-01а	6466,06	2611,11	-	1766,06	1827,78	261,11	7,64
2-0511-133-11	2С-04-4/67	6724,99	2715,67	-	1836,78	1900,97	271,57	7,94
2-0511-133-12	257, 334	2888,24	1166,32	-	788,86	816,43	116,63	3,41

Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-134-1	65-426/1	980,07	495,68	-	87,85	346,97	49,57	1,45
2-0511-134-2	V-76	1745,16	882,63	-	156,43	617,84	88,26	2,58
2-0511-134-3	V-79	1434,97	725,75	-	128,63	508,02	72,57	2,12
2-0511-134-4	И-1577А	1624,75	821,73	-	145,64	575,21	82,17	2,40
2-0511-134-5	МЮ	1209,06	611,49	-	108,38	428,04	61,15	1,79
2-0511-134-6	V-92	1189,19	601,44	-	106,60	421,01	60,14	1,76
2-0511-134-7	И-1605А	1153,60	583,44	-	103,41	408,41	58,34	1,71
2-0511-134-8	архитектора Л.А.Степановой	1085,16	548,83	-	97,27	384,18	54,88	1,61
2-0511-134-9	221	1170,87	592,17	-	104,96	414,52	59,22	1,73
2-0511-134-10	С-1, Ю-1, Т-2	1651,86	835,44	-	148,07	584,81	83,54	2,44
2-0511-134-11	2-02-73 с пристройкой	1052,44	532,28	-	94,34	372,59	53,23	1,56
2-0511-134-12	224-1-314	1583,35	800,79	-	141,93	560,55	80,08	2,34

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-135-1	И-1158 с бассейном	4030,85	2038,63	-	361,32	1427,04	203,86	5,96
2-0511-135-2	И-1194 с бассейном	3975,96	2010,86	-	356,40	1407,61	201,09	5,88
2-0511-135-3	VI-52 с бассейном	3204,26	1620,57	-	287,23	1134,40	162,06	4,74
2-0511-135-4	2МГ-04-3	2573,06	1301,34	-	230,65	910,94	130,13	3,81
2-0511-135-5	VI-44	2482,87	1255,73	-	222,56	879,01	125,57	3,67
2-0511-135-6	VI-13а	3019,08	1526,92	-	270,63	1068,84	152,69	4,47

2-0511-135-7	VI-49 с бассейном	3458,80	1749,31	-	310,04	1224,52	174,93	5,12
2-0511-135-8	VI-07	2865,69	1449,34	-	256,88	1014,54	144,93	4,24
2-0511-135-9	VI-69	1839,00	930,08	-	164,85	651,06	93,01	2,72
2-0511-135-10	VI-01а	3654,92	1848,50	-	327,62	1293,95	184,85	5,41
2-0511-135-11	2С-04-4/67	3152,13	1594,21	-	282,55	1115,95	159,42	4,66
2-0511-135-12	257, 334	3294,97	1666,45	-	295,36	1166,51	166,65	4,87

Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-136-1	65-426/1	1070,97	461,78	-	239,76	323,25	46,18	1,35
2-0511-136-2	V-76	710,75	307,69	-	156,91	215,38	30,77	0,90
2-0511-136-3	V-79	564,85	257,78	-	100,84	180,45	25,78	0,75
2-0511-136-4	И-1577А	872,00	413,59	-	127,53	289,52	41,36	1,21
2-0511-136-5	МЮ	929,72	408,89	-	193,72	286,22	40,89	1,20
2-0511-136-6	V-92	544,26	257,02	-	81,63	179,91	25,70	0,75
2-0511-136-7	И-1605А	706,27	282,13	-	198,44	197,49	28,21	0,83
2-0511-136-8	архитектора Л.А.Степановой	1030,20	411,64	-	289,25	288,15	41,16	1,20
2-0511-136-9	221	632,50	253,43	-	176,33	177,40	25,34	0,74
2-0511-136-10	С-1, Ю-1, Т-2	1029,30	451,67	-	216,29	316,17	45,17	1,32
2-0511-136-11	2-02-73 с пристройкой	1050,34	431,17	-	274,23	301,82	43,12	1,26
2-0511-136-12	224-1-314	721,98	314,96	-	155,05	220,47	31,50	0,92

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-137-1	И-1158 с бассейном	1359,34	530,73	-	404,03	371,51	53,07	1,55
2-0511-137-2	И-1194 с бассейном	732,34	286,85	-	216,02	200,79	28,68	0,84
2-0511-137-3	VI-52 с бассейном	1279,65	567,44	-	258,26	397,21	56,74	1,66
2-0511-137-4	2МГ-04-3	1337,18	569,52	-	312,05	398,66	56,95	1,67
2-0511-137-5	VI-44	1136,06	422,74	-	375,13	295,92	42,27	1,24
2-0511-137-6	VI-13а	1035,07	431,62	-	258,15	302,14	43,16	1,26
2-0511-137-7	VI-49 с бассейном	1052,90	435,70	-	268,64	304,99	43,57	1,27
2-0511-137-8	VI-07	1719,59	629,26	-	586,93	440,48	62,92	1,84
2-0511-137-9	VI-69	426,17	176,62	-	108,26	123,63	17,66	0,52
2-0511-137-10	VI-01а	913,11	262,10	-	441,33	183,47	26,21	0,77
2-0511-137-11	2С-04-4/67	1395,13	514,42	-	469,17	360,10	51,44	1,50
2-0511-137-12	257, 334	727,93	220,32	-	331,36	154,22	22,03	0,64

Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-138-1	65-426/1	3515,38	1534,25	-	753,72	1073,98	153,43	4,49
2-0511-138-2	V-76	2854,22	1213,79	-	669,40	849,65	121,38	3,55
2-0511-138-3	V-79	2836,77	1193,16	-	689,08	835,21	119,32	3,49
2-0511-138-4	И-1577А	3933,07	1834,63	-	630,74	1284,24	183,46	5,37
2-0511-138-5	МЮ	2672,64	1124,13	-	649,21	786,89	112,41	3,29
2-0511-138-6	V-92	3482,58	1555,87	-	682,01	1089,11	155,59	4,55
2-0511-138-7	И-1605А	3104,12	1364,36	-	648,27	955,05	136,44	3,99
2-0511-138-8	архитектора Л.А.Степановой	3912,74	1645,72	-	950,45	1152,00	164,57	4,81
2-0511-138-9	221	2427,29	1020,93	-	589,62	714,65	102,09	2,99
2-0511-138-10	С-1, Ю-1, Т-2	3212,78	1351,31	-	780,42	945,92	135,13	3,95
2-0511-138-11	2-02-73 с пристройкой	2902,34	1220,74	-	705,01	854,52	122,07	3,57

2-0511-138-12	224-1-314	3016,09	1268,58	-	732,64	888,01	126,86	3,71

Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-139-1	65-426/1	1029,94	523,32	-	87,97	366,32	52,33	1,53
2-0511-139-2	V-76	1077,18	549,04	-	88,91	384,33	54,90	1,61
2-0511-139-3	V-79	931,66	473,65	-	79,08	331,56	47,37	1,39
2-0511-139-4	И-1577А	965,36	492,06	-	79,65	344,44	49,21	1,44
2-0511-139-5	МЮ	1512,45	768,69	-	128,81	538,08	76,87	2,25
2-0511-139-6	V-92	1018,36	516,99	-	87,78	361,89	51,70	1,51
2-0511-139-7	И-1605А	1047,23	531,86	-	89,88	372,30	53,19	1,56
2-0511-139-8	архитектора Л.А.Степановой	961,91	491,06	-	78,00	343,74	49,11	1,44
2-0511-139-9	221	855,93	434,96	-	73,00	304,47	43,50	1,27
2-0511-139-10	С-1, Ю-1, Т-2	592,63	302,54	-	48,06	211,78	30,25	0,89
2-0511-139-11	2-02-73 с пристройкой	1429,86	726,87	-	121,49	508,81	72,69	2,13
2-0511-139-12	224-1-314	1214,39	619,46	-	99,36	433,62	61,95	1,81

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-140-1	И-1158 с бассейном	616,94	312,19	-	55,00	218,53	31,22	0,91
2-0511-140-2	И-1194 с бассейном	625,44	316,88	-	55,05	221,82	31,69	0,93
2-0511-140-3	VI-52 с бассейном	581,33	295,76	-	48,96	207,03	29,58	0,87
2-0511-140-4	2МГ-04-3	491,27	247,41	-	45,93	173,19	24,74	0,72

2-0511-140-5	VI-44	586,94	296,59	-	53,08	207,61	29,66	0,87
2-0511-140-6	VI-13а	636,53	321,78	-	57,32	225,25	32,18	0,94
2-0511-140-7	VI-49 с бассейном	571,92	288,54	-	52,55	201,98	28,85	0,84
2-0511-140-8	VI-07	714,49	359,12	-	68,08	251,38	35,91	1,05
2-0511-140-9	VI-69	751,28	379,31	-	68,52	265,52	37,93	1,11
2-0511-140-10	VI-01а	762,37	385,62	-	68,26	269,93	38,56	1,13
2-0511-140-11	2С-04-4/67	1213,48	613,16	-	109,78	429,22	61,32	1,79
2-0511-140-12	257, 334	791,65	397,90	-	75,43	278,53	39,79	1,16

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-141-1	65-426/1	474,64	152,65	-	199,88	106,85	15,26	0,45
2-0511-141-2	V-76	554,69	178,39	-	233,59	124,87	17,84	0,52
2-0511-141-3	V-79	562,71	180,96	-	236,97	126,68	18,10	0,53
2-0511-141-4	И-1577А	532,96	171,40	-	224,44	119,98	17,14	0,50
2-0511-141-5	МЮ	814,32	261,88	-	342,93	183,32	26,19	0,77
2-0511-141-6	V-92	523,39	168,32	-	220,41	117,83	16,83	0,49
2-0511-141-7	И-1605А	561,48	180,57	-	236,45	126,40	18,06	0,53
2-0511-141-8	архитектора Л.А.Степановой	443,91	142,76	-	186,94	99,93	14,28	0,42
2-0511-141-9	221	622,44	200,18	-	262,12	140,12	20,02	0,59
2-0511-141-10	С-1, Ю-1, Т-2	555,54	178,66	-	233,95	125,06	17,87	0,52
2-0511-141-11	2-02-73 с пристройкой	674,90	217,05	-	284,22	151,93	21,70	0,64
2-0511-141-12	224-1-314	570,50	183,47	-	240,25	128,43	18,35	0,54

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-142-1	И-1158 с бассейном	8497,61	4560,42	15,42	273,33	3192,37	456,07	13,34
2-0511-142-2	И-1194 с бассейном	8801,43	4650,64	14,91	415,27	3255,52	465,09	13,60
2-0511-142-3	VI-52 с бассейном	10041,31	5312,33	23,39	455,55	3718,76	531,28	15,54
2-0511-142-4	2МГ-04-3	11046,44	5917,61	25,81	368,74	4142,47	591,81	17,31
2-0511-142-5	VI-44	11519,31	6166,29	25,80	394,00	4316,54	616,68	18,03
2-0511-142-6	VI-13а	12935,77	6928,80	26,85	436,87	4850,31	692,94	20,27
2-0511-142-7	VI-49 с бассейном	9998,38	5345,91	24,82	350,73	3742,28	534,64	15,63
2-0511-142-8	VI-07	13433,41	7250,96	18,64	362,90	5075,77	725,14	21,21
2-0511-142-9	VI-69	6362,82	3374,27	13,64	275,39	2362,06	337,46	9,87
2-0511-142-10	VI-01а	16545,10	8892,82	24,07	513,77	6225,11	889,33	26,01
2-0511-142-11	2С-04-4/67	14734,17	7971,37	17,88	367,68	5580,06	797,18	23,31
2-0511-142-12	257, 334	9033,47	4826,76	32,83	312,22	3378,91	482,75	14,12

Таблица № 2-0511-143. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-143-1	на 24 класса 720 учащихся	9160,41	3699,14	-	2501,96	2589,40	369,91	10,82
2-0511-143-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	8950,43	3614,35	-	2444,61	2530,04	361,43	10,57
2-0511-143-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	7859,70	3173,89	-	2146,70	2221,72	317,39	9,28

Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-144-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	10357,68	4182,62	-	2828,97	2927,83	418,26	12,23
2-0511-144-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	11545,01	4662,08	-	3153,26	3263,46	466,21	13,63
2-0511-144-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	10615,83	4286,86	-	2899,48	3000,80	428,69	12,54
2-0511-144-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	6594,27	2662,88	-	1801,08	1864,02	266,29	7,79
2-0511-144-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	6413,70	2589,96	-	1751,76	1812,98	259,00	7,58
2-0511-144-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	6827,97	2757,25	-	1864,91	1930,08	275,73	8,06
2-0511-144-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	9106,71	3677,45	-	2487,29	2574,22	367,75	10,76

Таблица № 2-0511-145. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-145-1	на 24 класса 720 учащихся	1828,49	924,77	-	163,90	647,34	92,48	2,71
2-0511-145-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1560,12	789,04	-	139,85	552,33	78,90	2,31
2-0511-145-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	952,15	481,55	-	85,35	337,09	48,16	1,41

Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-146-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1289,82	652,34	-	115,62	456,63	65,23	1,91
2-0511-146-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1697,73	858,64	-	152,18	601,05	85,86	2,51
2-0511-146-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1418,02	717,17	-	127,11	502,02	71,72	2,10
2-0511-146-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1151,60	582,43	-	103,23	407,70	58,24	1,70
2-0511-146-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1740,01	880,02	-	155,97	616,02	88,00	2,57
2-0511-146-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	2075,73	1049,81	-	186,07	734,87	104,98	3,07
2-0511-146-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1838,08	929,62	-	164,76	650,74	92,96	2,72

Таблица № 2-0511-147. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-147-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	7581,48	3061,54	-	2070,71	2143,08	306,15	8,95
2-0511-147-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	5184,71	2093,68	-	1416,09	1465,57	209,37	6,12
2-0511-147-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	5085,49	2053,61	-	1388,99	1437,53	205,36	6,01
2-0511-147-4	на 9 групп 160 мест	4552,94	1838,56	-	1243,53	1286,99	183,86	5,38

Таблица № 2-0511-148. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-148-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2819,42	1425,94	-	252,73	998,16	142,59	4,17
2-0511-148-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2227,20	1126,42	-	199,64	788,50	112,64	3,30
2-0511-148-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2335,17	1181,03	-	209,32	826,72	118,10	3,45
2-0511-148-4	на 9 групп 160 мест	2327,33	1177,06	-	208,62	823,94	117,71	3,44

Таблица № 2-0511-149. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-149-1	на 24 класса 720 учащихся	734,62	317,27	-	163,53	222,09	31,73	0,93
2-0511-149-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	607,15	267,18	-	126,22	187,03	26,72	0,78
2-0511-149-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	938,45	429,35	-	165,61	300,55	42,94	1,26

Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-150-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	460,77	213,50	-	76,47	149,45	21,35	0,62
2-0511-150-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	430,81	205,64	-	60,66	143,95	20,56	0,60

2-0511-150-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	848,99	387,92	-	150,73	271,55	38,79	1,14
2-0511-150-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1898,80	844,85	-	378,07	591,40	84,48	2,47
2-0511-150-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	738,74	341,62	-	123,82	239,14	34,16	1,00
2-0511-150-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1002,78	456,49	-	181,09	319,55	45,65	1,34
2-0511-150-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	691,83	350,73	-	60,52	245,51	35,07	1,03

Таблица № 2-0511-151. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-151-1	на 24 класса 720 учащихся	2812,88	1197,04	-	658,21	837,93	119,70	3,50
2-0511-151-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4019,84	1872,24	1,69	648,11	1310,58	187,22	5,48
2-0511-151-3	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком столовой и спортивным залом	3041,55	1279,29	-	738,83	895,50	127,93	3,74

Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-152-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5584,34	2753,89	4,94	622,35	1927,76	275,40	8,05
2-0511-152-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	5497,42	2687,98	4,79	654,23	1881,61	268,81	7,86
2-0511-152-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	4153,08	2024,98	3,54	504,55	1417,50	202,51	5,92

2-0511-152-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	3274,88	1377,43	-	795,51	964,20	137,74	4,03
2-0511-152-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	4019,81	1690,75	-	976,45	1183,53	169,08	4,95

Таблица № 2-0511-153. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-153-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1010,27	408,95	-	274,15	286,27	40,90	1,20
2-0511-153-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2277,03	964,01	-	541,81	674,81	96,40	2,82
2-0511-153-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2089,30	831,05	-	593,41	581,74	83,10	2,43
2-0511-153-4	на 9 групп 160 мест	771,00	301,99	-	227,42	211,39	30,20	0,88

Таблица № 2-0511-154. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-154-1	на 24 класса 720 учащихся	1128,63	575,26	-	93,16	402,68	57,53	1,68
2-0511-154-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	989,36	503,51	-	83,05	352,45	50,35	1,47
2-0511-154-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1048,18	533,12	-	88,56	373,19	53,31	1,56

Таблица № 2-0511-155. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-155-1	на 24 класса 720 учащихся	581,17	186,90	-	244,75	130,83	18,69	0,55
2-0511-155-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	609,09	195,88	-	256,50	137,12	19,59	0,57
2-0511-155-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	508,40	163,50	-	214,10	114,45	16,35	0,48

Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-156-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	740,90	238,27	-	312,01	166,79	23,83	0,70
2-0511-156-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	957,28	307,86	-	403,13	215,50	30,79	0,90
2-0511-156-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	708,69	227,91	-	298,45	159,54	22,79	0,67
2-0511-156-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	2502,75	804,88	-	1053,96	563,42	80,49	2,35
2-0511-156-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	792,88	254,99	-	333,90	178,49	25,50	0,75
2-0511-156-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	428,03	137,65	-	180,25	96,36	13,77	0,40

Таблица № 2-0511-157. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-157-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1045,77	528,99	-	93,59	370,29	52,90	1,55
2-0511-157-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	675,26	341,29	-	60,94	238,90	34,13	1,00
2-0511-157-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	933,79	469,34	-	88,98	328,54	46,93	1,37
2-0511-157-4	на 9 групп 160 мест	999,53	508,07	-	85,00	355,65	50,81	1,49

Таблица № 2-0511-158. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-158-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	7495,46	3928,51	18,27	405,73	2750,06	392,89	11,49
2-0511-158-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6941,09	3727,36	10,09	221,67	2609,21	372,76	10,90
2-0511-158-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	13140,32	7073,12	24,00	384,53	4951,31	707,36	20,69
2-0511-158-4	на 9 групп 160 мест	7685,17	4056,34	10,58	373,10	2839,50	405,65	11,86

Таблица № 2-0511-164. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-164-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4623,05	1866,87	-	1262,68	1306,81	186,69	5,46

Таблица № 2-0511-165. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-165-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	2750,11	1390,88	-	246,52	973,62	139,09	4,07

Таблица № 2-0511-166. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-166-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	529,97	221,95	-	130,45	155,37	22,20	0,65

Таблица № 2-0511-167. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-167-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	629,70	264,85	-	152,96	185,40	26,49	0,78

Таблица № 2-0511-168. Уборка полов групповых и игровых помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-168-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	12264,24	6591,43	18,51	381,02	4614,10	659,18	19,28

Таблица № 2-0511-169. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-169-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1527,58	776,87	-	129,21	543,81	77,69	2,27

Таблица № 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-170-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	733,34	372,56	-	62,73	260,79	37,26	1,09
2-0511-170-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	859,07	437,75	-	71,11	306,43	43,78	1,28

2-0511-170-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	3308,24	1685,78	-	273,84	1180,04	168,58	4,93
2-0511-170-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1018,52	517,00	-	87,92	361,90	51,70	1,51
2-0511-170-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1346,32	683,72	-	115,63	478,60	68,37	2,00
2-0511-170-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1120,40	569,57	-	95,17	398,70	56,96	1,67
2-0511-170-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	3648,72	1854,90	-	309,90	1298,43	185,49	5,43

Таблица № 2-0511-171. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-171-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	438,17	140,92	-	184,52	98,64	14,09	0,41

Таблица № 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-264-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	2882,11	1547,22	7,60	89,46	1083,09	154,74	4,53
2-0511-264-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	2089,38	1123,16	5,47	62,18	786,24	112,33	3,29

Таблица № 2-0511-277. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-277-1	V-18 спальный корпус	5213,13	2105,15	-	1423,85	1473,61	210,52	6,16
2-0511-277-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	8383,80	3385,53	-	2289,85	2369,87	338,55	9,90
2-0511-277-3	2-02-76, 2-02-76К	4676,90	1533,37	-	1916,83	1073,36	153,34	8,29

Таблица № 2-0511-278. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-278-1	V-18 спальный корпус	1653,39	836,21	-	148,21	585,35	83,62	2,45
2-0511-278-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1207,36	610,63	-	108,23	427,44	61,06	1,79
2-0511-278-3	2-02-76, 2-02-76К	859,71	404,08	-	132,36	282,86	40,41	2,18

Таблица № 2-0511-279. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-0511-279-1	V-18 спальный корпус	702,44	257,42	-	239,09	180,19	25,74	0,75
2-0511-279-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1198,12	494,80	-	307,48	346,36	49,48	1,45
2-0511-279-3	2-02-76, 2-02-76К	633,52	239,37	-	202,65	167,56	23,94	1,29

Таблица № 2-0511-280. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-280-1	V-18 спальный корпус	6666,98	3526,29	-	319,66	2468,40	352,63	10,31

Таблица № 2-0511-281. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-281-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2927,00	1231,11	-	711,00	861,78	123,11	3,60
2-0511-281-2	2-02-76, 2-02-76К	2390,75	833,76	-	889,98	583,63	83,38	4,51

Таблица № 2-0511-282. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-0511-282-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2063,47	1051,95	-	169,95	736,37	105,20	3,08
2-0511-282-2	2-02-76, 2-02-76К	886,36	422,01	-	126,74	295,41	42,20	2,28

Таблица № 2-0511-283. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-283-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	469,35	150,94	-	197,66	105,66	15,09	0,44
2-0511-283-2	2-02-76, 2-02-76К	389,50	92,28	-	223,39	64,60	9,23	0,50

Таблица № 2-0511-310. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-310-1	224-1-314	605,17	330,35	-	10,53	231,25	33,04	0,97

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-172-1	И-1577А	112,03	59,21	-	5,46	41,44	5,92	0,17
2-0611-172-2	65-426/1	150,76	79,67	-	7,35	55,77	7,97	0,23
2-0611-172-3	МЮ	141,21	74,63	-	6,88	52,24	7,46	0,22
2-0611-172-4	V-79	95,13	50,27	-	4,64	35,19	5,03	0,15
2-0611-172-5	V-76	141,89	74,99	-	6,91	52,49	7,50	0,22
2-0611-172-6	V-92	84,98	44,91	-	4,14	31,44	4,49	0,13
2-0611-172-7	И-1605А	120,55	63,71	-	5,87	44,60	6,37	0,19
2-0611-172-8	архитектора Л.А.Степановой	86,26	45,59	-	4,20	31,91	4,56	0,13
2-0611-172-9	221	102,10	53,95	-	4,98	37,77	5,40	0,16
2-0611-172-10	С-1, Ю-1, Т-2	92,60	48,94	-	4,51	34,26	4,89	0,14
2-0611-172-11	2-02-73 с пристройкой	118,11	62,42	-	5,76	43,69	6,24	0,18
2-0611-172-12	224-1-314	143,36	75,76	-	6,99	53,03	7,58	0,22

Таблица № 2-0611-173. Мытье окон в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-173-1	24 класса 720 мест	130,89	69,17	-	6,38	48,42	6,92	0,20
2-0611-173-2	22 класса 550 мест с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	126,59	66,90	-	6,17	46,83	6,69	0,20
2-0611-173-3	22 класса 550 мест с блоком столовой и спортивным залом	115,16	60,86	-	5,61	42,60	6,09	0,18

Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-174-1	И-1158 с бассейном	168,31	88,95	-	8,20	62,26	8,90	0,26
2-0611-174-2	И-1194 с бассейном	160,58	84,86	-	7,83	59,40	8,49	0,25
2-0611-174-3	VI-52	182,17	96,27	-	8,88	67,39	9,63	0,28
2-0611-174-4	2МГ-04-3	224,16	118,46	-	10,92	82,93	11,85	0,35
2-0611-174-5	VI-44	187,99	99,35	-	9,16	69,54	9,94	0,29
2-0611-174-6	VI-13а	166,78	88,14	-	8,13	61,70	8,81	0,26
2-0611-174-7	VI-49	122,73	64,86	-	5,98	45,40	6,49	0,19
2-0611-174-8	VI-07	105,53	55,77	-	5,14	39,04	5,58	0,16
2-0611-174-9	VI-69	121,62	64,27	-	5,93	44,99	6,43	0,19
2-0611-174-10	VI-01а	167,29	88,41	-	8,15	61,89	8,84	0,26
2-0611-174-11	2С-04-4/67	297,27	157,10	-	14,49	109,97	15,71	0,46
2-0611-174-12	257, 334	106,51	56,29	-	5,19	39,40	5,63	0,16

Таблица № 2-0611-175. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-175-1	на 9 групп 160 мест	88,52	46,78	-	4,31	32,75	4,68	0,14
2-0611-175-2	на 5 групп 95 мест	75,21	39,75	-	3,67	27,82	3,97	0,12
2-0611-175-3	на 6 групп 134 места	95,60	50,52	-	4,66	35,37	5,05	0,15
2-0611-175-4	на 4 группы 80 мест	103,73	54,82	-	5,06	38,37	5,48	0,16

Таблица № 2-0611-188. Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-188-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	129,09	68,22	-	6,29	47,76	6,82	0,20

Таблица № 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-189-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	114,96	60,75	-	5,60	42,53	6,08	0,18
2-0611-189-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	101,23	53,50	-	4,93	37,45	5,35	0,16
2-0611-189-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	69,88	36,93	-	3,41	25,85	3,69	0,11
2-0611-189-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	69,04	36,49	-	3,36	25,54	3,65	0,11
2-0611-189-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	85,30	45,08	-	4,16	31,55	4,51	0,13
2-0611-189-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	132,21	69,87	-	6,44	48,91	6,99	0,20
2-0611-189-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	130,51	68,97	-	6,36	48,28	6,90	0,20

Таблица № 2-0611-284. Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-284-1	V-18 спальный корпус	100,27	52,99	-	4,89	37,09	5,30	0,16

2-0611-284-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	113,30	59,88	-	5,52	41,91	5,99	0,18
2-0611-284-3	2-02-76, 2-02-76К	70,09	35,57	-	6,06	24,90	3,56	0,19

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-1-1	65-426/1	790,73	251,83	202,99	3,95	270,53	61,43	0,41
2-0722-1-2	V-76	551,69	178,29	138,23	3,68	188,98	42,51	0,29
2-0722-1-3	И-1577А	501,55	187,84	93,14	10,40	174,75	35,42	0,29
2-0722-1-4	МЮ	1790,00	639,98	375,37	21,32	622,29	131,04	1,01
2-0722-1-5	И-1605А	451,97	152,01	103,47	8,36	154,45	33,68	0,25
2-0722-1-6	V-79	582,33	204,79	125,18	8,05	201,48	42,83	0,35
2-0722-1-7	V-92	254,11	92,14	46,75	11,46	86,20	17,56	0,16
2-0722-1-8	архитектора Л.А.Степановой	804,92	268,41	186,51	15,36	274,49	60,15	0,44
2-0722-1-9	С-1, Ю-1, Т-2	491,30	167,97	112,95	3,38	170,03	36,97	0,28
2-0722-1-10	2-02-73 с пристройкой	775,09	235,55	185,95	45,60	251,22	56,77	0,38
2-0722-1-11	V-04	573,59	193,16	129,00	13,96	195,11	42,36	0,32

Таблица № 2-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-2-1	на 24 класса 720 учащихся	542,86	172,18	133,80	13,10	182,66	41,12	0,28
2-0722-2-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	477,02	154,03	120,71	1,45	163,87	36,96	0,25

2-0722-2-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2555,66	902,83	544,21	36,50	884,66	187,46	1,42

Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-3-1	И-1158 с бассейном	2600,57	837,17	655,64	16,47	890,47	200,82	1,35
2-0722-3-2	И-1194 с бассейном	2527,30	932,58	498,59	29,48	884,34	182,31	1,44
2-0722-3-3	VI-52 выпуск 3	1766,45	621,32	367,97	43,52	605,79	127,85	0,99
2-0722-3-4	2МГ-04-3	2803,87	1174,13	405,94	23,50	1010,39	189,91	1,74
2-0722-3-5	VI-44	2892,66	1020,23	609,44	55,00	997,13	210,86	1,62
2-0722-3-6	VI-13А	2270,48	788,68	493,39	42,74	779,38	166,29	1,22
2-0722-3-7	VI-49	1830,96	627,56	365,09	101,54	608,81	127,96	1,06
2-0722-3-8	VI-07	560,66	187,70	132,04	5,87	192,70	42,35	0,31
2-0722-3-9	VI-01а	800,65	249,72	213,50	0,39	273,94	63,10	0,40
2-0722-3-10	VI-69	576,86	182,44	151,08	0,26	197,86	45,22	0,29
2-0722-3-11	257, 334	1324,71	420,41	322,35	38,40	443,95	99,60	0,69
2-0722-3-12	VI-20А	1231,04	407,54	294,02	14,42	421,80	93,26	0,66
2-0722-3-13	VI-12	1264,47	424,34	296,95	12,82	434,90	95,46	0,70
2-0722-3-14	256/1536	1096,16	358,09	258,08	27,62	370,48	81,89	0,59

Таблица № 2-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-4-1	на 9 групп 160 мест	1504,88	578,98	242,91	63,63	518,08	101,28	0,90
2-0722-4-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2082,42	767,42	412,20	23,83	728,61	150,36	1,18
2-0722-4-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2756,57	937,26	602,81	79,12	935,99	201,39	1,56
2-0722-4-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1911,98	579,51	521,39	12,24	647,77	151,07	0,93

Таблица № 2-0722-5. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-5-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2175,99	819,35	411,14	25,69	764,45	155,36	1,30
2-0722-5-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2529,15	911,82	526,13	23,52	882,55	185,13	1,45
2-0722-5-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	3536,07	1175,44	853,97	17,33	1219,29	270,04	1,90
2-0722-5-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1731,83	588,26	371,42	62,58	584,36	125,21	1,02

Таблица № 2-0722-46. Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-46-1	школа	4299,85	2096,67	291,46	75,18	1582,65	253,89	3,21
2-0722-46-2	детский сад	9199,68	4459,66	590,80	201,69	3396,06	551,47	6,77

Таблица № 2-0722-103. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-103-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	2460,21	879,19	519,30	24,50	856,56	180,66	1,39

Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-291-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	538,28	177,14	127,21	10,44	183,06	40,43	0,29
2-0722-291-2	V-18 спальный корпус	628,81	203,88	150,38	14,77	212,54	47,24	0,33
2-0722-291-3	2-02-76, 2-02-76к	693,88	222,00	170,36	14,40	234,50	52,62	0,36

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-6-1	65-426/1	1094,19	482,74	136,25	7,79	396,58	70,83	0,74
2-0731-6-2	V-76	1013,39	443,94	130,63	7,02	366,12	65,68	0,69
2-0731-6-3	И-1577А	964,26	474,18	64,22	5,32	361,68	58,86	0,71
2-0731-6-4	МЮ	1177,00	565,18	95,67	6,51	437,15	72,49	0,85
2-0731-6-5	И-1605А	1624,49	771,30	157,71	10,69	588,84	95,95	1,11
2-0731-6-6	V-79	1612,33	773,17	141,93	11,70	589,60	95,93	1,11
2-0731-6-7	V-92	1549,23	740,92	140,70	10,50	565,14	91,97	1,06
2-0731-6-8	архитектора Л.А.Степановой	882,10	272,00	245,82	5,01	292,72	66,55	0,45
2-0731-6-9	С-1, Ю-1, Т-2	970,28	298,17	270,33	4,66	323,25	73,87	0,50
2-0731-6-10	2-02-73 с пристройкой	1213,90	398,06	303,94	2,10	416,84	92,96	0,66
2-0731-6-11	V-04	977,99	379,81	180,43	4,28	345,04	68,43	0,61

Таблица № 2-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-7-1	на 24 класса 720 учащихся	1093,64	536,20	76,96	5,44	408,62	66,42	0,81
2-0731-7-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	600,16	290,52	48,22	4,12	221,34	35,96	0,42
2-0731-7-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1695,99	795,43	168,46	8,81	619,60	103,69	1,22

Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-8-1	И-1158 с бассейном	5250,23	2563,24	383,12	16,07	1965,59	322,21	4,00
2-0731-8-2	И-1194 с бассейном	5022,85	2462,67	354,94	21,08	1878,44	305,72	3,78
2-0731-8-3	VI-52 выпуск 3	2599,52	1204,02	282,98	15,90	939,16	157,46	1,80
2-0731-8-4	2МГ-04-3	2865,04	1339,20	302,88	15,96	1035,40	171,60	1,98
2-0731-8-5	VI-44	3967,05	1855,95	404,84	19,03	1445,40	241,83	2,81
2-0731-8-6	VI-13А	2811,12	1318,07	288,55	17,74	1018,20	168,56	1,96
2-0731-8-7	VI-49	4880,08	2289,32	456,66	33,56	1796,86	303,68	3,45
2-0731-8-8	VI-07	1006,48	306,11	280,23	2,16	339,29	78,69	0,52
2-0731-8-9	VI-01а	885,92	273,81	246,92	5,56	293,20	66,43	0,45
2-0731-8-10	VI-69	913,92	282,59	254,73	5,84	302,31	68,45	0,47
2-0731-8-11	257, 334	1510,59	551,49	329,23	4,19	519,28	106,40	0,86
2-0731-8-12	VI-20А	2451,21	816,77	604,79	8,38	837,41	183,86	1,34
2-0731-8-13	VI-12	1484,60	511,33	352,79	8,98	504,14	107,36	0,83
2-0731-8-14	256/1536	1591,75	665,10	240,51	7,55	571,38	107,21	1,05

Таблица № 2-0731-9. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-9-1	на 9 групп 160 мест	4109,39	1989,62	327,09	8,64	1531,65	252,39	3,25
2-0731-9-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	5962,38	2898,97	452,93	20,93	2224,55	365,00	4,57
2-0731-9-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	3462,53	1606,62	355,20	26,48	1261,09	213,14	2,45
2-0731-9-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	5240,24	2459,34	523,24	28,55	1910,50	318,61	3,89

Таблица № 2-0731-10. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-10-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2638,70	1205,29	218,92	117,95	939,26	157,28	1,79
2-0731-10-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3122,27	1460,37	251,11	93,01	1130,22	187,56	2,19
2-0731-10-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	4500,94	2187,62	342,86	21,93	1674,65	273,88	3,36
2-0731-10-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3896,12	1903,05	272,57	23,16	1458,45	238,89	2,78

Таблица № 2-0731-104. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-104-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1166,02	567,97	84,73	5,04	436,51	71,77	0,82

Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-292-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	759,71	289,51	155,18	3,53	260,35	51,14	0,44
2-0731-292-2	V-18 спальный корпус	1031,90	424,06	180,35	5,19	356,82	65,48	0,63
2-0731-292-3	2-02-76, 2-02-76к	1021,09	365,90	220,66	2,32	356,87	75,34	0,60

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-11-1	65-426/1	1398,49	776,94	-	-	543,86	77,69	1,29
2-0811-11-2	V-76	970,15	538,97	-	-	377,28	53,90	0,90
2-0811-11-3	И-1577А	1465,05	813,84	-	0,14	569,69	81,38	1,35
2-0811-11-4	МЮ	1922,13	1067,85	-	-	747,50	106,78	1,77
2-0811-11-5	И-1605А	1509,94	838,85	-	-	587,20	83,89	1,39
2-0811-11-6	V-79	1367,95	759,97	-	-	531,98	76,00	1,26
2-0811-11-7	V-92	1464,20	813,45	-	-	569,41	81,34	1,35
2-0811-11-8	архитектора Л.А.Степановой	3142,46	1745,81	-	-	1222,07	174,58	2,90
2-0811-11-9	С-1, Ю-1, Т-2	1286,53	714,74	-	-	500,32	71,47	1,19
2-0811-11-10	2-02-73 с пристройкой	1869,66	1038,70	-	-	727,09	103,87	1,73

Таблица № 2-0811-12. Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-12-1	на 24 класса 720 учащихся	2217,26	1198,51	34,05	4,00	854,77	125,93	1,98
2-0811-12-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1548,56	821,84	41,66	0,80	594,64	89,62	1,35
2-0811-12-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2241,20	1245,11	-	-	871,58	124,51	2,07

Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-13-1	И-1158 с бассейном	6176,82	3334,60	97,89	13,72	2379,67	350,94	5,51
2-0811-13-2	И-1194 с бассейном	5960,46	3298,02	11,14	5,73	2313,78	331,79	5,48
2-0811-13-3	VI-52 выпуск 3	3690,28	1865,55	-	332,30	1305,88	186,55	3,70
2-0811-13-4	2МГ-04-3	5147,80	2602,36	-	463,55	1821,65	260,24	5,16
2-0811-13-5	VI-44	2878,42	1455,13	-	259,19	1018,59	145,51	2,89
2-0811-13-6	VI-13А	3728,71	1884,97	-	335,76	1319,48	188,50	3,74
2-0811-13-7	VI-49	2416,28	1221,50	-	217,58	855,05	122,15	2,42
2-0811-13-8	VI-07	1738,96	966,09	-	-	676,26	96,61	1,61
2-0811-13-9	VI-01а	1315,01	730,56	-	-	511,39	73,06	1,21
2-0811-13-10	VI-69	2330,26	1294,59	-	-	906,21	129,46	2,15
2-0811-13-11	257, 334	1307,06	726,15	-	-	508,30	72,61	1,21
2-0811-13-12	VI-20А	2202,05	1223,36	-	-	856,35	122,34	2,03
2-0811-13-13	VI-12	1745,69	969,83	-	-	678,88	96,98	1,61
2-0811-13-14	256/1536	1334,19	741,22	-	-	518,85	74,12	1,23

Таблица № 2-0811-14. Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-14-1	на 9 групп 160 мест	2807,76	1506,53	57,98	0,76	1081,49	161,00	2,48
2-0811-14-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	4124,72	2155,69	126,31	36,96	1567,63	238,13	3,53
2-0811-14-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2105,97	1064,63	-	189,64	745,24	106,46	2,11
2-0811-14-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1965,75	993,75	-	177,01	695,62	99,37	1,97

Таблица № 2-0811-15. Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-15-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2470,65	1368,58	2,87	2,49	959,34	137,37	2,27
2-0811-15-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2854,01	1570,77	14,18	2,14	1106,98	159,94	2,72
2-0811-15-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	3946,98	2147,21	46,44	1,14	1527,91	224,28	3,99
2-0811-15-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2024,87	1124,93	-	-	787,45	112,49	1,87

Таблица № 2-0811-16. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-16-1	65-426/1	179,66	99,81	-	-	69,87	9,98	0,17
2-0811-16-2	V-76	207,18	115,10	-	-	80,57	11,51	0,19
2-0811-16-3	И-1577А	303,84	168,80	-	-	118,16	16,88	0,28
2-0811-16-4	МЮ	229,52	127,51	-	-	89,26	12,75	0,21
2-0811-16-5	65-426/1 с пристройкой	295,43	164,13	-	-	114,89	16,41	0,27
2-0811-16-6	И-1605А	200,30	111,28	-	-	77,89	11,13	0,19

2-0811-16-7	V-79	219,55	121,97	-	-	85,38	12,20	0,20
2-0811-16-8	V-92	262,66	145,92	-	-	102,15	14,59	0,24

Таблица № 2-0811-17. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-17-1	на 24 класса 720 учащихся	197,80	109,89	-	-	76,92	10,99	0,18
2-0811-17-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	176,97	98,32	-	-	68,82	9,83	0,16
2-0811-17-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	192,81	107,12	-	-	74,98	10,71	0,18

Таблица № 2-0811-18. Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-18-1	И-1158 с бассейном	547,63	304,24	-	-	212,97	30,42	0,51
2-0811-18-2	И-1194 с бассейном	521,23	289,57	-	-	202,70	28,96	0,48
2-0811-18-3	VI-52 выпуск 3	1107,94	615,52	-	-	430,87	61,55	1,02
2-0811-18-4	2МГ-04-3	1369,58	760,88	-	-	532,61	76,09	1,26
2-0811-18-5	VI-44	673,22	374,01	-	-	261,81	37,40	0,62
2-0811-18-6	VI-49	467,99	257,96	-	3,66	180,57	25,80	0,44

Таблица № 2-0811-19. Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-19-1	на 9 групп 160 мест	508,63	282,57	-	-	197,80	28,26	0,47

2-0811-19-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	754,77	419,32	-	-	293,52	41,93	0,70

Таблица № 2-0811-20. Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-20-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	388,26	215,70	-	-	150,99	21,57	0,36
2-0811-20-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	479,05	266,14	-	-	186,30	26,61	0,44
2-0811-20-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	737,82	409,90	-	-	286,93	40,99	0,68
2-0811-20-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	351,56	195,31	-	-	136,72	19,53	0,33

Таблица № 2-0811-105. Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-105-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	2267,53	1259,74	-	-	881,82	125,97	2,09

Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-159-1	И-1577А	3097,23	1498,31	-	400,27	1048,82	149,83	4,38
2-0811-159-2	65-426/1	2098,60	1013,33	-	274,61	709,33	101,33	2,96

2-0811-159-3	МЮ	2675,64	1272,20	-	385,68	890,54	127,22	3,72
2-0811-159-4	V-79	2278,48	1068,18	-	355,75	747,73	106,82	3,12
2-0811-159-5	V-76	2202,68	1049,61	-	313,38	734,73	104,96	3,07
2-0811-159-6	V-92	1794,33	860,11	-	246,13	602,08	86,01	2,52
2-0811-159-7	И-1605А	1962,19	920,38	-	305,50	644,27	92,04	2,69
2-0811-159-8	архитектора Л.А.Степановой	2799,73	1346,60	-	375,85	942,62	134,66	3,94
2-0811-159-9	221	2242,98	1079,99	-	299,00	755,99	108,00	3,16
2-0811-159-10	С-1, Ю-1, Т-2	2861,85	1350,42	-	431,10	945,29	135,04	3,95
2-0811-159-11	2-02-73 с пристройкой	2215,45	1074,26	-	281,78	751,98	107,43	3,14
2-0811-159-12	224-1-314	1629,42	767,20	-	248,46	537,04	76,72	2,24

Таблица № 2-0811-160. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-160-1	на 24 класса 720 учащихся	2921,06	1395,18	-	409,73	976,63	139,52	4,08
2-0811-160-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2237,59	1068,34	-	314,58	747,84	106,83	3,13
2-0811-160-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2934,23	1412,00	-	392,63	988,40	141,20	4,13

Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-161-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2403,66	1166,21	-	304,48	816,35	116,62	3,41
2-0811-161-2	блок столовая с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	3311,19	1597,80	-	435,15	1118,46	159,78	4,67

2-0811-161-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3425,06	1665,30	-	427,52	1165,71	166,53	4,87
2-0811-161-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2623,44	1266,16	-	344,35	886,31	126,62	3,70
2-0811-161-5	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	7758,58	3781,79	-	951,36	2647,25	378,18	11,06
2-0811-161-6	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	3263,88	1527,66	-	514,09	1069,36	152,77	4,47
2-0811-161-7	блок начальных классов по типовому проекту V-81	3593,29	1714,87	-	506,52	1200,41	171,49	5,02
2-0811-161-8	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	3818,56	1879,92	-	434,71	1315,94	187,99	5,50

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-162-1	И-1158 с бассейном	9734,31	4747,20	-	1189,35	3323,04	474,72	13,88
2-0811-162-2	И-1194 с бассейном	9611,65	4706,96	-	1139,12	3294,87	470,70	13,77
2-0811-162-3	VI-52	6426,37	3147,99	-	759,98	2203,60	314,80	9,21
2-0811-162-4	2МГ-04-3	6305,50	3100,58	-	724,45	2170,41	310,06	9,07
2-0811-162-5	VI-44	6722,78	3295,56	-	790,77	2306,89	329,56	9,64
2-0811-162-6	VI-13а	5272,22	2562,57	-	659,59	1793,80	256,26	7,49
2-0811-162-7	VI-49	7157,21	3504,98	-	848,25	2453,48	350,50	10,25
2-0811-162-8	VI-07	7698,44	3784,36	-	886,59	2649,05	378,44	11,07
2-0811-162-9	VI-69	5606,88	2732,03	-	689,23	1912,42	273,20	7,99
2-0811-162-10	VI-01а	7754,90	3797,30	-	919,76	2658,11	379,73	11,10
2-0811-162-11	2С-04-4/67	7853,80	3795,01	-	1022,78	2656,51	379,50	11,10
2-0811-162-12	257, 334	5025,74	2456,56	-	603,94	1719,59	245,65	7,18

Таблица № 2-0811-163. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-163-1	на 9 групп 160 мест	7939,57	3919,68	-	884,15	2743,77	391,97	11,46
2-0811-163-2	на 5 групп 95 мест	4507,20	2209,12	-	530,78	1546,39	220,91	6,46
2-0811-163-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6009,65	2923,92	-	746,60	2046,74	292,39	8,55
2-0811-163-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	7360,75	3567,89	-	938,55	2497,52	356,79	10,44

Таблица № 2-0811-285. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-285-1	V-18 спальный корпус	2887,37	1378,36	-	406,32	964,85	137,84	4,03
2-0811-285-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2012,56	964,09	-	277,20	674,86	96,41	2,82
2-0811-285-3	2-02-76, 2-02-76К	1198,26	507,65	-	284,49	355,36	50,76	2,74

Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-293-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	964,13	535,63	-	-	374,94	53,56	0,89
2-0811-293-2	V-18 спальный корпус	2481,25	1378,47	-	-	964,93	137,85	2,29
2-0811-293-3	2-02-76, 2-02-76к	965,61	536,45	-	-	375,51	53,65	0,89

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0822-115. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0822-115-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	249,65	67,41	38,06	65,78	64,86	13,54	0,11

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-116. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-116-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	781,34	341,84	67,56	55,05	270,65	46,24	0,55

Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-241-1	И-1577А	952,78	523,77	0,21	9,78	366,64	52,38	0,95
2-0831-241-2	И-1605А	1494,87	821,77	0,33	15,35	575,24	82,18	1,49

2-0831-241-3	МЮ	1583,07	870,26	0,34	16,26	609,18	87,03	1,58
2-0831-241-4	65-426/1	1194,12	656,53	0,27	12,10	459,57	65,65	1,19
2-0831-241-5	V-76	1246,21	685,10	0,28	12,75	479,57	68,51	1,25
2-0831-241-6	V-79	1180,86	649,16	0,26	12,11	454,41	64,92	1,18
2-0831-241-7	V-92	1178,35	647,77	0,27	12,09	453,44	64,78	1,19
2-0831-241-8	архитектора Л.А.Степановой	1109,23	610,30	0,12	10,57	427,21	61,03	1,10
2-0831-241-9	221	1036,94	569,95	0,20	10,84	398,96	56,99	1,03
2-0831-241-10	С-1, Ю-1, Т-2	1567,03	861,38	0,31	16,23	602,97	86,14	1,55
2-0831-241-11	2-02-73 с пристройкой	1184,51	651,14	0,24	12,22	455,80	65,11	1,17
2-0831-241-12	224-1-314	1092,88	600,84	0,25	11,13	420,58	60,08	1,09
2-0831-241-13	V-04	1570,01	863,14	0,34	16,02	604,20	86,31	1,56

Таблица № 2-0831-242. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-242-1	на 24 класса 720 учащихся	973,75	535,32	0,21	9,97	374,72	53,53	0,96
2-0831-242-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1353,34	744,01	0,32	13,80	520,81	74,40	1,36
2-0831-242-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1573,71	865,19	0,37	15,99	605,64	86,52	1,59

Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-243-1	И-1158 с бассейном	2858,38	1571,34	0,63	29,34	1099,94	157,13	2,86
2-0831-243-2	И-1194 с бассейном	2634,05	1448,02	0,59	27,02	1013,62	144,80	2,64
2-0831-243-3	2МГ-04-3	3163,51	1739,27	0,59	32,23	1217,49	173,93	3,19
2-0831-243-4	VI-13а	2487,38	1367,39	0,56	25,52	957,17	136,74	2,50
2-0831-243-5	VI-44	2396,11	1317,22	0,53	24,59	922,05	131,72	2,40
2-0831-243-6	VI-49	2488,38	1367,94	0,57	25,52	957,56	136,79	2,51
2-0831-243-7	VI-52	2025,33	1113,39	0,44	20,79	779,37	111,34	2,02
2-0831-243-8	VI-07	2523,68	1388,98	0,23	23,28	972,29	138,90	2,49
2-0831-243-9	VI-69	2434,53	1337,58	0,44	26,44	936,31	133,76	2,46
2-0831-243-10	VI-01а	3550,55	1951,09	0,75	37,83	1365,77	195,11	3,56
2-0831-243-11	2С-04-4/67	4051,69	2227,34	0,93	41,55	1559,14	222,73	4,08
2-0831-243-12	257, 334	2412,40	1325,72	0,48	25,62	928,01	132,57	2,40
2-0831-243-13	VI-12	1552,17	853,35	0,35	15,79	597,35	85,33	1,56
2-0831-243-14	VI-20А	1276,09	700,94	0,42	13,98	490,66	70,09	1,29
2-0831-243-15	256/1536	2510,43	1379,84	0,49	26,23	965,89	137,98	2,50

Таблица № 2-0831-244. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-244-1	на 9 групп 160 мест	2196,68	1207,58	0,48	22,55	845,31	120,76	2,19
2-0831-244-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	1941,40	1067,25	0,43	19,93	747,07	106,72	1,94
2-0831-244-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1609,92	885,02	0,36	16,52	619,52	88,50	1,61
2-0831-244-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3491,37	1919,78	0,64	35,12	1343,85	191,98	3,51

Таблица № 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-245-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1640,56	901,92	0,38	16,73	631,34	90,19	1,65
2-0831-245-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1350,66	742,50	0,32	13,84	519,75	74,25	1,37
2-0831-245-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1565,28	860,52	0,36	15,98	602,37	86,05	1,58
2-0831-245-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1422,63	782,10	0,33	14,52	547,47	78,21	1,43
2-0831-245-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1578,16	867,55	0,34	16,23	607,28	86,76	1,58
2-0831-245-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1798,14	988,33	0,36	18,79	691,83	98,83	1,81
2-0831-245-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1376,77	756,50	0,23	14,84	529,55	75,65	1,39

Таблица № 2-0831-246. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-246-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	3004,47	1651,64	0,53	30,99	1156,15	165,16	3,03

Таблица № 2-0831-286. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-286-1	V-18 спальный корпус	1588,13	872,81	0,36	16,71	610,97	87,28	1,60
2-0831-286-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1155,20	634,99	0,24	11,97	444,50	63,50	1,15

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-21. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-21-1	65-426/1	9881,58	5445,71	25,94	52,96	3812,29	544,68	7,07
2-0922-21-2	V-76	6133,24	3381,62	16,11	29,96	2367,32	338,23	4,39
2-0922-21-3	И-1577А	7625,34	4203,85	20,02	38,08	2942,92	420,47	5,46
2-0922-21-4	МЮ	12487,95	6881,49	32,78	67,99	4817,40	688,29	8,94
2-0922-21-5	V-79	9274,38	5113,24	24,35	45,84	3579,53	511,42	6,64
2-0922-21-6	И-1605А	6906,39	3806,82	18,13	35,71	2664,97	380,76	4,94
2-0922-21-7	V-92	7078,65	3903,09	18,59	34,21	2732,37	390,39	5,07
2-0922-21-8	архитектора Л.А.Степановой	13066,05	7199,55	34,29	72,06	5040,06	720,09	9,35

2-0922-21-9	С-1, Ю-1, Т-2	9947,31	5482,44	26,11	52,41	3838,00	548,35	7,12
2-0922-21-10	2-02-73 с пристройкой	12293,68	6730,46	33,31	145,15	4711,60	673,16	8,95

Таблица № 2-0922-22. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-22-1	на 24 класса 720 учащихся	7644,05	4213,98	20,07	38,51	2950,01	421,48	5,47
2-0922-22-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	6617,62	3647,24	17,37	34,96	2553,26	364,79	4,74
2-0922-22-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	11469,29	6317,34	30,09	67,53	4422,47	631,86	8,20

Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-23-1	И-1158 с бассейном	20392,79	11238,23	53,53	109,63	7867,35	1124,05	14,59
2-0922-23-2	И-1194 с бассейном	21374,17	11784,09	56,13	105,82	8249,48	1178,65	15,30
2-0922-23-3	VI-52 выпуск 3	12789,18	7046,46	33,56	71,48	4932,89	704,79	9,15
2-0922-23-4	2МГ-04-3	16938,02	9338,54	44,48	83,49	6537,47	934,04	12,13
2-0922-23-5	VI-44	20392,79	11238,23	53,53	109,63	7867,35	1124,05	14,59
2-0922-23-6	VI-13А	16419,86	9053,20	43,12	80,33	6337,71	905,50	11,75
2-0922-23-7	VI-49	9950,13	5486,34	26,13	48,20	3840,72	548,74	7,12

2-0922-23-8	VI-07	9019,10	4972,96	23,69	43,72	3481,33	497,40	6,46
2-0922-23-9	VI-01a	11493,88	6337,98	30,19	54,87	4436,91	633,93	8,23
2-0922-23-10	VI-69	9552,64	5266,13	25,08	48,14	3686,57	526,72	6,84
2-0922-23-11	257, 334	11330,76	6248,03	29,76	54,09	4373,95	624,93	8,11
2-0922-23-12	VI-20A	9015,07	4942,68	24,18	93,77	3460,09	494,35	6,57
2-0922-23-13	VI-12	12734,34	6972,72	34,47	148,58	4881,19	697,38	9,28
2-0922-23-14	256/1536	12685,42	7028,46	33,78	-	4920,22	702,96	9,34

Таблица № 2-0922-24. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-24-1	на 9 групп 160 мест	10423,82	5740,51	27,34	63,15	4018,65	574,17	7,45
2-0922-24-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	16593,87	9150,23	43,58	79,22	6405,64	915,20	11,88
2-0922-24-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	10482,01	5720,93	27,25	156,67	4004,95	572,21	7,43
2-0922-24-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	20565,73	11340,40	54,01	98,18	7938,87	1134,27	14,73

Таблица № 2-0922-25. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-25-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6741,38	3715,36	17,70	35,77	2600,94	371,61	4,82

2-0922-25-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	8906,39	4909,71	23,38	45,18	3437,05	491,07	6,38
2-0922-25-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	15078,80	8314,78	39,60	71,99	5820,78	831,65	10,80
2-0922-25-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	7869,62	4339,48	20,67	37,57	3037,86	434,04	5,63

Таблица № 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-26-1	65-426/1	2297,86	812,69	482,78	41,89	793,02	167,48	1,37
2-0922-26-2	V-76	1426,81	513,65	287,24	30,35	492,91	102,66	0,86
2-0922-26-3	И-1577А	1952,61	713,08	368,90	63,03	670,42	137,18	1,21
2-0922-26-4	МЮ	2036,23	730,03	384,77	90,06	689,66	141,71	1,23
2-0922-26-5	И-1605А	1096,81	386,34	225,64	30,71	375,20	78,92	0,65
2-0922-26-6	V-79	838,57	294,96	179,09	13,43	289,61	61,48	0,50
2-0922-26-7	V-92	1196,10	415,02	261,00	20,29	411,69	88,10	0,70
2-0922-26-8	архитектора Л.А.Степановой	709,17	256,04	144,27	11,29	246,21	51,36	0,43
2-0922-26-9	С-1, Ю-1, Т-2	1042,78	375,42	208,28	24,86	359,49	74,73	0,63
2-0922-26-10	2-02-73 с пристройкой	747,03	265,97	143,70	32,21	252,89	52,26	0,45

Таблица № 2-0922-27. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-27-1	на 24 класса 720 учащихся	1666,96	596,23	340,08	35,05	575,25	120,35	0,98
2-0922-27-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1489,03	522,21	290,65	71,56	500,49	104,12	0,88
2-0922-27-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2722,24	1041,68	480,24	58,24	952,15	189,93	1,67

Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-28-1	И-1158 с бассейном	3724,64	1092,16	625,08	731,86	1054,71	220,83	1,84
2-0922-28-2	И-1194 с бассейном	5053,01	1748,02	1114,99	74,83	1741,27	373,90	2,96
2-0922-28-3	VI-52 выпуск 3	2925,76	1152,03	498,52	33,09	1037,89	204,23	1,83
2-0922-28-4	2МГ-04-3	3813,36	1469,81	681,46	48,15	1345,27	268,67	2,32
2-0922-28-5	VI-44	3736,68	1250,69	777,18	208,64	1236,32	263,85	2,11
2-0922-28-6	VI-13А	4085,81	1407,30	631,43	515,30	1278,29	253,49	2,29
2-0922-28-7	VI-49	3062,86	871,94	546,31	595,85	864,01	184,75	1,47
2-0922-28-8	VI-07	1189,65	417,79	255,78	17,43	411,20	87,45	0,71
2-0922-28-9	VI-01а	879,48	320,66	176,61	12,16	306,45	63,60	0,54
2-0922-28-10	VI-69	796,10	280,21	170,98	10,84	275,52	58,55	0,48
2-0922-28-11	257, 334	805,14	290,99	128,61	70,07	263,41	52,06	0,47
2-0922-28-12	VI-20А	897,89	323,25	180,09	20,18	309,88	64,49	0,55
2-0922-28-13	VI-12	950,59	332,66	198,19	26,20	324,88	68,66	0,56
2-0922-28-14	256/1536	879,63	306,82	183,56	25,80	299,99	63,46	0,52

Таблица № 2-0922-29. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-29-1	на 9 групп 160 мест	5032,88	1897,05	763,03	364,66	1682,19	325,95	3,21
2-0922-29-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	5410,92	2018,91	1032,06	81,38	1892,39	386,18	3,13
2-0922-29-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	4361,66	1581,30	804,46	193,64	1480,46	301,80	2,59
2-0922-29-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4597,18	1999,43	580,87	43,85	1669,34	303,69	3,16

Таблица № 2-0922-30. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-30-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1389,88	534,15	230,30	50,08	480,82	94,53	0,77
2-0922-30-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2457,07	951,07	405,29	79,32	853,91	167,48	1,36
2-0922-30-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	5499,61	2139,69	904,20	162,71	1917,58	375,43	3,04
2-0922-30-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3295,36	1205,14	639,28	75,88	1140,40	234,66	1,93

Таблица № 2-0922-106. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-106-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	12208,75	6726,14	32,04	69,17	4708,65	672,75	8,73

Таблица № 2-0922-107. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-107-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1825,83	689,71	326,33	48,22	634,32	127,25	1,17

Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-294-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	9553,31	5258,92	25,53	61,36	3681,51	525,99	6,85
2-0922-294-2	V-18 спальный корпус	9727,99	5361,41	25,54	51,52	3753,27	536,25	6,96
2-0922-294-3	2-02-76, 2-02-76к	8224,77	4513,34	21,92	78,59	3159,52	451,40	6,00

Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-295-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1193,80	418,56	245,32	37,35	406,90	85,67	0,71
2-0922-295-2	V-18 спальный корпус	1161,78	407,83	239,74	33,83	396,79	83,59	0,69
2-0922-295-3	2-02-76, 2-02-76к	1194,62	417,40	257,18	20,80	411,58	87,66	0,71

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-0931-31-1	65-426/1	16225,90	7594,88	1504,75	146,61	5969,13	1010,53	11,49
2-0931-31-2	V-76	9926,04	4680,10	881,88	67,78	3674,88	621,40	6,85
2-0931-31-3	И-1577А	13702,56	6458,00	1201,98	121,86	5065,39	855,33	9,77
2-0931-31-4	МЮ	10324,97	4648,41	1161,37	66,63	3780,99	667,57	7,04
2-0931-31-5	И-1605А	5861,43	2804,66	475,53	34,90	2181,81	364,53	4,37
2-0931-31-6	V-79	6964,34	3315,62	575,93	55,89	2584,12	432,78	5,01
2-0931-31-7	V-92	4921,78	2338,63	412,16	40,71	1824,37	305,91	3,54
2-0931-31-8	архитектора Л.А.Степановой	2509,92	796,47	637,63	31,55	851,54	192,73	1,32
2-0931-31-9	С-1, Ю-1, Т-2	1820,21	738,91	271,96	44,58	642,64	122,12	1,28
2-0931-31-10	2-02-73 с пристройкой	2858,30	1013,63	614,48	25,37	994,04	210,78	1,71

Таблица № 2-0931-32. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-32-1	на 24 класса 720 учащихся	11435,73	5439,75	947,55	100,80	4238,15	709,48	8,07
2-0931-32-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	11480,33	5415,94	1004,35	100,27	4244,01	715,76	8,25
2-0931-32-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	12486,63	5747,15	1237,15	121,22	4588,79	792,32	9,14

Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-33-1	И-1158 с бассейном	6822,24	3233,74	593,55	53,83	2519,38	421,74	4,90
2-0931-33-2	И-1194 с бассейном	7151,53	3393,91	606,60	60,02	2647,20	443,80	5,11
2-0931-33-3	VI-52 выпуск 3	3785,21	1802,07	318,32	27,58	1402,70	234,54	2,54
2-0931-33-4	2МГ-04-3	2906,71	1377,27	253,89	12,26	1080,71	182,58	1,96
2-0931-33-5	VI-44	3331,22	1588,41	281,79	28,07	1229,05	203,90	2,29

2-0931-33-6	VI-13A	4898,86	2318,15	426,00	36,18	1813,37	305,16	3,50
2-0931-33-7	VI-49	5692,14	2755,09	432,86	22,10	2129,35	352,74	3,96
2-0931-33-8	VI-07	1510,87	612,94	226,80	35,91	533,69	101,53	1,07
2-0931-33-9	VI-01a	1429,74	526,42	278,13	26,39	496,81	101,99	0,90
2-0931-33-10	VI-69	1339,67	497,51	255,57	25,33	466,16	95,10	0,85
2-0931-33-11	257, 334	1550,28	662,97	195,33	36,39	554,51	101,08	1,16
2-0931-33-12	VI-20A	1472,01	666,97	140,38	41,08	531,88	91,70	1,18
2-0931-33-13	VI-12	1617,06	625,86	288,13	17,67	571,50	113,90	1,08
2-0931-33-14	256/1536	1584,17	751,17	119,90	35,30	581,33	96,47	1,34

Таблица № 2-0931-34. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-34-1	на 9 групп 160 мест	18042,79	8457,19	1631,10	163,83	6660,25	1130,42	12,77
2-0931-34-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	28774,25	13558,78	2506,65	250,56	10654,82	1803,44	20,34
2-0931-34-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	5089,48	2393,92	475,23	36,85	1869,55	313,93	3,64
2-0931-34-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	5048,33	2461,88	342,75	54,09	1882,28	307,33	3,63

Таблица № 2-0931-35. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-35-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	15397,26	7248,87	1350,33	131,01	5701,06	965,99	11,01
2-0931-35-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	15702,32	7404,21	1366,90	131,89	5815,58	983,74	11,13
2-0931-35-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	16572,11	7847,11	1414,14	134,41	6142,08	1034,37	11,46

2-0931-35-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12196,12	5962,55	823,12	143,87	4532,40	734,18	8,66

Таблица № 2-0931-108. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-108-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	8059,24	3863,80	600,92	125,79	2977,44	491,29	5,93

Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-296-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1948,33	956,60	97,02	67,23	714,54	112,94	1,70
2-0931-296-2	V-18 спальный корпус	1800,48	845,05	136,52	55,34	654,75	108,82	1,50
2-0931-296-3	2-02-76, 2-02-76к	1917,36	889,13	158,36	57,05	695,71	117,11	1,57

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-36-1	65-426/1	17226,18	8683,66	788,71	299,79	6444,79	1009,23	13,59
2-1022-36-2	V-76	9968,10	5093,83	384,82	166,97	3744,37	578,11	7,80
2-1022-36-3	И-1577А	13908,81	7101,77	454,12	385,22	5178,00	789,70	10,58
2-1022-36-4	МЮ	15572,56	8151,06	345,78	332,55	5866,30	876,87	12,10
2-1022-36-5	И-1605А	8417,55	4445,10	129,67	203,33	3171,78	467,67	6,85
2-1022-36-6	V-79	11204,56	5875,68	228,49	252,96	4219,06	628,37	9,02
2-1022-36-7	V-92	11664,53	6141,15	172,99	326,26	4379,13	645,00	9,22
2-1022-36-8	архитектора Л.А.Степановой	12254,17	6597,44	21,82	342,94	4628,33	663,64	9,42
2-1022-36-9	С-1, Ю-1, Т-2	11297,25	6085,63	11,59	324,08	4265,32	610,63	8,78
2-1022-36-10	2-02-73 с пристройкой	11451,80	6328,43	31,28	9,71	4444,08	638,30	9,13

Таблица № 2-1022-37. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-1022-37-1	на 24 класса 720 учащихся	10568,12	5189,02	635,01	184,63	3927,16	632,30	8,52
2-1022-37-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	18819,23	10033,75	251,77	344,82	7140,54	1048,35	14,83
2-1022-37-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	21777,20	11460,77	391,19	505,09	8204,20	1215,95	17,38

Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-38-1	И-1158 с бассейном	17239,18	8432,82	1092,22	265,65	6410,14	1038,35	13,76
2-1022-38-2	И-1194 с бассейном	17338,62	8996,19	431,07	437,25	6497,50	976,61	13,11
2-1022-38-3	VI-52 выпуск 3	6850,06	3401,34	335,01	177,25	2536,50	399,96	5,12
2-1022-38-4	2МГ-04-3	7412,54	3607,99	434,49	204,34	2727,33	438,39	5,60
2-1022-38-5	VI-44	4720,49	2154,41	488,54	39,92	1734,93	302,69	3,43
2-1022-38-6	VI-13A	8310,77	4027,11	474,18	282,91	3039,17	487,40	6,12
2-1022-38-7	VI-49	4854,68	2130,09	567,17	88,75	1754,38	314,29	3,64
2-1022-38-8	VI-07	11990,89	6476,65	11,09	314,69	4538,81	649,65	9,54
2-1022-38-9	VI-01a	14964,49	8063,38	-	450,40	5644,37	806,34	11,61
2-1022-38-10	VI-69	12728,10	6874,75	-	353,56	4812,32	687,47	10,09
2-1022-38-11	257, 334	9321,63	5118,27	64,42	3,13	3612,54	523,27	7,62
2-1022-38-12	VI-20A	6917,50	3825,69	16,24	4,76	2685,39	385,42	5,72
2-1022-38-13	VI-12	6637,33	3677,26	8,95	3,72	2578,12	369,28	5,35
2-1022-38-14	256/1536	10572,38	5811,16	64,16	7,14	4097,41	592,51	8,58

Таблица № 2-1022-39. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-39-1	на 9 групп 160 мест	29338,27	14472,10	1396,83	1007,32	10769,16	1692,86	21,32
2-1022-39-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	23518,90	11708,96	1072,26	681,11	8694,17	1362,40	17,86
2-1022-39-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6335,72	3157,92	272,95	203,03	2337,28	364,54	4,88
2-1022-39-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	20004,20	10206,70	599,08	647,88	7422,88	1127,66	15,32

Таблица № 2-1022-40. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-40-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	15700,90	8239,63	326,63	332,93	5919,41	882,30	12,02
2-1022-40-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	28724,22	15271,02	319,73	711,09	10838,18	1584,20	21,86
2-1022-40-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	65853,46	35317,39	300,05	1789,19	24861,50	3585,33	49,90

2-1022-40-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	32417,74	16561,41	1005,06	955,94	12059,69	1835,64	25,88

Таблица № 2-1022-109. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-109-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	9649,27	5096,08	125,28	270,50	3625,43	531,98	7,60

Таблица № 2-1022-203. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-203-1	65-426/1	3954,73	1357,19	926,02	4,79	1369,63	297,10	2,38
2-1022-203-2	V-76	3986,00	1383,35	909,07	14,58	1381,69	297,31	2,37
2-1022-203-3	V-79	8281,64	2876,64	1907,60	7,08	2872,38	617,94	5,18
2-1022-203-4	И-1577А	7853,40	2728,19	1806,64	9,58	2723,27	585,72	4,90
2-1022-203-5	МЮ	4124,88	1411,50	968,50	5,36	1428,84	310,68	2,43
2-1022-203-6	С-1, Ю-1, Т-2	4276,78	1462,72	1004,83	5,61	1481,39	322,23	2,51
2-1022-203-7	И-1605А	6539,35	2262,56	1509,29	12,73	2266,09	488,68	4,01
2-1022-203-8	V-92	7863,10	2722,22	1818,69	8,33	2726,06	587,80	4,86
2-1022-203-9	2-02-73 с пристройкой	7309,58	2506,94	1707,93	9,29	2534,77	550,65	4,26

2-1022-203-10	архитектора Л.А.Степановой	5806,97	2001,85	1333,29	29,92	2008,27	433,64	3,46
2-1022-203-11	V-04	5845,97	2010,18	1350,24	25,50	2022,39	437,66	3,46

Таблица № 2-1022-204. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-204-1	на 24 класса 720 учащихся	7792,48	2705,89	1794,81	7,93	2702,39	581,46	4,86
2-1022-204-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	5520,32	1918,88	1269,31	5,49	1914,88	411,76	3,45
2-1022-204-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	5851,68	2043,38	1327,93	15,13	2030,20	435,04	3,61

Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-205-1	И-1158 с бассейном	6430,05	2225,88	1479,81	15,68	2228,32	480,36	3,90
2-1022-205-2	И-1194 с бассейном	6625,46	2273,93	1548,88	10,58	2294,42	497,65	3,97
2-1022-205-3	VI-52	4536,62	1576,23	1039,88	7,02	1574,62	338,87	2,75
2-1022-205-4	2МГ-04-3	8162,11	2825,06	1883,24	13,57	2829,90	610,34	4,97
2-1022-205-5	VI-44	5061,14	1738,12	1182,53	7,33	1753,05	380,11	3,03
2-1022-205-6	VI-13а	3895,74	1335,74	910,11	6,32	1350,28	293,29	2,27
2-1022-205-7	VI-49	4798,56	1659,64	1102,72	15,23	1662,44	358,53	2,87
2-1022-205-8	VI-07	4194,75	1442,04	973,99	10,28	1453,46	314,98	2,45
2-1022-205-9	VI-01а	11787,65	4068,20	2738,40	9,43	4087,84	883,78	7,16
2-1022-205-10	VI-69	7248,43	2501,69	1683,81	5,80	2513,69	543,44	4,40

2-1022-205-11	257, 334	6971,70	2390,14	1633,99	4,68	2417,55	525,34	4,09
2-1022-205-12	VI-20A	4323,14	1500,04	991,73	8,54	1499,83	323,00	2,62
2-1022-205-13	VI-12	5384,52	1832,37	1273,92	8,22	1863,41	406,60	3,14
2-1022-205-14	256/1536	6005,35	2061,95	1404,82	4,54	2082,15	451,89	3,57

Таблица № 2-1022-206. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-206-1	на 9 групп 160 мест	7559,12	2653,31	1707,47	8,38	2628,15	561,81	4,70
2-1022-206-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	10793,38	3760,39	2468,79	13,30	3746,37	804,53	6,69
2-1022-206-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	7124,21	2472,30	1639,73	9,67	2470,65	531,86	4,40
2-1022-206-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	7577,63	2569,45	1805,79	4,75	2623,45	574,19	4,45

Таблица № 2-1022-207. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-207-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	5638,27	1964,34	1279,38	22,81	1953,01	418,73	3,46
2-1022-207-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	7308,13	2542,36	1668,37	19,49	2533,66	544,25	4,49
2-1022-207-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	12068,85	4190,28	2777,36	10,02	4189,11	902,08	7,41
2-1022-207-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12200,35	4172,34	2872,26	11,48	4225,26	919,01	7,26

Таблица № 2-1022-208. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-208-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4428,20	1462,69	1093,47	5,47	1526,85	339,72	2,40

Таблица № 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-251-1	65-426/1	1454,82	521,38	289,37	42,37	498,28	103,42	0,81
2-1022-251-2	V-76	3326,14	1202,99	670,79	62,23	1151,01	239,12	1,87
2-1022-251-3	МЮ	986,43	363,51	191,92	17,81	342,85	70,34	0,57
2-1022-251-4	И-1577А	1118,53	408,09	220,41	23,00	387,18	79,85	0,64
2-1022-251-5	архитектора Л.А.Степановой	1097,50	398,23	219,99	20,41	380,08	78,79	0,62
2-1022-251-6	С-1, Ю-1, Т-2	1026,79	373,76	204,58	18,98	355,85	73,62	0,58

Таблица № 2-1022-252. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-252-1	на 24 класса 720 учащихся	1247,28	452,29	250,32	23,22	431,88	89,57	0,71

2-1022-252-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	778,03	284,99	153,17	14,21	270,03	55,63	0,44

Таблица № 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-253-1	И-1158 с бассейном	1356,38	496,83	267,04	24,77	470,76	96,98	0,77
2-1022-253-2	И-1194 с бассейном	1115,77	418,29	209,69	19,45	389,37	78,97	0,65
2-1022-253-3	VI-52	701,12	258,37	136,41	12,66	243,68	50,00	0,40
2-1022-253-4	2МГ-04-3	698,89	255,99	137,59	12,77	242,57	49,97	0,40
2-1022-253-5	VI-13а	721,73	262,72	143,80	13,34	250,13	51,74	0,41
2-1022-253-6	VI-44	714,88	265,00	137,47	12,75	248,81	50,85	0,41
2-1022-253-7	VI-49	2102,70	760,50	424,06	39,34	727,64	151,16	1,19
2-1022-253-8	VI-07	1497,44	558,26	284,65	26,41	521,87	106,25	0,87
2-1022-253-9	VI-01а	2596,32	939,03	523,60	48,58	898,46	186,65	1,46
2-1022-253-10	VI-69	1625,34	594,61	320,75	29,76	563,95	116,27	0,93

Таблица № 2-1022-254. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-254-1	на 9 групп 160 мест	1314,77	484,51	255,80	23,73	456,97	93,76	0,76
2-1022-254-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1469,46	534,90	292,78	27,16	509,27	105,35	0,83
2-1022-254-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2717,29	982,78	548,00	50,84	940,32	195,35	1,53

Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-288-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	4427,75	1509,33	1046,77	2,86	1534,16	334,63	2,57
2-1022-288-2	V-18 спальный корпус	5153,22	1793,93	1179,16	3,75	1791,09	385,29	3,11
2-1022-288-3	2-02-76, 2-02-76к	4447,12	1525,92	1036,99	8,97	1540,84	334,40	2,62

Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-297-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	7266,98	4026,29	9,39	4,41	2822,63	404,26	5,93
2-1022-297-2	V-18 спальный корпус	10183,59	5565,21	89,87	19,06	3937,02	572,43	8,08
2-1022-297-3	2-02-76, 2-02-76к	7791,51	4310,68	13,67	9,93	3023,75	433,48	6,40

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-99-1	VI-52 выпуск 3	2616,59	1353,24	50,53	98,75	970,01	144,06	1,98
2-1031-99-2	2МГ-04-3	3252,89	1606,08	175,93	73,51	1205,51	191,86	2,53
2-1031-99-3	VI-44	3116,98	1447,15	179,31	219,54	1094,80	176,18	2,18
2-1031-99-4	VI-13А	4224,04	1964,23	273,82	244,16	1498,06	243,77	3,02
2-1031-99-5	VI-49	3368,52	1047,21	127,37	1283,23	785,73	124,98	1,65
2-1031-99-6	И-1158 с бассейном	3700,31	1667,38	209,01	362,24	1259,45	202,23	2,45
2-1031-99-7	И 1194 с бассейном	4182,61	2116,70	179,05	79,25	1564,20	243,41	3,28
2-1031-99-8	VI-07	8985,11	4638,62	-	635,60	3247,03	463,86	7,08
2-1031-99-9	VI-01а	14515,29	7929,55	-	242,09	5550,69	792,96	12,09
2-1031-99-10	VI-69	12186,02	6642,54	-	229,45	4649,78	664,25	9,74
2-1031-99-11	257, 334	7068,62	3685,08	-	435,47	2579,56	368,51	5,56
2-1031-99-12	VI-20А	6454,53	3581,02	-	8,69	2506,72	358,10	5,36
2-1031-99-13	VI-12	4925,29	2711,36	-	44,84	1897,95	271,14	4,12
2-1031-99-14	256/1536	8867,80	4917,21	-	16,82	3442,05	491,72	7,48

Таблица № 2-1031-100. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-100-1	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	3179,50	1063,99	171,60	1010,36	804,27	129,28	1,79
2-1031-100-2	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4585,13	1609,17	307,01	1195,20	1261,05	212,70	2,57
2-1031-100-3	на 9 групп 160 мест	4187,12	2073,04	195,59	135,48	1541,10	241,91	3,20
2-1031-100-4	на 5 групп 95 мест	4267,54	2087,88	194,08	194,11	1549,02	242,45	3,18

Таблица № 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-101-1	МЮ	4099,49	2061,86	112,63	203,65	1495,20	226,15	2,83
2-1031-101-2	И-1577 А	5537,89	2694,51	251,97	275,92	2001,63	313,86	4,11
2-1031-101-3	65-426/1	5401,67	2703,80	249,74	125,78	2007,72	314,63	4,17
2-1031-101-4	V-76	3332,23	1586,31	184,19	175,94	1194,73	191,06	2,38
2-1031-101-5	И-1605А	7055,32	3418,10	401,80	244,91	2577,58	412,93	5,38
2-1031-101-6	V-79	9242,82	4573,78	557,87	93,50	3460,67	557,00	7,12
2-1031-101-7	V-92	7307,93	3602,62	394,75	176,54	2703,78	430,24	5,61
2-1031-101-8	архитектора Л.А.Степановой	10260,61	5343,77	-	641,82	3740,64	534,38	8,07
2-1031-101-9	С-1, Ю-1, Т-2	7204,04	3791,25	-	379,80	2653,87	379,12	5,69
2-1031-101-10	2-02-73 с пристройкой	9308,29	5131,81	-	71,03	3592,27	513,18	7,83

Таблица № 2-1031-102. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-102-1	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	6356,95	3182,38	300,01	136,67	2366,32	371,57	4,98
2-1031-102-2	на 24 класса 720 учащихся	4735,75	2271,57	230,38	271,07	1695,16	267,57	3,41
2-1031-102-3	на 22 класса 550 учащихся	5262,13	2628,87	284,81	62,81	1972,04	313,60	4,08

Таблица № 2-1031-110. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-110-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1842,69	604,27	84,11	631,69	451,30	71,32	1,00

Таблица № 2-1031-117. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-117-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	10225,16	4866,49	823,63	118,58	3784,46	632,00	7,55
2-1031-117-2	блок начальных классов на 12 классов 240 мест	5737,58	2817,69	133,00	448,52	2033,21	305,16	4,10
2-1031-117-3	блок начальных классов на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6134,98	2926,70	308,65	365,91	2187,62	346,10	4,32
2-1031-117-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	4191,00	2087,49	195,79	113,98	1550,62	243,12	3,22

Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-298-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	4229,69	2152,66	-	354,90	1506,86	215,27	3,17
2-1031-298-2	V-18 спальный корпус	6042,33	3323,61	-	59,84	2326,52	332,36	5,05
2-1031-298-3	2-02-76, 2-02-76к	5188,46	2828,94	-	96,37	1980,26	282,89	4,20

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1122-41. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-41-1	на 24 класса 720 учащихся	12039,58	6558,24	88,82	88,83	4632,01	671,68	11,57
2-1122-41-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	11139,47	6104,33	22,73	114,34	4283,58	614,49	10,77
2-1122-41-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	11943,34	6546,32	28,79	112,67	4595,79	659,77	11,65

Таблица № 2-1122-42. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-42-1	И-1577 А	13425,51	7419,17	29,13	23,14	5206,95	747,12	13,14
2-1122-42-2	65-426/1	12380,99	6839,25	27,29	25,50	4800,15	688,80	12,03
2-1122-42-3	МЮ	9669,82	5336,08	31,27	13,51	3749,77	539,19	9,50
2-1122-42-4	V-76	12320,03	6803,14	14,11	51,21	4768,74	682,83	11,36
2-1122-42-5	И-1605А	5898,17	3226,96	40,81	14,63	2283,57	332,20	2,23
2-1122-42-6	V-92	8376,72	4626,07	7,21	36,54	3242,61	464,29	3,42
2-1122-42-7	V-79	5727,12	3172,50	7,04	3,68	2225,01	318,89	2,17
2-1122-42-8	архитектора Л.А.Степановой	6722,94	3603,02	125,54	6,78	2598,08	389,52	2,40
2-1122-42-9	С-1, Ю-1, Т-2	2208,93	1196,59	29,85	6,03	851,47	124,99	2,13

2-1122-42-10	2-02-73 с пристройкой	2551,72	1351,69	50,62	35,52	969,68	144,21	2,40

Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-43-1	И-1158 с бассейном	19351,61	10681,71	46,67	47,85	7498,87	1076,51	19,01
2-1122-43-2	И 1194 с бассейном	14218,79	7841,06	40,33	38,62	5507,47	791,31	13,55
2-1122-43-3	2МГ-04-3	9197,17	4716,24	424,16	11,11	3498,30	547,36	8,35
2-1122-43-4	VI-13A	10329,49	5364,66	397,56	19,97	3939,84	607,46	9,44
2-1122-43-5	VI-44	16673,88	8863,22	422,29	26,33	6400,31	961,73	15,75
2-1122-43-6	VI-49	14893,10	8200,68	17,42	103,25	5748,57	823,18	13,82
2-1122-43-7	VI-52 выпуск 2	12293,40	6488,60	365,55	13,37	4711,74	714,14	11,54
2-1122-43-8	VI-07	1647,71	901,77	10,73	6,89	636,22	92,10	1,46
2-1122-43-9	VI-01a	1460,63	780,66	30,12	5,96	560,44	83,45	1,38
2-1122-43-10	VI-69	2311,10	1258,32	8,98	31,38	884,99	127,43	2,21
2-1122-43-11	257, 334	2820,48	1500,14	67,79	8,87	1081,57	162,11	2,67
2-1122-43-12	VI-20A	1563,79	792,50	69,11	23,75	586,84	91,59	1,40
2-1122-43-13	VI-12	2715,13	1455,64	34,13	38,92	1034,79	151,65	2,59
2-1122-43-14	256/1536	2112,00	1095,09	69,70	26,33	798,92	121,96	1,94

Таблица № 2-1122-49. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-49-1	на 24 класса 720 учащихся	37081,00	20356,30	-	439,66	14249,41	2035,63	37,48
2-1122-49-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	38606,35	21188,06	-	467,84	14831,64	2118,81	39,04
2-1122-49-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	32815,23	18042,44	-	338,84	12629,71	1804,24	31,81

Таблица № 2-1122-98. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-98-1	И-1577 А	42607,35	23383,99	-	516,17	16368,79	2338,40	42,68
2-1122-98-2	65-426/1	31889,79	17520,64	-	352,64	12264,45	1752,06	32,54
2-1122-98-3	МЮ	38423,46	21195,31	-	271,90	14836,72	2119,53	38,89
2-1122-98-4	V-76	25428,68	14021,66	-	189,69	9815,16	1402,17	26,07
2-1122-98-5	И-1605А	14945,94	8243,47	5,50	97,59	5773,75	825,63	8,11
2-1122-98-6	V-92	14215,25	7843,89	2,71	91,26	5492,37	785,02	7,62
2-1122-98-7	V-79	10784,56	5961,96	11,47	31,95	4180,31	598,87	4,50
2-1122-98-8	архитектора Л.А.Степановой	13547,92	7473,37	18,06	62,66	5242,29	751,54	5,91
2-1122-98-9	С-1, Ю-1, Т-2	4854,43	2663,12	4,35	53,67	1866,20	267,09	5,04
2-1122-98-10	2-02-73 с пристройкой	5785,73	3167,09	6,64	74,06	2220,04	317,90	5,93

Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-111-1	И-1158 с бассейном	29690,35	16278,26	-	389,48	11394,78	1627,83	31,33
2-1122-111-2	И 1194 с бассейном	21982,52	12057,89	-	278,32	8440,52	1205,79	22,47
2-1122-111-3	2МГ-04-3	22879,55	12580,72	-	234,26	8806,50	1258,07	22,49
2-1122-111-4	VI-13А	17234,75	9465,18	-	197,43	6625,62	946,52	17,39
2-1122-111-5	VI-44	21533,20	11856,06	-	192,29	8299,24	1185,61	22,09
2-1122-111-6	VI-49	19081,49	10481,93	-	214,02	7337,35	1048,19	19,60
2-1122-111-7	VI-52 выпуск 2	17852,70	9813,68	-	188,08	6869,57	981,37	17,85
2-1122-111-8	VI-07	2366,90	1305,41	-	17,16	913,79	130,54	2,40
2-1122-111-9	VI-01а	5272,22	2869,66	34,94	49,42	2024,99	293,21	5,09
2-1122-111-10	VI-69	3470,83	1861,76	52,05	34,15	1327,40	195,47	3,44
2-1122-111-11	257, 334	3079,90	1664,67	29,34	35,29	1178,89	171,71	3,18
2-1122-111-12	VI-20А	4901,68	2686,32	-	66,31	1880,42	268,63	5,15
2-1122-111-13	VI-12	4272,93	2359,29	7,84	13,32	1655,15	237,33	4,52
2-1122-111-14	256/1536	5376,76	2927,59	54,78	17,11	2074,74	302,54	5,55

Таблица № 2-1122-118. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-118-1	на 9 групп 160 мест	14440,94	7927,67	54,06	82,32	5574,47	802,42	14,09
2-1122-118-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	16729,58	9038,76	196,31	137,30	6418,27	938,94	15,66
2-1122-118-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	16726,43	9168,48	94,83	67,37	6461,97	933,78	15,70
2-1122-118-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	10017,29	5051,37	527,15	58,79	3780,71	599,27	8,97

Таблица № 2-1122-119. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-119-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	14895,48	8141,42	112,81	55,59	5751,37	834,29	13,68

Таблица № 2-1122-120. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-120-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	10424,72	5738,51	34,38	38,92	4032,92	579,99	9,50
2-1122-120-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	8868,82	4590,66	334,65	55,85	3368,83	518,83	8,02
2-1122-120-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	14778,66	7878,69	350,45	21,28	5677,79	850,45	14,02
2-1122-120-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	15396,53	7851,72	710,66	95,92	5826,16	912,07	13,97

Таблица № 2-1122-124. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-124-1	на 9 групп 160 мест	24668,41	13544,07	-	289,08	9480,85	1354,41	25,22
2-1122-124-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	18541,14	10176,52	-	223,40	7123,57	1017,65	18,63
2-1122-124-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	19175,33	10568,48	-	152,06	7397,94	1056,85	19,78
2-1122-124-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	20662,44	11335,49	-	258,56	7934,84	1133,55	21,48

Таблица № 2-1122-125. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-125-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	20869,42	11487,12	-	192,61	8040,98	1148,71	21,21

Таблица № 2-1122-126. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-126-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	17615,90	9650,63	-	244,77	6755,44	965,06	18,36
2-1122-126-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	14917,46	8174,02	-	204,22	5721,82	817,40	15,51

2-1122-126-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	16202,68	8883,42	-	212,53	6218,39	888,34	16,99
2-1122-126-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	19276,63	10586,50	-	220,93	7410,55	1058,65	19,50

Таблица № 2-1122-311. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-311-1	V-18 спальный корпус	2363,63	1263,07	36,74	29,74	901,21	132,87	2,21
2-1122-311-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3780,81	2031,07	70,36	9,29	1454,42	215,67	3,61
2-1122-311-3	2-02-76, 2-02-76к	2891,55	1506,78	84,38	40,71	1093,93	165,75	2,67

Таблица № 2-1122-313. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-313-1	V-18 спальный корпус	4660,28	2575,89	-	23,68	1803,12	257,59	4,65
2-1122-313-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	5005,48	2750,72	-	54,19	1925,50	275,07	5,21
2-1122-313-3	2-02-76, 2-02-76к	4751,98	2600,17	7,09	60,02	1823,41	261,29	5,00

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1131-44. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-44-1	на 24 класса 720 учащихся	15438,94	7631,08	950,96	140,69	5783,28	932,93	13,37
2-1131-44-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	11202,98	5765,67	425,87	125,12	4233,70	652,62	10,07
2-1131-44-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	17041,30	8744,03	729,06	104,31	6459,31	1004,59	15,55

Таблица № 2-1131-45. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-45-1	И-1577 А	14796,36	7654,26	565,74	89,25	5620,65	866,46	13,36
2-1131-45-2	65-426/1	17646,73	9296,43	488,94	109,90	6734,51	1016,95	15,81
2-1131-45-3	МЮ	13550,01	6858,00	679,06	90,01	5115,88	807,06	12,20
2-1131-45-4	V-76	14630,90	7847,48	171,50	223,67	5572,87	815,38	12,68
2-1131-45-5	И-1605А	10954,38	5756,75	307,50	27,08	4215,80	647,25	3,18
2-1131-45-6	V-92	9210,35	5042,59	47,51	46,37	3558,56	515,32	3,57
2-1131-45-7	V-79	7113,06	3870,29	76,40	6,13	2755,43	404,81	2,43
2-1131-45-8	архитектора Л.А.Степановой	12226,59	6148,53	615,87	27,34	4676,66	758,19	2,67
2-1131-45-9	С- 1, Ю-1, Т-2	2897,62	1430,99	176,65	31,62	1083,71	174,65	2,51

2-1131-45-10	2-02-73 с пристройкой	3437,01	1709,68	196,72	36,39	1288,12	206,10	3,01

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-48-1	И-1158 с бассейном	20222,36	10359,47	882,41	125,62	7661,33	1193,53	18,43
2-1131-48-2	И 1194 с бассейном	22973,05	12261,56	480,52	112,81	8806,19	1311,97	21,64
2-1131-48-3	2МГ-04-3	15312,15	7369,40	1179,34	109,73	5706,14	947,54	12,95
2-1131-48-4	VI-13A	18148,56	8875,58	1224,98	160,03	6781,66	1106,31	15,28
2-1131-48-5	VI-44	19909,05	9651,96	1471,41	118,20	7439,53	1227,95	17,10
2-1131-48-6	VI-49	18642,01	9864,33	460,63	129,46	7118,90	1068,69	16,64
2-1131-48-7	VI-52 выпуск 2	15555,10	7338,99	1375,19	85,67	5775,78	979,47	13,02
2-1131-48-8	VI-07	3686,20	1945,95	95,98	25,80	1406,73	211,74	3,21
2-1131-48-9	VI-01a	3742,37	1817,66	268,53	29,41	1397,05	229,72	3,22
2-1131-48-10	VI-69	4740,01	2517,50	82,52	72,94	1800,56	266,49	4,44
2-1131-48-11	257, 334	3868,29	1903,56	247,87	34,67	1447,57	234,62	3,39
2-1131-48-12	VI-20A	4326,34	2193,97	206,59	37,79	1631,70	256,29	3,68
2-1131-48-13	VI-12	3931,91	2010,20	163,66	44,67	1483,13	230,25	3,48
2-1131-48-14	256/1536	4016,52	1953,20	278,23	43,67	1496,42	245,00	3,42

Таблица № 2-1131-112. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-112-1	на 24 класса 720 учащихся	40278,49	22294,67	-	148,08	15606,27	2229,47	39,24
2-1131-112-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	43910,27	24329,39	-	117,37	17030,57	2432,94	45,60
2-1131-112-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	35409,56	19600,11	-	129,36	13720,08	1960,01	33,31

Таблица № 2-1131-113. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-113-1	И-1577 А	44658,17	24728,69	-	146,52	17310,09	2472,87	46,83
2-1131-113-2	65-426/1	43554,93	24161,27	-	64,64	16912,89	2416,13	46,29
2-1131-113-3	МЮ	38914,21	21566,07	-	95,28	15096,25	2156,61	38,15
2-1131-113-4	V-76	32838,87	18227,29	-	29,75	12759,10	1822,73	34,14
2-1131-113-5	И-1605А	21279,96	11742,28	24,05	99,65	8234,15	1179,83	9,41
2-1131-113-6	V-92	21544,11	11918,17	9,79	73,40	8348,65	1194,10	8,85
2-1131-113-7	V-79	16982,25	9429,40	-	9,33	6600,58	942,94	6,48
2-1131-113-8	архитектора Л.А.Степановой	16212,87	8900,86	84,71	35,63	6281,86	909,81	5,90
2-1131-113-9	С-1, Ю-1, Т-2	6989,98	3848,78	15,22	37,17	2701,21	387,60	6,18
2-1131-113-10	2-02-73 с пристройкой	6720,33	3691,12	36,87	15,75	2600,90	375,69	5,49

Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-114-1	И-1158 с бассейном	32761,36	18170,48	-	54,50	12719,33	1817,05	32,44
2-1131-114-2	И 1194 с бассейном	23837,36	13213,56	-	52,95	9249,49	1321,36	24,56
2-1131-114-3	2МГ-04-3	24325,98	13470,34	-	79,37	9429,24	1347,03	22,68
2-1131-114-4	VI-13А	20573,96	11406,05	-	43,06	7984,24	1140,61	20,93
2-1131-114-5	VI-44	23360,65	12939,64	-	69,30	9057,75	1293,96	23,18
2-1131-114-7	VI-52 выпуск 2	21533,78	11924,55	-	69,60	8347,18	1192,45	21,09
2-1131-114-8	VI-49	22592,68	12527,08	-	43,93	8768,96	1252,71	21,21
2-1131-114-9	VI-07	3674,17	2037,47	-	6,72	1426,23	203,75	3,39
2-1131-114-10	VI-01а	8093,73	4293,66	202,51	32,45	3099,58	465,53	6,77
2-1131-114-11	VI-69	6358,64	3242,57	302,50	25,04	2410,25	378,28	5,18
2-1131-114-12	257, 334	4901,36	2460,60	271,48	26,28	1848,46	294,54	4,03
2-1131-114-13	VI-20А	7386,73	4097,19	-	11,78	2868,04	409,72	6,00
2-1131-114-14	VI-12	5141,76	2824,85	30,47	6,97	1991,54	287,93	4,17
2-1131-114-15	256/1536	7622,92	4065,78	173,89	18,83	2926,79	437,63	6,05

Таблица № 2-1131-121. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-121-1	на 9 групп 160 мест	17295,57	8880,30	720,57	127,24	6550,76	1016,70	15,77
2-1131-121-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	16888,18	8549,13	803,32	180,01	6357,36	998,36	14,98
2-1131-121-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	16805,29	8703,29	623,74	114,66	6381,89	981,71	14,87
2-1131-121-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	16064,00	7859,03	1072,54	155,70	5999,30	977,43	13,91

Таблица № 2-1131-122. Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-122-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	17905,82	9337,46	620,68	78,69	6824,40	1044,59	15,81

Таблица № 2-1131-123. Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-123-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12527,19	6535,23	424,36	66,61	4771,69	729,30	11,07
2-1131-123-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	10224,50	5061,11	624,99	87,72	3832,96	617,72	8,90
2-1131-123-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	19679,67	9634,16	1348,78	122,32	7370,13	1204,28	17,14
2-1131-123-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	20854,46	10203,89	1407,77	174,69	7796,33	1271,78	18,16

Таблица № 2-1131-127. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-127-1	на 9 групп 160 мест	26433,63	14644,39	-	73,73	10251,07	1464,44	26,09
2-1131-127-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	22109,12	12237,53	-	81,57	8566,27	1223,75	21,96
2-1131-127-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	21582,06	11985,91	-	7,42	8390,14	1198,59	21,41
2-1131-127-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	25964,92	14391,76	-	59,74	10074,24	1439,18	26,84

Таблица № 2-1131-128. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-128-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	25929,04	14366,96	-	68,51	10056,87	1436,70	25,53

Таблица № 2-1131-129. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-129-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	19306,26	10708,06	-	31,75	7495,64	1070,81	20,38
2-1131-129-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	17345,84	9624,32	-	22,06	6737,03	962,43	18,46

2-1131-129-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	18079,42	10027,41	-	30,08	7019,19	1002,74	18,96
2-1131-129-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	23874,89	13229,42	-	61,93	9260,60	1322,94	23,40

Таблица № 2-1131-312. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-312-1	V-18 спальный корпус	3543,45	1792,22	164,99	46,41	1331,15	208,68	3,15
2-1131-312-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	4363,41	2249,74	174,91	26,53	1656,03	256,20	4,00
2-1131-312-3	2-02-76, 2-02-76к	3711,84	1843,26	216,56	38,19	1390,83	223,00	3,22

Таблица № 2-1131-314. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов, замена ламп (люминесцентных, светодиодных) и пускорегулирующей аппаратуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-314-1	V-18 спальный корпус	5494,59	3046,14	-	11,54	2132,30	304,61	4,76
2-1131-314-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	7019,15	3893,14	-	11,50	2725,20	389,31	6,03
2-1131-314-3	2-02-76, 2-02-76к	5425,88	2933,98	82,75	8,77	2092,20	308,18	4,37

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-50. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-50-1	65-426/1	34633,45	15723,44	3738,68	189,04	12742,30	2239,99	23,31
2-1222-50-2	V-76	23759,70	10771,60	2580,37	131,57	8738,20	1537,96	15,91
2-1222-50-3	И-1577А	26680,18	12097,73	2894,28	149,30	9812,24	1726,63	17,79
2-1222-50-4	МЮ	14475,46	7348,88	741,21	29,76	5488,36	867,25	10,01
2-1222-50-5	И-1605А	4955,64	2189,82	555,02	102,14	1790,57	318,09	3,08
2-1222-50-6	V-92	5790,64	2782,49	416,28	98,26	2141,02	352,59	3,89
2-1222-50-7	V-79	6713,57	3151,15	571,52	102,57	2471,16	417,17	4,45
2-1222-50-8	архитектора Л.А.Степановой	6402,00	3038,35	528,46	64,74	2372,23	398,22	4,32

Таблица № 2-1222-51. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-51-1	на 24 класса 720 учащихся	16029,67	7248,18	1752,95	103,05	5887,63	1037,86	10,45
2-1222-51-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	23655,75	10472,20	2839,36	141,06	8648,86	1554,27	15,70
2-1222-51-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	12017,75	5765,00	971,49	44,72	4486,56	749,98	7,98

Таблица № 2-1222-52. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-52-1	И-1158 с бассейном	31174,57	14185,83	3317,66	189,41	11470,59	2011,08	20,08
2-1222-52-2	И-1194 с бассейном	17078,88	7572,95	2035,27	103,93	6246,00	1120,73	10,66
2-1222-52-3	VI-52	27294,56	12418,22	2912,65	156,66	10045,08	1761,95	17,28
2-1222-52-4	VI-44	13518,71	6317,67	1275,55	51,35	5014,59	859,55	8,84
2-1222-52-5	VI-13A	12586,28	6371,24	667,66	21,17	4769,86	756,35	8,71
2-1222-52-6	VI-49	14835,79	6649,39	1695,75	80,96	5441,92	967,77	9,43

Таблица № 2-1222-53. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-53-1	на 9 групп 160 мест	16864,34	8277,30	1161,50	56,95	6333,43	1035,16	11,48
2-1222-53-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	16875,65	8262,73	1178,96	65,90	6331,27	1036,79	11,31
2-1222-53-3	на 6 групп 134 места	13485,81	6798,87	747,48	19,79	5106,29	813,38	9,25
2-1222-53-4	на 4 группы 80 мест	12116,18	6123,65	661,14	7,49	4593,48	730,42	8,40

Таблица № 2-1222-54. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-54-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	12766,19	5922,91	1235,91	74,51	4719,87	812,99	8,26
2-1222-54-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	8950,53	4154,49	874,32	36,09	3314,06	571,57	5,98

2-1222-54-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	18913,80	9256,73	1338,20	53,23	7101,01	1164,63	12,75

Таблица № 2-1222-60. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-60-1	65-426/1	78,81	41,22	2,73	0,13	30,12	4,61	0,06
2-1222-60-2	V-76	50,36	26,50	1,57	0,08	19,28	2,93	0,04
2-1222-60-3	И-1577А	58,91	31,28	1,54	0,08	22,61	3,40	0,05
2-1222-60-4	МЮ	84,03	40,92	6,24	0,13	31,54	5,20	0,06
2-1222-60-5	И-1605А	96,69	53,63	-	0,16	37,54	5,36	0,07
2-1222-60-6	V-92	71,56	39,28	-	0,85	27,50	3,93	0,05
2-1222-60-7	V-79	116,71	64,54	-	0,54	45,18	6,45	0,09
2-1222-60-8	архитектора Л.А.Степановой	183,02	100,46	-	2,19	70,32	10,05	0,14
2-1222-60-9	С-1, Ю-1, Т-2	187,47	103,84	-	0,56	72,69	10,38	0,14
2-1222-60-10	2-02-73 с пристройкой	146,22	80,41	-	1,48	56,29	8,04	0,11

Таблица № 2-1222-61. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-61-1	на 24 класса 720 учащихся	47,61	25,12	1,42	0,07	18,24	2,76	0,04
2-1222-61-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	37,31	19,91	0,87	0,04	14,34	2,15	0,03
2-1222-61-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	94,88	47,82	5,26	0,16	35,92	5,72	0,07

Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-62-1	И-1158 с бассейном	457,93	252,63	1,89	0,09	177,72	25,60	0,39
2-1222-62-2	И-1194 с бассейном	218,08	115,57	5,94	0,29	83,66	12,62	0,16
2-1222-62-3	VI-52	296,09	146,15	19,59	0,84	111,40	18,11	0,21
2-1222-62-4	VI-49	381,00	194,30	18,61	0,69	144,65	22,75	0,26
2-1222-62-5	VI-07	83,78	45,97	-	1,03	32,18	4,60	0,06
2-1222-62-6	VI-01a	130,52	71,45	-	1,90	50,02	7,15	0,10
2-1222-62-7	VI-69	142,27	78,97	-	0,12	55,28	7,90	0,11
2-1222-62-8	257, 334	119,69	65,54	-	1,73	45,87	6,55	0,09
2-1222-62-9	VI-20A	217,36	120,47	-	0,51	84,33	12,05	0,16
2-1222-62-10	VI-12	217,59	119,40	-	2,67	83,58	11,94	0,16
2-1222-62-11	256/1536	106,76	58,49	-	1,48	40,94	5,85	0,08

Таблица № 2-1222-63. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-63-1	на 9 групп 160 мест	236,40	129,06	2,42	0,12	91,46	13,34	0,19
2-1222-63-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	69,18	36,89	1,65	0,06	26,59	3,99	0,05
2-1222-63-3	на 4 группы 80 мест	248,27	123,68	15,33	0,45	93,70	15,11	0,18

Таблица № 2-1222-64. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-64-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	152,26	81,18	3,64	0,15	58,52	8,77	0,12
2-1222-64-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	247,27	118,56	20,42	0,31	92,47	15,51	0,19
2-1222-64-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	245,97	120,09	17,92	0,37	92,38	15,21	0,18

Таблица № 2-1222-70. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-70-1	65-426/1	419,18	221,26	10,92	2,96	159,96	24,08	0,32
2-1222-70-2	V-76	315,62	166,45	8,65	1,80	120,53	18,19	0,24
2-1222-70-3	И-1577А	311,14	165,77	6,73	1,69	119,17	17,78	0,24
2-1222-70-4	МЮ	278,66	140,08	15,29	1,40	105,15	16,74	0,20
2-1222-70-5	И-1605А	155,43	85,42	-	1,67	59,80	8,54	0,12
2-1222-70-6	V-92	186,94	96,36	6,28	3,17	70,37	10,76	0,13
2-1222-70-7	V-79	231,57	126,51	-	3,85	88,56	12,65	0,17
2-1222-70-8	архитектора Л.А.Степановой	424,82	232,82	1,56	3,19	163,69	23,56	0,32
2-1222-70-9	С-1, Ю-1, Т-2	277,11	151,23	1,45	2,52	106,53	15,38	0,21
2-1222-70-10	2-02-73 с пристройкой	418,37	225,39	-	12,67	157,77	22,54	0,31

Таблица № 2-1222-71. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-71-1	на 24 класса 720 учащихся	371,23	195,74	10,46	1,72	141,87	21,44	0,28
2-1222-71-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	374,13	197,77	10,31	1,20	143,23	21,62	0,28
2-1222-71-5	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	274,11	137,55	15,44	1,16	103,45	16,51	0,20

Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-72-1	И-1158 с бассейном	1339,92	703,14	42,08	5,13	511,74	77,83	1,00
2-1222-72-2	И-1194 с бассейном	1424,44	745,28	46,04	7,29	543,08	82,75	1,05
2-1222-72-3	VI-52	774,73	389,59	43,14	2,60	292,74	46,66	0,56
2-1222-72-4	VI-49	793,97	403,69	38,66	3,81	300,54	47,27	0,58
2-1222-72-5	VI-07	226,14	123,75	-	3,39	86,63	12,37	0,18
2-1222-72-6	VI-01a	362,23	197,77	-	6,24	138,44	19,78	0,29
2-1222-72-7	VI-69	297,41	163,58	-	2,97	114,50	16,36	0,22
2-1222-72-8	257, 334	331,73	181,14	-	5,68	126,80	18,11	0,27
2-1222-72-9	VI-20A	403,26	218,01	-	10,84	152,61	21,80	0,30
2-1222-72-10	VI-12	281,42	154,86	-	2,67	108,40	15,49	0,21
2-1222-72-11	256/1536	342,18	182,19	-	14,24	127,53	18,22	0,26

Таблица № 2-1222-73. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-73-1	на 9 групп 160 мест	762,56	406,60	16,91	2,90	292,47	43,68	0,59
2-1222-73-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	974,91	512,04	29,23	5,23	371,99	56,42	0,73

Таблица № 2-1222-74. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-74-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	722,64	382,65	18,81	2,98	276,58	41,62	0,55
2-1222-74-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	708,48	319,64	71,23	16,11	256,82	44,68	0,45
2-1222-74-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	919,48	461,80	52,12	2,61	347,46	55,49	0,66

Таблица № 2-1222-80. Техническое обслуживание сети кабельного телевидения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Техническое обслуживание приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-80-1	Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	2346,50	987,27	297,56	80,56	829,24	151,87	1,34

Таблица № 2-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-82-1	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи	2627,73	1440,52	20,46	1,19	1017,86	147,70	1,86

Таблица № 2-1222-84. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-84-1	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	1517,66	772,41	74,59	4,77	575,33	90,56	1,06

Таблица № 2-1222-86. Техническое обслуживание системы электрочасофикации

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-86-1	школа	2681,85	1363,77	135,80	3,95	1017,70	160,63	1,89
2-1222-86-2	детский сад	1715,81	863,48	96,88	2,39	649,41	103,65	1,20

Таблица № 2-1222-88. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Техническое обслуживание приборов:
-камер видеонаблюдения;
-блоков питания и контроля;
пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-88-1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	6556,17	3469,83	176,90	19,86	2511,01	378,57	4,86

Таблица № 2-1222-90. Техническое обслуживание видеодомофона

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Техническое обслуживание приборов:
-видеодомофона;
-блоков питания и контроля;
-блоков памяти;
-вызывной панели;
-электромагнитных замков;
-дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-90-1	Техническое обслуживание видеодомофона	2122,43	1096,71	85,79	7,42	807,52	124,99	1,58

Таблица № 2-1222-92. Техническое обслуживание системы звукоусиления

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
2. Техническое обслуживание приборов:
-микшера-усилителя;
-источника программ;
-абонентских громкоговорителей;
-микрофонов динамических;
-антенны приемной;
-колодок клеммных и ящиков;
-других приборов системы звукоусиления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-92-1	Техническое обслуживание системы звукоусиления	1643,74	849,24	65,56	7,40	624,91	96,63	1,19

Таблица № 2-1222-94. Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале

Состав работ: 1. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей для системы видеопоказа в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-94-1	Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	5600,31	2954,92	167,44	6,36	2146,20	325,39	4,20

Таблица № 2-1222-96. Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ: 1. Осмотр системы лингафонного кабинета.
2. Техническое обслуживание приборов и оборудования:
-места преподавателя;
-места учащегося;
-сетевого коммутатора;
-ящика распределительного;
-видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-96-1	Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	3761,12	2035,50	51,79	12,13	1448,90	212,80	2,87

Таблица № 2-1222-130. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-130-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	15340,61	7757,21	825,39	21,63	5813,27	923,11	10,61

Таблица № 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-247-1	И-1605А	753,20	391,99	17,76	18,44	282,64	42,37	0,53
2-1222-247-2	V-92	797,69	428,62	10,58	8,80	304,94	44,75	0,60
2-1222-247-3	V-79	478,85	257,66	-	15,06	180,36	25,77	0,35
2-1222-247-4	архитектора Л.А.Степановой	787,81	424,67	10,13	6,76	301,97	44,28	0,58
2-1222-247-5	С-1, Ю-1, Т-2	780,14	420,10	7,06	12,36	297,35	43,27	0,58
2-1222-247-6	МЮ	828,78	411,66	-	87,79	288,16	41,17	0,58
2-1222-247-7	V-76	835,32	378,02	52,30	68,96	288,90	47,14	0,54

2-1222-247-8	2-02-73 с пристройкой	794,45	403,37	30,15	18,85	296,36	45,72	0,55
2-1222-247-9	65-426/1	798,08	391,39	12,39	73,22	279,73	41,35	0,55

Таблица № 2-1222-249. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-249-1	И-1605А	113,62	58,11	4,33	1,91	42,69	6,58	0,08
2-1222-249-2	V-92	140,56	72,54	4,51	2,58	52,87	8,06	0,10
2-1222-249-3	V-79	113,78	58,35	4,17	1,88	42,79	6,59	0,08
2-1222-249-4	архитектора Л.А.Степановой	186,39	99,11	4,09	1,27	71,28	10,64	0,13
2-1222-249-5	С-1, Ю-1, Т-2	180,36	96,13	3,80	1,08	69,06	10,29	0,13
2-1222-249-6	МЮ	72,57	34,71	5,00	1,42	26,95	4,49	0,12
2-1222-249-7	2-02-73 с пристройкой	167,33	80,39	13,51	0,43	62,55	10,45	0,11

Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-255-1	VI-07	3149,05	1260,08	489,97	75,95	1109,54	213,51	1,77
2-1222-255-2	VI-01а	1345,40	741,76	-	10,23	519,23	74,18	1,03
2-1222-255-3	VI-69	1747,97	715,11	260,38	33,00	621,47	118,01	1,00
2-1222-255-4	257, 334	2049,73	1133,43	-	9,56	793,40	113,34	1,63
2-1222-255-5	2МГ-04-3	3539,28	1919,33	-	84,49	1343,53	191,93	2,70
2-1222-255-6	VI-20А	2406,73	978,08	375,36	29,51	858,94	164,84	1,43
2-1222-255-7	VI-12	2229,47	1171,21	38,48	58,08	837,71	123,99	1,68
2-1222-255-8	256/1536	1468,31	770,96	37,97	18,20	557,30	83,88	1,06

Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-257-1	VI-07	3194,86	1678,03	91,74	23,69	1217,22	184,18	2,42
2-1222-257-2	VI-01а	3781,87	1817,29	289,29	35,48	1406,42	233,39	2,62
2-1222-257-3	VI-69	4473,71	2124,85	369,20	42,41	1658,83	278,42	3,01
2-1222-257-4	257, 334	2917,53	1617,80	-	5,49	1132,46	161,78	2,32
2-1222-257-5	2МГ-04-3	2789,21	1515,63	25,54	19,12	1072,80	156,12	2,14
2-1222-257-6	VI-20А	4181,79	2252,31	51,90	42,36	1600,72	234,50	3,27
2-1222-257-7	VI-12	2713,30	1472,32	31,22	11,84	1045,12	152,80	2,15
2-1222-257-8	256/1536	2877,52	1552,19	46,49	7,21	1108,11	163,52	2,26

Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-259-1	VI-07	1166,07	644,27	-	6,38	450,99	64,43	0,87
2-1222-259-2	VI-01а	1568,43	853,34	-	32,41	597,34	85,34	1,18
2-1222-259-3	VI-69	1322,20	731,17	-	6,09	511,82	73,12	0,87
2-1222-259-4	257, 334	1490,87	810,46	-	32,04	567,32	81,05	1,12
2-1222-259-5	V-49	895,16	467,21	-	54,18	327,05	46,72	0,64
2-1222-259-6	VI-13а	1048,41	545,30	-	66,87	381,71	54,53	0,75
2-1222-259-7	VI-20А	977,83	508,70	6,54	51,43	359,12	52,04	0,70
2-1222-259-8	VI-12	1372,32	729,48	-	59,25	510,64	72,95	1,02

2-1222-259-9	256/1536	1337,73	701,44	-	75,14	491,01	70,14	0,97

Таблица № 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-261-1	VI-01a	343,60	178,39	11,68	3,31	130,29	19,93	0,24
2-1222-261-2	VI-69	334,61	174,66	10,50	2,98	127,13	19,34	0,23
2-1222-261-3	VI-07	269,95	140,91	8,47	2,40	102,57	15,60	0,19
2-1222-261-4	VI-20A	318,59	169,15	7,33	2,08	121,81	18,22	0,23
2-1222-261-5	256/1536	284,39	148,22	9,13	2,59	108,00	16,45	0,20
2-1222-261-6	VI-12	350,24	182,84	10,97	3,11	133,08	20,24	0,25

Таблица № 2-1222-265. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-265-1	С-1, Ю-1, Т-2	1336,63	736,26	-	11,36	515,38	73,63	0,96
2-1222-265-2	2-02-73 с пристройкой	1487,27	734,76	85,79	23,75	554,17	88,80	1,01

Таблица № 2-1222-267. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-267-1	С-1, Ю-1, Т-2	2909,77	1487,78	101,78	64,53	1088,72	166,96	2,03
2-1222-267-2	2-02-73 с пристройкой	2949,50	1590,46	36,34	26,97	1130,19	165,54	2,19

Таблица № 2-1222-299. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-299-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1983,34	1091,90	-	17,92	764,33	109,19	1,56
2-1222-299-2	V-18 спальный корпус	762,97	417,39	-	11,67	292,17	41,74	1,59
2-1222-299-3	2-02-76, 2-02-76к	1992,15	1078,28	14,75	27,01	761,65	110,46	1,54

Таблица № 2-1222-301. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-301-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3367,97	1823,41	37,59	24,08	1293,84	189,05	2,61
2-1222-301-2	V-18 спальный корпус	1397,93	730,31	33,66	25,01	529,06	79,89	2,75
2-1222-301-3	2-02-76, 2-02-76к	3724,63	2036,70	19,70	26,20	1434,84	207,19	2,92

Таблица № 2-1222-303. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-303-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	174,95	97,01	-	0,33	67,91	9,70	0,13
2-1222-303-2	V-18 спальный корпус	36,63	20,04	-	0,56	14,03	2,00	0,07
2-1222-303-3	2-02-76, 2-02-76к	122,22	67,74	-	0,29	47,42	6,77	0,09

Таблица № 2-1222-305. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-305-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	364,93	201,39	-	2,43	140,97	20,14	0,28
2-1222-305-2	V-18 спальный корпус	171,98	92,01	2,20	2,55	65,57	9,65	0,33
2-1222-305-3	2-02-76, 2-02-76к	396,41	216,81	-	6,15	151,77	21,68	0,30

Таблица № 2-1222-307. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-307-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	766,28	361,40	37,29	54,49	270,30	42,80	0,51
2-1222-307-2	V-18 спальный корпус	375,55	157,06	22,00	54,70	121,60	20,19	0,57
2-1222-307-3	2-02-76, 2-02-76к	756,50	341,15	71,77	24,51	272,13	46,94	0,48

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-55. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-55-1	65-426/1	42850,06	20443,62	3607,69	124,62	15985,54	2688,59	30,12
2-1231-55-2	V-76	29459,09	14045,77	2489,96	86,04	10988,10	1849,22	20,63
2-1231-55-3	И-1577А	33098,02	15788,42	2788,89	97,11	12346,74	2076,86	23,10
2-1231-55-4	МЮ	16906,60	8394,44	840,85	415,18	6266,53	989,60	11,53
2-1231-55-5	И-1605А	7104,98	3405,08	568,33	42,14	2647,43	442,00	5,11
2-1231-55-6	V-92	6954,18	3369,03	517,17	40,29	2598,44	429,25	5,12
2-1231-55-7	V-79	8412,53	4130,69	569,50	41,68	3155,89	514,77	6,16
2-1231-55-8	архитектора Л.А.Степановой	8152,65	4134,10	414,03	31,08	3086,10	487,34	6,00

Таблица № 2-1231-56. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-56-1	на 24 класса 720 учащихся	20211,72	9648,98	1689,32	68,23	7538,62	1266,57	13,89
2-1231-56-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	29317,62	13705,97	2771,26	94,08	10880,84	1865,47	20,36
2-1231-56-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	16321,45	7995,69	1010,99	268,29	6066,38	980,10	10,93

Таблица № 2-1231-57. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-57-1	И-1158 с бассейном	55601,32	27130,17	4047,95	116,70	20870,60	3435,90	37,97
2-1231-57-2	И-1194 с бассейном	21850,70	10195,65	2086,54	70,66	8105,69	1392,16	14,40
2-1231-57-3	VI-52	30282,05	14068,18	2931,84	142,78	11208,90	1930,35	19,67
2-1231-57-4	VI-44	21632,76	10404,59	1572,84	320,53	8013,47	1321,33	14,47
2-1231-57-5	VI-49	19650,06	9564,22	1425,20	93,06	7356,66	1210,92	13,43

Таблица № 2-1231-58. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-58-1	на 9 групп 160 мест	24007,26	12030,33	1406,84	41,48	9074,37	1454,24	16,65
2-1231-58-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	20340,76	10093,60	1289,87	53,26	7664,35	1239,68	13,88
2-1231-58-3	на 6 групп 134 места	18660,38	9457,62	988,91	12,00	7079,49	1122,36	12,84
2-1231-58-4	на 4 группы 80 мест	13222,44	6473,36	744,17	347,79	4876,88	780,24	8,90

Таблица № 2-1231-59. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-59-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	23630,95	11805,27	1394,32	90,82	8911,03	1429,51	16,76
2-1231-59-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12336,42	5837,60	1025,55	143,88	4562,49	766,90	8,39
2-1231-59-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	21144,44	10390,94	1113,93	610,67	7790,88	1238,02	14,33

Таблица № 2-1231-65. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-65-1	65-426/1	177,96	91,14	8,19	0,46	67,60	10,57	0,12
2-1231-65-2	V-76	107,51	55,27	4,72	0,27	40,88	6,37	0,08
2-1231-65-3	И-1577А	114,81	59,43	4,62	0,26	43,74	6,76	0,08
2-1231-65-4	МЮ	116,12	56,81	8,19	0,42	43,56	7,14	0,08
2-1231-65-5	И-1605А	237,50	123,56	9,14	0,08	90,73	13,99	0,18
2-1231-65-6	V-92	130,00	65,67	7,07	0,18	49,25	7,83	0,10
2-1231-65-7	V-79	235,59	122,68	8,94	0,07	90,03	13,87	0,18
2-1231-65-8	архитектора Л.А.Степановой	213,40	107,96	11,43	0,29	80,88	12,84	0,17
2-1231-65-9	С-1, Ю-1, Т-2	225,91	116,51	9,77	0,15	86,09	13,39	0,18
2-1231-65-10	2-02-73 с пристройкой	194,09	92,75	16,14	0,64	72,41	12,15	0,15

Таблица № 2-1231-66. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-66-1	на 24 класса 720 учащихся	99,15	51,06	4,26	0,24	37,72	5,87	0,07
2-1231-66-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	68,83	35,78	2,60	0,15	26,26	4,04	0,05
2-1231-66-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	121,88	59,11	9,22	0,33	45,66	7,56	0,09

Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-67-1	И-1158 с бассейном	526,62	287,21	5,68	0,32	203,68	29,73	0,43
2-1231-67-2	И-1194 с бассейном	433,87	224,21	17,83	1,00	165,23	25,60	0,31
2-1231-67-3	VI-52	443,02	219,69	27,44	2,50	166,52	26,87	0,31
2-1231-67-4	VI-49	402,19	200,83	24,35	0,70	151,88	24,43	0,28
2-1231-67-5	VI-07	146,83	67,17	15,35	0,70	54,15	9,46	0,11
2-1231-67-6	VI-01a	242,69	109,22	27,28	1,28	89,12	15,79	0,19
2-1231-67-7	VI-69	189,34	98,02	7,80	0,10	72,23	11,19	0,15
2-1231-67-8	257, 334	199,44	96,30	15,53	0,59	74,62	12,40	0,16
2-1231-67-9	VI-20A	302,15	153,36	15,66	0,37	114,62	18,14	0,23
2-1231-67-10	VI-12	241,18	113,70	21,68	0,91	89,65	15,24	0,19
2-1231-67-11	256/1536	198,38	89,92	21,62	1,00	72,99	12,85	0,15

Таблица № 2-1231-68. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-68-1	на 9 групп 160 мест	324,15	173,24	7,25	0,41	124,64	18,61	0,25
2-1231-68-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	87,95	46,31	2,76	0,06	33,70	5,12	0,07
2-1231-68-3	на 4 группы 80 мест	273,78	135,43	17,88	0,64	103,10	16,73	0,19

Таблица № 2-1231-69. Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-69-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	218,73	114,63	7,28	0,44	83,62	12,76	0,16
2-1231-69-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	261,76	125,38	21,36	0,98	97,69	16,35	0,19
2-1231-69-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	306,69	150,25	21,39	1,11	115,10	18,84	0,22

Таблица № 2-1231-75. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-75-1	65-426/1	628,66	331,42	17,75	2,95	240,23	36,31	0,48
2-1231-75-2	V-76	463,15	243,38	14,16	1,79	176,95	26,87	0,35
2-1231-75-3	И-1577А	454,42	240,62	11,93	1,71	173,97	26,19	0,35

2-1231-75-4	МЮ	468,84	228,79	34,02	1,14	175,94	28,95	0,35
2-1231-75-5	И-1605А	178,94	82,30	16,85	3,12	65,43	11,24	0,14
2-1231-75-6	V-79	359,14	177,04	16,87	12,76	131,76	20,71	0,26
2-1231-75-7	V-92	275,02	134,53	16,10	6,43	101,64	16,32	0,20
2-1231-75-8	архитектора Л.А.Степановой	407,31	183,94	44,26	3,51	149,31	26,29	0,32
2-1231-75-9	С-1, Ю-1, Т-2	469,83	232,38	30,17	1,97	176,68	28,63	0,36
2-1231-75-10	2-02-73 с пристройкой	468,79	257,69	1,12	3,11	180,90	25,97	0,38

Таблица № 2-1231-76. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-76-1	на 24 класса 720 учащихся	534,34	280,21	17,20	1,71	204,13	31,09	0,40
2-1231-76-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	518,27	271,72	17,04	1,19	198,11	30,21	0,39
2-1231-76-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	467,50	228,33	33,76	1,05	175,50	28,86	0,34

Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-77-1	И-1158 с бассейном	1935,96	1009,26	69,52	5,09	738,75	113,34	1,42
2-1231-77-2	И-1194 с бассейном	2133,08	1111,87	75,76	7,25	813,48	124,72	1,57
2-1231-77-3	VI-52	1003,93	506,66	54,93	1,70	380,16	60,48	0,70

2-1231-77-4	VI-49	973,20	493,63	50,16	2,26	368,83	58,32	0,69
2-1231-77-5	VI-07	243,91	119,96	16,03	1,65	91,41	14,86	0,20
2-1231-77-6	VI-01a	378,80	184,09	27,04	3,02	141,41	23,24	0,32
2-1231-77-7	VI-69	460,31	218,47	39,68	1,87	171,35	28,94	0,36
2-1231-77-8	257, 334	385,40	196,93	17,50	2,19	145,97	22,81	0,32
2-1231-77-9	VI-20A	579,72	318,85	1,42	3,47	223,85	32,13	0,47
2-1231-77-10	VI-12	409,79	226,52	0,12	1,85	158,63	22,67	0,35
2-1231-77-11	256/1536	403,51	213,07	10,32	3,03	153,94	23,15	0,33

Таблица № 2-1231-78. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-78-1	на 9 групп 160 мест	1030,15	545,35	27,79	2,88	394,64	59,49	0,79
2-1231-78-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	1444,89	756,03	47,99	5,20	551,50	84,17	1,08

Таблица № 2-1231-79. Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-79-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1012,11	532,39	30,95	2,96	387,04	58,77	0,76
2-1231-79-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	840,02	407,36	64,10	1,46	314,91	52,19	0,60

2-1231-79-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1159,85	582,93	66,36	1,56	438,86	70,14	0,80

Таблица № 2-1231-81. Текущий ремонт сети кабельного телевидения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Текущий ремонт приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-81-1	Текущий ремонт сети кабельного телевидения	3680,88	1624,52	411,09	81,39	1328,02	235,86	2,36

Таблица № 2-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Текущий ремонт приборов:
-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-83-1	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	4543,00	1619,35	913,88	126,79	1557,85	325,13	2,27

Таблица № 2-1231-85. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-85-1	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре	1815,96	937,93	71,16	10,79	689,58	106,50	1,28

Таблица № 2-1231-87. Текущий ремонт системы электрочасофикации

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-87-1	школа	3289,86	1677,21	162,23	4,36	1249,37	196,69	2,31
2-1231-87-2	детский сад	1872,09	951,82	94,89	2,93	710,33	112,12	1,32

Таблица № 2-1231-89. Текущий ремонт системы видеонаблюдения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка и наладка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Текущий ремонт приборов:
-камер видеонаблюдения;
-блоков питания и контроля;
-пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-89-1	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	11147,62	6019,59	175,42	24,17	4295,16	633,28	8,49

Таблица № 2-1231-91. Текущий ремонт видеодомофона

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Текущий ремонт приборов:
-видеодомофона;
-блоков питания и контроля;
-блоков памяти;
-вызывной панели;
-электромагнитных замков;
-дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-91-1	Текущий ремонт видеодомофона	3996,26	2059,11	167,10	15,34	1518,96	235,75	2,92

Таблица № 2-1231-93. Текущий ремонт системы звукоусиления

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
2. Текущий ремонт приборов:
-микшера-усилителя;
-источника программ;
-абонентских громкоговорителей;
-микрофонов динамических;
-антенны приемной;
-колодок клеммных и ящиков;
-других приборов системы звукоусиления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-93-1	Текущий ремонт системы звукоусиления	2197,75	1151,11	62,50	23,08	834,79	126,27	1,60

Таблица № 2-1231-95. Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале

Состав работ: 1. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей для системы видеопоказа в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2-1231-95-1	Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	7500,15	3908,56	279,12	6,20	2865,57	440,70	5,48

Таблица № 2-1231-97. Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ: 1. Осмотр системы лингафонного кабинета.
2. Текущий ремонт приборов и оборудования:
-оборудование места преподавателя;
-оборудование места учащегося;
-сетевого коммутатора;
-ящика распределительного;
-видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-97-1	Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	6302,36	3438,38	51,79	28,18	2430,92	353,09	4,88

Таблица № 2-1231-131. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-131-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	23401,16	11701,73	1190,66	381,97	8744,01	1382,79	15,93

Таблица № 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-248-1	И-1605А	1006,27	515,01	18,16	49,43	368,93	54,74	0,71
2-1231-248-2	V-92	1254,31	666,64	29,44	6,00	480,31	71,92	0,97
2-1231-248-3	V-79	869,67	434,99	46,39	10,47	326,04	51,78	0,68
2-1231-248-4	архитектора Л.А.Степановой	942,10	496,94	24,36	7,59	359,17	54,04	0,72
2-1231-248-5	С-1, Ю-1, Т-2	978,47	531,68	5,69	12,09	374,82	54,19	0,76
2-1231-248-6	МЮ	903,09	484,04	16,30	5,04	346,40	51,31	0,70
2-1231-248-7	V-76	950,65	521,08	3,41	7,11	366,33	52,72	0,75
2-1231-248-8	2-02-73 с пристройкой	943,78	495,91	29,67	2,40	360,91	54,89	0,73
2-1231-248-9	65-426/1	764,45	340,30	89,79	4,40	279,90	50,06	0,50

Таблица № 2-1231-250. Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-250-1	И-1605А	103,73	46,13	11,53	1,76	37,64	6,67	0,07
2-1231-250-2	V-92	132,87	58,94	14,94	2,23	48,20	8,56	0,10
2-1231-250-3	V-79	103,19	45,96	11,34	1,82	37,44	6,63	0,07
2-1231-250-4	архитектора Л.А.Степановой	283,58	146,23	6,70	9,36	105,47	15,82	0,20
2-1231-250-5	С-1, Ю-1, Т-2	171,31	78,90	16,33	2,46	62,81	10,81	0,13
2-1231-250-6	МЮ	105,88	36,42	21,81	2,50	37,06	8,09	0,15
2-1231-250-7	2-02-73 с пристройкой	174,51	77,12	20,73	1,63	63,62	11,41	0,13

Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-256-1	VI-07	4245,00	2075,82	294,23	25,15	1589,68	260,12	3,11
2-1231-256-2	VI-01а	3200,64	1714,16	64,26	9,57	1229,75	182,90	2,54
2-1231-256-3	VI-69	2707,74	1341,51	166,90	18,83	1016,55	163,95	1,95
2-1231-256-4	257, 334	2993,05	1637,95	21,71	9,06	1156,65	167,68	2,34
2-1231-256-5	2МГ-04-3	3850,22	2069,46	72,41	6,23	1482,24	219,88	3,00
2-1231-256-6	VI-20А	3044,49	1485,11	220,95	8,29	1142,17	187,97	2,24
2-1231-256-7	VI-12	2851,52	1356,30	246,11	5,85	1063,68	179,58	1,98
2-1231-256-8	256/1536	2465,73	1159,02	228,89	3,47	917,58	156,77	1,69

Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-258-1	VI-07	3912,82	2010,14	170,73	14,08	1486,37	231,50	2,95
2-1231-258-2	VI-01а	5456,74	2723,80	322,03	24,84	2056,18	329,89	3,90
2-1231-258-3	VI-69	6010,37	2986,31	369,09	28,64	2261,79	364,54	4,30
2-1231-258-4	257, 334	3169,69	1450,65	326,85	21,53	1167,22	203,44	2,10
2-1231-258-5	2МГ-04-3	3268,09	1596,62	234,88	8,31	1226,68	201,60	2,32
2-1231-258-6	VI-20А	5491,70	2975,24	70,86	19,87	2115,56	310,17	4,34
2-1231-258-7	VI-12	3297,57	1647,52	197,02	8,36	1244,74	199,93	2,42
2-1231-258-8	256/1536	3520,71	1709,19	266,77	5,90	1320,29	218,56	2,47

Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-260-1	VI-07	1380,33	745,92	14,89	13,22	529,05	77,25	1,09
2-1231-260-2	VI-01a	1726,43	912,75	40,88	16,33	657,90	98,57	1,34
2-1231-260-3	VI-69	1554,31	815,45	44,02	14,17	591,26	89,41	1,09
2-1231-260-4	257, 334	1558,68	816,69	45,19	14,40	592,66	89,74	1,21
2-1231-260-5	V-49	1080,75	584,98	11,83	8,35	414,98	60,61	0,84
2-1231-260-6	VI-13a	1430,39	760,39	30,76	11,15	546,56	81,53	1,12
2-1231-260-7	VI-20A	1371,58	707,31	53,21	11,00	519,83	80,23	1,03
2-1231-260-8	VI-12	1952,08	1069,89	11,44	7,49	754,23	109,03	1,56
2-1231-260-9	256/1536	1495,04	806,95	12,10	22,66	570,48	82,85	1,16

Таблица № 2-1231-262. Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-262-1	VI-01a	422,59	186,41	49,86	5,14	153,64	27,54	0,31
2-1231-262-2	VI-69	380,84	168,08	44,82	4,66	138,47	24,81	0,28
2-1231-262-3	VI-07	251,45	111,24	29,10	3,41	91,38	16,32	0,18
2-1231-262-4	VI-20A	331,51	151,49	32,60	5,28	121,17	20,97	0,24
2-1231-262-5	256/1536	398,93	190,18	29,46	8,21	146,80	24,28	0,29
2-1231-262-6	VI-12	332,41	146,77	39,04	4,08	120,87	21,65	0,24

Таблица № 2-1231-266. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-266-1	С-1, Ю-1, Т-2	2609,81	1388,07	60,52	11,85	999,75	149,62	1,98
2-1231-266-2	2-02-73 с пристройкой	2540,50	1264,62	158,19	4,30	958,68	154,71	1,80

Таблица № 2-1231-268. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-268-1	С-1, Ю-1, Т-2	3107,54	1507,74	225,91	22,47	1160,31	191,11	2,33
2-1231-268-2	2-02-73 с пристройкой	3378,09	1780,65	102,68	4,22	1294,13	196,41	2,61

Таблица № 2-1231-300. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-300-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2742,94	1452,16	76,92	2,68	1052,22	158,96	2,09
2-1231-300-2	V-18 спальный корпус	1208,44	612,41	58,44	4,75	459,68	73,16	2,39
2-1231-300-3	2-02-76, 2-02-76к	2957,34	1534,88	115,98	4,02	1128,26	174,20	2,26

Таблица № 2-1231-302. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-302-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3849,90	1917,19	237,76	8,35	1452,42	234,18	2,77
2-1231-302-2	V-18 спальный корпус	1837,17	768,24	256,91	8,85	673,97	129,20	2,88
2-1231-302-3	2-02-76, 2-02-76к	4265,77	2263,44	111,80	7,90	1636,32	246,31	3,28

Таблица № 2-1231-304. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-304-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	223,04	115,18	9,48	0,14	85,03	13,21	0,17
2-1231-304-2	V-18 спальный корпус	68,29	27,45	10,65	0,39	24,88	4,92	0,11
2-1231-304-3	2-02-76, 2-02-76к	169,91	86,24	8,81	0,21	64,46	10,19	0,13

Таблица № 2-1231-306. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-306-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	419,31	212,30	22,08	0,90	158,86	25,17	0,33
2-1231-306-2	V-18 спальный корпус	229,86	109,45	18,34	1,08	86,32	14,67	0,43
2-1231-306-3	2-02-76, 2-02-76к	495,37	274,07	0,21	1,69	191,95	27,45	0,41

Таблица № 2-1231-308. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-308-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	917,48	498,73	7,61	7,27	352,64	51,23	0,71
2-1231-308-2	V-18 спальный корпус	375,77	196,93	8,24	7,00	142,23	21,37	0,74
2-1231-308-3	2-02-76, 2-02-76к	897,89	492,49	3,27	6,04	346,26	49,83	0,71

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-223-1	V-76	1027,00	568,45	-	3,80	397,91	56,84	0,80
2-1322-223-2	V-79	934,43	510,63	-	15,30	357,44	51,06	0,76
2-1322-223-3	МЮ	1184,09	656,60	-	2,21	459,62	65,66	0,94
2-1322-223-4	И-1577А	1133,85	626,72	-	5,76	438,70	62,67	0,77
2-1322-223-5	65-426/1	866,26	480,68	-	1,03	336,48	48,07	0,63
2-1322-223-6	С-1, Ю-1, Т-2	1002,94	544,20	13,04	1,95	387,00	56,75	0,81
2-1322-223-7	2-02-73 с пристройкой	839,29	465,60	-	1,21	325,92	46,56	0,70
2-1322-223-8	архитектора Л.А.Степановой	881,27	489,01	-	1,05	342,31	48,90	0,73

2-1322-223-9	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	962,82	525,18	-	17,50	367,62	52,52	0,76
2-1322-223-10	И-1605А	949,06	524,43	1,59	2,48	367,84	52,72	0,75
2-1322-223-11	V-92	886,46	492,23	-	0,45	344,56	49,22	0,70

Таблица № 2-1322-224. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-224-1	на 24 класса 720 учащихся	1297,28	720,33	-	0,69	504,23	72,03	1,12
2-1322-224-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1110,31	611,41	-	9,78	427,98	61,14	0,91

Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижами.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-225-1	И-1158 с бассейном	1284,45	709,56	-	7,24	496,69	70,96	0,98
2-1322-225-2	И-1194 с бассейном	1671,09	925,81	-	4,64	648,06	92,58	1,34
2-1322-225-3	VI-49	1647,14	900,65	-	25,98	630,45	90,06	1,32
2-1322-225-4	VI-52	829,42	460,35	-	0,78	322,25	46,04	0,66
2-1322-225-5	VI-01а	1001,74	542,80	7,42	12,52	383,40	55,60	0,81
2-1322-225-6	VI-07	1059,50	571,26	4,03	24,61	401,75	57,85	0,85
2-1322-225-7	VI-69	848,30	460,14	2,50	15,94	323,26	46,46	0,66
2-1322-225-8	257, 334	984,14	536,94	6,74	6,58	378,99	54,89	0,80
2-1322-225-9	2МГ-04-3	827,83	456,03	3,90	0,57	321,03	46,30	0,64
2-1322-225-10	V-13а	1184,45	648,38	6,11	7,33	456,70	65,93	0,93
2-1322-225-11	VI-20А	809,10	443,22	-	11,31	310,25	44,32	0,62

2-1322-225-12	VI-12	1117,43	613,25	-	13,58	429,27	61,33	0,88
2-1322-225-13	256/1536	907,95	496,91	7,54	1,12	351,34	51,04	0,72

Таблица № 2-1322-226. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-226-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1702,17	931,77	-	24,98	652,24	93,18	1,29
2-1322-226-2	на 9 групп 160 мест	1432,36	783,77	-	21,57	548,64	78,38	1,18
2-1322-226-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1842,77	992,63	-	56,04	694,84	99,26	1,40
2-1322-226-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1229,31	675,51	-	13,39	472,86	67,55	0,97

Таблица № 2-1322-227. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-227-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1242,86	687,74	-	4,93	481,42	68,77	0,93
2-1322-227-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1747,80	968,29	-	4,88	677,80	96,83	1,33
2-1322-227-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2170,89	1187,49	-	33,41	831,24	118,75	1,68
2-1322-227-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	3187,38	1768,13	-	4,75	1237,69	176,81	2,49

Таблица № 2-1322-228. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-228-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	940,28	521,20	-	2,12	364,84	52,12	0,76

Таблица № 2-1322-289. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-289-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	978,01	542,67	-	1,20	379,87	54,27	0,80
2-1322-289-2	V-18 спальный корпус	439,48	243,41	-	1,34	170,39	24,34	0,95
2-1322-289-3	2-02-76	1132,77	564,16	60,80	17,38	423,15	67,28	0,78

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-229-1	V-76	1201,23	665,86	-	2,68	466,10	66,59	0,91
2-1331-229-2	V-79	1509,61	826,10	-	22,63	578,27	82,61	1,27
2-1331-229-3	МЮ	1711,76	949,76	-	2,19	664,83	94,98	1,45
2-1331-229-4	И-1577А	1156,30	640,32	-	3,72	448,23	64,03	0,96
2-1331-229-5	65-426/1	959,20	530,27	-	4,71	371,19	53,03	0,67

2-1331-229-6	С-1, Ю-1, Т-2	1451,76	780,89	27,26	1,37	559,28	82,96	1,16
2-1331-229-7	2-02-73 с пристройкой	958,75	525,04	7,68	1,06	371,10	53,87	0,79
2-1331-229-8	архитектора Л.А.Степановой	1313,83	711,55	19,38	1,19	507,09	74,62	1,06
2-1331-229-9	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1177,27	639,53	12,80	5,09	453,61	66,24	0,94
2-1331-229-10	И-1605А	1380,74	758,90	6,22	4,50	534,12	77,00	1,07
2-1331-229-11	V-92	1077,53	582,93	16,73	0,77	415,82	61,28	0,87

Таблица № 2-1331-230. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1.Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-230-1	на 24 класса 720 учащихся	1452,92	788,98	-	32,75	552,29	78,90	1,14
2-1331-230-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1339,48	739,23	-	8,87	517,46	73,92	1,13

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-231-1	И-1158 с бассейном	1423,83	787,42	-	6,48	551,19	78,74	1,17
2-1331-231-2	И-1194 с бассейном	1685,58	922,00	-	25,98	645,40	92,20	1,35
2-1331-231-3	VI-49	2592,05	1437,33	-	4,86	1006,13	143,73	2,19
2-1331-231-4	VI-52	1140,36	630,27	-	5,87	441,19	63,03	0,89
2-1331-231-5	VI-01а	1259,01	644,59	55,63	7,34	477,05	74,40	1,03
2-1331-231-6	VI-07	1502,92	797,70	30,24	17,38	572,43	85,17	1,20
2-1331-231-7	VI-69	1426,43	788,51	1,70	4,32	552,75	79,15	1,06
2-1331-231-8	257, 334	1301,51	714,55	-	15,31	500,19	71,46	1,06

2-1331-231-9	2МГ-04-3	1699,20	877,17	68,06	8,48	645,62	99,87	1,41
2-1331-231-10	V-13а	1651,45	879,92	37,64	5,77	633,41	94,71	1,34
2-1331-231-11	VI-20А	1290,80	700,05	17,89	1,31	498,34	73,21	1,00
2-1331-231-12	VI-12	1935,02	1059,67	14,97	3,02	748,72	108,64	1,54
2-1331-231-13	256/1536	1658,76	868,47	52,28	9,62	632,20	96,19	1,36

Таблица № 2-1331-232. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1.Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-232-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2488,93	1379,24	-	6,30	965,47	137,92	1,90
2-1331-232-2	на 9 групп 160 мест	1819,94	995,54	-	27,97	696,88	99,55	1,50
2-1331-232-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2062,22	1109,50	-	65,12	776,65	110,95	1,63
2-1331-232-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1690,23	932,76	-	11,26	652,93	93,28	1,42

Таблица № 2-1331-233. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ: 1.Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-233-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1905,16	1054,66	-	6,77	738,26	105,47	1,36
2-1331-233-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2304,18	1276,48	-	6,51	893,54	127,65	1,71
2-1331-233-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2253,48	1246,15	-	10,40	872,31	124,62	1,76
2-1331-233-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	3346,91	1847,93	-	20,64	1293,55	184,79	2,60

Таблица № 2-1331-234. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-234-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1769,14	982,04	-	1,47	687,43	98,20	1,30

Таблица № 2-1331-290. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-290-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1322,62	724,94	9,90	1,46	512,06	74,26	1,09
2-1331-290-2	V-18 спальный корпус	700,91	381,26	7,26	2,04	270,74	39,61	1,51
2-1331-290-3	2-02-76	2485,28	1273,39	115,26	3,82	944,89	147,92	1,91

Отдел № 17. Бассейны

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1722-47. Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года бассейна и системы водоподготовки:
- узла регулирования температуры;
- узла регулирования уровня;
- водо-водяного нагревателя;
- насосного оборудования;
- запорно-регулирующей арматуры;
- устройства забора воды;
- очистка сетки фильтра;
- очистка и промывка ванн;
- наполнение бассейна водой;
- смена фильтрующего песка в песчаных фильтрах;
- дезинфекция и испытание фильтровальной установки.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1722-47-1	бассейн с ванной 3х7 м	764236,18	326304,79	80483,37	48298,34	263156,47	45993,21	460,33
2-1722-47-2	бассейн с ванной 6 х 10 м	811913,19	343021,52	90138,87	52876,85	277279,71	48596,24	489,20
2-1722-47-3	бассейн с ванной 25 х 8,5 м	1751147,88	862208,24	85880,12	78186,45	628900,46	95972,61	1178,79
2-1722-47-4	бассейн с ванной 25 х 11,5 м	1833078,07	893752,84	99687,85	84733,89	654444,54	100458,95	1230,34

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-235-1	И-1577А	585,46	275,61	16,82	72,19	193,18	27,66	0,58
2-5012-235-2	И-1605А	607,31	285,89	15,78	76,60	200,36	28,68	0,60
2-5012-235-3	МЮ	690,15	326,06	8,26	94,81	228,36	32,66	0,69
2-5012-235-4	65-426/1	734,09	347,00	8,76	100,55	243,03	34,75	0,73

2-5012-235-5	V-76	622,77	293,12	19,97	74,76	205,49	29,43	0,62
2-5012-235-6	V-79	548,78	258,49	15,84	67,33	181,18	25,94	0,54
2-5012-235-7	V-92	624,12	293,78	17,67	77,27	205,92	29,48	0,62
2-5012-235-8	архитектора Л.А.Степановой	1649,57	779,33	12,15	234,38	545,71	78,00	1,64
2-5012-235-9	221	1403,05	659,91	47,16	167,07	462,65	66,26	1,39
2-5012-235-10	С-1, Ю-1, Т-2	1296,40	609,86	48,23	149,42	427,62	61,27	1,28
2-5012-235-11	2-02-73 с пристройкой	1429,38	675,75	6,70	206,20	473,12	67,61	1,42
2-5012-235-12	224-1-314	1959,05	925,15	17,66	275,77	647,86	92,61	1,95
2-5012-235-13	V-04	1279,17	602,99	29,87	163,30	422,54	60,47	1,27

Таблица № 2-5012-236. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-236-1	на 24 класса 720 учащихся	645,51	303,94	22,30	75,66	213,09	30,52	0,64
2-5012-236-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	627,33	295,36	20,55	74,70	207,06	29,66	0,62
2-5012-236-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	620,42	292,22	16,06	78,04	204,79	29,31	0,61

Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-237-1	И-1158 с бассейном	882,93	415,54	27,09	107,30	291,29	41,71	0,87
2-5012-237-2	И-1194 с бассейном	824,99	388,33	29,12	96,27	272,27	39,00	0,82
2-5012-237-3	2МГ-04-3	843,72	396,36	26,76	102,96	277,85	39,79	0,83
2-5012-237-4	VI-13а	763,08	359,34	21,84	93,97	251,87	36,06	0,76

2-5012-237-5	VI-44	634,04	298,98	16,53	79,00	209,53	30,00	0,63
2-5012-237-6	VI-49	669,51	315,36	16,33	85,20	220,99	31,63	0,66
2-5012-237-7	VI-52	787,84	371,01	21,33	98,25	260,03	37,22	0,78
2-5012-237-8	VI-07	1935,29	914,13	22,26	267,14	640,22	91,54	1,92
2-5012-237-9	VI-69	1004,21	473,34	22,19	129,55	331,67	47,46	1,00
2-5012-237-10	VI-01a	1062,78	499,74	37,48	124,99	350,38	50,19	1,05
2-5012-237-11	2С-04-4/67	1524,43	717,12	47,07	185,56	502,70	71,98	1,51
2-5012-237-12	257, 334	1306,86	616,38	21,29	175,64	431,79	61,76	1,30
2-5012-237-13	2-04-45	1764,96	832,47	37,92	227,80	583,30	83,47	1,75
2-5012-237-14	VI-20A	1759,38	829,84	37,80	227,08	581,46	83,20	1,74
2-5012-237-15	VI-12	1291,15	609,36	21,91	171,93	426,88	61,07	1,28
2-5012-237-16	256/1536	1696,87	800,23	32,14	223,65	560,64	80,21	1,68

Таблица № 2-5012-238. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-238-1	на 9 групп 160 мест	602,32	283,86	15,60	75,45	198,93	28,48	0,60
2-5012-238-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	816,31	383,98	24,11	100,54	269,14	38,54	0,81
2-5012-238-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	677,47	319,04	17,58	85,27	223,58	32,00	0,67
2-5012-238-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	746,24	351,08	14,22	99,78	245,97	35,19	0,74

Таблица № 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-239-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	623,96	293,61	21,24	73,79	205,84	29,48	0,62

2-5012-239-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	681,06	321,07	14,48	88,35	224,97	32,19	0,68
2-5012-239-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	602,90	283,76	21,81	69,86	198,96	28,51	0,60
2-5012-239-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	634,23	298,35	21,73	75,01	209,17	29,97	0,63
2-5012-239-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1079,58	507,66	37,09	127,93	355,92	50,98	1,07
2-5012-239-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	699,21	328,60	17,29	90,08	230,28	32,96	0,69
2-5012-239-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1561,31	735,05	23,11	214,64	514,88	73,63	1,55

Таблица № 2-5012-240. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-240-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	653,75	307,49	23,93	75,84	215,60	30,89	0,65

Таблица № 2-5012-287. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-287-1	V-18 спальный корпус	1080,20	509,41	32,87	129,71	357,08	51,13	1,07
2-5012-287-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1081,96	509,45	27,15	137,22	357,03	51,11	1,07
2-5012-287-3	2-02-76, 2-02-76К	536,98	208,72	33,41	126,59	147,03	21,23	1,04

Отдел № 90. Показатели в целом по объекту

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1001-1	65-426/1	2007475,43	987421,25	128452,88	22611,55	748288,53	120701,22	1477,34
2-9031-1001-2	V-76	2142213,83	1060264,27	130460,73	21690,49	801108,85	128689,49	1559,08
2-9031-1001-3	И-1577А	2931749,01	1459300,11	159727,66	45258,69	1093748,51	173714,04	2150,40

Таблица № 2-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1002-1	на 24 класса 720 учащихся	2783339,30	1373769,27	172157,55	30025,78	1039906,65	167480,05	2068,73
2-9031-1002-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	5300073,01	2698831,88	228255,07	71764,48	1991850,59	309370,99	3970,98

Таблица № 2-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1003-1	И-1158 с бассейном	1851870,16	915876,48	103315,37	35624,87	687590,13	109463,31	1370,86
2-9031-1003-2	И-1194 с бассейном	1220392,92	618284,94	57750,05	13795,82	458751,87	71810,24	895,47

Таблица № 2-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1004-1	на 9 групп 160 мест	3316346,32	1613828,01	205458,05	77260,48	1222656,60	197143,18	2395,71
2-9031-1004-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2206721,66	1079760,17	142843,74	29701,59	821271,25	133144,91	1598,64

Таблица № 2-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	НП	*масса, т объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1005-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1597279,18	795078,21	87108,44	23699,18	596515,84	94877,51	1169,37
2-9031-1005-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2979623,88	1506273,24	133709,12	49962,64	1115534,78	174144,10	2186,12
2-9031-1005-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1382344,70	711195,03	46600,68	26263,46	519018,94	79266,59	1016,75
2-9031-1005-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3301732,24	1634858,25	178699,76	67690,19	1225721,14	194762,90	2477,41