

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы раздела
документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности
объекта археологического наследия федерального значения
«Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта
археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы
XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)»
в связи с проведением работ по сохранению и прокладке инженерных
коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации
и приспособлению, расположенный по адресу:
г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6.»

15 февраля 2023 г.

г. Москва

Место проведения экспертизы:

город Москва

Дата начала экспертизы:

06 февраля 2023 г

Дата окончания экспертизы:

15 февраля 2023 г

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Центр историко-градостроительных исследований» (ООО «ЦИГИ»), Москва, 107113, Сокольническая пл., дом 4А, этаж 3, пом. IV, ком. 11(В). ИНН 7718710916 КПП 771801001

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Замжицкая Ольга Михайловна
Образование	Высшее
Специальность	Искусствовед
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы	40 лет
Место работы и должность	ФГУП ЦНРПМ, руководитель сектора Научного отдела, Государственный институт искусствознания, научный сотрудник Отдела свода памятников истории и культуры
Сведения об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 30 декабря 2021 г. № 2304.

	Объекты экспертизы: – выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; – документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; – документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; – документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; – проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; – проекты зон охраны объекта культурного наследия.
--	--

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы, и за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Эксперт:

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписи.

Цели и объект экспертизы

Цель экспертизы

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия.

Объект экспертизы

Проектная документация «Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и прокладке инженерных коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по

адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6.».

Перечень документов, представленных заказчиком

Письмо Департамента культурного наследия города Москвы № ДКН-16-13-12234/20 от 20 января 2021 г. «Сведения о наличии/отсутствии на территории проведения работ объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, их территорий, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия»;

Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и прокладке инженерных коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6., ООО ЦИГИ, 2023 г.;

Проект производства работ на ремонт существующих сетей электроснабжения, теплоснабжения и канализации. ППР 29/22. ООО ПКГ «Аркада». М. 2022 г.

Благоустройство территории объектов, расположенных по адресу: Хохловский пер., д. 7-9, стр. 1-7». МКЗ-УКР-ПД-ГП. ООО «Проектная компания «М.К.З.». 2022 г. Генплан, План организации рельефа, План земляных масс;

Инженерно-топографической план участка, масштаб 1:500. ФГБУ «Мосгоргеотрест». 2020 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Эксперту не известны обстоятельства, препятствующие его привлечению к проведению экспертизы, либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, установленные статьей 29 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Сведения о проведенных исследованиях

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и сохранения историко-культурного наследия;

- рассмотрены представленные заказчиком документы, подлежащие экспертизе;

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика;

При изучении раздела проектной документации и других материалов эксперт счел представленный материал достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Сведения о земельном участке:

Проектируемый участок по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 расположен в Центральном административном округе г. Москва, во внутригородском муниципальном образовании Басманном. Участок работ расположен по адресу: г. Москва, ЦАО, Хохловский переулок вл. 7-9.

Работы предполагается производить:

- в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца»;

- в границах территории объекта культурного наследия регионального значения "Московский Архив Коллегии Иностранных дел. XVIII в. - XIX в." (распоряжение Правительства Москвы от 2 ноября 2009 г. № 2844-РП)

- в границах зоны строго регулирования застройки, зоны охраняемого культурного слоя № 001 и зоны охраняемого ландшафта № 001, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 г. № 545 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского Вала)»;

- в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) №069 и заповедная территория № 008 «Маросейка-Покровка», утвержденные постановлением Правительства Москвы от 16.12.1997 г. № 881 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Садового Кольца)»;

- в границах территории памятника археологии «Объект культурного наследия культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв. н.э.» утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176;

- в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала), утвержденной Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 14.11.2017 г. № 885.

На участке проектирования предусматриваются следующие работы:

- Электроснабжение. Предусматривается демонтаж существующей сети электроснабжения и прокладка нового кабеля 10кВ АПвПуг 3х(1х120/35) по старой трассе. Общая длина траншеи: 23 м. Глубина траншеи 0,5-3,0 м. Общий объём выемки грунта составляет 36 куб м.

- Теплоснабжение. Предусматривается демонтаж существующих труб

системы теплоснабжения и укладка новых труб ППУ ст. 219х6 / 315-1-ППУ-ПЭ. Отводы ст. бш 219х6-35°-1-ППУ-ПЭ. Прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом с укладкой труб в траншеи по старым трассам. Общая длина траншеи: 20 м. Глубина траншеи от 2,2 до 2,7 м. Общий объем выемки грунта составляет 50 куб м.

- Наружные сети канализации. Предусматривается демонтаж старых труб и колодцев сети канализации и монтаж новых труб ПП d200 (Корсис-Про) в стальном футляре 426х8мм, а также устройство новых сборных железобетонных колодцев. Прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом с укладкой труб в траншеи по старым трассам. Общая длина траншеи: 110 м. Глубина траншеи от 2,1 до 2,7 м. Демонтируется и реконструируется два колодца вне основной трассы канализации. Общий объем выемки грунта составляет 275 куб м.

- Благоустройство. Проектом благоустройства территории предусмотрено:

- устройство тротуаров;
- устройство деревянных настилов;
- устройство газонов;
- устройство покрытий из песчаной смеси.

Общая площадь благоустройства составляет 2802 кв м.

Организация рельефа участка выполнена методом проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с существующими отметками прилегающей территории и опорной застройки.

Часть территории благоустройства (200 кв м) приходится на участки реконструируемых инженерных сетей.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и представленный Раздел не рассматривают вопросы, связанные со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца», объекта культурного наследия регионального значения "Московский Архив Коллегии Иностранных дел. XVIII в. - XIX в." (распоряжение Правительства Москвы от 2 ноября 2009 г. № 2844-РП).

Объектом государственной историко-культурной экспертизы является Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и прокладке инженерных коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9,

стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6., ООО ЦИГИ, 2023 г.;, разработанный ООО ЦИГИ в 2023 г.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок (ст. 3 Федерального закона).

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах флювиогляциальной равнины, прорезанным засыпанным руслом оврага малого притока р. Москвы р. Рачки. Поверхность площадки выровнена в результате техногенного освоения, абсолютные отметки поверхности земли - 145,00-151,88 м.

В целом проектируемая территория и соседние с ней участки имеют общий уклон с севера на юг. Также внутриквартальный проезд, идущий с севера на юг, имеет значительный уклон в южную и западную сторону.

Мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка по данным предыдущих археологических и геологических исследований в данном микрорегионе колеблется в пределах от 1,8 до 9,0 м.

На участке проектирования присутствует многослойное дорожное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона)).

Однако в составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли.

Непосредственно на участке проектирования археологические исследования не проводились.

Историческая справка

Исследуемый участок по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 расположен в Центральном административном округе г. Москва, во внутригородском муниципальном образовании Басманном. Участок работ расположен по адресу: г. Москва, ЦАО, Хохловский переулок вл. 7-9.

Участок расположен на «Ивановской горке» — возвышенной местности в центре Москвы, в восточной части Белого города, одном из семи московских холмов. Представляет собой бровку высокой террасы, обращённой к Москве-реке. Своё название получила от Ивановского монастыря, до сих пор являющегося её градостроительной доминантой.

Ивановская горка - часть Белого города, являющаяся своеобразным архитектурным заповедником. Здесь часто можно видеть экскурсии, в течение многих лет проходят летние практики студентов художественных училищ, снимаются фильмы.

Территория очерчена прекрасно сохранившимися Маросейкой и Покровкой, Покровским и Яузским бульварами, Солянкой и Лубянским проездом. Они соединены переулками, где исторически движение транспорта неактивно. Большой перепад высот уникальных холмистых участков с зелёными насаждениями создаёт неповторимый ландшафт, постоянно используемый многими художниками и кинооператорами в своих произведениях.

Река Рачка - левый приток Москвы. Исток имеет из верхового болота, на месте которого ныне находятся Чистые пруды. Виду пролегания русла речки Рачки на крутом склоне коренной террасы Москвы реки, природная долина речки имеет вид довольно узкого оврага, залегающего внутри кварталов, ограниченных Хохловским и Колпачным, Малым Ивановским и Подкопаевским переулками. Собственно, эти переулки и сформировались как проезды вдоль левого (Хохловский, Подкопаевский пер.) и правого (Колпачный, Малый Ивановский пер.) берегов оврага речки Рачки. В 1750-е гг. по проекту князя Д. В. Ухтомского р. Рачка была заключена в подземную трубу. Нынешний коллектор речки Рачки пролегает под Колпачным и Подкопаевским переулками.

По южному краю территории в древности пролежала Владимирская дорога (трасса современной улицы Солянки). Северную границу определяла дорога, возникшая достаточно поздно, в 15 веке (современные улицы Маросейка и Покровка).

С 14-15 вв. в этой части будущего города известны несколько урочищ и поселений.

На высоком холме, склон которого к югу прорезала речка Рачка, находилось урочище Старые Сады. По распространенному мнению, оно

получило свое название по садам, окружавшим великокняжеский загородный двор и церковь Святого Владимира (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Двор и церковь упоминаются в Духовной грамоте Василия I (1423 г.): «за городом новой дворъ оу Святого Володимера» (ДДГ, 1950). Место расположения двора великого князя «определяется как непосредственной близостью к этой церкви (св. Владимира), так и условиями рельефа: это единственный обширный и не слишком крутой участок между обрывами и речкой» (Памятники архитектуры Москвы., 1989).

По мнению И. И. Кондратьева, понятие “сады”, встречаемое в духовных грамотах великих князей со второй половины 15 века, отражает не агротехнические устремления правителей Москвы, а служит обозначением особой великокняжеской прерогативы по отношению к урбанизируемым территориям.

Развитие столичных функций в 15 веке постепенно ослабило фактор зависимости численности населения от окружающих угодий. Появились иные критерии выбора места для пригородной посадской селитьбы, иные способы управления ближайшими пригородными территориями. Топоним “сады” хорошо коррелирует с расположением великокняжеских ктиторских монастырей, учрежденных к востоку от Великого посада в период конца 14 – 15 веков. Входящие в соприкосновение с растущим столичным городом загородные великокняжеские владения постепенно теряют свой аграрный статус. Прежняя структура малодворных деревень, “тянущих” к селу, уступает место развитой многофункциональной территории, обладающей достаточным демографическим и экономическим потенциалом, чтобы воспринять функции столичного города, оставаясь, по сути, домениальным владением великокняжеской семьи. В этих условиях функция управления территорией переходит от села в ведение ктиторского монастыря, а сама территория приобретает формальный статус особого посада. В документах эта территория значится как “сады”, а управляющие монастыри и селитьба значатся как “в садех” или “на посаде в садех”. Так проявился особый путь градостроительного развития части московского посада – в рамках великокняжеских домениальных владений.

В 1514 году на месте деревянной Владимирской церкви была заложена каменная (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Строил храм зодчий Алевиз Фрязин: «Тоя же весны благоверный и христолюбивый князь велики Василей Иванович вса Руси, с многым желанием и верою, повеле заложити и делати церкви каменныа и кирпичныа на Москве: на Большом посаде за торгом церковь Введения святыа Богородицы, церковь Володимира Святый в Садех, да церковь Благовещение святыа Богородицы в Воронцове ... а всем тем церквам был мастер Алевиз Фрязин» (ПСРЛ, 1859). Существующее сейчас здание церкви построено в 1660-е гг. (Памятники архитектуры Москвы., 1989). По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику по улице, что ото рву, 33 саж., по другой стороне 23 саж. съ полусаженью, поперегъ подле дьяконовского двора 19 саж., въ другомъ поперечнике посторонь дьяконовского двора въ узскомъ месте кладбище жъ 8

саж., и то кладбище въ длину пространно, а въ поперечнике тесно» (Забелин, 1891). В конце XVII века возведены два придела и трапезная. Храм неоднократно страдал от пожаров (1737, 1812 гг.) и обновлялся (Паламарчук, 1994).

В раннемосковский период в городе и на прилегавшей к нему территории было известно несколько урочищ, носивших одинаковые названия - Глинище. Вероятно, литологические особенности этих участков использовались для добывания здесь глины, необходимой в гончарстве и строительстве. Одно из таких Глинищ находилось в западной части исследуемой территории (современный Большой и Малый Спасоглинищевские переулки). Оно было приурочено к «особенно крутому обрыву» холма (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Наиболее раннее из известных упоминание урочища содержит Духовная грамота старца Симонова монастыря Андриана Ярлыка (1460 г.): «А загородский свой двор у святого спаса на Глинищах, свою куплю, и с огородом, а то дал есми Фролу Яковлю и его жене и его детям» (Акты, относящиеся до юридического быта..., 1857). Синхронное Глинищу поселение гончаров находилось неподалеку, на территории позднейшего Китай-города (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Упомянутая Ярлыком Преображенская церковь в середине XVII века была переведена в камень. По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику 28 саж. безъ трети, длиннику жъ отъ Стрелецкой слободы 23 саж. съ третью, поперечнику по улице отъ Стрелецкой же слободы 26 саж., позади олтарей поперегъ же 14 саж. съ полусаженью, и то кладбище позади олтарей тесно и порозжихъ местъ нетъ» (Забелин, 1891).

Во 1780-е гг. церковь вновь перестроили, а в 1931 году - снесли (Паламарчук, 1994).

Недалеко от великокняжеского загородного двора на другом берегу реки Рачки находился «необходимый для усадьбы хозяйственный и конюшенный двор» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Место его расположения маркирует сохранившаяся до нашего времени церковь Николая Чудотворца в Подкопаеве, под Конюшней. Существует предположение, что здесь также «добывали глину, подкапывая холм (отсюда название места)» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Первое упоминание церкви относится к 1493 году (ПСРЛ, 1859). В ноябре того года здесь находился великий князь Иван III, который «стоялъ тогды после пожару у Николы у Подкопаева подъ Конюшнею въ христианскихъ дворехъ» (ПСРЛ, 1859). В первой четверти XVII века храм был переведен в камень (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику 18 саж., поперегъ 14 саж., позади олтарей 13 саж. и то кладбище тесно и порозжихъ местъ нетъ» (Забелин, 1891). Существующее сейчас здание церкви построено в середине XVII века, «однако габариты и план дошедшей до наших дней постройки наводят на предположение о его возможном более древнем предшественнике, послужившем образцом при строительстве храма в XVII в.» (Памятники архитектуры Москвы., 1989).

При Василии III рядом с великокняжеским двором, был основан

Ивановский женский монастырь (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Первоначально, Иоанно-Предтеченский монастырь был мужским и существовал с начала XV века на другом берегу Москвы-реки - в Замоскворечье, в районе современной Пятницкой улицы. Первое известие о Московском Ивановском монастыре содержится в летописях под 1415 годом при описании чуда, сопровождавшего рождение великого князя Василия II Темного. В 1530-е годы после рождения у Василия III долгожданного наследника - будущего царя Иоанна Васильевича, обитель была перенесена. Здесь на новом месте, при сохранении старого посвящения, монастырь стал женским. Главный собор был построен одним из итальянских мастеров, работавших в Москве в 1510-1530-е гг.

В 16 веке на Ивановской горке появилось несколько крупных усадеб. «Возможно, что каменные палаты 16-17 вв., образующие как бы единую цепочку, выше крутой части склона..., отмечают именно эти наиболее древние, обжитые места; разумеется, их первоначальная застройка, как и застройка княжеского двора, была преимущественно деревянной» (Памятники архитектуры Москвы., 1989).

Ближе к Владимирской дороге находилось неоднократно упоминаемое в летописях урочище Кулишки. Чаще всего название урочища выводят из слова «кулига» - мокрое, топкое место. Память об урочище сохранилась в названиях церквей, в определенной степени локализирующих его: Всех Святых на Кулишках, Трех Святителей, что на Кулишках, Петра и Павла, что на Кулишках, Рождества Богородицы, что на Кулишках, Кира и Лавра, что на Кулишках.

В районе Кулишек находилось много дворов знати. Согласно Росписному списку 1638 года здесь располагались усадьбы Касимовского царевича Сеид-Бурхан Араслановича, бояр Ф.И. Шереметьева и Ю.Я. Сушелева. Кроме того, в этой местности было 27 княжеских владений: Арбертусовы, Армаметевы, Ванбальские, Волконские, Вяземские, Долгоруковы, Засекины, Кудашевы, Мамаевы, Мещерские, Морткины, Мстиславские, Пожарские, Урусовы, Шейдяковы, Шеховские, Щербатовы, Щетинины и др. (Миллер, 1914).

В 16-17 вв. в месте пересечения современных улиц Солянка и Забелина к юго-западу от Ивановского монастыря находился Соляной и Рыбный двор (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Существует предположение, что ранее на этой территории располагался торговый центр - крестец. Косвенно об этом свидетельствует существование неподалеку церкви Параскевы Пятницы (Памятники архитектуры Москвы., 1989). По традиции, храмы с таким посвящением сопутствовали торговым местам. Соляной двор был местом хранения и торговли соли, поташа и соленой рыбы. Он представлял собой комплекс каменных сооружений (лавки, склады) с внутренним двором и въездными воротами, увенчанными высокой башней с караульной. В 1756 году Д.В. Ухтомский подготовил проект перестройки Соляного двора. В 1913 году в ходе строительства доходного дома, обветшавшие здания двора были разобраны.

Покровская слобода «находившаяся в пределах Белого города и

примыкавшая с южной и северной стороны к ул. Покровке, была одной из древнейших московских слобод. Несмотря на свою близость к центру - Китай-городу и Кремлю, эта слобода была настоящим захолустьем, где не успела развиться даже собственная торговая жизнь» (Горюнова, 1947). Во время чумы 1654 года из 525 жителей слободы умерло 477 человека. После этого начался процесс увеличения участков за счет ликвидации небольших дворов - «крупное дворянское землевладение постепенно вытесняло мелкое слободское дворовладение» (Горюнова, 1947).

В непосредственной близости от участка исследования с 16 века располагалась Колпачная слобода. Считается, что она была заселена ремесленниками, занимавшимися изготовлением головных уборов. «Ныне под этим словом (колпак), имеющим татарское происхождение, понимают головной убор. Но в древности первоначально так именовали высокую суживающуюся кверху шапку с узким меховым отворотом и с одной или двумя прорезами, к которой прикреплялись пуговицы и запоны. Делались колпаки из дорогих материй, преимущественно бархата «червчатого», и украшались жемчугами и другими драгоценными камнями. Колпаком также называли воинское наголовье, состоявшее из венца или околышка и наветртыя или высокой остроконечной тульи. Иногда для защиты щек, затылка и плеч к этому к этому наголовью прикреплялась кольчужная сетка, застегивавшаяся у шеи или на груди запонами. Позднее этим словом стали обозначать головные уборы простонародья» (История московских районов..., 2008).

Рядом с участком исследования с начала XVII века селились выходцы из Малороссии, их количество которых значительно увеличилось в середине столетия.

С 1625 года известна деревянная церковь Живоначальной Троицы на Хохловке (в Старых Садах) (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику 15 саж., позади олтарей длиннику жъ 14 саж., поперегъ по улице 13 саж., да посторонь церкви 11 саж., и то кладбище тесно» (Забелин, 1891). В 1696 году на средства жены окольного В.А. Чириковой (урожденная Лопухина) церковь была переведена в камень (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Одновременно с ней были построены трапезная с северным приделом Владимирской иконы Божией Матери. Верхнюю часть восьмерика церкви украшали рельефные полихромные изразцы, возможно, работы Степана Полубеса. В 18 веке к храму были пристроены колокольня и придел святителя Дмитрия. Церковь сохранилась до нашего времени (Хохловский пер., д. 15, стр. 5).

К середине 17 века относятся двухэтажные палаты думного дьяка Е.И. Украинцева (Хохловский пер., д. 7). Они представляют собой «два самостоятельных корпуса, примыкавших друг к другу под прямым углом. Главный расположен вдоль линии улицы, второй, меньший по размеру, обращен в глубь двора» (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). На первом этаже здания находились кухни, кладовые, склады. Жилая часть располагалась на втором этаже. В комплекс усадьбы также входили хозяйственные постройки,

двор и сад. В 1709 году палаты перешли во владение генерал-фельдмаршалу князю М.М. Голицыну. С 1768 по 1870-е гг. здесь находился архив Коллегии (Министерства) иностранных дел (Памятники архитектуры Москвы., 1989).

Еще одни сохранившиеся палаты XVII века находятся к западу от участка исследования (Колпачный пер., д. 10/7, стр. 2). В основе комплекса постройка 16 века, в конце 17 века был сооружен второй этаж. Кому в то время принадлежало здание остается неизвестным. «Палаты имеют Г-образный план. В нижнем этаже размещались кухни, кладовые, погреба, жилье слуг. Во втором этаже находились приемные и жилые помещения» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Рядом с палатами находится лютеранский собор Петра и Павла, построенный в 1903-1905 гг. по проекту архитектора В.А. Коссова (Романюк, 1988).

В конце 16 века изучаемая местность с востока была ограничена участком городских укреплений.

Белый город - третья оборонительная линия Москвы (после Кремля и Китай-города). Кирпично-белокаменные укрепления строились с 1584 года - наиболее ранняя из известных дата начала работ, наиболее поздняя дата - 1587 год. Наиболее ранняя дата окончания строительства крепости 1589 г., наиболее поздняя 1593 г. (Носов, 2009). В основном каменная крепость была готова ко времени отъезда Дж. Горсея в 1591 году.

В 1583-1584 гг. был учрежден Приказ каменных дел, который с этого времени и занимался строительством крепостей в России. Царь Федор Иванович в 1586 г. «повеле на Москве делати град каменный около большого посаду подле земляной осопи и ... нарекоша имя ему Царев град» (Изборник..., 1896). Строителем крепости был мастер Конон Федоров, по другим источникам - Федор Савельевич Конь (Карамзин, 1874). В южной части Замоскворечья были учреждены мануфактуры по изготовлению кирпича стандартных размеров (7 x 3 x 2 вершка), называвшегося «государевым». Для производственных нужд были учреждены слободы казенных каменщиков, собранных из многих городов. Из подмосковного села Мячково была организована доставка белого камня. Монастыри также участвовали в расходах по строительству крепости. Денежные ассигнования на строительство отпускались, в основном, из государственной казны. Дополнительно на строительство были наложены разверстки на купеческие корпорации, в том числе и иностранные (Горсей, 1900).

Кирпичные стены на белокаменном основании постепенно заменяли прежние деревоземляные, причем стена ставилась прямо в ров перед его внутренней стенкой. Фундамент имел ширину 6-7 метров, и состоял из основания и двух облицовочных стенок с забутовкой между ними. Основание фундамента представляло собой один-два ряда белокаменных блоков размерами около 0,7-0,45 x 0,4-0,2 x 0,25-0,23 м, залитых известковым раствором. Заливка тщательно выравнивала верхнюю поверхность основы. Облицовочные стенки шириной от 0,6-0,7 до 1,0 м складывались из белокаменных блоков примерно таких же размеров, что и в основании фундамента, скрепленных известковым раствором. Пространство между ними

заполнялось известняковым щебнем и также заливалось известковым раствором. Основание фундамента покоилось на рядах деревянных свай, имевших толщину около 0,2 м при длине 1,5-2,0 м. Стена имела то же устройство, что и фундамент, состояла из облицовочных стенок, пространство между которыми заполнялось щебнем, залитым известковым раствором.

Строительство каменной крепости началось с нынешней Пушкинской площади, где были построены Тверские ворота. От них крепостные стены потянулись в обе стороны, были доведены по линии нынешних бульваров до Москвы реки, пролегали вдоль левого берега реки и примкнули к прежним стенам: с запада к Москворецкой башне Кремля, а с востока к Круглой угловой башне Китай города. Общая длина укреплений составила более 9,5 километров. В их состав входили стены, рвы, 10 проездных и 17 глухих башен (Фальковский, 1950).

Укрепления послужили препятствием при нападении на Москву крымского хана Казы-Гирея в 1591 году, с другой стороны, препятствовали восставшим москвичам в 1611 году, у стен Белого города разворачивались бои в 1612 году.

В 18 веке укрепления Белого города обветшали, потеряли военное значение и к концу века были полностью снесены. Наиболее активная разборка происходила в начале 80-х гг. Кирпич и камень пошли на починку стен Кремля и Китай города, раздавались обывателям взаймы, продавались, шли на ремонт казенных зданий, на мощение улиц.

В 17 веке по Покровке проходил путь в загородные царские усадьбы. Здесь же находился единственный выход из самого широкого сектора внутри стен Белого города (от Мясницкой до Солянки) - Покровские ворота. Поэтому движение по улице было особенно оживленным.

По составу жителей район отличался особым разнообразием. В начале улицы в первой половине 17 века жило много «немцев», то есть иностранцев европейского происхождения. Среди групп стрельецких и других мелких дворов выделялись немногочисленные усадьбы крупной знати. Во многих выходивших на улицу дворах появились каменные палаты (Снегирев, 1865).

Обширный участок между современными Старосадским и Колпачным переулками занимала усадьба, принадлежавшая в начале 17 века Бутурлиным (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). В глубине этой территории с 16 века располагались каменные палаты. В 1744 году усадьба была куплена А.А. Долгоруким. В 1748 году началось строительство существующего сейчас здания (Колпачный пер., д. 6), которое в качестве западного крыла включило в себя прежние палаты (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). «... перед домом был распланирован парадный двор, сложными криволинейными очертаниями скрывавший асимметрию основной планировки. Широкая въездная аллея по оси дома вела от него к улице, а по сторонам аллеи были разбиты сады... На присоединенном в последнюю очередь участке с прудом со стороны Колпачного переулка был устроен хозяйственный двор с деревянными службами, а за домом по южной границе поставлен низкий каменный корпус, ныне полностью перестроенный. В 1830-е гг. доходные дома по линии улицы

отрезали парадный двор, а вскоре, с переходом владения в купеческие руки, вся территория сильно застроилась» (Памятники..., 1989).

Непосредственный участок исследования (по историческим, картографическим, инженерно-геологическим источникам) расположен по трассе засыпанного русла реки Рачки и её левого берега. Как уже отмечалось, в 1750-е гг. по проекту князя Д.В. Ухтомского Рачка была заключена в коллектор. Вот как описывал те события П.В. Сытин: «У Покровских ворот по левой стороне стояла церковь «Троицы на Грязях». Такое название церкви было дано потому, что к северу от нее сквозь стену Белого города и церковный двор протекал ручей Рачка, образывавший на Покровке грязь, хотя здесь через него был перекинут деревянный мостик. В 1741 г. ручей разрушил старую церковь Троицы. В 1750 г. архитектор князь Д.В. Ухтомский спроектировал «для лучшей удобства ныне оную трубу (в стене Белого города, через которую протекал ручей Рачка) вести позадь Белого города к Яузским воротам...». Но до 1759 г. ничего сделано не было, хотя влиятельные владельцы соседних домов, в том числе и архитектор Иван Мичурин, просили полицмейстерскую канцелярию ликвидировать грязь, мешавшую устройству на Покровке каменной мостовой, на чем настаивала сама полиция» (Сытин, 1958).

2. Археологическая изученность.

В 1935-1936 гг. проводились исследования по трассе Покровского радиуса второй очереди Московского метрополитена. Археологи, участвовавшие в работах, отмечали плохую сохранность напластований и малое количество материала в этой части Белого города: «Ряд участков, на которых велись работы, находок не дали совсем или дали их очень мало. Культурный слой на этом участке сильно перемешан. Это объясняется теми мероприятиями, которые в петровскую эпоху и позднее были направлены на благоустройство города. Выпрямление кривых улиц и переулков, замена деревянных построек каменными, рытьем котлованов для фундаментов и подвалов торговых складских помещений сильно нарушили культурную стратиграфию района и изменили его древнюю планировку» (Горюнова, 1947). Вместе с этим, два участка дали интересные материалы. В шахте № 57, располагавшейся на территории владения 10 по Колпачному переулку «с северной стороны здания б. лютеранской церкви, возле дома, принадлежащего видному масону и писателю Лопухину», были найдены «обломки серебристолощенной керамики XVII в., рельефные полихромные изразцы первой половины XVIII в. и обломок капители пилястры второй половины XVIII в.» (Горюнова, 1947). При работах около церкви Святого Владимира в Старых Садах обнаружен слой 16-19 вв. и найдены фрагменты белокаменных надгробий 16-17 вв., разновременные печные изразцы, кухонная, столовая и аптечная посуда 16-18 веков (Горюнова, 1947).

В 1988-1990 гг. Московская археологическая экспедиция ИА РАН проводила в этой части города разведочные исследования. В 1988 году был исследован культурный слой котлована в Подкопаевском переулке, давший материалы «позднего» времени (18-19 вв.). Котлован был расположен на

месте засыпанного русла протекавшей здесь речки Рачки, что и определило характер и состав культурного слоя.

В различных местах участка между Хохловым переулком на севере и Подколокольным переулком на юге была проведена планомерная шурфовка культурного слоя (12 шурфов - 1989 г.) в сочетании с наблюдениями за строительными работами в траншеях (1989-1990 гг.).

Результаты исследования заключались в выявлении зон распространения культурного слоя разного времени, начиная с 14-15 вв. Кроме того, были открыты остатки каменной постройки 15 века, предположительно связанной с конюшнями или другими постройками существовавшего в тот период на этой территории великокняжеского загородного двора. К тому же времени были отнесены и обломки белокаменного надгробия, найденного в шурфе около церкви Трех Святителей, что позволило сделать вывод о существовании на левом берегу речки Рачки в 15 веке уже двух храмов. Помимо упомянутой в документах под 1493 годом церкви Николы в Подкопаеве (данные были подтверждены и археологическими находками этого времени в прилегающих к церкви шурфах), вероятно, уже существовала и церковь на месте храма Трех Святителей в Кулишках. Среди других материалов, связанных с периодом существования княжеского села Подкопаева, - большое количество серой и красной грубой керамики. При этом наиболее ранние материалы концентрировались в месте, где сближаются Хохлов, Большой Трехсвятительский и Подкопаевский переулки. Более поздние догородские слои были открыты на значительно более широком пространстве. Мощность слоя великокняжеского времени достигала 0,6 м.

С периодом развитого средневековья были связаны основные напластования культурного слоя участка. При этом в районе «палат Шуйских» были открыты строительные горизонты, связанные с периодом возведения комплекса зданий в 50-70-е гг. 17 века, а также с перестройками 18-19 вв.

В 2007 году в ходе археологических раскопок на Хохловской площади (А.Г. Векслер) был вскрыт участок стены, в кладке которой обнаружены во вторичном использовании белокаменные резные блоки. Общая длина участка составила 52 метра, средняя толщина - 4 метра.

Проектные решения, оценка воздействия проводимых работ на объекты археологического наследия, меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

Сведения о проводимых работах и способах их производства

Проектные решения:

Инженерные сети. Данные ППР

Проектом производства работ на ремонт существующих сетей электроснабжения, теплоснабжения и канализации (ППР 29/22. ООО ПКГ «Аркада». М. 2022 г.) предусматриваются следующие работы:

- Электроснабжение. Предусматривается демонтаж существующей сети электроснабжения и прокладка нового кабеля 10кВ АПвПуг 3х(1х120/35) по старой трассе. Общая длина траншеи: 23 м. Глубина траншеи 0,5-3,0 м. Общий объём выемки грунта составляет 36 куб м.

- Теплоснабжение. Предусматривается демонтаж существующих труб системы теплоснабжения и укладка новых труб ППУ ст. 219х6 / 315-1-ППУ-ПЭ. Отводы ст. бш 219х6-35°-1-ППУ-ПЭ. Прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом с укладкой труб в траншеи по старым трассам. Общая длина траншеи: 20 м. Глубина траншеи от 2,2 до 2,7 м. Общий объём выемки грунта составляет 50 куб м.

- Наружные сети канализации. Предусматривается демонтаж старых труб и колодцев сети канализации и монтаж новых труб ПП d200 (Корсис-Про) в стальном футляре 426х8мм, а также устройство новых сборных железобетонных колодцев. Прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом с укладкой труб в траншеи по старым трассам. Общая длина траншеи: 110 м. Глубина траншеи от 2,1 до 2,7 м. Демонтируется и реконструируется два колодца вне основной трассы канализации. Общий объём выемки грунта составляет 275 куб м.

Траншеи и котлованы глубиной до 1 м предполагается разрабатывать в естественных откосах. Траншеи глубиной от 1 м до 3м предполагается разрабатывать с вертикальными откосами и креплением стенок деревянными щитами. При глубине более 3 м – крепление траншей и котлованов стальными трубами.

Основным механизмом при разработке грунта принимается одноковшовый экскаватор ZX300-5А (допускается применять технику с аналогичными характеристиками). Для разработки неглубоких и узких траншей, а также для перемещения грунта в пределах строительства или для погрузки на автосамосвалы применять экскаватор-погрузчик JCB 3СХ.

Ручная разработка грунта осуществляется при малых объемах, в недоступных для машин местах и при доводке траншеи до проектных размеров (планировка оснований, доборка и зачистка). Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную без применения ударных инструментов.

Благоустройство. Данные чертежей: Генплан, План организации рельефа, План земляных масс.

Проектом благоустройства территории предусмотрено:

- устройство тротуаров;
- устройство деревянных настилов;
- устройство газонов;
- устройство покрытий из песчаной смеси.

Общая площадь благоустройства составляет 2802 кв м.

Организация рельефа участка выполнена методом проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с существующими отметками прилегающей территории и опорной застройки.

Часть территории благоустройства (200 кв м) приходится на участки

реконструируемых инженерных сетей.

Проектные отметки разрытий в местах понижения существующего уровня земли повсеместно не превышают 0,1-0,2 м, за исключением одного участка демонтируемого искусственно приподнятого над уровнем двора палисадника, где достигают 90 см. Общий объем выемки грунта при благоустройстве составляет 250 куб м.

Все перечисленные работы окажут воздействие на культурный слой.

Оценка воздействия планируемых работ на объекты археологического наследия

Мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка по данным предыдущих археологических исследований в данном микрорегионе колеблется в пределах от 1,8 до 9,0 м.

В составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли.

Земляные, строительные работы по проходке траншей, откопки фундаментов, а также разработка грунта в рамках благоустройства оказывают негативное влияние на культурный слой на следующих участках:

- на участках вне капитальной застройки и наружных инженерных коммуникаций;
- на участках в границах снесенных/демонтируемых подвальных помещений, даже полностью прорезающих культурный слой, если указанные объекты засыпаны культурным слоем;
- на участках выноса/демонтажа существующих наружных инженерных коммуникаций, в случае, если они проложены в траншеях, засыпанных культурным слоем;
- на участках в границах снесенных/демонтируемых подвальных помещений, а также на участках выноса/демонтажа существующих наружных инженерных коммуникаций, в случае, если указанные конструкции не пробивают культурный слой, а проектные отметки планируемых траншей и котлованов ниже оснований указанных объектов.

Земляные, строительные работы, в том числе разработка грунта в рамках благоустройства не оказывают негативное влияние на культурный слой на следующих участках:

- на участках сноса/демонтажа наземных частей зданий и сооружений;
- на участках в границах снесенных/демонтируемых подвальных помещений, а также на участках выноса/демонтажа существующих наружных инженерных коммуникаций, пробивающих или не пробивающих культурный слой, если указанные объекты не засыпаны культурным слоем, а проектные отметки планируемых траншей и котлованов не ниже оснований указанных объектов;

- на участках благоустройства, предусматривающего повышение уровня дневной поверхности без предварительных работ по срезке грунта;
- на участках благоустройства в габаритах и в отметках существующей дорожной одежды.

Предусмотренные проектом и перечисленные работы **окажут воздействие на культурный слой и на объекты археологического наследия.**

Таким образом, необходимо предусмотреть меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и прокладке инженерных коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

В составе раздела сделаны **выводы** о необходимости разработки мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия

Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия представляют собой:

- производство археологических наблюдений на всей площади проектируемых земляных, строительных работ (включая работы по благоустройству территории).

Общая площадь археологических наблюдений на данном участке составляет – 2802 кв м.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации РАН (утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32) и на основании полученного разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка – в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий. Проведение археологических раскопок – до археологического материка.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы

Российская Федерация. Законы. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный Закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ [принят Государственной Думой 24 мая 2002 года: одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года];

Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. М.: Институт археологии РАН, 2018. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32;

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934 «Об организации проведения государственной историко-культурной экспертизы Департаментом культурного наследия города Москвы»;

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «О разделах проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и проектах обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, подлежащих разработке при проведении земляных и иных работ»;

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241»;

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 24 февраля 2022 г. № 45 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 8 декабря 2016 г. № 934»;

Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

Распоряжение Департамента культурного наследия города Москвы от 8 июля 2013 года № 281 "Об утверждении Перечня выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории города Москвы (с изменениями на 22 апреля 2020 года)";

Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 14 ноября 2017 г. № 885 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)» в перечень выявленных объектов культурного наследия города Москвы

и об утверждении границ его территории» в редакции приказа от 26 июня 2020 г. № 426 «О внесении изменений в приказы Департамента культурного наследия города Москвы»);

Методические рекомендации по разработке разделов проектной Документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ, либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия. Утверждены Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 11 мая 2022 года № 166.

Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. Т.1. СПб. 1857.

Горсей Джером. Записки о Московии XVI в. СПб. 1900.

Горюнова Е. И. Итоги работ археологического надзора на строительстве II- ой очереди Московского метрополитена // МИА. № 7. М.-Л. 1947.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. (ДДГ). М.-Л. 1950.

Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. М. 1891.

Изборник славянских и русских сочинений. М. 1896.

История московских районов: энциклопедия. М. 2008.

Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. X. СПб. 1874.

Кирпичников А.Н. Крепости бастионного типа в средневековой России // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1978. М. 1979.

Миллер П. Н. Кулишки // Старая Москва. Издание комиссии по изучению старой Москвы при Императорском археологическом обществе. Вып. II. М. 1914.

Москва. Геология и город. М. 1997.

Носов К. С. Русские крепости конца XV-XVII вв. СПб. 2009.

Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Т. 2. М. 1994.

Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М. 1989.

Полное собрание русских летописей. (ПСРЛ). Т. 8 (VII). СПб. 1859.

Романюк С. К. Из истории московских переулков: Путеводитель. М. 1988.

Снегирев И. М. Памятники московской древности. М. 1842-1845.

Снегирев И. М. Москва. Подробное историческое и археологическое описание города. М. 1865.

Сытин П.В. Из истории московских улиц (очерки). М. 1958.
Фальковский Н. И. Москва в истории техники. М. 1950.

Обоснования выводов экспертизы

В результате проведенных исследований и анализа проектной документации установлено следующее.

На участке, расположенном по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в рамках работ по реставрации и приспособлению, предусмотрено проведение работ по сохранению и прокладке инженерных коммуникаций, а также благоустройство территории.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы и представленный Раздел не рассматривают вопросы, связанные со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца», объекта культурного наследия регионального значения "Московский Архив Коллегии Иностранных дел. XVIII в. - XIX в." (распоряжение Правительства Москвы от 2 ноября 2009 г. № 2844-РП).

Объектом государственной историко-культурной экспертизы является Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и прокладке инженерных коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6., ООО ЦИГИ, 2023 г.;, разработанный ООО ЦИГИ в 2023 г.

Проектными решениями предусмотрены работы по прокладке внешних инженерных сетей (канализации, теплоснабжения и электроснабжения), а также благоустройство территории. Инженерные сети прокладываются взамен существующих по старым трассам, в прежних габаритах. Общая длина траншей прокладываемых сетей составляет 153 метра. Глубина траншей составляет от 0,5 до 3 м. Общий объем разрабатываемого грунта в пределах культурного слоя составляет 275 куб м. Весь подвергаемый воздействию культурный слой представляет собой засыпку имеющихся траншей инженерных коммуникаций, тем самым определяется как нарушенный культурный слой.

Благоустройство территории с точки зрения воздействия на культурный слой представляет собой сочетание подрезок и подсыпок имеющейся поверхности. Общая площадь благоустройства составляет 2802 кв м. Часть территории благоустройства (200 кв м) приходится на участки реконструируемых инженерных сетей.

Проектные отметки разрытий в местах понижения существующего уровня земли практически повсеместно не превышают 0,1-0,2 м. Общий объем выемки грунта при благоустройстве составляет 250 куб м. Весь подвергаемый воздействию культурный слой представляет собой новейшие напластования, в состав которых входит перемещенный культурный слой, включающий археологические предметы, тем самым подвергаемый воздействию культурный слой определяется как нарушенный культурный слой.

Перечисленные работы окажут воздействие на культурный слой.

Мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка по данным предыдущих археологических и геологических исследований в данном микрорегионе колеблется в пределах от 1,8 до 9,0 м.

На участке проектирования присутствует многослойное дорожное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем.

Однако в составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли.

Меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и про-кладке инженерных коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6., представляют собой:

- производство археологических наблюдений на всей площади проектируемых земляных, строительных работ (включая работы по благоустройству территории).

Представленный на государственную историко-культурную экспертизу Раздел содержит необходимые меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.

Раздел соответствует требованиям, установленным Федеральным законом и Приказам Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241, от 28 ноября 2019 г. № 937.

Методики и порядок проведения археологических полевых работ соответствуют требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от "20" июня 2018 г. № 32 (в дальнейшем - Положение).

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные,

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, выявленного объекта археологического наследия проводятся при условии соблюдения установленного статьей 5.1 Федерального закона особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованного обязательного раздела об обеспечении сохранности указанных объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты археологического наследия (п. 2 ст. 36 Федерального закона). Таким образом, реализация мер, предусмотренных разделом, является обязательным требованием для застройщика (заказчика).

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. (ст. 3 Федерального закона).

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Поиск археологических предметов и их изъятие из мест залегания могут производиться исключительно в составе археологических полевых работ.

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (далее - археологические полевые работы), проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа).

Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка - в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погре-

бений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации РАН (утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32) и на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

В случае обнаружения при проведении археологических полевых работ объектов археологического наследия физическое лицо, получившее разрешение (открытый лист), обязано в течение десяти рабочих дней со дня выявления данного объекта письменно проинформировать об этом региональный орган охраны объектов культурного наследия и направить в указанный орган описание обнаруженного объекта археологического наследия, текстовое и графическое описания местоположения границ указанного объекта, а также перечень географических координат характерных точек этих границ (п. 11, ст. 36 Федерального закона).

Перезахоронение погребений по христианскому обряду (в случае их обнаружения) осуществляется за счет средств организации-заказчика.

В случае обнаружения архитектурно-археологических объектов - проведение их изучения, при необходимости консервации с возможной последующей музеефикацией также осуществляется за счет средств организации-заказчика.

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и прокладке инженерных коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, в соответствии с представленным Разделом, возможно.

Вывод экспертизы

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в

границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, возможно.

Положительное заключение.


Приложение:

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и прокладке инженерных коммуникаций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Эксперт

О.М. Замжицкая

15 февраля 2023 г.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
(ООО ЦИГИ)**

107113 Москва, Сокольническая пл., 4а, этаж 3, пом. IV, ком. 11(В) тел. +7(916) 127-19-80 ОГРН 1087746795047


**РАЗДЕЛ,
ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ**

**объекта археологического наследия федерального значения
«Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.»,**

**выявленного объекта археологического наследия
«Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-
Коллежского вала) (достопримечательное место)»**

**в связи с проведением работ по сохранению и прокладке
инженерных коммуникаций на объекте:**

**комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению,
расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2,
3, 4, 5, 6».**



автор графической реконструкции А. В. Можяев

МОСКВА 2023

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. ине. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата

107113 Москва, Сокольническая пл., 4а, этаж 3, пом. IV, ком. 11(В) тел. +7(916) 127-19-80 ОГРН 1087746795047

Подпись и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Баркетто» Генеральный директор  И. И. Кондратьев  МОСКВА 2023																																																											
Подпись и дата	Ине. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5"> Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и про-кладке инженерных коммуни-каций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6. </td><td>Лит.</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ине. № подл.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">ООО Центр историко-градостроительных исследований (ЦИГИ)</td></tr></table>															Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и про-кладке инженерных коммуни-каций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6.	Лит.	Лист	Листов																																	Ине. № подл.						ООО Центр историко-градостроительных исследований (ЦИГИ)		
					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» в связи с проведением работ по сохранению и про-кладке инженерных коммуни-каций на объекте: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6.	Лит.	Лист	Листов																																																							
Ине. № подл.						ООО Центр историко-градостроительных исследований (ЦИГИ)																																																									



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 115035
 Телефон/факс: (495) 957-73-54, (495) 951-06-03, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
 ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

20.01.2021

ДКН-16-13-12234/20

ООО "ЭкоПоле"

lc_ecopole@mail.ru

С В Е Д Е Н И Я

**о наличии/отсутствии на территории проведения работ объектов
 культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия,
 их территорий, объектов, обладающих признаками объекта
 культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия и
 защитных зон объектов культурного наследия**

Настоящие сведения выданы по состоянию на "20" января 2021 г.	
на территорию проведения работ: проведение инженерно-экологических изысканий на территории объекта: г. Москва, Хохловский переулок, д. 7-9, строение 1. 2 и 3 (согласно приложенному ситуационному плану).	
1. Наличие объектов культурного наследия: объект культурного наследия федерального значения "Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в." (далее – Объект № 1) (постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327, п. 1 ст. 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон); объект культурного наследия регионального значения "Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в." (распоряжение Правительства Москвы от 2 ноября 2009 г. № 2844-ПП); объект археологического наследия федерального значения (достопримечательное место) "Культурный слой "Белого города", XIV-XVII вв. н.э." (далее – Объект № 2) (Указ Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 г. № 176; п. 2, ст. 64 Федерального закона).	
2. Наличие выявленных объектов культурного наследия: выявленный объект археологического наследия (достопримечательное место) "Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала)" (далее – Объект № 3) (приказы Мосгорнаследия от 14 ноября 2017 г. № 885; от 26 июня 2020 г. № 426).	
3. Наличие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия: отсутствуют.	
4. Наличие утвержденных границ территорий объектов культурного наследия/выявленных объектов культурного наследия:	

Документ зарегистрирован № ДКН-16-13-12234/20 от 20.01.2021 Арсений О.А. (Мосгорнаследие)
 Страница 1 из 5. Страница создана: 20.01.2021 12:46



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист 3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

границы территории Объекта № 1 (постановление Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП);

границы территории Объекта № 2 (приказы Мосгорнаследия от 17 мая 2018 г. № 373; от 9 августа 2019 г. № 655);

границы территории Объекта № 3 (приказы Мосгорнаследия от 14 ноября 2017 г. № 885; от 26 июня 2020 г. № 426).

5. Наличие утвержденных зон охраны объектов культурного наследия, установленных защитных зон объектов культурного наследия: объединенная охранная зона № 69 (постановление Правительства Москвы от 16 декабря 1997 г. № 881)

6. Дополнительные сведения:

На запрашиваемой территории расположены: исторически ценные градоформирующие объекты: "Типография П.И. Юнгера, 1894 г., арх. И.А. Клименко" (протокол заседания Экспертной комиссии (Секция: Объекты историко-градостроительной среды) от 21 сентября 2005 г. № 46); "Учетный объект историко-градостроительной среды" (приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 15 сентября 2020 г. № 590); объект историко-градостроительной среды "Хозяйственное строение типографии, 1930 г., 1969 г." (протокол заседания Экспертной комиссии (Секция: Объекты историко-градостроительной среды) от 21 сентября 2005 г. № 46).

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объектов культурного наследия и зон охраны устанавливаются в соответствии со ст. 5.1 и 34 Федерального закона, вышеуказанными постановлениями и приказами.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы и иные работы в границах территории объекта археологического наследия проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия разделов об обеспечении сохранности объектов археологического наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Учитывая изложенное, вся деятельность, связанная с проведением работ на рассматриваемой территории, должна быть согласована с Мосгорнаследием.

Приложение: сведения Историко-культурного опорного плана территории города Москвы на 2 л. в 1 экз.

Начальник Управления
государственного учета и экспертизы
объектов культурного наследия

Ш.В.Хецуриани, (499)237-65-77
О.А.Арсенюк, (495)951-90-18



Документ зарегистрирован № ДКН-16-13-12234/20 от 20.01.2021 Арсенюк О.А. (Мосгорнаследие)
Страница 2 из 5. Страница создана: 20.01.2021 12:46




Подпись и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подпись и дата	Име. № подл.	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист 4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6



3	Адрес БТИ: Хохловский пер., д. 7-9, стр. 2 "Типография П.И. Юнгersona, 1894 г., арх. И.А. Клименко" исторически ценный градоформирующий объект (Протокол заседания Экспертной комиссии (Секция: Объекты историко-градоформирующей среды) № 46 от 21.09.2005) Адрес БТИ: Хохловский пер., д. 7-9, стр. 6 "Учетный объект историко-градоформирующей среды" объект историко-градоформирующей среды (Приказ Департамента культурного наследия города Москвы № 590 от 15.09.2020) Адрес БТИ: Хохловский пер., д. 7-9, стр. 5 "Хозяйственное строение типографии, 1930 г., 1969 г." объект историко-градоформирующей среды (Протокол заседания Экспертной комиссии (Секция: Объекты историко-градоформирующей среды) № 46 от 21.09.2005)
---	--

Инев. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инев. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				
				Лист
				6

Лист согласования к документу № ДКН-16-13-12234/20 от 20.01.2021. В ответ на № 16-13-12234/20 (24.12.2020)

Инициатор согласования: Арсенюк О.А. Консультант отдела государственной историко-культурной экспертизы

Согласование инициировано: 20.01.2021 12:47

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ					Тип согласования: смешанное
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии	
Тип согласования: параллельное					
1	Цивилёва М.Ю.		Согласовано 20.01.2021 14:41	-	
2	Аникин И.О.		Согласовано 20.01.2021 18:48	-	
Тип согласования: последовательное					
3	Рождественская С.А.		ЭП Подписано 20.01.2021 18:53	-	

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				Лист
									7

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	
1.1. Общая часть.....	9
1.2. Документальные основания для разработки Раздела.....	10
1.3. Сведения об объектах археологического наследия, выявленных объектах археологического наследия, иных объектах культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны.....	12
1.4. Документация, предоставленная заказчиком.....	13
1.5. Описание участка проведения работ.....	14
1.6. Государственная охрана объектов археологического наследия.....	19
2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА	
2.1. Краткая историко-градоведческая характеристика территории.....	25
2.2. Археологическая изученность территории.....	35
2.3. Мощностъ и сохранностъ культурного слоя участка.....	37
2.4. Источники и литература.....	40
3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ	
3.1. Проектные решения.....	42
3.2. Оценка воздействия проводимых работ на объекты археологического наследия.....	44
4. ВЫВОД	47
о необходимости подготовки документации или раздела документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия и проведении государственной историко-культурной экспертизы	
5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ	
5.1. Обоснование мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении проектных и земляных, строительных работ.....	48
5.2. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия.....	58
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ	
по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия	
6.1. Порядок проведения спасательных археологических работ.....	62
6.2. Расчет объемов спасательных археологических работ.....	64
6.3. Продолжительность спасательных работ и расчет потребностей в рабочей силе.....	65
6.4. Потребностъ в строительной технике, материалах, в электроэнергии, воде при производстве спасательных археологических работ.....	70
6.5. Расчет стоимости спасательных археологических работ.....	73
7. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ.....	76

Подпись и дата			обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия, выявленных объектов археологического наследия и проведении государственной историко-культурной экспертизы
Инв. № дубл.			5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
			5.1. Обоснование мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении проектных и земляных, строительных работ..... 48
			5.2. Меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия..... 58
Взам. инв. №			6. ДОКУМЕНТАЦИЯ
			по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, выявленного объекта археологического наследия
			6.1. Порядок проведения спасательных археологических работ..... 62
			6.2. Расчет объемов спасательных археологических работ..... 64
Подпись и дата			6.3. Продолжительность спасательных работ и расчет потребностей в рабочей силе..... 65
			6.4. Потребность в строительной технике, материалах, в электроэнергии, воде при производстве спасательных археологических работ..... 70
			6.5. Расчет стоимости спасательных археологических работ..... 73
Инв. № подл.			7. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ..... 76
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6			Лист
			8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

ного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (Утверждены Приказом ДКН г. Москвы от 11 мая 2022 года № 166).

1.2. Документальные основания для разработки Раздела.

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569;

- Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составлением научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32;

- Постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						10

участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия»;

- Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 28 ноября 2019 г. № 937 «О внесении изменений в приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 18 апреля 2016 г. № 241 «Об утверждении Перечня работ, требующих разработки разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (за исключением работ, для проведения которых требуется получение разрешения на строительство, ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве) и структуры разделов проектной документации, в том числе исходно-разрешительной документации, представляемой заявителем для согласования указанных разделов в зависимости от вида работ»;

- Методические рекомендации по разработке разделов проектной Документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ, либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
ние разрешения на строительство, ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве) и структуры разделов проектной документации, в том числе исходно-разрешительной документации, представляемой заявителем для согласования указанных разделов в зависимости от вида работ»; - Методические рекомендации по разработке разделов проектной Документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ, либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ, при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, либо на земельном				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист 11
--	------------

- Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Жилой дом служителей архива, 1808 г., архитектор Ф.К.Соколов» по адресу: г. Москва, Хохловский переулок, дом 7-9, строение 1, объекта культурного наследия федерального значения «Палаты дьяка Украинцева, 1665 г.,

					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13

XIX в.» по адресу: г. Москва, Хохловский пер., д. 7-9, стр. 2 (часть), стр. 3 (часть), объекта культурного наследия регионального значения «Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. «Директорский дом, 1802 г., архитектор Ф.К.Соколов», по адресу: г. Москва, Хохловский переулок, дом 7-9, строение 3 (часть). 182-20-ЭПР-ПП-РОС. ООО «Гинзбург Архитектс». М. 2022 г.

- Проект производства работ на ремонт существующих сетей электро-снабжения, теплоснабжения и канализации. ППР 29/22. ООО ПКГ «Аркада». М. 2022 г.

- Благоустройство территории объектов, расположенных по адресу: Хохловский пер., д. 7-9, стр. 1-7». МКЗ-UKR-ПД-ГП. ООО «Проектная компания «М.К.З.». 2022 г. Генплан, План организации рельефа, План земляных масс.

- Инженерно-топографической план участка, масштаб 1:500. ФГБУ «Мосгоргеотрест». 2020 г.

1.5. Описание участка проведения работ.

Проектируемый участок по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 расположен в Центральном административном округе г. Москва, во внутригородском муниципальном образовании Басманном. Участок работ расположен по адресу: г. Москва, ЦАО, Хохловский переулок вл. 7-9.

Работы предполагается производить:

- в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца»;

- в границах зоны строго регулирования застройки, зоны охраняемого

Подпись и дата		Ине. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Ине. № подл.		
1.5. Описание участка проведения работ. Проектируемый участок по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 расположен в Центральном административном округе г. Москва, во внутригородском муниципальном образовании Басманном. Участок работ расположен по адресу: г. Москва, ЦАО, Хохловский переулок вл. 7-9. Работы предполагается производить: - в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца»; - в границах зоны строго регулирования застройки, зоны охраняемого										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
										14

культурного слоя № 001 и зоны охраняемого ландшафта № 001, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 07.07.1998 г. № 545 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского Вала)»;

- в границах объединенной охранной зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) №069 и заповедная территория № 008 «Маросейка-Покровка», утвержденные постановлением Правительства Москвы от 16.12.1997 г. № 881 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в пределах Садового Кольца)»;

- в границах территории памятника археологии «Объект культурного наследия культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв. н.э.» утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176;

- в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала), утвержденной Приказом Департамента культурного наследия города Москвы от 14.11.2017 г. № 885.

В целом проектируемая территория и соседние с ней участки имеют общий уклон с севера на юг. Также внутриквартальный проезд, идущий с севера на юг, имеет значительный уклон в южную и западную сторону.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах флювиогляциальной равнины, прорезанным засыпанным руслом оврага малого притока р. Москвы р. Рачки. Поверхность площадки выровнена в результате техногенного освоения, абсолютные отметки поверхности земли - 145,00-151,88 м.

В геологическом строении участка проектируемого строительства принимают участие следующие грунты (сверху вниз):

1. Техногенные (антропогенные) отложения (t-QIV) (напластования возрастом менее 100 лет, а также - культурный слой (возрастом более 100 лет) разной степени сохранности). Мощность отложений - 1,8-9,0 м.

Включают в себя:

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						15

- насыпные грунты песчаного состава с прослоями суглинка, с гравием и щебнем, обломками кирпича и бетона, слежавшиеся, влажные и водонасыщенные (ИГЭ-1).

- насыпные грунты глинистого состава с примесью песка, включением органических веществ, с гравием, обломками кирпича и бетона, щепой древесины, битым стеклом, растительными остатками, слежавшиеся, влажные и водонасыщенные (ИГЭ-1а).

2 Флювиогляциальные отложения московского горизонта (f-QIIms). (Здесь и ниже – материковые отложения) Мощность отложений – 1,2 м.

Включают в себя:

- пески средней крупности, неоднородные, средней плотности, водонасыщенные (ИГЭ-2).

3. Моренные отложения днепровского оледенения (g-QIIo-d). Мощность отложений – 0,3-3,4 м.

Включают в себя:

- суглинки легкие, песчанистые, тугопластичные (ИГЭ-3).

4. Флювиогляциальные отложения окско-днепровского межледниковья (f-QIIo-d). Мощность отложений – 3,4-9,8 м.

Включают в себя:

- суглинки легкие, песчанистые, со следами карбонатов, текучепластичные, прослоями текучие (ИГЭ-4).

- суглинки легкие, песчанистые, мягкопластичные, с линзами супеси (ИГЭ-5).

- суглинки легкие, песчанистые, тугопластичные, с линзами супеси (ИГЭ-6).

- пески пылеватые, неоднородные, плотные, водонасыщенные (ИГЭ-7).

- пески мелкие, неоднородные, плотные, водонасыщенные (ИГЭ-8).

5. Верхнеюрские отложения волжского яруса (J3v). Мощность отложений – 6,2-7,9 м.

Включают в себя:

Инд. № подл.	Подпись и дата				Инд. № дубл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Подпись и дата				Инд. № дубл.	Подпись и дата								
4. Флювиогляциальные отложения окско-днепровского межледниковья (f-QIIo-d). Мощность отложений – 3,4-9,8 м. Включают в себя: - суглинки легкие, песчанистые, со следами карбонатов, текучепластичные, прослоями текучие (ИГЭ-4). - суглинки легкие, песчанистые, мягкопластичные, с линзами супеси (ИГЭ-5). - суглинки легкие, песчанистые, тугопластичные, с линзами супеси (ИГЭ-6). - пески пылеватые, неоднородные, плотные, водонасыщенные (ИГЭ-7). - пески мелкие, неоднородные, плотные, водонасыщенные (ИГЭ-8). 5. Верхнеюрские отложения волжского яруса (J3v). Мощность отложений – 6,2-7,9 м. Включают в себя:																								
Изм.					Лист					№ докум.					Подп.					Дата				
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6																	Лист							
																	16							

- глины легкие, с линзами песка, тугопластичные, прослоями мягкопластичные (ИГЭ-9).

- глины тяжелые, с прослоями песка и включением обломков древней фауны (>20%), полутвердые (ИГЭ-10).

- суглинки тяжелые, песчанистые, с прослоями песка, тугопластичные (ИГЭ-11).

6. Верхнеюрские отложения оксфордского яруса (J3ox). Вскрытая мощность отложений – 7,1-8,5 м.

Включают в себя:

- глины тяжелые, с обломками древней фауны, полутвердые (ИГЭ-12).

В гидрогеологическом отношении участок характеризуется наличием одного надюрского водоносного комплекса во флювиогляциальных отложениях среднечетвертичного возраста (f-QIIo-d). Данный водоносный комплекс распространен повсеместно и вскрыт на глубинах 1,3-5,9 м (абсолютные отметки уровня подземных вод – 144,77-147,11 м). Водоносный комплекс безнапорный. Водовмещающими грунтами являются пески пылеватые, мелкие и средней крупности, плотные и средней плотности, с прослоями суглинков песчанистых и супеси пластичной. Мощность водонасыщенной толщи изменяется от 7,2 м до 10,2 м. Нижним водупором являются волжские и оксфордские глинистые отложения верхнеюрского возраста.

В отдельные периоды года и в следствии техногенных утечек, в верхней части геологического разреза, в неоднородной толще насыпных грунтов, выше уровня подземных вод, возможно появление и локальное скопление вод типа «верховодка».

Согласно инженерно-геологическим изысканиям [1], участок строительства является неопасным в отношении проявления карстово-суффозионных процессов, по характеру естественного подтопления оценивается как неподтопленный, по характеру техногенного воздействия оценивается как потенциально подтопляемый.

В соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строи-

Ине. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.				Подпись и дата															
средней крупности, плотные и средней плотности, с прослоями суглинков песчанистых и супеси пластичной. Мощность водонасыщенной толщи изменяется от 7,2 м до 10,2 м. Нижним водоупором являются волжские и оксфордские глинистые отложения верхнеюрского возраста. В отдельные периоды года и в следствии техногенных утечек, в верхней части геологического разреза, в неоднородной толще насыпных грунтов, выше уровня подземных вод, возможно появление и локальное скопление вод типа «верховодка». Согласно инженерно-геологическим изысканиям [1], участок строительства является неопасным в отношении проявления карстово-суффозионных процессов, по характеру естественного подтопления оценивается как неподтопленный, по характеру техногенного воздействия оценивается как потенциально подтопляемый. В соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строи-																									
																				Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				Лист	
																								17	
Изм.				Лист				№ докум.				Подп.				Дата									

тельства», сложность инженерно-геологических условий для рассматриваемой территории определяется как сложная (III-я категория).

По данным историко-культурных исследований, участок расположен на «Ивановской горке» — возвышенной местности в центре Москвы, в восточной части Белого города, одном из семи московских холмов. Представляет собой бровку высокой террасы, обращённой к Москве-реке. Своё название получила от Ивановского монастыря, до сих пор являющегося её градостроительной доминантой.

Ивановская горка - часть Белого города, являющаяся своеобразным архитектурным заповедником. Здесь часто можно видеть экскурсии, в течение многих лет проходят летние практики студентов художественных училищ, снимаются фильмы.

Территория очерчена прекрасно сохранившимися Маросейкой и Покровкой, Покровским и Яузским бульварами, Солянкой и Лубянским проездом. Они соединены переулками, где исторически движение транспорта неактивно. Большой перепад высот уникальных холмистых участков с зелёными насаждениями создаёт неповторимый ландшафт, постоянно используемый многими художниками и кинооператорами в своих произведениях.

Изучаемый фрагмент историко-градостроительной среды частично совпадает с территорией исторического владения № 267/300 по Мясницкой части, расположен в южной части имеющего сложную форму квартала № 120, ограниченного улицами Покровкой, внутренним проездом Покровского бульвара, Хохловским и Колпачным переулками. Владение примыкает к излому Хохловского переулка.

В своих окончательных границах рассматриваемое историческое владение сложилось в начале 20 в. результате отделения от него нескольких более мелких участков, примыкавших к линии Колпачного переулка. До этого раздела владение занимало всю южную оконечность квартала № 120, ограниченную Колпачным и Хохловским переулками.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
многими художниками и кинооператорами в своих произведениях. Изучаемый фрагмент историко-градостроительной среды частично совпадает с территорией исторического владения № 267/300 по Мясницкой части, расположен в южной части имеющего сложную форму квартала № 120, ограниченного улицами Покровкой, внутренним проездом Покровского бульвара, Хохловским и Колпачным переулками. Владение примыкает к излому Хохловского переулка. В своих окончательных границах рассматриваемое историческое владение сложилось в начале 20 в. результате отделения от него нескольких более мелких участков, примыкавших к линии Колпачного переулка. До этого раздела владение занимало всю южную оконечность квартала № 120, ограниченную Колпачным и Хохловским переулками.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				
Лист				
18				

1.6. Государственная охрана объектов археологического наследия

На территории земельного участка необходимо осуществление мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия, предусмотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – **Федеральный закон ФЗ-73**), Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным Российской академией наук 20 июня 2018 г., постановлением № 32 (далее – **Положение**), Положением об особенностях организации археологических полевых работ на территории города Москвы", утвержденным постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2016 г. № 710-ПП "О внесении изменений в правовые акты города Москвы" (далее – **Положение об особенностях организации археологических полевых работ**), Постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 154 "Об утверждении Положения о Департаменте культурного наследия города Москвы" (далее – **Положение о Департаменте**); Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах тер-

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Москва (далее – Положение о Деятельности), Административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2017 г. № 723-ПП "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы "Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах тер-	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						19

ритории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия" (далее – *Административный регламент*).

1.6.1. Согласование при проведении строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, за исключением объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, разделов проектной документации об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия, разделов об обеспечении сохранности объекта археологического наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта археологического наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ (за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) (*Положение о Департаменте*).

1.6.2. Согласование Департаментом культурного наследия города Москвы разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия (государственная услуга города Москвы) (п. 2.1, п. 2.3.1 *Административного регламента*);

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
										20

1.6.3. Земляные и иные работы – изыскательские, проектные, земляные, землеустроительные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 **Федерального закона ФЗ-73** работы по использованию лесов и иные работы, работы по сохранению объекта культурного наследия, проводимые на поверхности земли, в земле или под водой, требующие **до их начала** проведения археологических полевых работ, за исключением случаев проведения земляных и иных работ:

- в границах земельных участков и участков водных объектов, отсутствие объектов археологического наследия, на которых подтверждено и обосновано научным отчетом о выполненных археологических полевых работах и соответствующим актом государственной историко-культурной экспертизы либо только соответствующим актом государственной историко-культурной экспертизы;

- в габаритах подвальных помещений существующего объекта капитального строительства;

- в пределах объекта капитального строительства, полностью или частично расположенного под землей;

- на существующих трассах подземных коммуникаций (п. 2.1 **Положения** об особенностях организации археологических полевых работ);

1.6.4. Осуществление археологических полевых работ (и/или) (ст. 45.1 **Федерального закона ФЗ-73**, п. 2 **Положения**):

- **археологических разведок** – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия или собственно объектов археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов в целях выявления объектов археологического

Подпись и дата		Ине. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Ине. № подл.		
- в пределах объекта капитального строительства, полностью или частично расположенного под землей; - на существующих трассах подземных коммуникаций (п. 2.1 Положения об особенностях организации археологических полевых работ); 1.6.4. Осуществление археологических полевых работ (и/или) (ст. 45.1 Федерального закона ФЗ-73, п. 2 Положения): - археологических разведок – проведение на поверхности земли или под водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия или собственно объектов археологического наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов в целях выявления объектов археологического										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
										21

- **археологических наблюдений** – особый вид научных исследований, которые проводятся в качестве мероприятия по сохранению объекта археологического наследия в целях выявления на участке объекта археологического наследия с поврежденным культурным слоем археологических предметов, сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия для возможности изучения их методами археологических раскопок;

- **археологических раскопок** – проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.

В случае выявления непотревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок (п. 5.8 *Положения*);

1.6.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия (ст. 36 п. 4 **Федерального закона ФЗ-73**).

Департамент культурного наследия города Москвы организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами города Москвы (п. 4.1.2. *Положения о Департаменте*);

1.6.6. В случае выявления в ходе проведения археологических исследований (археологических наблюдений и/или археологических раскопок) объекта археологического наследия, строительно-хозяйственные работы на данном участке приостанавливаются, с письменным уведомлением Департамента культурного наследия города Москвы. Уведомление оформляется держателем разрешения (открытого листа) с предоставлением документов, указанных в п. 11 ст. 45.1 *Федерального закона ФЗ-73*. Порядок выявления объектов археологического наследия предусмотрен ст. 16.1 *Федерального закона ФЗ-73* (ст. 36, п. 4 *Федерального закона ФЗ-73*);

1.6.7. За нарушение *Федерального закона ФЗ-73* должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны возместить стоимость восстановительных работ, а лица, причинившие вред объекту археологического наследия, - стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, указанных в статье 40 *Федерального закона ФЗ-73*, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий (ст. 61 *Федерального закона ФЗ-73*).

1.6.8. В соответствии с первым абзацем пункта 5 статьи 5.1, пунктом 3 статьи 47.2, статьей 47.3, пунктами 1, 6 и 11 статьи 47.6 *Федерального закона ФЗ-73*, с определением Конституционного суда Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 2755-О, обеспечение финансирования археологических проектных и натурных работ производится за счет организации-заказчика.

Работы ведутся на основании и по заключению специальных договоров. О сроках проведения земляных строительных работ заказчику необхо-

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

димо проинформировать специализированную археологическую организацию, которой заключен договор, в письменном виде не позднее 3 – 5-ти дней до начала работ.

Ине. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист		
					24		

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

2.1. Краткая историко-градоведческая характеристика территории.

Участок расположен на «Ивановской горке» — возвышенной местности в центре Москвы, в восточной части Белого города, одном из семи московских холмов. Представляет собой бровку высокой террасы, обращённой к Москве-реке. Своё название получила от Ивановского монастыря, до сих пор являющегося её градостроительной доминантой.

Ивановская горка - часть Белого города, являющаяся своеобразным архитектурным заповедником. Здесь часто можно видеть экскурсии, в течение многих лет проходят летние практики студентов художественных училищ, снимаются фильмы.

Территория очерчена прекрасно сохранившимися Маросейкой и Покровкой, Покровским и Яузским бульварами, Солянкой и Лубянским проездом. Они соединены переулками, где исторически движение транспорта неактивно. Большой перепад высот уникальных холмистых участков с зелёными насаждениями создаёт неповторимый ландшафт, постоянно используемый многими художниками и кинооператорами в своих произведениях.

Река Рачка - левый приток Москвы. Исток имеет из верхового болота, на месте которого нынче находятся Чистые пруды. Виду пролегания русла речки Рачки на крутом склоне коренной террасы Москвы реки, природная долина речки имеет вид довольно узкого оврага, залегающего внутри кварталов, ограниченных Хохловским и Колпачным, Малым Ивановским и Подкопаевским переулками. Собственно, эти переулки и сформировались как проезды вдоль левого (Хохловский, Подкопаевский пер.) и правого (Колпачный, Малый Ивановский пер.) берегов оврага речки Рачки. В 1750-е гг. по проекту князя Д. В. Ухтомского р. Рачка была заключена в подземную трубу. Нынешний коллектор речки Рачки пролегает под Колпачным и Подкопаевским переулками.

По южному краю территории в древности пролегал Владимирская дорога (трасса современной улицы Солянки). Северную границу определяла до-

Ине. № подл.	Подпись и дата		Ине. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		
многими художниками и кинооператорами в своих произведениях. Река Рачка - левый приток Москвы. Исток имеет из верхового болота, на месте которого ныне находятся Чистые пруды. Виду пролегания русла речки Рачки на крутом склоне коренной террасы Москвы реки, природная долина речки имеет вид довольно узкого оврага, залегающего внутри кварталов, ограниченных Хохловским и Колпачным, Малым Ивановским и Подкопаевским переулками. Собственно, эти переулки и сформировались как проезды вдоль левого (Хохловский, Подкопаевский пер.) и правого (Колпачный, Малый Ивановский пер.) берегов оврага речки Рачки. В 1750-е гг. по проекту князя Д. В. Ухтомского р. Рачка была заключена в подземную трубу. Нынешний коллектор речки Рачки пролегает под Колпачным и Подкопаевским переулками. По южному краю территории в древности пролежала Владимирская дорога (трасса современной улицы Солянки). Северную границу определяла до-									
					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				Лист
									25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

рога, возникшая достаточно поздно, в 15 веке (современные улицы Маросейка и Покровка).

С 14-15 вв. в этой части будущего города известны несколько урочищ и поселений.

На высоком холме, склон которого к югу прорезала речка Рачка, находилось урочище Старые Сады. По распространенному мнению, оно получило свое название по садам, окружавшим великокняжеский загородный двор и церковь Святого Владимира (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Двор и церковь упоминаются в Духовной грамоте Василия I (1423 г.): «за городом новой дворъ оу Святого Володимера» (ДДГ, 1950). Место расположения двора великого князя «определяется как непосредственной близостью к этой церкви (св. Владимира), так и условиями рельефа: это единственный обширный и не слишком крутой участок между обрывами и речкой» (Памятники архитектуры Москвы., 1989).

По моему мнению, понятие “сады”, встречаемое в духовных грамотах великих князей со второй половины 15 века, отражает не агротехнические устремления правителей Москвы, а служит обозначением особой великокняжеской прерогативы по отношению к урбанизируемым территориям.

Развитие столичных функций в 15 веке постепенно ослабило фактор зависимости численности населения от окружающих угодий. Появились иные критерии выбора места для пригородной посадской селитьбы, иные способы управления ближайшими пригородными территориями. Топоним “сады” хорошо коррелирует с расположением великокняжеских ктиторских монастырей, учрежденных к востоку от Великого посада в период конца 14 – 15 веков. Входящие в соприкосновение с растущим столичным городом загородные великокняжеские владения постепенно теряют свой аграрный статус. Прежняя структура малодворных деревень, “тянущих” к селу, уступает место развитой многофункциональной территории, обладающей достаточным демографическим и экономическим потенциалом, чтобы воспринять функции столичного города, оставаясь, по сути, домениальным владением великокняжеской семьи.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

великих князей со второй половины 15 века, отражает не агротехнические устремления правителей Москвы, а служит обозначением особой великокняжеской прерогативы по отношению к урбанизируемым территориям.

Развитие столичных функций в 15 веке постепенно ослабило фактор зависимости численности населения от окружающих угодий. Появились иные критерии выбора места для пригородной посадской селитьбы, иные способы управления ближайшими пригородными территориями. Топоним “сады” хорошо коррелирует с расположением великокняжеских ктиторских монастырей, учрежденных к востоку от Великого посада в период конца 14 – 15 веков. Входящие в соприкосновение с растущим столичным городом загородные великокняжеские владения постепенно теряют свой аграрный статус. Прежняя структура малодворных деревень, “тянущих” к селу, уступает место развитой многофункциональной территории, обладающей достаточным демографическим и экономическим потенциалом, чтобы воспринять функции столичного города, оставаясь, по сути, домениальным владением великокняжеской семьи.

					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В этих условиях функция управления территорией переходит от села в ведение ктиторского монастыря, а сама территория приобретает формальный статус особого посада. В документах эта территория значится как “сады”, а управляющие монастыри и селитьба значатся как “в садех” или “на посаде в садех”. Так проявился особый путь градостроительного развития части московского посада – в рамках великокняжеских домениальных владений.

В 1514 году на месте деревянной Владимирской церкви была заложена каменная (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Строил храм зодчий Алевиз Фрязин: «Тоя же весны благоверный и христолюбивый князь велики Василей Иванович вса Руси, с многым желанием и верою, повеле заложити и делати церкви каменныя и кирпичныя на Москве: на Большом посаде за торгом церковь Введения святыя Богородицы, церковь Володимира Святый в Садех, да церковь Благовещение святыя Богородицы в Воронцове ... а всем тем церквам был мастер Алевиз Фрязин» (ПСРЛ, 1859). Существующее сейчас здание церкви построено в 1660-е гг. (Памятники архитектуры Москвы., 1989). По Строевой книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику по улице, что ото рву, 33 саж., по другой стороне 23 саж. съ полусаженью, поперегъ подле дяконовского двора 19 саж., въ другомъ поперечнике посторонь дяконовского двора въ узскомъ месте кладбище жъ 8 саж., и то кладбище въ длину пространно, а въ поперечнике тесно» (Забелин, 1891). В конце XVII века возведены два придела и трапезная. Храм неоднократно страдал от пожаров (1737, 1812 гг.) и обновлялся (Паламарчук, 1994).

В раннемосковский период в городе и на прилегавшей к нему территории было известно несколько урочищ, носивших одинаковые названия - Глинище. Вероятно, литологические особенности этих участков использовались для добывания здесь глины, необходимой в гончарстве и строительстве. Одно из таких Глинищ находилось в западной части исследуемой территории (современный Большой и Малый Спасоглинищевские переулки). Оно было приурочено к «особенно крутому обрыву» холма (Памятники архитектуры Моск-

Ине. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Ине. № дубл.				Подпись и дата					
1989). По Строевской книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью зем- ли и кладбища мерою длиннику по улице, что ото рву, 33 саж., по другой сто- роне 23 саж. съ полусаженью, поперегъ подле дяконовского двора 19 саж., въ другомъ поперечнике посторонь дяконовского двора въ узскомъ месте кладбище жъ 8 саж., и то кладбище въ длину пространно, а въ поперечнике тесно» (Забелин, 1891). В конце XVII века возведены два придела и трапезная. Храм неоднократно страдал от пожаров (1737, 1812 гг.) и обновлялся (Пала- марчук, 1994). В раннемосковский период в городе и на прилегавшей к нему террито- рии было известно несколько урочищ, носивших одинаковые названия - Гли- нище. Вероятно, литологические особенности этих участков использовались для добывания здесь глины, необходимой в гончарстве и строительстве. Одно из таких Глинищ находилось в западной части исследуемой территории (со- временный Большой и Малый Спасоглинищевские переулки). Оно было при- урочено к «особенно крутому обрыву» холма (Памятники архитектуры Моск-															
					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохлов- ский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6									Лист	
														27	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата											

вы., 1989). Наиболее раннее из известных упоминание урочища содержит Духовная грамота старца Симонова монастыря Андриана Ярлыка (1460 г.): «А загородский свой двор у святого спаса на Глинищах, свою куплю, и с огородом, а то дал есми Фролу Яковлю и его жене и его детям» (Акты, относящиеся до юридического быта..., 1857). Синхронное Глинищу поселение гончаров находилось неподалеку, на территории позднейшего Китай-города (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Упоминаемая Ярлыком Преображенская церковь в середине XVII века была переведена в камень. По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику 28 саж. безъ трети, длиннику жъ отъ Стрелецкой слободы 23 саж. съ третью, поперечнику по улице отъ Стрелецкой же слободы 26 саж., позади олтарей поперегъ же 14 саж. съ полусаженью, и то кладбище позади олтарей тесно и порозжихъ местъ нетъ» (Забелин, 1891).

Во 1780-е гг. церковь вновь перестроили, а в 1931 году - снесли (Паламарчук, 1994).

Недалеко от великокняжеского загородного двора на другом берегу реки Рачки находился «необходимый для усадьбы хозяйственный и конюшенный двор» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Место его расположения маркирует сохранившаяся до нашего времени церковь Николая Чудотворца в Подкопаеве, под Конюшней. Существует предположение, что здесь также «добывали глину, подкапывая холм (отсюда название места)» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Первое упоминание церкви относится к 1493 году (ПСРЛ, 1859). В ноябре того года здесь находился великий князь Иван III, который «стоялъ тогды после пожару у Николы у Подкопаева подъ Конюшнею въ христианскихъ дворехъ» (ПСРЛ, 1859). В первой четверти XVII века храм был переведен в камень (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику 18 саж., поперегъ 14 саж., позади олтарей 13 саж. и то кладбище тесно и порозжихъ местъ нетъ» (Забелин, 1891). Существующее сейчас здание церкви построено в середине XVII века, «однако габариты и план дошедшей до наших дней по-

Подпись и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Ине. № подл.	ки Рачки находился «необходимый для усадьбы хозяйственный и конюшенный двор» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Место его расположения маркирует сохранившаяся до нашего времени церковь Николая Чудотворца в Подкопаеве, под Конюшной. Существует предположение, что здесь также «добывали глину, подкапывая холм (отсюда название места)» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Первое упоминание церкви относится к 1493 году (ПСРЛ, 1859). В ноябре того года здесь находился великий князь Иван III, который «стоялъ тогда после пожара у Николы у Подкопаева подъ Конюшнею въ христианскихъ дворехъ» (ПСРЛ, 1859). В первой четверти XVII века храм был переведен в камень (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику 18 саж., поперегъ 14 саж., позади олтарей 13 саж. и то кладбище тесно и порозжихъ местъ нетъ» (Забелин, 1891). Существующее сейчас здание церкви построено в середине XVII века, «однако габариты и план дошедшей до наших дней по-	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						28

стройки наводят на предположение о его возможном более древнем предшественнике, послужившем образцом при строительстве храма в XVII в.» (Памятники архитектуры Москвы., 1989).

При Василии III рядом с великокняжеским двором, был основан Ивановский женский монастырь (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Первоначально, Иоанно-Предтеченский монастырь был мужским и существовал с начала XV века на другом берегу Москвы-реки - в Замоскворечье, в районе современной Пятницкой улицы. Первое известие о Московском Ивановском монастыре содержится в летописях под 1415 годом при описании чуда, сопровождавшего рождение великого князя Василия II Темного. В 1530-е годы после рождения у Василия III долгожданного наследника - будущего царя Иоанна Васильевича, обитель была перенесена. Здесь на новом месте, при сохранении старого посвящения, монастырь стал женским. Главный собор был построен одним из итальянских мастеров, работавших в Москве в 1510-1530-е гг.

В 16 веке на Ивановской горке появилось несколько крупных усадеб. «Возможно, что каменные палаты 16-17 вв., образующие как бы единую цепочку, выше крутой части склона..., отмечают именно эти наиболее древние, обжитые места; разумеется, их первоначальная застройка, как и застройка княжеского двора, была преимущественно деревянной» (Памятники архитектуры Москвы., 1989).

Ближе к Владимирской дороге находилось неоднократно упоминаемое в летописях урочище Кулишки. Чаще всего название урочища выводят из слова «кулига» - мокрое, топкое место. Память об урочище сохранилась в названиях церквей, в определенной степени локализирующих его: Всех Святых на Кулишках, Трех Святителей, что на Кулишках, Петра и Павла, что на Кулишках, Рождества Богородицы, что на Кулишках, Кира и Лавра, что на Кулишках.

В районе Кулишек находилось много дворов знати. Согласно Росписному списку 1638 года здесь располагались усадьбы Касимовского царевича

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
В 10 веке на Ивановской Горке появились несколько крупных усадеб. «Возможно, что каменные палаты 16-17 вв., образующие как бы единую цепочку, выше крутой части склона..., отмечают именно эти наиболее древние, обжитые места; разумеется, их первоначальная застройка, как и застройка княжеского двора, была преимущественно деревянной» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Ближе к Владимирской дороге находилось неоднократно упоминаемое в летописях урочище Кулишки. Чаще всего название урочища выводят из слова «кулига» - мокрое, топкое место. Память об урочище сохранилась в названиях церквей, в определенной степени локализирующих его: Всех Святых на Кулишках, Трех Святителей, что на Кулишках, Петра и Павла, что на Кулишках, Рождества Богородицы, что на Кулишках, Кира и Лавра, что на Кулишках. В районе Кулишек находилось много дворов знати. Согласно Росписному списку 1638 года здесь располагались усадьбы Касимовского царевича				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				
Лист				
29				

Сеид- Бурхан Араслановича, бояр Ф.И. Шереметьева и Ю.Я. Сушелева. Кроме того, в этой местности было 27 княжеских владений: Арбертусовы, Армаметевы, Ванбальские, Волконские, Вяземские, Долгоруковы, Засекины, Кудашевы, Мамаевы, Мещерские, Морткины, Мстиславские, Пожарские, Урусовы, Шейдяковы, Шеховские, Щербатовы, Щетинины и др. (Миллер, 1914).

В 16-17 вв. в месте пересечения современных улиц Солянка и Забелина к юго-западу от Ивановского монастыря находился Соляной и Рыбный двор (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Существует предположение, что ранее на этой территории располагался торговый центр - крестец. Косвенно об этом свидетельствует существование неподалеку церкви Параскевы Пятницы (Памятники архитектуры Москвы., 1989). По традиции, храмы с таким посвящением сопутствовали торговым местам. Соляной двор был местом хранения и торговли соли, поташа и соленой рыбы. Он представлял собой комплекс каменных сооружений (лавки, склады) с внутренним двором и въездными воротами, увенчанными высокой башней с караульней. В 1756 году Д.В. Ухтомский подготовил проект перестройки Соляного двора. В 1913 году в ходе строительства доходного дома, обветшавшие здания двора были разобраны.

Покровская слобода «находившаяся в пределах Белого города и примыкавшая с южной и северной стороны к ул. Покровке, была одной из древнейших московских слобод. Несмотря на свою близость к центру - Китай- городу и Кремлю, эта слобода была настоящим захолустьем, где не успела развиться даже собственная торговая жизнь» (Горюнова, 1947). Во время чумы 1654 года из 525 жителей слободы умерло 477 человека. После этого начался процесс увеличения участков за счет ликвидации небольших дворов - «крупное дворянское землевладение постепенно вытесняло мелкое слободское дворовладение» (Горюнова, 1947).

В непосредственной близости от участка исследования с 16 века располагалась Колпачная слобода. Считается, что она была заселена ремесленниками, занимавшимися изготовлением головных уборов. «Ныне под этим сло-

Ине. № подл.	Подпись и дата				Ине. № дубл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Ине. № дубл.				Подпись и дата	Подпись и дата													
					</																								

вом (колпак), имеющим татарское происхождение, понимают головной убор. Но в древности первоначально так именовали высокую суживающуюся кверху шапку с узким меховым отворотом и с одной или двумя прорезами, к которой прикреплялись пуговицы и запоны. Делались колпаки из дорогих материй, преимущественно бархата «червчатого», и украшались жемчугами и другими драгоценными камнями. Колпаком также называли воинское наголовье, состоявшее из венца или околышка и наветья или высокой остроконечной тульи. Иногда для защиты щек, затылка и плеч к этому к этому наголовью прикреплялась кольчужная сетка, застегивавшаяся у шеи или на груди запонами. Позднее этим словом стали обозначать головные уборы простонародья» (История московских районов..., 2008).

Рядом с участком исследования с начала XVII века селились выходцы из Малороссии, их количество которых значительно увеличилось в середине столетия.

С 1625 года известна деревянная церковь Живоначальной Троицы на Хохловке (в Старых Садах) (Паламарчук, 1994). По Строельной книге церковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику 15 саж., позади олтарей длиннику жъ 14 саж., поперегъ по улице 13 саж., да посторонь церкви 11 саж., и то кладбище тесно» (Забелин, 1891). В 1696 году на средства жены окольного В.А. Чириковой (урожденная Лопухина) церковь была переведена в камень (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Одновременно с ней были построены трапезная с северным приделом Владимирской иконы Божией Матери. Верхнюю часть восьмерика церкви украшали рельефные полихромные изразцы, возможно, работы Степана Полубеса. В 18 веке к храму были пристроены колокольня и придел святителя Дмитрия. Церковь сохранилась до нашего времени (Хохловский пер., д. 15, стр. 5).

К середине 17 века относятся двухэтажные палаты думного дьяка Е.И. Украинцева (Хохловский пер., д. 7). Они представляют собой «два самостоятельных корпуса, примыкавших друг к другу под прямым углом. Главный расположен вдоль линии улицы, второй, меньший по размеру, обращен в

Ине. № подл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Ине. № дубл.				Подпись и дата										
ковных земель (1657 г.), «подъ церковью земли и кладбища мерою длиннику 15 саж., позади олтарей длиннику жъ 14 саж., поперегъ по улице 13 саж., да посторонь церкви 11 саж., и то кладбище тесно» (Забелин, 1891). В 1696 году на средства жены окольного В.А. Чириковой (урожденная Лопухина) церковь была переведена в камень (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). Одновременно с ней были построены трапезная с северным приделом Владимирской иконы Божией Матери. Верхнюю часть восьмерика церкви украшали рельефные полихромные изразцы, возможно, работы Степана Полубеса. В 18 веке к храму были пристроены колокольня и придел святителя Дмитрия. Церковь сохранилась до нашего времени (Хохловский пер., д. 15, стр. 5). К середине 17 века относятся двухэтажные палаты думного дьяка Е.И. Украинцева (Хохловский пер., д. 7). Они представляют собой «два самостоятельных корпуса, примыкавших друг к другу под прямым углом. Главный расположен вдоль линии улицы, второй, меньший по размеру, обращен в										Изм. Лист № докум. Подп. Дата					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист 31

глубь двора» (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). На первом этаже здания находились кухни, кладовые, склады. Жилая часть располагалась на втором этаже. В комплекс усадьбы также входили хозяйственные постройки, двор и сад. В 1709 году палаты перешли во владение генерал-фельдмаршалу князю М.М. Голицыну. С 1768 по 1870-е гг. здесь находился архив Коллегии (Министерства) иностранных дел (Памятники архитектуры Москвы., 1989).

Еще одни сохранившиеся палаты XVII века находятся к западу от участка исследования (Колпачный пер., д. 10/7, стр. 2). В основе комплекса постройка 16 века, в конце 17 века был сооружен второй этаж. Кому в то время принадлежало здание остается неизвестным. «Палаты имеют Г-образный план. В нижнем этаже размещались кухни, кладовые, погреба, жилье слуг. Во втором этаже находились приемные и жилые помещения» (Памятники архитектуры Москвы., 1989). Рядом с палатами находится лютеранский собор Петра и Павла, построенный в 1903-1905 гг. по проекту архитектора В.А. Коссова (Романюк, 1988).

В конце 16 века изучаемая местность с востока была ограничена участком городских укреплений.

Белый город - третья оборонительная линия Москвы (после Кремля и Китай-города). Кирпично-белокаменные укрепления строились с 1584 года - наиболее ранняя из известных дата начала работ, наиболее поздняя дата - 1587 год. Наиболее ранняя дата окончания строительства крепости 1589 г., наиболее поздняя 1593 г. (Носов, 2009). В основном каменная крепость была готова ко времени отъезда Дж. Горсея в 1591 году.

В 1583-1584 гг. был учрежден Приказ каменных дел, который с этого времени и занимался строительством крепостей в России. Царь Федор Иванович в 1586 г. «повеле на Москве делати град каменный около большого посаду подле земляной осопи и ... нарекоша имя ему Царев град» (Изборник..., 1896). Строителем крепости был мастер Конон Федоров, по другим источникам - Федор Савельевич Конь (Карамзин, 1874). В южной части Замоскворечья были учреждены мануфактуры по изготовлению кирпича стандартных

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				Лист
									32
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

размеров (7 х 3 х 2 вершка), называвшегося «государевым». Для производственных нужд были учреждены слободы казенных каменщиков, собранных из многих городов. Из подмосковного села Мячково была организована доставка белого камня. Монастыри также участвовали в расходах по строительству крепости. Денежные ассигнования на строительство отпускались, в основном, из государственной казны. Дополнительно на строительство были наложены разверстки на купеческие корпорации, в том числе и иностранные (Горсей, 1900).

Кирпичные стены на белокаменном основании постепенно заменяли прежние дерево-земляные, причем стена ставилась прямо в ров перед его внутренней стенкой. Фундамент имел ширину 6-7 метров, и состоял из основания и двух облицовочных стенок с забутовкой между ними. Основание фундамента представляло собой один-два ряда белокаменных блоков размерами около 0,7-0,45 х 0,4-0,2 х 0,25-0,23 м, залитых известковым раствором. Заливка тщательно выравнивала верхнюю поверхность основы. Облицовочные стенки шириной от 0,6-0,7 до 1,0 м складывались из белокаменных блоков примерно таких же размеров, что и в основании фундамента, скрепленных известковым раствором. Пространство между ними заполнялось известняковым щебнем и также заливалось известковым раствором. Основание фундамента покоилось на рядах деревянных свай, имевших толщину около 0,2 м при длине 1,5-2,0 м. Стена имела то же устройство, что и фундамент, состояла из облицовочных стенок, пространство между которыми заполнялось щебнем, залитым известковым раствором.

Строительство каменной крепости началось с нынешней Пушкинской площади, где были построены Тверские ворота. От них крепостные стены протянулись в обе стороны, были доведены по линии нынешних бульваров до Москвы реки, пролегали вдоль левого берега реки и примкнули к прежним стенам: с запада к Москворецкой башне Кремля, а с востока к Круглой угловой башне Китай города. Общая длина укреплений составила более 9,5 километров. В их состав входили стены, рвы, 10 проездных и 17 глухих башен

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		
ные стены шириной от 0,6-0,7 до 1,0 м складывались из белокаменных бло- ков примерно таких же размеров, что и в основании фундамента, скреплен- ных известковым раствором. Пространство между ними заполнялось извест- няковым щебнем и также заливалось известковым раствором. Основание фундамента покоилось на рядах деревянных свай, имевших толщину около 0,2 м при длине 1,5-2,0 м. Стена имела то же устройство, что и фундамент, со- стояла из облицовочных стенок, пространство между которыми заполнялось щебнем, залитым известковым раствором. Строительство каменной крепости началось с нынешней Пушкинской площади, где были построены Тверские ворота. От них крепостные стены по- тянулись в обе стороны, были доведены по линии нынешних бульваров до Москвы реки, пролегли вдоль левого берега реки и примкнули к прежним стенам: с запада к Москворецкой башне Кремля, а с востока к Круглой угло- вой башне Китай города. Общая длина укреплений составила более 9,5 кило- метров. В их состав входили стены, рвы, 10 проездных и 17 глухих башен										
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохлов- ский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
										33

Обширный участок между современными Старосадским и Колпачным переулками занимала усадьба, принадлежавшая в начале 17 века Бутурлиным (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). В глубине этой территории с 16 века располагались каменные палаты. В 1744 году усадьба была куплена А.А. Долгоруким. В 1748 году началось строительство существующего сейчас здания (Колпачный пер., д. 6), которое в качестве западного крыла включило в себя прежние палаты (Памятники архитектуры Москвы..., 1989). «... перед домом был распланирован парадный двор, сложными криволинейными очертаниями скрывавший асимметрию основной планировки. Широкая въездная аллея по оси дома вела от него к улице, а по сторонам аллеи были разбиты сады... На присоединенном в последнюю очередь участке с прудом со стороны

Колпачного переулка был устроен хозяйственный двор с деревянными службами, а за домом по южной границе поставлен низкий каменный корпус, ныне полностью перестроенный. В 1830-е гг. доходные дома по линии улицы отрезали парадный двор, а вскоре, с переходом владения в купеческие руки, вся территория сильно застроилась» (Памятники..., 1989).

Непосредственный участок исследования (по историческим, картографическим, инженерно-геологическим источникам) расположен по трассе засыпанного русла реки Рачки и её левого берега. Как уже отмечалось, в 1750-е гг. по проекту князя Д.В. Ухтомского Рачка была заключена в коллектор. Вот как описывал те события П.В. Сытин: «У Покровских ворот по левой стороне стояла церковь «Троицы на Грязях». Такое название церкви было дано потому, что к северу от нее сквозь стену Белого города и церковный двор протекал ручей Рачка, образывавший на Покровке грязь, хотя здесь через него был перекинут деревянный мостик. В 1741 г. ручей разрушил старую церковь Троицы. В 1750 г. архитектор князь Д.В. Ухтомский спроектировал «для лучшей удобства ныне оную трубу (в стене Белого города, через которую протекал ручей Рачка) вести позадь Белого города к Яузским воротам...». Но до 1759 г. ничего сделано не было, хотя влиятельные владельцы соседних домов, в том числе и архитектор Иван Мичурин, просили полицмейстерскую канцелярию ликвидировать грязь, мешавшую устройству на Покровке каменной мостовой, на чем настаивала сама полиция» (Сытин, 1958).

2.2. Археологическая изученность территории

В 1935-1936 гг. проводились исследования по трассе Покровского радиуса второй очереди Московского метрополитена. Археологи, участвовавшие в работах, отмечали плохую сохранность напластований и малое количество материала в этой части Белого города: «Ряд участков, на которых велись работы, находок не дали совсем или дали их очень мало. Культурный слой на этом участке сильно перемешан. Это объясняется теми мероприятиями, которые в петровскую эпоху и позднее были направлены на благоустройство го-

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	

лучшей удобности ныне одну трубу (в стене Белого города, через которую протекал ручей Рачка) вести позадь Белого города к Яузским воротам...». Но до 1759 г. ничего сделано не было, хотя влиятельные владельцы соседних домов, в том числе и архитектор Иван Мичурин, просили полицмейстерскую канцелярию ликвидировать грязь, мешавшую устройству на Покровке каменной мостовой, на чем настаивала сама полиция» (Сытин, 1958).

2.2. Археологическая изученность территории

В 1935-1936 гг. проводились исследования по трассе Покровского радиуса второй очереди Московского метрополитена. Археологи, участвовавшие в работах, отмечали плохую сохранность напластований и малое количество материала в этой части Белого города: «Ряд участков, на которых велись работы, находок не дали совсем или дали их очень мало. Культурный слой на этом участке сильно перемешан. Это объясняется теми мероприятиями, которые в петровскую эпоху и позднее были направлены на благоустройство го-

					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		35

рода. Выпрямление кривых улиц и переулков, замена деревянных построек каменными, рытьем котлованов для фундаментов и подвалов торговых складских помещений сильно нарушили культурную стратиграфию района и изменили его древнюю планировку» (Горюнова, 1947). Вместе с этим, два участка дали интересные материалы. В шахте № 57, располагавшейся на территории владения 10 по Колпачному переулку «с северной стороны здания б. лютеранской церкви, возле дома, принадлежащего видному масону и писателю Лопухину», были найдены «обломки серебристо-лощеной керамики XVII в., рельефные полихромные изразцы первой половины XVIII в. и обломок капителя пилястры второй половины XVIII в.» (Горюнова, 1947). При работах около церкви Святого Владимира в Старых Садах обнаружен слой 16-19 вв. и найдены фрагменты белокаменных надгробий 16-17 вв., разновременные печные изразцы, кухонная, столовая и аптечная посуда 16-18 веков (Горюнова, 1947).

В 1988-1990 гг. Московская археологическая экспедиция ИА РАН проводила в этой части города разведочные исследования. В 1988 году был исследован культурный слой котлована в Подкопаевском переулке, давший материалы «позднего» времени (18-19 вв.). Котлован был расположен на месте засыпанного русла протекавшей здесь речки Рачки, что и определило характер и состав культурного слоя.

В различных местах участка между Хохловым переулком на севере и Подколокольным переулком на юге была проведена планомерная шурфовка культурного слоя (12 шурфов - 1989 г.) в сочетании с наблюдениями за строительными работами в траншеях (1989-1990 гг.).

Результаты исследования заключались в выявлении зон распространения культурного слоя разного времени, начиная с 14-15 вв. Кроме того, были открыты остатки каменной постройки 15 века, предположительно связанной с конюшнями или другими постройками существовавшего в тот период на этой территории великокняжеского загородного двора. К тому же времени были отнесены и обломки белокаменного надгробия, найденного в шурфе около

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. име. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	водила в этой части города разведочные исследования. В 1988 году был исследован культурный слой котлована в Подкопаевском переулке, давший материалы «позднего» времени (18-19 вв.). Котлован был расположен на месте засыпанного русла протекавшей здесь речки Рачки, что и определило характер и состав культурного слоя. В различных местах участка между Хохловым переулком на севере и Подколокольным переулком на юге была проведена планомерная шурфовка культурного слоя (12 шурфов - 1989 г.) в сочетании с наблюдениями за строительными работами в траншеях (1989-1990 гг.). Результаты исследования заключались в выявлении зон распространения культурного слоя разного времени, начиная с 14-15 вв. Кроме того, были открыты остатки каменной постройки 15 века, предположительно связанной с конюшнями или другими постройками существовавшего в тот период на этой территории великокняжеского загородного двора. К тому же времени были отнесены и обломки белокаменного надгробия, найденного в шурфе около
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
	36

С периодом развитого средневековья были связаны основные напластования культурного слоя участка. При этом в районе «палат Шуйских» были открыты строительные горизонты, связанные с периодом возведения комплекса зданий в 50-70-е гг. 17 века, а также с перестройками 18-19 вв.

В 2007 году в ходе археологических раскопок на Хохловской площади (А.Г. Векслер) был вскрыт участок стены, в кладке которой обнаружены во вторичном использовании белокаменные резные блоки. Общая длина участка составила 52 метра, средняя толщина - 4 метра.

Культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и включающий археологические предметы (*Положение*, п. 1.4.);

Поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов) (Там же).

Обычно в условиях городской застройки из-за прокладки коммуникаций, жилищного строительства, хозяйственного освоения территорий наиболее поврежденными оказываются верхние горизонты культурного слоя (антропогенных напластований).

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится в пределах одного геоморфологического элемента и приурочен к склону коренной террасы р. Москвы.

Фоновая мощность техногенных отложений на территории исследуемого земельного участка, по данным геологических бурений, составляет 3,0-4,0 м с увеличением мощности культурного слоя в тальвеге оврага речки Рачки на два-три метра до 6 метров. Поверхность материка залегает на отметках 146,0-148,0 от уровня Балтики с резким понижением в тальвеге оврага речки Рачки на 5-7 метров до отметок 141,0 от уровня Балтики. Данная информация показана на Схеме мощности культурного слоя.

Культурный слой на исследуемом участке масштабно нарушен в результате прокладки инженерных коммуникаций, капитального строительства и благоустройства, но только в верхней своей толще. Мощные напластования, достигающие 4 метров, гарантируют сохранность нижних наиболее древних напластований. Следует отметить, что в русле речки Рачки культурный слой имеет характер поздней засыпки 18-19 вв. Планиграфия участков культурного слоя разной сохранности показана на Схеме сохранности культурного слоя с учётом Совмещённого плана периодизации застройки.

Анализ исторического картографического материала показывает, что в период с 1888 года уровень дневной поверхности повысился на 1 метр. На участке проектирования, очевидно, присутствует дорожное покрытие и прочие элементы городского благоустройства, возраст которых составляет менее 100 лет. Возможно наличие планировочных подсыпок, отложившихся на участке проектирования за срок менее 100 лет. Таким образом, частично земляные работы могут проектироваться в той части напластований, которая не является культурным слоем (культурный слой – слой в земле или под водой,

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						38

содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы (ст. 3 **Федерального закона ФЗ-73**).

Однако в составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли. Именно с учётом этого факта сформулирован п. 3 Федерального закона 73-ФЗ «Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы». В данной формулировке отсутствует разъяснение, с какой глубины антропогенные напластования считаются культурным слоем. Решение данного вопроса оставляется держателю открытого листа. Заранее и без наблюдений археолога, на тех участках, где прежде не было археологических работ, этот вопрос очевидно не может быть решён даже при помощи предварительной шурфовки, поскольку данные точечных зондажей не могут быть безоговорочно распространены на соседние участки ввиду природной несводимости параметров культурного слоя. Присутствие археолога при любых, даже самых незначительных разрытиях требует принцип презумпции сохранения объектов культурного наследия при любой хозяйственной деятельности (ст. 29 Федерального закона ФЗ-73)

Обоснованное, а не предположительное определение участков нарушенного и сохранившегося культурного слоя в зоне предстоящих земляных строительных работ, являлось первоочередной задачей разработчика Раздела мер по археологии. Используя методы комплексного источниковедения, привлекая данные геологических бурений, имеющиеся архивные данные об утраченных к настоящему моменту постройках, используя данные о глубине заложения инженерных коммуникаций, возможно стало построить Схему сохранности культурного слоя, из которой становится ясно, какой мощности и

Ине. № подл.	Подпись и дата		Ине. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		
при помощи предварительной шурфовки, поскольку данные точечных зондажей не могут быть безоговорочно распространены на соседние участки ввиду природной несводимости параметров культурного слоя. Присутствие археолога при любых, даже самых незначительных разрытиях требует принципа презумпции сохранения объектов культурного наследия при любой хозяйственной деятельности (ст. 29 Федерального закона ФЗ-73) Обоснованное, а не предположительное определение участков нарушенного и сохранившегося культурного слоя в зоне предстоящих земляных строительных работ, являлось первоочередной задачей разработчика Раздела мер по археологии. Используя методы комплексного источниковедения, привлекая данные геологических бурений, имеющиеся архивные данные об утраченных к настоящему моменту постройках, используя данные о глубине заложения инженерных коммуникаций, возможно стало построить Схему сохранности культурного слоя, из которой становится ясно, какой мощности и									
					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				Лист
									39
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

какой сохранности имеется культурный слой на каждом конкретном участке, насколько повреждены и сохранны архитектурно-археологические объекты. Именно на основании такой Схемы были определены участки спасательных археологических работ различного вида (раскопки и наблюдения).

2.4. Источники и литература

Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. Т.1. СПб. 1857.

Горсей Джером. Записки о Московии XVI в. СПб. 1900.

Горюнова Е. И. Итоги работ археологического надзора на строительстве II- ой очереди Московского метрополитена // МИА. № 7. М.-Л. 1947.

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. (ДДГ). М.-Л. 1950.

Забелин И. Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. М. 1891.

Изборник славянских и русских сочинений. М. 1896.

История московских районов: энциклопедия. М. 2008.

Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. X. СПб. 1874.

Кирпичников А.Н. Крепости бастионного типа в средневековой России // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1978. М. 1979.

Миллер П. Н. Кулишки // Старая Москва. Издание комиссии по изучению старой Москвы при Императорском археологическом обществе. Вып. II. М. 1914.

Москва. Геология и город. М. 1997.

Носов К. С. Русские крепости конца XV-XVII вв. СПб. 2009.

Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Т. 2. М. 1994.

Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М. 1989.

Полное собрание русских летописей. (ПСРЛ). Т. 8 (VII). СПб. 1859.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	История московских районов: энциклопедия. М. 2008.
					Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. X. СПб. 1874.
Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Кирпичников А.Н. Крепости бастионного типа в средневековой России // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1978. М. 1979.
					Миллер П. Н. Кулишки // Старая Москва. Издание комиссии по изучению старой Москвы при Императорском археологическом обществе. Вып. II. М. 1914.
Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Москва. Геология и город. М. 1997.
					Носов К. С. Русские крепости конца XV-XVII вв. СПб. 2009.
Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Паламарчук П. Г. Сорок сороков. Т. 2. М. 1994.
					Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М. 1989.
Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Полное собрание русских летописей. (ПСРЛ). Т. 8 (VII). СПб. 1859.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лист
40

Романюк С. К. Из истории московских переулков: Путеводитель. М. 1988.

Снегирев И. М. Памятники московской древности. М. 1842-1845.

Снегирев И. М. Москва. Подробное историческое и археологическое описание города. М. 1865.

Сытин П.В. Из истории московских улиц (очерки). М. 1958.

Фальковский Н. И. Москва в истории техники. М. 1950.

Инв. № подл.	Подпись и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата				Инв. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6						Лист
											41

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

3.1. Проектные решения

Инженерные сети. Данные ППР

Проектом производства работ на ремонт существующих сетей электро-снабжения, теплоснабжения и канализации (ППР 29/22. ООО ПКГ «Аркада». М. 2022 г.) предусматриваются следующие работы:

- Электроснабжение. Предусматривается демонтаж существующей сети электроснабжения и прокладка нового кабеля 10кВ АПвПуг 3х(1х120/35) по старой трассе. Общая длина траншеи: 23 м. Глубина траншеи 0,5-3,0 м. Общий объем выемки грунта составляет 36 куб м.

- Теплоснабжение. Предусматривается демонтаж существующих труб системы теплоснабжения и укладка новых труб ППУ ст. 219х6 / 315-1-ППУ-ПЭ. Отводы ст. бш 219х6-35°-1-ППУ-ПЭ. Прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом с укладкой труб в траншеи по старым трассам. Общая длина траншеи: 20 м. Глубина траншеи от 2,2 до 2,7 м. Общий объем выемки грунта составляет 50 куб м.

- Наружные сети канализации. Предусматривается демонтаж старых труб и колодцев сети канализации и монтаж новых труб ПП d200 (Корсис-Про) в стальном футляре 426х8мм, а также устройство новых сборных железобетонных колодцев. Прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом с укладкой труб в траншеи по старым трассам. Общая длина траншеи: 110 м. Глубина траншеи от 2,1 до 2,7 м. Демонтируется и реконструируется два колодца вне основной трассы канализации. Общий объем выемки грунта составляет 275 куб м.

Траншеи и котлованы глубиной до 1 м предполагается разрабатывать в естественных откосах. Траншеи глубиной от 1 м до 3м предполагается разрабатывать с вертикальными откосами и креплением стенок деревянными щитами. При глубине более 3 м – крепление траншей и котлованов стальными трубами.

Основным механизмом при разработке грунта принимается одноковшовый экскаватор ZX300-5А (допускается применять технику с аналогичными характеристиками). Для разработки неглубоких и узких траншей, а также для

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	- <u>Наружные сети канализации</u>. Предусматривается демонтаж старых труб и колодцев сети канализации и монтаж новых труб ПП d200 (Корсис-Про) в стальном футляре 426x8мм, а также устройство новых сборных железобетонных колодцев. Прокладка трубопроводов осуществляется открытым способом с укладкой труб в траншеи по старым трассам. Общая длина траншеи: 110 м. Глубина траншеи от 2,1 до 2,7 м. Демонтируется и реконструируется два колодца вне основной трассы канализации. Общий объем выемки грунта составляет 275 куб м. Траншеи и котлованы глубиной до 1 м предполагается разрабатывать в естественных откосах. Траншеи глубиной от 1 м до 3м предполагается разрабатывать с вертикальными откосами и креплением стенок деревянными щитами. При глубине более 3 м – крепление траншей и котлованов стальными трубами. Основным механизмом при разработке грунта принимается одноковшовый экскаватор ZX300-5А (допускается применять технику с аналогичными характеристиками). Для разработки неглубоких и узких траншей, а также для	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						42

перемещения грунта в пределах строительства или для погрузки на автосамосвалы применять экскаватор-погрузчик JCB 3CX.

Ручная разработка грунта осуществляется при малых объемах, в недоступных для машин местах и при доводке траншеи до проектных размеров (планировка оснований, доборка и зачистка). Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную без применения ударных инструментов.

Благоустройство. Данные чертежей: Генплан, План организации рельефа, План земляных масс,

Проектом благоустройства территории предусмотрено:

- устройство тротуаров;
- устройство деревянных настилов;
- устройство газонов;
- устройство покрытий из песчаной смеси;

- работ по объекту Хохловский пер. 7-9 стр. 7 в части работ по благоустройству прилегающей территории к границам объекта.

Общая площадь благоустройства составляет 2802 кв м.

Организация рельефа участка выполнена методом проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1 м и решена в увязке с существующими отметками прилегающей территории и опорной застройки.

Часть территории благоустройства (200 кв м) приходится на участки реконструируемых инженерных сетей.

Проектные отметки разрытий в местах понижения существующего уровня земли повсеместно не превышают 0,1-0,2 м, за исключением одного участка демонтируемого искусственно приподнятого над уровнем двора палисадника, где достигают 90 см и по территории, примыкающей к строению 7, где уровень заглубления в грунт не превышает 0,4 м. Общий объем выемки грунта при благоустройстве составляет 250 куб м.

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
										43
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Однако в составе слоя насыпного или перемешанного грунта, который отложился в период последних 100 лет, в том числе в засыпке траншей инженерных коммуникаций и подвалов снесенных за последние 100 лет зданий, с большой долей вероятности присутствуют артефакты более раннего времени, которые могут быть утрачены в условиях отсутствия режима археологических наблюдений за производством земляных строительных работ в этом слое земли. Именно с учётом этого факта сформулирован п. 3 Федерального закона 73-ФЗ «Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы». В данной формулировке отсутствует разъяснение, с какой глубины антропогенные напла-

Лист
44

Земляные, строительные работы по проходке траншей, откопки фундаментов, а также разработка грунта в рамках благоустройства **оказывают**

негативное влияние на культурный слой на следующих участках:

- на участках вне капитальной застройки и наружных инженерных коммуникаций;
- на участках в границах снесенных/демонтируемых подвальных помещений, даже полностью прорезающих культурный слой, если указанные объекты засыпаны культурным слоем;
- на участках выноса/демонтажа существующих наружных инженерных коммуникаций, в случае, если они проложены в траншеях, засыпанных культурным слоем;
- на участках в границах снесенных/демонтируемых подвальных помещений, а также на участках выноса/демонтажа существующих наружных инженерных коммуникаций, в случае, если указанные конструкции не пробивают культурный слой, а проектные отметки планируемых траншей и котлованов ниже оснований указанных объектов.

Земляные, строительные работы, в том числе разработка грунта в рамках благоустройства **НЕ оказывают негативное влияние** на культурный слой на следующих участках:

- на участках сноса/демонтажа наземных частей зданий и сооружений
- на участках в границах снесенных/демонтируемых подвальных помещений, а также на участках выноса/демонтажа существующих наружных инженерных коммуникаций, пробивающих или не пробивающих культурный слой, если указанные объекты не засыпаны культурным слоем, а проектные отметки планируемых траншей и котлованов не ниже оснований указанных объектов;
- на участках благоустройства, предусматривающего повышение уровня дневной поверхности без предварительных работ по срезке грунта;
- на участках благоустройства в габаритах и в отметках существующей дорожной одежды.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Земляные, строительные работы, в том числе разработка грунта в рамках благоустройства НЕ оказывают негативное влияние на культурный слой на следующих участках: - на участках сноса/демонтажа наземных частей зданий и сооружений - на участках в границах снесенных/демонтируемых подвальных помещений, а также на участках выноса/демонтажа существующих наружных инженерных коммуникаций, пробивающих или не пробивающих культурный слой, если указанные объекты не засыпаны культурным слоем, а проектные отметки планируемых траншей и котлованов не ниже оснований указанных объектов; - на участках благоустройства, предусматривающего повышение уровня дневной поверхности без предварительных работ по срезке грунта; - на участках благоустройства в габаритах и в отметках существующей дорожной одежды.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						46

**о необходимости подготовки документации или раздела докумен-
тации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов
археологического наследия, выявленных объектов археологическо-
го наследия, выявленных объектов археологического наследия и
проведении государственной историко-культурной экспертизы.**

Исследование проектных решений предложенных при проведении земляных строительных работ на участках, прокладки наружных инженерных коммуникаций, благоустройства территории в составе проектной документации по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6., с учётом оценки воздействия проводимых работ на объекты археологического наследия, позволяет сделать вывод, что указанные работы ***окажут негативное воздействие*** на объект археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» при проведении земляных строительных работ на участках, прокладки наружных инженерных коммуникаций, благоустройства территории в составе проектной документации по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Исходя из указанных выше обстоятельств, вытекает необходимость подготовки мер по обеспечению сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)» и проведении государственной историко-культурной экспертизы.

					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		47

5. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

5.1. Обоснование мер по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при проведении проектных и земляных, строительных работ.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1. Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Федеральный закон регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Он направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности (заботиться о сохранении исторического и культурного наследия), на реализацию прав народов на развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В Россий-

Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				
				Лист
				48

ской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Согласно ст. 3 Федерального закона, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных

Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Ине. № подл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				
					Лист				
					49				

обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои. Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок. Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы.

В Федеральном законе содержится требование об отнесении земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия к землям историко-культурного значения (ст. 5), правовой режим на которых регулируется настоящим Законом и Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 99). Согласно статье 3 Федерального закона 73-ФЗ, объекты археологического наследия четко локализуются на исторически сложившихся территориях, с которыми они неразрывно связаны (ст. 5), но в гражданском обороте находятся раздельно (ст. 49, п. 2), поскольку могут являться только государственной собственностью (ст. 49, п. 3).

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона 73-ФЗ, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона 73-ФЗ, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия

					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						50
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Согласно ст. 40 п. 2 Федерального закона, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия, включенного в реестр, выявленного объекта археологического наследия (например, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ) под сохранением этого

археологические наблюдения - проведение научных исследований объектов археологического наследия на поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного слоя и (или) иссле-

дующих методами археологических раскопок конструктивных составляющих объектов археологического наследия.

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ (ст. 45.1. Федерального закона).

Таким образом, Российской академии наук в полной мере переданы полномочия по регламентации археологических полевых работ, включая установление на всей территории Российской Федерации единого порядка проведения археологических полевых работ и единых требований к методам научных исследований объектов археологического наследия, составу и структуре научного отчета о выполненных археологических полевых работах, а также к профессиональным знаниям и навыкам исследователя (Пояснительная записка к «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32 (далее - **Положение**).

Положение вносит уточнения в основные понятия и приводит в соответствие с действующим законодательством общие положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений (открытых листов), проведению работ, ответственности держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он работает.

Согласно п. 1.4. **Положения**, спасательные археологические полевые работы, – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний:

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				
				Лист
				53

Согласно ***Положению***, поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов водоемов и иных подобных процессов) (Положение, п. 1.4.).

2. Согласование документации в региональном органе охраны культурного наследия, процедура которой описана в Постановлении Правительства Москвы № 723-ПП «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного

Проведение археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений), включая подводные археологические исследования, допускается только на основании выдаваемого сроком не более чем на один год разрешения (открытого листа) на

право проведения археологических полевых работ определенного вида в пределах, установленных этим документом (*Положение*, п. 1.5).

Открытый лист - документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов археологических полевых работ (археологических разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений) (*Положение*, п. 1.4).

Разрешения (открытые листы) выдаются физическим лицам - гражданам Российской Федерации, обладающим научными и практическими познаниями, необходимыми для проведения археологических полевых работ и подготовки научного отчета о выполненных археологических полевых работах, и состоящим в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций), их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, согласно разделу 4 *Положения* о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации РАН, на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (откры-

Име. № подл.	Подпись и дата				Име. № дубл.	Взам. име. №	Подпись и дата	Име. № подл.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				Лист
									57

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок согласно разделу 4 *Положения* о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации РАН на основании имеющегося разрешения (открытого листа) на проведение археологических наблюдений.

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.

Общая площадь археологических наблюдений при проведении земляных строительных работ на участках прокладки наружных инженерных коммуникаций, благоустройства территории в составе проектной документации по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 составляет – **2802 кв м.**

Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка - в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий.

В случае обнаружения в ходе археологических раскопок, археологических наблюдений или строительных земляных работ недвижимой составля-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Име. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему выявленные изменения учетных данных объекта археологического наследия.	
Общая площадь археологических наблюдений при проведении земляных строительных работ на участках прокладки наружных инженерных коммуникаций, благоустройства территории в составе проектной документации по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 составляет – 2802 кв м.											
Проведение археологических наблюдений будет осуществляться до проектных отметок разрытий и/или до археологического материка - в случае его обнаружения выше отметки проектных разрытий.											
В случае обнаружения в ходе археологических раскопок, археологических наблюдений или строительных земляных работ недвижимой составля-											
					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6						Лист
											59

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раско-

пок согласно разделу 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации РАН.

Проведение археологических раскопок будет осуществляться до археологического материка.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	
						Лист
						61

6.1. Порядок проведения спасательных археологических работ

При проведении археологических работ специалисты-археологи руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»; «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утверждённым постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

Комплекс археологических исследований включает в себя следующие основные виды работ:

а) археологические раскопки – ведение полевого дневника, разбивка ортогональной сетки с ячейкой 2х2 м; ручное послойное снятие грунта; расчистка вскрываемых объектов; нивелировка, вычерчивание и фотофиксация современной поверхности раскопа/шурфа, профилей, уровней послойных снятий или пластовых зачисток, материковой поверхности (при шурфовке – при ее наличии) и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений, остатков тризн и иных объектов); извлечение, мытье и шифровка археологических материалов, фиксация индивидуальных, а в ряде случаев, всех находок от единого репера; в случае обнаружения построек – архитектурные обмеры вскрываемых сооружений; составление полевой описи и атрибутирование материалов; первичная консервация находок. При разборке культурного слоя с высокой концентрацией мелких артефактов целесообразно производить промывку или просеивание культурного слоя через мелкоячеистые металлические сетки.

б) археологические наблюдения - ведение полевого дневника, разметка

При проведении спасательных археологических работ (раскопок и наблюдений) заказчик строительства обязан обеспечить бригаду археологов помещениями в непосредственной близости от данного объекта для переодования работающих, хранения археологических материалов, оборудования и инструментов, выполнения графических работ, а также и крытыми и открытыми площадками для первичной обработки археологических материалов. Указанные помещения и площадки должны соответствовать санитарным нормам и нормам техники безопасности.

Земляные строительные работы при проведении земляных строительных работ на участках прокладки наружных инженерных коммуникаций, усиления и гидроизоляции фундаментов, благоустройства территории в составе проектной документации по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 окажут негативное воздействие на объект археологического наследия федерального значения «Культурный слой «Белого города», XIV-XVII вв.», выявленный объект археологического наследия «Культурный слой в границах города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)». В качестве мер по обеспечению сохранности указанных объектов археологического наследия предлагается применение процедуры археологических раскопок и наблюдений.

					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		64

Объёмы указанных работ определяются произведением площади воздействия земляных строительных работ на мощность выборки культурного слоя (см. Аналитические археологические карты участка илл. 11-16).

Площадь земляных, строительных работ с выборкой грунта при прокладке инженерных коммуникаций и благоустройстве составит 2802 кв м. Археологические наблюдения планируется осуществить на площади 2802 кв м в объёме 611 куб м.

6.3. Продолжительность спасательных работ и расчет потребностей в рабочей силе

Продолжительность спасательных археологических работ и потребность в рабочей силе, а также кадрах, обеспечивающих проведение спасательных археологических работ на участках прокладки наружных инженерных коммуникаций, благоустройства территории в составе проектной документации по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рассчитана на основании оптимальных соотношений, выработанных в результате многолетнего опыта проведения натурных археологических наблюдений, а также основе методических рекомендаций, норм и ГОСТов.

Спасательные археологические работы состоят из четырёх обязательных этапов, первый из которых – подготовительный, второй - полевой, а третий и четвёртый – камеральные. Полевой этап прямо увязан с графиком производства строительных работ, его длительность определена объёмом выполняемых работ с учётом трудозатрат на единицу объёма. Остальные этапы не связаны с графиком строительства, а их длительность определена нормами и регламентами.

1 этап – Подготовительные работы:

Занимает до 35 календарных дней. Включает получение разрешения (открытого листа) – 30 календарных дней (на основании регламента Мини-

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				Лист
									65

стерства культуры РФ).

2 этап – Полевые натурные работы:

Археологические наблюдения – ведутся в графике производства земляных строительных работ, зависят от сроков и последовательности их проведения, ведутся весь период производства строительных земляных работ. В случае обнаружения участков сохранившегося культурного слоя или конструктивных составляющих объекта археологического наследия, необходим промежуток времени для проведения археологических раскопок на этих участках. Для выполнения археологических наблюдений на участках прокладки наружных инженерных коммуникаций, усиления и гидроизоляции фундаментов, благоустройства территории в составе проектной документации по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 площадью 2802 кв. м. потребуется: 4 специалиста-археолога, которые посменно будут вести контроль при проведении земляных работ. Необходимые обмеры и графическую фиксацию производит посменно 2 специалиста-чертежника, фотограф выполняет фотофиксацию, поиск находок из металла проводят посменно 2 оператора-специалиста по работе с металлодетектором; топографо-геодезические работы выполняет специалист-геодезист. Работу по зачистке профилей исследуемых траншей и котлованов при археологических наблюдениях будут выполнять посменно землекопы в количестве 6 человек. Таким образом, при проведении работ в виде археологических наблюдений на участках прокладки наружных инженерных коммуникаций, усиления и гидроизоляции фундаментов, благоустройства территории в составе проектной документации по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади 2802 кв. м. потребуется максимум 9 специалистов археологов и 6 рабочих.

Археологические наблюдения производятся круглогодично. Для раз-
борки поврежденного культурного слоя может применяться землеройная

					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		66

техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, бровок и бортов раскопа. Уровень зачистки поверхности в обязательном порядке фиксируется графически и фотографически.

При проведении археологических наблюдений при поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций и др.) земляные строительные работы должны быть приостановлены. Для исследования участков с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, архитектурных объектов и др.) необходимо будет выполнить археологические раскопки (*Положение*, п. 5.8.), сроки которых следует определять отдельно (стоимость работ, если она не укладывается в стоимость основного договора, подлежит определению дополнительной сметой).

Археологические раскопки – требуют особого периода, предшествующего строительным работам на каждом участке, и включает в себя следующие основные виды работ:

а) разметка археологических квадратов в единой системе координат с обязательной нивелировкой: поверхности, выявляемых находок, уровней зачисток, комплексов и материка от единого репера;

б) выполнение ручных горизонтальных зачисток минимум на каждые 20 см снимаемого культурного слоя, зачистку профилей, отбор находок и ха-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						67

рактерных деталей, ручную разборку и фиксацию посредством чертежей и фотографий выявленных комплексов с применением археологических процедур;

в) переборка поврежденного (частично разрушенного) культурного слоя для выборки переотложенных находок с обязательной фиксацией на археологической сетке с указанием высотных отметок;

г) ведение полевого дневника;

д) камеральная обработка материалов из металла, стекла, кости, кожи; сборка и склейка керамики, выполнение рисунков индивидуальных находок, составление таблиц находок и коллекционной описи; вычерчивание планов и разрезов слоя на ватмане;

е) анализ археологических материалов с использованием естественно-научных методов.

Сроки проведения археологических раскопок на участке определяются трудозатратами на все предусмотренные операции при условии оптимального соотношения различных специалистов и рабочих. К примеру, на раскопе площадью 100 квадратных метров должна работать группа в составе: начальника раскопа, 2 археологов, ведущих участки. Архитектурные обмеры и графическую фиксацию производит специалист-чертежник, фотограф выполняет фотофиксацию, поиск находок из металла проводит оператор-специалист по работе с металлодетектором; естественнонаучные исследования проводятся соответствующими специалистами (почвоведы, геоморфологи, антропологи).

Разметка раскопа, его привязка на геоподоснову, поддержание разбивочной сетки квадратов выполняется геодезистом при помощи электронного тахеометра по мере необходимости. Им же на геоподоснову наносятся выявленные архитектурно-археологические объекты.

Таким образом, на раскопе площадью в 100 кв. м одновременно работает 7 специалистов археологов.

Оценка потребности в рабочих землекопах производится исходя из

Инев. № подл.	Подпись и дата		Инев. № дубл.		Взам. инев. №		Подпись и дата		
то соотношения различных специалистов и рабочих. К примеру, на раскопе площадью 100 квадратных метров должна работать группа в составе: начальника раскопа, 2 археологов, ведущих участки. Архитектурные обмеры и графическую фиксацию производит специалист-чертежник, фотограф выполняет фотофиксацию, поиск находок из металла проводит оператор-специалист по работе с металлодетектором; естественнонаучные исследования проводятся соответствующими специалистами (почвоведы, геоморфологи, антропологи). Разметка раскопа, его привязка на геоподоснову, поддержание разбивочной сетки квадратов выполняется геодезистом при помощи электронного тахеометра по мере необходимости. Им же на геоподоснову наносятся выявленные архитектурно-археологические объекты. Таким образом, на раскопе площадью в 100 кв. м одновременно работает 7 специалистов археологов. Оценка потребности в рабочих землекопах производится исходя из									
					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				Лист
									68
					Изм. Лист № докум. Подп. Дата				

Для производства археологических раскопок при неблагоприятных погодных условиях (при отрицательных температурах воздуха, промерзании грунтов и наличии снежного покрова, а также в период дождей) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже $+ 10^{\circ}\text{C}$), а также освеще-

щения, достаточного для производства графической и фотографической фиксации. (*Положение*, п. 4.5., С. 19).

Конкретные сроки проведения археологических раскопок, в случае, если возникнет такая необходимость, следует рассчитывать, исходя из реальных объёмов необходимых археологических раскопок.

3 этап – Камеральные работы:

Включают обработку полученных материалов и подготовку отчета в течение 90 рабочих дней

4 этап – Рассмотрение отчета:

Включает получение заключения уполномоченного органа – до 30 календарных дней (согласно регламента Департамента культурного наследия города Москвы).

6.4. Потребность в строительной технике, материалах, в электроэнергии, воде при производстве спасательных археологических работ

До начала археологических полевых работ (в случае раскопок) заказчик и/или подрядчик строительства за свой счет должны удалить деревья и растительность (при необходимости), снять на участке верхнее твердое покрытие (асфальт, бетон, плитка и т.п.), а также под наблюдением специалистов-археологов механизированным способом снять насыпь, возраст которой не превышает 100 лет.

Археологические наблюдения на переотложенных (поврежденных) участках культурного слоя ведутся до проектных отметок или до археологического материка. Стенки и дно разрытия, а также материк должны быть зачищены, сфотографированы и зачерчены.

При поиске культурного слоя и при его наличии может проводиться контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

Исследование культурного слоя при проведении археологических рас-

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
										70
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

копок ведётся до материка, только ручным инструментом, использование в этих целях землеройных машин и механизмов категорически воспрещается. Такие машины могут применяться только для технических работ (транспортировка отработанного грунта, удаление перекрывающего памятник стерильного слоя и т.п.).

В процессе археологических полевых работ выполняется переборка культурного слоя для выборки находок с обязательной их фиксацией. Отработанный грунт выносится на площадки, удобные для подъезда грузового транспорта. Вывоз отработанного грунта производится заказчиком и/или подрядчиком строительства.

Заказчиком за свой счёт должен быть обеспечен весь процесс производства спасательных археологических работ. Для всего комплекса работ необходимо обеспечить следующее.

1. Бытовки с освещением в соответствии с расчетным количеством специалистов-археологов.
2. Помещение для камеральных работ.
3. Питьевая вода и вода для гигиенических и технических нужд.
4. Ограждение (зоны производства спасательных археологических работ, либо всей территории земельного участка).

Для производства археологических раскопок заказчику за свой счёт требуется:

1. Произвести вскрышные работы на площади раскопа (снятие верхнего твердого покрытия и насыпи, возраст которой не превышает 100 лет). При оборудовании берм, предохраняющих от обрушения стенок раскопа, вскрышу производить с одновременным устройством стенок раскопа с откосами.

2. В соответствии с конкретной раскопчной ситуацией для обеспечения техники безопасности произвести укрепление стенок раскопа шпунтом, дощатой забиркой, дощатыми щитами и т.п.

3. Соорудить навес или павильон над раскопом для защиты от атмосферных осадков.

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	2. Помещение для камеральных работ.	
					3. Питьевая вода и вода для гигиенических и технических нужд.	
					4. Ограждение (зоны производства спасательных археологических работ, либо всей территории земельного участка).	
					Для производства археологических раскопок заказчику за свой счёт требуется:	
					1. Произвести вскрышные работы на площади раскопа (снятие верхнего твердого покрытия и насыпи, возраст которой не превышает 100 лет). При оборудовании берм, предохраняющих от обрушения стенок раскопа, вскрышу производить с одновременным устройством стенок раскопа с откосами.	
Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	2. В соответствии с конкретной раскопочной ситуацией для обеспечения техники безопасности произвести укрепление стенок раскопа шпунтом, дощатой забиркой, дощатыми щитами и т.п.	
					3. Соорудить навес или павильон над раскопом для защиты от атмосферных осадков.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
						71

Расчет стоимости комплекса спасательных археологических работ на участках прокладки наружных инженерных коммуникаций, благоустройства

- проектирование и согласование практических мероприятий, связанных с археологическими работами в составе ПОС, ПОР;
- получение разрешения на строительные земляные работы;
- проходка под наблюдением археологов верхних напластований:
- подъём и вывоз грунта, отработанного археологами, а также перемещение крупногабаритных археологических объектов (брёвна, надгробные плиты и пр.), водопонижение или откачка воды из раскопа;
- оборудование зоны раскопа перилами, трапами, лестницами. освещением в соответствии с общестроительными нормами;
- оборудование специальной археологической разборочной площадки. оснащённой навесом, водой и электричеством;
- оборудование археологических лабораторий (помещений или строительных вагончиков), оснащённых в соответствии с общестроительными нормами:

- оснащение участков раскопок, в случае необходимости непрерывной работы, навесами-укрытиями от ветра и осадков, указанные навесы не должны иметь опор в зоне разбираемого культурного слоя (изготовление приобретение, установка, оснащение, демонтаж);

- оснащение участков раскопок, в случае необходимости производства работ при температуре наружного воздуха ниже +8 градусов по Цельсию обогреваемыми и освещаемыми павильонами, которые не должны иметь опор в зоне разбираемого культурного слоя (изготовление приобретение, установка, оснащение, обслуживание, демонтаж):

- организация и осуществление перезахоронения антропологических костных остатков (при необходимости).

В случае выявления в ходе проведения археологических наблюдений неповрежденного культурного слоя и конструктивных составляющих объекта археологического наследия в объемах, превышающих возможности сметы на проведение археологических наблюдений, держатель разрешения (открытого листа) обязан принять меры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном участке, письменно поставить в известность Департамент культурного наследия города Москвы и направить ему информационное письмо о выявленных изменениях учетных данных объекта археологического наследия.

Ине. № подл.	Подпись и дата				Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата				Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Ине. № подл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6								Лист	
													74	

СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

на проведение натурных археологических работ по объекту: комплекс строений, подлежащих реставрации и приспособлению, расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 на общей площади 2 802 кв м

Наблюдения коммуникации - площадь 200 м², глубина до 3,0 м; благоустройство 2 602 м², глубина до 1,4 м

№ п/п	Наименование работ	Обоснование стоимости	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Предварительные работы						
1.1.	Составление сметы-калькуляции	СЦНПР-91, Раздел 1, таб. 1—2. п.2	140,00	1	140,00	140,00
1.2.	Предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами.	СЦНПР-91, Раздел 1, таб. 1—2. п.1	220,00	1	220,00	220,00
Итого по п. 1						360,00
2. Охранные археологические работы						
2.1.	Археологические исследования при производстве земляных работ механизированным способом под наблюдением археологов при глубине до 3,0 м Цена: 6560*0,3 =1968	СЦНПР-91 р.6, гл.2, т.6-2 п. 6 «Б» Прим. п. 3 К=0,3	16 кв. (64м²)	3,125	1968,00	6 150,00
2.2.	Археологические исследования при производстве земляных работ механизированным способом под наблюдением археологов при глубине до 1,4 м Цена: 4480*0,3 =1344	СЦНПР-91 р.6, гл.2, т.6-2 п. 6 «А» Прим. п. 3 К=0,3	16 кв. (64м²)	43,781	1344,00	58 841,66
2.3.	Фотофиксация в процессе археологических работ	СЦНПР-91 р.8, табл. 8-3, п.1	негатив	400	1,97	788,00
2.4.	То же, печать, размер отпечатков 10х15	СЦНПР-91 р.8, табл. 8-3, п.4	отпечатки	1600	0,32	512,00
Итого по п. 2						66 291,66
3. Составление отчета об археологических исследованиях						
3.1.	Альбом фотоиллюстраций Цена: 78+(400-20)/5*16=1294	СЦНПР-91 р.1, т. 1-22, п. 5 Прим.п.1	альбом до 5 экз.	4	1294,00	5 176,00
3.2.	Отчет об археологических исследованиях	СЦНПР-91 р.6, т. 6-3 п.7-а	печатный лист	5	530,00	2 650,00
Итого по п. 3						7 826,00
ИТОГО в базовых ценах: руб.						74 477,66
Пересчет в текущие цены.						
Письмо Министерства Культуры РФ от 13.10.98 г. № 01-211/16-14 К=14,6						
Письмо МК РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/010-КЧ К=4,0						
Кобщ.=14,6х4,0=58,40						4 349 495,58
НДС 18 %						782 909,20
Итого						5 132 404,78

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

					Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		75

7. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ЧЕРТЕЖЕЙ

Археологические карты Москвы в пределах МКАД

Илл. 1. Условно-восстановленные природно-территориальные комплексы Москвы.

Илл. 2. Памятники археологии каменного, бронзового и железного века и природная ситуация I тыс. н.э. на территории Москвы.

Илл. 3. Памятники археологии X – первой половины XIII в. на территории Москвы.

Илл. 4. Памятники археологии второй половины XIII – XVII в. на территории Москвы.

Археологические карты центральной части города Москвы:

Илл. 4а. XII – первая половина XIII вв.

Илл. 4б. XIII – первая половина XIV вв.

Илл. 4в. вторая половина XIV первая половина XV вв.

Илл. 4г. вторая половина XV – первая треть XVI вв.

Илл. 4д. нумерованный список церквей и монастырей второй половины XV – первой трети XVI вв. (для илл. 4г).

Фрагменты исторические карты города Москвы

Илл. 5. План Императорского Столичного города Москвы. Составлен под смотрением архитектора И. Ф. Мичурина. 1739 год. Фрагмент. План Императорского Столичного города Москвы инженера Горихвостова 1767 г. (фрагмент).

Илл. 6. План частей города Москвы с показанием каменных обывательских строений. 1813 г. (фрагмент). План города Москвы и окрестностей. 1838 г. (фрагмент).

Илл. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						76

Илл. 7. План частей города Москвы, составленный Н. Белоусовым. 1850-1851 гг. (фрагмент). Атлас столичного города Москвы, составленный А. Хотевым. 1852-1853 гг. (фрагмент).

Илл. 8. Нивелирный план Москвы 1879 года (фрагмент). Нивелирный план Москвы 1888 года (фрагмент).

Илл. 9. План города Москвы с указанием крепостных номеров владений. 1901. (фрагмент). План города Москвы с указанием крепостных номеров владений. 1917. (фрагмент).

Илл. 10. План города Москвы 1937-1949 гг. (фрагмент). План города Москвы 1950-х гг. (фрагмент).

Аналитические археологические карты участка

Илл. 11. Совмещённый план периодизации застройки.

Илл. 12. Схема мощности культурного слоя.

Илл. 13. Схема сохранности культурного слоя.


Илл. 14. Генплан производства работ по инженерным сетям.

Илл. 15. Благоустройство, усиление и гидроизоляция фундаментов: а) Генеральный план; б) План организации рельефа, в) План земляных масс.

Илл. 16. План производства спасательных археологических работ.

Илл. 17. Фотофиксация состояния территории на период проектирования Раздела мер.

Илл. № подл.	Подпись и дата				Илл. № дубл.	Подпись и дата				Взам. инв. №	Подпись и дата													
Илл. 14. Генплан производства работ по инженерным сетям. Илл. 15. Благоустройство, усиление и гидроизоляция фундаментов: а) Генеральный план; б) План организации рельефа, в) План земляных масс. Илл. 16. План производства спасательных археологических работ. Илл. 17. Фотофиксация состояния территории на период проектирования Раздела мер.																								
Изм.					Лист					№ докум.					Подп.					Дата				
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6															Лист									
															77									



положение участка строительства

Условно-восстановленные природно-территориальные комплексы Москвы.

Карта составлена В. А. Низовцевым.

(Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. I. Цветные вклейки. Рис. 2. М. 2004.)

Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 1


Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лист

78






положение участка строительства

Памятники археологии X - первой половины XIII в. на территории Москвы.

(Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. I. Цветные вклейки. Рис. 4. М. 2004.)

Илл. 3 Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Подпись и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Ине. № подл.




положение участка строительства

Памятники археологии второй половины XIII - XVII в. на территории Москвы.

(Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты. Т. II. Цветные вклейки. Рис. 2. М. 2005.)

Илл. 4 Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.




положение участка строительства


Памятники археологии исторического центра Москвы XII- первой половины XIII вв. (История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.)

Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 4а




Илл. 46



Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Памятники археологии исторического центра Москвы второй пол. XIV - первой пол. XV вв. (История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.)

Илл. 4в



положение участка строительства

Памятники археологии исторического центра Москвы второй пол. XV - первой трети. XVI вв. (История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.)

Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 4г

Церкви и монастыри


1. Ц. Рождества Иоанна Предтечи на Бору
2. Ц. (монастырь) Спаса на Бору
3. Ц. Рождества Богородицы (Воскресения Лазаря)
4. Успенский Собор" в Маковице"
5. Благовещенский собор
6. Архангельский собор
7. Ц. Иоанна Лествичника
8. Ц. Ризположения
9. Ц. Богоявления
10. Ц. Рождества Христова
11. Ц. Введения
12. Николы Гостунского собор
13. Ц. Трех исповедников
14. Ц. Афанасия и Кирилла
15. Ц. Константина и Елены
16. Ц. Рождества Богородицы, что на Трубе
17. Ц. Воздвижения
18. Ц. Георгия Победоносца
19. Чудов монастырь
20. Вознесенский монастырь
21. Ц. Николы на Болоте
22. Ц. Спаса Смоленского, что у Москворецких ворот
23. Ц. Святой Варвары иже у Великого Торгу, против Панского двора
24. Ц. Воскресения Христова, что на Рву
25. Ц. Бориса и Глеба на Варварьской улице, за Торгом
26. Ц. Николы Мокрого
27. Ц. Богородицы Зачатия, что на Востром конце
28. Ц. Козьмы и Дамиана, что на Востром конце, в углу
29. Ц. Воздвижения на Востром конце
30. Ц. Иоанна, что на пяти улицах
31. Ц. Введения Пресвятой Богородицы на Большом посаде, за Торгом, за Панским двором
32. Ц. Дмитрия Солунского
33. Ц. Евпатия Святого
34. Ц. Воскресения Христова на Дмитриевской улице, что в Панех у Ильинского крестца
35. Ц. Николы, иже у Великого Креста
36. Богоявленский монастырь
37. Николы Старого монастырь
38. Ц. Живоначальные Троицы Старых поль с Яру
39. Ц. Иоанна Богослова, что под Вязом
40. Ц. Всех Святых, что на Кулишках
41. Ц. Параскевы Пятницы на Кулишках
42. Ц. Андрея Критского, на Васильев луг, что на Кулишках
43. Ц. Николы Подкопаева, что на Кулишках
44. Ц. Владимира в Старых Садах
45. Ц. Спаса на Глинице
46. Ц. Покрова в Садах
47. Ц. Симеона Дивногорца (Николы Чудотворца, что на Покровке в Блинниках)
48. Ц. Святого Георгия
49. Златоустовский монастырь, что на Посаде в Садах
50. Ц. Гребневской Богородицы на Бору, под сосенками (Успение на Бору)
51. Ц. Богородицы Введения во храм, что на Стретенской улице в Псковичах
52. Вознесения Христова монастырь (Варсонофьевский)
53. Ц. Сретения, что на Кучковом поле (Сретенский монастырь)
54. Рождественский монастырь, что на Рву
55. Петровский монастырь, что на Высоком
56. Ц. Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках
57. Воскресенский монастырь
58. Ц. Святого Георгия
59. Ц. Параскевы Пятницы у Старых поль
60. Ц. Анастасии у поль
61. Ц. Леонтия Чудотворца Ростовского за Неглимною
62. Ц. Успения Пречистой Богородицы
63. Ц. Василия Святого на Могилицах
64. Ц. Феодосия Святого на Поле на Тверскую дорогу
65. Ц. Благовещения Святой Богородицы на Старом Хлынове за Неглимною
66. Ц. Бориса и Глеба на Рве
67. Ц. Благовещения Богородицы на Старом Ваганькове
68. Ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи на Старом Ваганькове
69. Ц. Святого Семена
70. Ц. Рождества Пречистые Богородицы
71. Ц. Святой мученицы Параскевы Пятницы в Чертолье
72. Ц. Сошествия Святого Духа
73. Ц. Николы за Неглинной
74. Ц. Всех Святых, что в Чертолье
75. Алексеевский монастырь
76. Ц. Успения Богородицы, что в Семцинском селе
77. Ц. Благовещения на Козьей бороде, на Сивцевом Вражке
78. Ц. Спаса на Песках
79. Ц. Николы в Драчах (Грачах)
80. Ц. Ильи, что под сосенками
81. Ц. Богородицы Благовещения в Воронцове
82. Монастырь Покрова Богородицы, что в Лыщикове, в Садах
83. Ц. Никиты мученика, за Яузой, на горе
84. Козьмы и Дамиана монастырь
85. Спас-Чигасов монастырь
86. Ц. Николы Чудотворца на песку
87. Ц. Святой Софии
88. Монастырь Иоанна Предтечи иже под Бором
89. Ц. Воскресения Христова, что в Кадашове
90. Ц. Иоакима и Анны, что за Москвою рекою, в Кадашове, в Голутвине слободе
91. Монастырь Рождество Пречистые на Голутвине
92. Ц. Петра и Павла в старом Хвостове
93. Ильинский монастырь за Торгом
94. Ц. Вознесения, что за Никитскими воротами, в Сторожах

Нумерованный список церквей и монастырей второй половины XV – первой трети XVI вв. (для илл. 4г). (История Москвы XII-XVIII века. Т. I. Археологические карты. М. 1997.)


Пояснения к карте см. в тексте Исторической справки.

Илл. 4д

Подпись и дата	Илл. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Илл. № подл.	




План Мичурина. 1739 г. Фрагмент.



План Горихвостова. 1768 г. Фрагмент.

Илл. 5

Ине. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата



План частей города Москвы с показанием каменных обывательских строений. 1813 г. Фрагмент.




План города Москвы и окрестностей. 1838 г. Фрагмент.

Илл. 6


Ине. № подл.	Подпись и дата			
	Инв. № дубл.			
	Взам. инв. №			
Ине. № подл.	Подпись и дата			
	Инв. № дубл.			
	Взам. инв. №			
Ине. № подл.	Подпись и дата			
	Инв. № дубл.			
	Взам. инв. №			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6



План столичного города Москвы, составленный Н. Белоусовым. 1850-1851 гг. Фрагмент.




Атлас столичного города Москвы, составленный А. Хотевым. 1852-1853 гг. Фрагмент.

Илл. 7


Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подпись и дата	
Ине. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6



Нивелирный план Москвы 1879 года. Фрагмент.




Нивелирный план Москвы 1888 года. Фрагмент.

Илл. 8


Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подпись и дата	
Ине. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6




План города Москвы с указанием крепостных номеров владений. 1901. Фрагмент.





План города Москвы 1937-1949 гг. Фрагмент.




План города Москвы 1950-х гг. Фрагмент.

Илл. 10

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6				
				Лист
				92



Совмещённый план периодизации застройки




Ине. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6


Совмещённый план периодизации застройки

условные знаки

-  - граница земляных работ
-  - существующая каменная застройка
-  - утраченная застройка на каменном основании моложе 100 лет
-  - утраченная застройка на каменном основании старше 100 лет

к илл. 11

Име. № подл.		Подпись и дата		Име. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист	
					94						



Илл. 12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лист

95

Схема мощности культурного слоя

условные знаки



- граница земляных работ



2-3



3-4




4-5




5-6

Области мощности
культурного слоя (м)



к Илл. 12

Ине. № подл.	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата					
Ине. № подл.	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6			
					Лист 96			



Илл. 13

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лист

97

Схема сохранности культурного слоя

условные знаки



- граница земляных работ



- зоны нарушенного культурного слоя



- утраченная застройка
на каменном основании
моложе 100 лет

Примечание.

В случае, если инженерная коммуникация или подвал не пробивает культурный слой до материка, то культурный слой показан ненарушенным, поскольку в подвалах построек ниже уровня полов и в траншеях ниже уровня залегания коммуникаций также остаётся культурный слой. На таких участках зона нарушенного культурного слоя не охватывает в всю толщу культурных напластований. Залегающие повсеместно ниже зоны нарушенного культурного слоя ненарушенные культурные напластования, в случае их обнаружения, требуют проведения охранных археологических работ в режиме археологических раскопок.

для Илл. 13

Ине. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подпись и дата	Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва, Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6					Лист
										98
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата



Илл. 14

Условные обозначения линий градоостроительного регулирования

[illegible]

Условные обозначения:


Временное ограждение
Сети электрооснащения
Сети канализации
Сети теплоснабжения
Границы, введенной в эксплуатацию

Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций

 кабель МОСЭЛЕТ	 кабель МПС	 кабель МОСЭЛЕКТРАНС	 кабель ВОЛНОКО	 кабель ВОЛНОКО
 кабель ВОЛНОКО	 кабель ВОЛНОКО	 кабель ВОЛНОКО	 кабель ВОЛНОКО	 кабель ВОЛНОКО

ППР-29/22

[illegible]






Илл. 156

МКЗ-УКР-ПД-ПТ									
Благодарю вас за участие в обучении, предоставляемое по адресу: Хмельский пер. д. 1-2, стр. 1-7									
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Дата					
Григорий	Борисенко			12.22					
ИП									
Генеральный план					Секция	Лист	Листов		
					Р				
План организации рельефа М 1:500									
Инженер-проектировщик					Листов 114				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва,
Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6



Илл. 16

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва,
Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6

План производства археологических работ

условные знаки

-  - зона производства строительных работ
-  - зоны проведения спасательных археологических наблюдений (2 802 кв м)
-  - утраченная застройка на каменном основании

Примечание.

Земляные строительные работы предполагается вести на территории дворового пространства, примыкающего к зданиям объекта культурного наследия федерального значения "Палаты дьяка Украинцева. 1665 г., XIX в.", объекта культурного наследия регионального значения "Московский Архив Коллегии Иностранных дел. XVIII в. - XIX в.". Общая площадь работ составляет 2802 кв м.

Археологические наблюдения по инженерным коммуникациям - 200 кв м. Археологические наблюдения по благоустройству - 2602 кв м.

В случае выявления при наблюдениях неразрушенного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок. Выявленные в ходе археологических наблюдений участки неразрушенного культурного слоя, построек, сооружений, погребальных комплексов и других конструктивных составляющих объектов археологического наследия должны быть исследованы и зафиксированы методами археологических раскопок.

Все виды археологических работ должны быть оформлены в виде проектных и технологических решений на стадиях ПОС и ППР.

к Илл. 16

Изм.	Кол.уч	Лист	Лодок.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Лодок.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	Лодок.	Подп.	Дата

Раздел мер по археологии по адресу: г. Москва,
Хохловский пер., 7-9, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лист

104

