

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Комитета
государственного
строительного надзора города
Москвы
от 07.04.2023 № 61-ТК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
технической комиссии
по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности, повлекших причинение вреда жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических
или юридических лиц

Наименование объекта капитального строительства:

Учебный корпус на 925 мест (800 школьных и 125 дошкольных мест) в составе «Многофункциональной комплексной жилой застройки. Квартал 2. 2-я очередь».

Адрес объекта: г. Москва, ул. Нижние Мнёвники, земельный участок 13 (СЗАО, Хорошево-Мневники).

Технической комиссией, созданной распоряжением Комитета государственного строительного надзора города Москвы от 22.02.2023 № 24-ТК, продленного распоряжением Комитета государственного строительного надзора города Москвы от 17.03.2023 № 42-ТК, в составе:

председатель технической
комиссии:

Киселева Наталия Ивановна	- начальник Управления специализированного надзора;
---------------------------	--

члены технической комиссии:

Карасев Михаил Андреевич	- консультант-юрист нормативно-правового Управления;
-----------------------------	---

Тенигин Александр Святославович	- главный специалист отдела по контролю за организацией строительства Управления специализированного надзора;
------------------------------------	---

Синельников Владимир Борисович	- начальник Управления надзора № 9 (СЗАО);
-----------------------------------	--

Зверев Михаил Витальевич	- главный специалист Управления надзора № 9 (СЗАО);
-----------------------------	--

Стефанский Вадим
Валентинович

- начальник отдела по контролю за
организацией строительства Управления
специализированного надзора;

Установлено следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте капитального строительства:

Технико-экономические показатели объекта:

функциональное назначение: общеобразовательная организация;

общая площадь объекта (кв.м.): 14201,27;

площадь участка (кв. м.): 58356,0;

площадь застройки (кв. м.): 4960,0;

объем (куб. м.): 87962,85;

в том числе подземной части (куб. м.): 14386,52;

количество этажей (шт.): 4+1 подземный;

высота (м.): 22,061;

вместимость (мест): 925;

основание для строительства: разрешение на строительство от 05.08.2022 № 77-212000-020363-2022, срок действия до 05.08.2024.

Раздел 2. Обстоятельства произошедшего случая нарушения законодательства о градостроительной деятельности на объекте капитального строительства:

По информации, поступившей 15.02.2023 из Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, 14.02.2023 в 03:30 произошло падение разнорабочего ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» Садинова Абнора Бахтиёр Угли с трехметровой высоты, в результате чего работник получил тяжелую травму.

На момент осмотра (акт осмотра от 07.03.2023 б/н) места происшествия – колонна по оси 1, между осей В–Г. Низ колонны находится на отметке -3.150, верх колонны находится на отметке +3.800. Место, куда упал пострадавший – грунтовый откос обратной засыпки цокольного этажа с наружной стороны строящегося здания рядом с колонной. Возле колонны какие-либо строительные материалы, элементы оснастки (щиты опалубки, детали её крепежа, тара и др.), строительный мусор отсутствуют.

На момент осмотра (акт осмотра от 01.03.2023 б/н) на объекте велись работы по возведению монолитных ж/б конструкций надземной части в соответствии с проектом организации строительства (раздел 6, часть 1, шифр ПД-00261669-ПОС) (прилагается).

Порядок производства монолитных работ на объекте, а также мероприятия и проектные решения по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда определены проектом организации строительства (раздел 6, часть 1, шифр ПД-00261669-ПОС) и проектом производства работ на возведение монолитных ж/б конструкций подземной и надземной частей объекта ХМ13-КЖ.2022-ППР.

ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» (ИНН 7728601105) ведет работы на указанном объекте в соответствии с договором подряда от 05.12.2022 № 05-12-22/СП на выполнение комплекса монолитных работ по устройству ж/б

конструкций (прилагается), в соответствии с актом-допуском для производства строительно-монтажных работ от 05.12.2022 (прилагается).

Садинов Абдор Бахтиёр Угли был принят на работу в ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» 07.02.2023 по трудовому договору от 07.02.2023 № 140-ТД (прилагается) и приказа о приеме работника на работу от 07.02.2023 № 140 (прилагается) на должность разнорабочего.

К производству работ разнорабочий Садинов А.Б. был допущен согласно наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов на высоте (прилагается), выданным 10.02.2023 и действительным до 25.02.2023.

07.02.2023 Садинов А.Б. прошел вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте с отметкой в журналах инструктажей (листы ознакомления прилагаются). Согласно личной карточки № 42 учета выдачи средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) Садинов А.Б. был обеспечен СИЗ в полном объеме (прилагается). 13.02.2023 Садинов А.Б. прошел обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, получив удостоверение от 13.02.2023 № РВп-2/1-2 (прилагается). С должностной инструкцией разнорабочего (прилагается), утвержденной 09.01.2023 генеральным директором ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» Османовым У.М., разнорабочий Садинов А.Б. ознакомлен под роспись.

В соответствии с распоряжением от 16.01.2023 № 01/4МН (прилагается) утвержденным главным инженером ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» Р.М. Махмудовым и табеля учета рабочего времени (прилагается) Садинов А.Б. 13.02.2023 был привлечен ночью к работе по уходу за бетоном, которая заключалась в визуальном осмотре объекта строительства каждые три часа.

Согласно представленному ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» протоколу опроса от 14.02.2023 (прилагается) производителя работ Ниёзова Н. С. (приказ от 06.12.2023 № 020 прилагается) следует, что 13.02.2023 на объекте была заливка бетона. В ночь с 13.02.2023 он, как ответственный ИТР, Шайманов Ж.И. и Садинов А.Б. остались на строительной площадке для ухода за бетоном. Около трех часов ночи он, Шайманов Ж.И. и Садинов А.Б. пошли на обход посмотреть залитый бетон. Он, Шайманов Ж.И. и Садинов А.Б. должны были пройти по первому этажу и визуально посмотреть все ли в порядке с бетоном. Подниматься на высоту при этом не нужно. Он отправил Шайманова Ж.И. на 3-ю захватку, Садинова А.Б. на 1-ю захватку, а сам пошел на 2-ю захватку. Примерно в 3:30 он услышал топот ног и крик Шайманова Ж.И. Он побежал на звук и увидел Садинова А.Б., лежавшего на откосе обратной засыпки на земле под колонной. Он сразу вызвал скорую помощь.

Согласно объяснению, пострадавшего Садинова А.Б. (прилагается), представленному ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» следует, что его вместе с разнорабочим Шаймановым Ж.И. оставили в ночь с 13.02.2023 на 14.02.2023 для ухода за бетоном. Примерно в 3 часа ночи прораб Ниёзов Н. С. позвал нас с Шаймановым Ж.И. на обход. Так как он работает на стройке недавно, ему было интересно как залита колонна. И когда никого не было рядом, он самовольно перелез через защитное ограждение первого этажа и залез на опалубку колонны, чтобы заглянуть сверху как залит бетон. Спускаясь вниз по опалубке, у него соскользнула нога и он упал на грунтовый откос, и по откосу

скатился к бетонному основанию плиты фундамента. Во время падения у него слетела защитная каска и он ударился головой о фундаментную плиту. К нему подбежали Ниёзов Н. С. с Шаймановым Ж.И. и сразу вызвали скорую помощь.

График строительных работ на вышеуказанном объекте капитального строительства регламентируется утвержденным проектом, в соответствии с которым работы по уходу за бетоном в ночное время не запрещены.

Нарушений законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации по результатам работы комиссии не выявлено.

Раздел 3. Выводы:

3.1. О причинах нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в результате которого был причинен вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, и о размерах причиненного вреда.

Комиссия приходит к выводу, что основной причиной падения Садинова А.Б. явилось нарушение п. 4.2 (нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда) должностной инструкции разнорабочего от 09.01.2023 № б/н и п. 2.1.2 трудового договора от 07.02.2023 № 140-ТД, а именно: «Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации и иные локальные нормативно-правовые акты работодателя». К иным нормативно-правовым актам относится внутреннее распоряжение ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» от 16.01.2023 № 01/4МН, где указывается на запрет подъема подсобных рабочих/разнорабочих на вертикальные конструкции опалубки и иные конструкции. Других причин происшествия не выявлено.

3.2. Об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц (с указанием виновных лиц).

Разнорабочий ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» Садинов Абдор Бахтиёр Угли.

3.3. О необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Подрядчику ООО «ЕВРО ИМПЕРИАЛ СТРОЙ ИНВЕСТ» необходимо:

- организовать внеплановое обучение и проверку знаний работников требованиям охраны труда, включая проведение инструктажей по охране труда, стажировку на рабочих местах в рамках исполнения должностных обязанностей при производстве работ;
- обеспечить качественное выполнение организационных мероприятий по безопасности труда и по безопасному содержанию строительных площадок при производстве работ.
- работы производить в строгом соответствии с требованиями проектной документации.

Приложение: материалы технической комиссии (на 85 л.)

Председатель технической
комиссии:

Киселева Наталия
Ивановна

- начальник Управления специализированного
надзора;

Члены технической
комиссии:

Карасев Михаил
Андреевич

- консультант-юрист нормативно-правового
Управления;

Тенигин Александр
Святославович

- главный специалист отдела по контролю за
организацией строительства Управления
специализированного надзора;

Синельников Владимир
Борисович

- начальник Управления надзора № 9 (СЗАО);

Зверев Михаил
Витальевич

- главный специалист
Управления надзора № 9 (СЗАО);

Стефанский Вадим
Валентинович

- начальник отдела по контролю за организацией
строительства Управления специализированного
надзора.