Приложение 2 к распоряжению Департамента капитального ремонта города Москвы
от _____ № _____

Приложение 3 к распоряжению Департамента капитального ремонта города Москвы от 3 апреля 2019 г. № 07-14-32/9

Размеры предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, которые могут оплачиваться Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы на 2026 год

N п/п	Перечень работ и (или) услуг	Наименование работ и (или) услуг	Единица измерения для определения стоимости работ и (или) услуг	Размер предельной стоимости **2026**, рублей	
				Материалы	СМР
1	2	3	4	5	6
1	**Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения**				
1.1	1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади помещений	**2 254**	
1.1.1	1.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных распределительных щитов (далее – ГРЩ) и вводно-распределительных щитов (далее – ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных)	кв. м общей площади помещений	368	213
1.1.2	1.2	Демонтаж, монтаж, замена внутридомовых разводящих магистралей и вертикальных частей (стояков) питающих линий	кв. м общей площади помещений	158	145
1.1.3	1.7	Замена осветительных приборов в местах общего пользования, монтаж системы автоматического управления осветительными приборами, аварийного освещения лестничных площадок, входов в подъезды, указателя пожарного гидранта, уличных указателей	кв. м общей площади помещений	265	137
1.1.4	1.8	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади помещений	8	155
1.1.5	1.9	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена дверей в электрощитовую	кв. м общей площади помещений	5	2
1.1.6	1.10	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, в том числе выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток, в местах общего пользования	кв. м общей площади помещений	113	467
1.1.7	1.11	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления	кв. м общей площади помещений	29	
1.1.8	1.14	Проведение пусконаладочных работ	кв. м общей площади помещений	187	
1.1.9	1.17	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади помещений	4	94
1.1.10	1.18	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	кв. м общей площади помещений	4	
1.2	1.3	Демонтаж, монтаж, замена кабельных линий питания квартир (при размещении индивидуальных приборов учета электроэнергии в квартире)	кв. м общей площади помещений	123	
1.3	1.4	Установка устройств защитного отключения для каждой квартиры	кв. м общей площади помещений	36	
1.4	1.6	Монтаж коробов (каналов), проложенных открытым способом, для монтажа линий питания домофонного и антенного оборудования	кв. м общей площади помещений	18	
1.5	1.13	Монтаж временных кабельных линий для переключения распределительных и групповых щитов (этажных)	кв. м общей площади помещений	7	
1.6	1.16	Опломбировка приборов учета потребления электроэнергии (при необходимости)	кв. м общей площади помещений	26	

1.7		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
1.8	1.7	Светильник светодиодный для работы на улице IP66	шт.	2 423	0
1.9	1.7	Светильник акустический светодиодный для освещения мест общего пользования	шт.	2 049	0
1.10	1.7	Светильник светодиодный для освещения подвальных и чердачных помещений IP66	шт.	2 153	0
1.11	1.7	Светильник светодиодный для эвакуационного освещения с дежурным режимом IP44	шт.	3 068	0
	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения				
2.1	2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояков)*15, в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади помещений	**3 065**	
2.1.1	2.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков и подводок к отопительным приборам	кв. м общей площади помещений	347	1 067
2.1.2	2.3	Изоляция трубопроводов и арматуры	кв. м общей площади помещений	1	2
2.1.3	2.6	Демонтаж, монтаж, замена отопительных приборов с установкой отключающей арматуры и байпасной линии (перемычки) (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков)	кв. м общей площади помещений	139	346
2.1.4	2.6.2	Радиатор отопительный	кв. м общей площади помещений	490	0
2.1.4.1	2.6.2	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, межосевое расстояние 300 мм,	секция	1 065	0
2.1.4.2	2.6.2	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, межосевое расстояние 500 мм	секция	1 217	0
2.1.5	2.10	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади помещений	3	118
2.1.6	2.12	Гидравлические (или Иные) испытания	кв. м общей площади помещений	86	
2.1.7	2.15	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади помещений	66	386
2.2	2.16	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояков)	кв. м общей площади помещений	14	
2.2.1	2.6.1	Конвектор отопительный	кв. м общей площади помещений	173	0
2.2.2	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 400 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	2 151	0
2.2.3	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 479 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	2 319	0
2.2.4	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 655 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	2 664	0

2.2.5	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 700 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	3 411	0
2.2.6	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 787 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	2 913	0
2.2.7	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 850 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	3 703	0
2.2.8	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 918 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	3 180	0
2.2.9	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1000 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	3 988	0
2.2.10	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1049 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	3 966	0
2.2.11	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1180 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	4 421	0
2.2.12	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1226 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	4 501	0
2.2.13	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном 1311 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	4 733	0
2.2.14	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном 1348 Вт, 159 мм, ±5 мм (левй/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	4 683	0
2.2.15	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1442 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	4 992	0
2.2.16	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном 1471 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	4 880	0

2.2.17	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном 1573 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	5 257	0
2.2.18	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1593 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	5 067	0
2.2.19	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1704 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	5 947	0
2.2.20	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1716 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	5 253	0
2.2.21	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1835 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	6 203	0
2.2.22	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1838 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	6 114	0
2.2.23	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1961 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	6 362	0
2.2.24	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 1966 Вт, 96 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	6 974	0
2.2.25	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 2083 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	6 554	0
2.2.26	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 2206 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	6 751	0
2.2.27	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 2328 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	6 955	0
2.2.28	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 2451 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	7 741	0

2.2.29	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 2574 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	7 936	0
2.2.30	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 2696 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	8 132	0
2.2.31	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 2819 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	8 330	0
2.2.32	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный с отражающим экраном с теплоотдачей 2941 Вт, 159 мм, ±5 мм (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	8 526	0
2.2.33	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной напольный с теплоотдачей 4600 Вт (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	26 949	0
2.2.34	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной напольный с теплоотдачей 6100 Вт (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	38 083	0
2.2.35	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной напольный с теплоотдачей 7500 Вт (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	39 159	0
2.2.36	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной напольный с теплоотдачей 9500 Вт (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	45 252	0
2.2.37	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной напольный с теплоотдачей 11000 Вт (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	51 383	0
2.2.38	2.6.1	Конвектор отопительный травмобезопасный стальной напольный с теплоотдачей 13500 Вт (левый/правый) Тип присоединения: Под сварку/ наружный диаметр резьбы ¾»	шт	66 541	0
2.3	2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (магистралей), *1,2,3 в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**6 269**	
2.3.1	2.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков, и подводок к отопительным приборам	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	938	1 397
2.3.2	2.2	Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	556	57
2.3.3	2.3	Изоляция трубопроводов и арматуры	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	171	536
2.3.4	2.4	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена расширительных баков, воздухосборников и воздухоотводчиков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	41	48

2.3.5	2.10	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	22	25
2.3.6	2.12	Гидравлические (или Иные) испытания	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	100	
2.3.7	2.15	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	569	1 694
2.4	2.16	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (магистралей)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	116	
2.5	2.5	Демонтаж, монтаж, замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно- регулировочных кранов на отводах).	кв. м общей площади помещений	179	
2.6	2.7	Демонтаж, монтаж, замена, установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления	кв. м общей площади помещений	177	
2.7	2.8	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, в том числе автоматизированных узлов управления тепловой энергии (при наличии), теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	6 678	
2.8	2.9	Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	738	
2.9	2.11	Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания, замена ввода (в случаях, если по акту разграничения балансовой принадлежности трубопровод за пределами многоквартирного дома относится к общему имуществу в таком многоквартирном доме и (или) задвижка находится в придомовом колодце)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	21	
2.10	2.13	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок	кв. м общей площади помещений	51	
2.11	2.14	Восстановление или устройство технических помещений для размещения автоматических узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов, в том числе устройство приямков, установка насосов, монтаж электрооборудования.	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	203	
2.12		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
2.3.1.1.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	923	0
2.3.1.2.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	923	0

2.3.1.3.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, с внешним резьбовым присоединением	шт	923	0
2.3.1.4.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	1 380	0
2.3.1.5.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	1 380	0
2.3.1.6.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, с внешним резьбовым присоединением	шт	1 380	0
2.3.1.7.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	1 984	0
2.3.1.8.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	1 984	0
2.3.1.9.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, с внешним резьбовым присоединением	шт	1 984	0
2.3.1.10.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	3 158	0
2.3.1.11.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	3 158	0
2.3.1.12.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 32 мм, с внешним резьбовым присоединением	шт	3 158	0
2.3.1.13.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	3 590	0
2.3.1.14.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	3 590	0
2.3.1.15.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 40 мм, с внешним резьбовым присоединением	шт	3 590	0
2.3.1.16.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 50 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	7 065	0
2.3.1.17.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 50 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	7 065	0
2.3.1.18.	2.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 50 мм, с внешним резьбовым присоединением	шт	7 065	0
2.3.2.1	2.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	9 572	0
2.3.2.2	2.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	13 517	0
2.3.2.3	2.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	16 271	0
2.3.2.4	2.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	24 449	0
2.3.2.5	2.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	47 790	0
2.3.2.6	2.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	97 207	0

2.3.2.7	2.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	184 619	0
2.3.2.8	2.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 50 мм	шт	1 950	0
2.3.2.9	2.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 65 мм	шт	10 193	0
2.3.2.10	2.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 80 мм	шт	4 070	0
2.3.2.11	2.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 100 мм	шт	21 152	0
2.3.2.12	2.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 125 мм	шт	40 844	0
2.3.2.13	2.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 150 мм	шт	62 455	0
*1	*В случае прокладки магистралей в полах или шахтах в без подвальном доме с необходимостью вскрытия и восстановления полов на 1 этаже, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
*2	*В случае необходимости замены или ремонта общедомового бойлера (индивидуального теплового пункта), находящегося в аварийном состоянии, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
*3	*В случае, если система отопления (магистралей) в доме выполнена с отдельной линией на нежилые помещения, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
*15	*В случае,в МКД система отопления выполнена с применением конвекторов, необходимо исключить п. 2.6.2 и добавить п.2.6.1*				
3	**Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения**				
3.1	3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, в составе входящих услуг и (или) работ:	Квартира	**83 826**	
3.1.1	3.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых и разводящих трубопроводов и стояков по существующей схеме или по новой трассе в случае выноса из подъезда, а также фасадных трубопроводов, в случае их отсутствия на балансе газораспределительной организации	Квартира	3 923	64 310
3.1.2	3.1.2	Кран шаровой газовый (с 3-мя степенями защиты)	шт.	3 081	0
3.1.3	3.3	Технологическое отключение и присоединение газопровода	Квартира	666	
3.1.4	3.7	Продувка воздухом (газом) или выжигание отключенного внутридомового газопровода	Квартира	2 441	
3.1.5	3.8	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	Квартира	113	2 151
3.1.6	3.10	Контроль стыков неразрушающими методами (не менее двух процентов от общего количества сваренных стыков)	Квартира	236	
3.1.7	3.11	Пневматические испытания после монтажа и перед пуском газа	Квартира	7 415	
3.1.8	3.13	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	Квартира	4	
3.2	3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (дома с газовым водонагревателем), в составе входящих услуг и (или) работ:	Квартира	**184 198**	
3.2.1	3.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых трубопроводов и стояков по существующей схеме или по новой трассе в случае выноса из подъезда, а также фасадных трубопроводов, в случае их отсутствия на балансе газораспределительной организации	Квартира	13 843	139 623
3.2.1.1	3.1.2	Кран шаровой газовый (с 3-мя степенями защиты)	шт.	2 567	0

3.2.2	3.3	Технологическое отключение и присоединение газопровода	Квартира	866	
3.2.3	3.7	Продувка воздухом (газом) или выжигание отключенного внутридомового газопровода	Квартира	5 685	
3.2.4	3.8	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	Квартира	193	3 734
3.2.5	3.10	Контроль стыков неразрушающими методами (не менее двух процентов от общего количества сваренных стыков)	Квартира	629	
3.2.6	3.11	Пневматические испытания после монтажа и перед пуском газа	Квартира	19 616	
3.2.7	3.13	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (дома с газовым водонагревателем)	Квартира	7	
3.3	3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (ремонт наружной системы газоснабжения), относящейся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме), в составе входящих услуг и (или) работ: (ремонт наружной системы газоснабжения)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**1 916**	
3.3.1	3.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков по существующей схеме или по новой трассе в случае выноса из подъезда, а также фасадных трубопроводов, в случае их отсутствия на балансе газораспределительной организации	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	207	1 112
3.3.2	3.3	Технологическое отключение и присоединение газопровода	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	20	
3.3.3	3.7	Продувка воздухом (газом) или выжигание отключенного внутридомового газопровода	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	130	
3.3.4	3.11	Пневматические испытания после монтажа и перед пуском газа	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	447	
3.3.5	3.13	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	0,44	
3.4		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
3.5	3.2	Вынос газопроводов из подвалов и подъездов на фасад дома	кв. м общей площади помещений	379	
3.6	3.4	Замена стояков газопроводов и перенос их из зон, расположенных рядом с мойками	кв. м общей площади помещений	984	
3.7	3.5	Замена запорной и регулировочной арматуры	кв. м общей площади помещений	594	
3.8	3.6	Замена, установка диэлектрических вставок и кранов, имеющих защиту от случайного открытия крана, избыточного давления и утечки газа, а также температурного воздействия, на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в помещениях.	кв. м общей площади помещений	366	
3.9	3.9	Окраска газопроводов	кв. м общей площади помещений	131	
3.10	3.12	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома.	кв. м общей площади помещений	242	
4	**Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения)**				

4.1	4	Ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (стояков), *4 в составе входящих услуг и (или)работ:	кв. м общей площади помещений	**796**	
4.1.1	4.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков	кв. м общей площади помещений	161	223
4.1.2	4.2	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м.п.	134,3	0
4.1.3	4.3	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м.п.	170,7	0
4.1.4	4.4	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м.п.	246,0	0
4.1.5	4.5	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м.п.	310,9	0
4.1.6	4.6	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м.п.	390,3	0
4.1.7	4.7	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м.п.	485,8	0
4.1.8	4.8	Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	28	
4.1.9	4.9	Изоляция трубопроводов и арматуры	кв. м общей площади помещений	1	75
4.1.10	4.10	Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования	кв. м общей площади помещений	1	0,3
4.1.11	4.11	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади помещений	1	44
4.1.12	4.12	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена трубопровода к системе промывки мусоропровода	кв. м общей площади помещений	7	4
4.1.13	4.13	Гидравлические испытания	кв. м общей площади помещений	17	
4.1.14	4.14	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади помещений	53	176
4.1.15	4.15	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояков)	кв. м общей площади помещений	5	
4.3	4	Ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (магистралей), *1 в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**1 667**	
4.3.1	4.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	435	557
4.3.2	4.2	Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	183	17
4.3.3	4.4	Изоляция трубопроводов и арматуры	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	43	174
4.3.4	4.5	Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	35	6

4.3.5	4.12	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	16	115
4.3.6	4.14	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена трубопровода к системе промывки мусоропровода	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	17	11
4.3.7	4.16	Гидравлические испытания	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	43	
4.4	4.21	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистралей)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	16	
4.5	4	Ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (магистралей) с циркуляционной веткой или закольцованным пожарным водопроводом, *1 в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**3 157**	
4.5.1	4.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	902	1 006
4.5.2	4.2	Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	445	82
4.5.3	4.4	Изоляция трубопроводов и арматуры	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	138	354
4.5.4	4.5	Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	29	4
4.5.5	4.12	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	17	106
4.5.6	4.16	Гидравлические испытания	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	71	
4.6	4.21	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (магистралей) с циркуляционной веткой или закольцованным пожарным водопроводом	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	4	
4.7	4	Ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения (стояков), в составе входящих услуг и (или) работ: *4	кв. м общей площади помещений	**1 095**	
4.7.1	4.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков	кв. м общей площади помещений	178	238
4.7.2	4.2	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м.п.	134,3	0
4.7.3	4.3	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м.п.	170,7	0
4.7.4	4.4	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м.п.	246,0	0
4.7.5	4.5	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м.п.	310,9	0
4.7.6	4.6	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м.п.	390,3	0

4.7.7	4.7	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м.п.	485,8	0
4.7.8	4.8	Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру	кв. м общей площади помещений	120	2
4.7.9	4.9	Изоляция трубопроводов и арматуры	кв. м общей площади помещений	14	73
4.7.10	4.10	Демонтаж, монтаж, замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков).	кв. м общей площади помещений	0	93
4.7.11	4.11	Полотенцесушитель	кв. м общей площади помещений	84	0
4.7.12	4.12	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади помещений	63	
4.7.13	4.13	Гидравлические испытания	кв. м общей площади помещений	18	
4.7.14	4.14	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади помещений	49	159
4.7.15	4.15	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояков)	кв. м общей площади помещений	5	
4.9	4	Ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения (магистралей), в составе входящих услуг и (или) работ: *1	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**4 125**	
4.9.1	4.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1 032	1 152
4.9.2	4.2	Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	291	35
4.9.3	4.4	Изоляция трубопроводов и арматуры	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	272	724
4.9.4	4.12	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	20	14
4.9.5	4.16	Гидравлические испытания	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	74	
4.9.6	4.18	Демонтаж, монтаж, восстановление балансировочных клапанов	кв. м общей площади помещений	58	
4.9.7	4.20	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади помещений	109	282
4.10	4.21	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (магистралей)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	61	

4.11		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
4.12	4.1	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для стояков холодного и горячего водоснабжения DN20	м.п.	300	0
4.13	4.1	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для стояков холодного и горячего водоснабжения DN25	м.п.	425	0
4.14	4.1	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для стояков холодного и горячего водоснабжения DN32	м.п.	645	0
4.15	4.1	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для стояков холодного и горячего водоснабжения DN40	м.п.	963	0
4.16	4.1	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для стояков холодного и горячего водоснабжения DN50	м.п.	1 531	0
4.17	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	923	0
4.18	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	923	0
4.19	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, с внешним резьбовым присоединением	шт	923	0
4.20	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	1 380	0
4.21	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	1 380	0
4.22	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, с внешним резьбовым присоединением	шт	1 380	0
4.23	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	1 984	0
4.24	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	1 984	0
4.25	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, с внешним резьбовым присоединением	шт	1 984	0
4.26	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	3 158	0
4.27	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	3 158	0
4.28	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 32 мм, с внешним резьбовым присоединением	шт	3 158	0

4.29	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	3 590	0
4.30	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	3 590	0
4.31	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 40 мм, с внешним резьбовым присоединением	шт	3 590	0
4.32	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 50 мм, с обычной рукояткой, с внутренним резьбовым присоединением	шт	7 065	0
4.33	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 50 мм, с обычной рукояткой, с внутренней и внешней резьбой	шт	7 065	0
4.34	4.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 50 мм, с внешним резьбовым присоединением	шт	7 065	0
4.35	4.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	9 572	0
4.36	4.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	13 517	0
4.37	4.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	16 271	0
4.38	4.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	24 449	0
4.39	4.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 125 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	47 790	0
4.40	4.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 150 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	97 207	0
4.41	4.2	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 200 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	184 619	0
4.42	4.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 50 мм	шт	1 950	0
4.43	4.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 65 мм	шт	10 193	0
4.44	4.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 80 мм	шт	4 070	0
4.45	4.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 100 мм	шт	21 152	0
4.46	4.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 125 мм	шт	40 844	0
4.47	4.2	Краны стальные шаровые регулирующие под приварку, с шаром из нержавеющей стали, номинальный диаметр 150 мм	шт	62 455	0
4.48	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 25 мм., резьба наружная 3/4" высота 320 мм, длина 400 мм	комплект	1 475	0
4.49	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 25 мм., резьба наружная 3/4" высота 320 мм, длина 500 мм	комплект	1 656	0
4.50	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 25 мм., резьба наружная 3/4" высота 320 мм, длина 600 мм	комплект	1 844	0

4.51	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 25 мм., резьба наружная 3/4" высота 320 мм, длина 700 мм	комплект	2 015	0
4.52	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель М-образный, наружный диаметр трубы 25 мм, резьба наружная 3/4", высота 500 мм, длина 500 мм.	комплект	1 646	0
4.53	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель М-образный, наружный диаметр трубы 25 мм, резьба наружняя 3/4", высота 500 мм, длина 600 мм	комплект	2 427	0
4.54	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель М-образный, наружный диаметр трубы 25 мм, резьба наружная 3/4", высота 500 мм, длина 700 мм.	комплект	3 304	0
4.55	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 32 мм., резьба наружная 1", высота 320 мм, длина 400 мм, нерж.	комплект	1 574	0
4.56	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 32 мм., резьба наружная 1", высота 320 мм, длина 500 мм	комплект	1 760	0
4.57	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 32 мм., резьба наружная 1", высота 320 мм, длина 600 мм	комплект	2 001	0
4.58	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 32 мм., резьба наружная 1", высота 320 мм, длина 700 мм	комплект	2 061	0
4.59	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель М-образный, наружный диаметр трубы 32 мм, резьба наружная 1", высота 500 мм, длина 500 мм.	комплект	1 803	0
4.60	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель М-образный, наружный диаметр трубы 32 мм, резьба наружная 1", высота 500 мм, длина 600 мм.	комплект	2 624	0
4.61	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель М-образный, наружный диаметр трубы 32 мм, резьба наружная 1", высота 500 мм, длина 700 мм.	комплект	3 363	0
4.62	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 40 мм., резьба наружная 1 1/4", высота 320 мм, длина 400 мм	комплект	2 578	0
4.63	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 40 мм., резьба наружная 1 1/4", высота 320 мм, длина 500 мм	комплект	2 790	0
4.64	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 40 мм., резьба наружная 1 1/4", высота 320 мм, длина 600 мм	комплект	3 084	0
4.65	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 40 мм., резьба наружная 1 1/4", высота 320 мм, длина 700 мм	комплект	2 241	0
4.66	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 40 мм., резьба наружная 1 1/4", высота 500 мм, длина 400 мм	комплект	2 800	0
4.67	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 40 мм., резьба наружная 1 1/4", высота 500 мм, длина 500 мм	комплект	3 047	0
4.68	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 40 мм., резьба наружная 1 1/4", высота 500 мм, длина 600 мм	комплект	3 174	0
4.69	4.7.1	Водяной Полотенцесушитель П-образный, наружный диаметр трубы 40 мм., резьба наружная 1 1/4", высота 500 мм, длина 700 мм	комплект	3 398	0
4.70	4.3	Устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности)	кв. м общей площади помещений	151	

4.71	4.6	Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в местах общего пользования	кв. м общей площади помещений	18	
4.72	4.8	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок	кв. м общей площади помещений	2 842	
4.73	4.9	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	7 152	
4.74	4.10	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена системы пожарного водопровода	кв. м общей площади помещений	326	
4.75	4.11	Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	35	
4.76	4.13	Замена ввода и герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	265	
4.77	4.15	Демонтаж, монтаж коллективного (общедомового) прибора учета потребления ресурсов	кв. м общей площади помещений	19	
4.78	4.17	Замена или усиление балок и перекрытий пола первого этажа	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	115	
4.79	4.19	Восстановление технических помещений для размещения автоматических узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов, в том числе устройство приямков, установка насосов, монтаж электрооборудования	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	7	
5	**Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации)**				
5.1	5	Ремонт внутридомовых систем водоотведения (канализации) (стояков), в составе входящих услуг и (или) работ: *4	кв. м общей площади помещений	**864**	
5.1.1	5.2	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков	кв. м общей площади помещений	281	258
5.1.2	5.4	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб с утеплением	кв. м общей площади помещений	1	4
5.1.3	5.10	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади помещений	44	
5.1.4	5.16	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади помещений	33	235
5.1.5	5.17	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояков)	кв. м общей площади помещений	8	
5.2	5	Ремонт внутридомовых систем водоотведения (канализации) (магистралей), в составе входящих услуг и (или) работ:*1,5	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**2 898**	
5.2.1	5.2	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1 356	1 109
5.2.2	5.4	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб с утеплением	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	40	52
5.2.3	5.5	Замена трапов и душевых поддонов в местах общего пользования	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	7	4

5.2.4	5.10	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	6	
5.2.5	5.16	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади помещений	56	241
5.2.6	5.17	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (магистралей)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	27	
5.3		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
5.4	5.1	Замена выпусков канализации от здания до первого колодца, в том числе методом разрушения старой трубы (в случае, если канализационные выпуски по акту разграничения балансовой принадлежности относятся к общему имуществу в многоквартирном доме)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	48	
5.5	5.3	Установка обратных клапанов на канализационных выпусках	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	5	
5.6	5.6	Устройство гидроизоляции пола и стен в душевых в местах общего пользования	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	1	
5.7	5.7	Демонтаж и монтаж санитарно-технических приборов в местах общего пользования	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	12	
5.8	5.8	Замена сантехприборов (унитазов, моек, раковин, ванн) в местах общего пользования.	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	21	
5.9	5.9	Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	35	
5.10	5.11	Герметизация выпусков и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	265	
5.11	5.14	Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в местах общего пользования	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	0	1
5.12	5.15	Замена или усиление балок и перекрытий пола первого этажа	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	0	116
*1	*В случае прокладки магистралей в полах или шахтах в без подвальном доме с необходимостью вскрытия и восстановления полов на 1 этаже, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
*4	*В случае прокладки стояков скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штробах, каналах и коробах, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
*5	*В случае аварийного состояния выпусков канализации, необходимости их перекладки от здания до первого колодца и на основание акта разграничения эксплуатационной ответственности по канализационным сетям между АО «Мосводоканал» и организациями, эксплуатирующими многоквартирные дома, домовая канализационная сеть до границы первого колодца городской канализационной сети, в том числе канализационные выпуски находятся на балансе и эксплуатируются абонентами (многоквартирными домами) стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				

6		**Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений**			
6.1.1		Замена пассажирского лифта, установленного в каркасно-приставной шахте, в многоэтажном доме этажностью 5 этажей (грузоподъемность 400 кг) *18	лифт	2 402 418	5 255 923
6.1.2		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 5 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 132 000	2 762 822
6.1.3		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 6 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 236 520	2 980 716
6.1.4		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 7 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 341 040	3 390 484
6.1.5		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 8 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 445 560	3 360 561
6.1.6		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 9 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 550 080	3 600 141
6.1.7		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 10 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 654 600	3 824 446
6.1.8		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 11 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 759 120	4 119 570
6.1.9		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 5 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 303 579	2 762 822
6.1.10		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 7 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 236 000	3 390 484
6.1.11		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 8 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 342 080	3 360 561
6.1.12		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 9 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 448 160	3 600 141
6.1.13		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 10 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 841 631	3 824 446
6.1.14		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 6 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	2 522 000	2 980 716
6.1.15		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 7 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	2 595 320	3 390 484
6.1.16		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 8 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	2 667 600	3 360 561
6.1.17		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 9 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	2 725 320	3 600 141
6.1.18		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 10 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	3 048 240	3 824 446
6.1.19		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 11 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	3 137 160	4 119 571
6.1.20		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 12 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	3 246 880	4 346 778
6.1.21		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 13 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	3 257 800	4 484 647
6.1.22		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	3 331 120	4 854 100
6.1.23		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 5 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	2 402 418	2 762 822

6.1.24		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 6 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	2 538 655	2 980 716
6.1.25		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 7 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	2 601 184	3 390 484
6.1.26		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 8 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	2 669 965	3 360 561
6.1.27		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 9 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	2 730 409	3 600 141
6.1.28		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 10 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	3 053 473	3 824 446
6.1.29		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 11 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	3 145 181	4 119 570
6.1.30		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 12 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	3 253 565	4 346 778
6.1.31		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 13 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7	лифт	3 263 986	4 484 647
6.1.32		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	3 349 442	4 854 100
6.1.33		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 15 этажей (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	3 434 897	5 174 499
6.1.34		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 16 этажей (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	3 522 437	5 315 089
6.1.35		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 17 этажей (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	3 607 893	5 389 406
6.1.36		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 18 этажей (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	4 239 430	6 021 610
6.1.37		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 22 этажа (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	4 589 589	7 031 602
6.1.38		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 23 этажа (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	4 677 129	7 304 116
6.1.39		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 24 этажа (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	4 766 753	7 568 801
6.1.40		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 25 этажей (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	4 854 293	7 768 242
6.1.41		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 7 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	2 984 691	3 377 937
6.1.42		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 8 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	3 059 726	3 101 644
6.1.43		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 9 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	3 132 676	3 420 520
6.1.44		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 10 этажей (грузоподъемность 630 кг) *8 *18	лифт	3 537 027	4 429 161
6.1.45		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 12 этажей (грузоподъемность 630 кг) *8 *18	лифт	3 411 969	4 444 679
6.1.46		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 13 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	3 870 512	4 610 762
6.1.47		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	3 980 979	4 973 895

6.1.48		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 15 этажей (грузоподъемность 630 кг)*7 *18	лифт	4 093 530	5 308 179
6.1.49		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 16 этажей (грузоподъемность 630 кг)*7 *18	лифт	4 203 996	5 448 225
6.1.50		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 17 этажей (грузоподъемность 630 кг)*7 *18	лифт	4 314 464	5 555 063
6.1.51		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 18 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	5 187 778	6 360 505
6.1.52		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 20 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	5 187 778	6 799 278
6.1.53		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 22 этажа (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	5 637 983	7 448 718
6.1.54		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 23 этажа (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	5 750 534	7 556 403
6.1.55		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 24 этажа (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	5 865 170	7 668 147
6.1.56		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 25 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	5 977 721	8 223 416
6.1.57		Замена одной дополнительной остановки пассажирского лифта (грузоподъемность 400 кг)	этаж	299 352	
6.1.58		Замена одной дополнительной остановки пассажирского лифта (грузоподъемность 630 кг)	этаж	379 177	
6.1.59		Замена пассажирского лифта, установленного в каркасно-приставной шахте, в многоэтажном доме этажностью 6 этажей (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	2 538 655	6 968 253
6.1.60		Замена пассажирского лифта, установленного в каркасно-приставной шахте, в многоэтажном доме этажностью 7 этажей (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	2 601 184	7 870 287
6.1.61		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 19 этажа (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	4 550 848	6 025 459
6.1.62		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 20 этажа (грузоподъемность 400 кг)*7 *18	лифт	4 414 509	6 559 570
6.1.63		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 5 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	2 913 414	2 725 847
6.1.64		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 6 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	3 050 370	3 085 030
6.1.65		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 11 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	3 792 187	4 234 953
6.1.66		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 19 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	5 419 813	6 726 479
6.1.67		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 5 этажей (грузоподъемность 1000 кг) *7 *18	лифт	3 282 148	3 116 913
6.1.68		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 6 этажей (грузоподъемность 1000 кг) *7 *18	лифт	3 282 148	2 830 188
6.1.69		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 7 этажей (грузоподъемность 1000 кг) *7 *18	лифт	3 454 610	3 755 362
6.1.70		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 8 этажей (грузоподъемность 1000 кг) *7 *18	лифт	3 556 059	3 560 163
6.1.71		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 18 этажей (грузоподъемность 1000 кг) *7 *18	лифт	5 558 106	7 622 018

6.1.72		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 19 этажей (грузоподъемность 1000 кг) *7 *18	лифт	5 695 062	7 736 209
6.1.73		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 3 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	2 166 419	2 164 118
6.1.74		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 4 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	2 272 234	2 463 470
6.1.75		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 21 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	4 767 235	6 858 922
6.1.76		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 26 этажей (грузоподъемность 400 кг) *7 *18	лифт	5 335 294	8 067 594
6.1.77		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 3 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	2 367 996	1 967 492
6.1.78		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 4 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	2 884 846	2 346 670
6.1.79		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 21 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	6 337 750	7 178 455
6.1.80		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 26 этажей (грузоподъемность 630 кг) *7 *18	лифт	7 161 991	8 602 593
6.1.81		Оборудование одной остановки лифта 240 кг	этаж	112 882	
6.1.82		Оборудование одной остановки лифта 320 кг	этаж	114 566	
6.1.83		Оборудование одной остановки лифта 400 кг	этаж	90 418	
6.1.84		Оборудование одной остановки лифта 420 кг	этаж	91 541	
6.1.85		Оборудование одной остановки лифта 630 кг	этаж	128 606	
6.1.86		Оборудование одной остановки лифта 1000 кг	этаж	130 291	
6.1.87		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 4 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 028 000	2 463 470
6.1.88		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 12 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	2 915 120	4 346 778
6.1.89		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 13 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	3 071 120	4 484 647
6.1.90		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 240 кг)*7 *18	лифт	3 227 120	4 854 100
6.1.91		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 4 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 106 000	2 463 470
6.1.92		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 6 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 210 000	2 980 716
6.1.93		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 11 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 660 320	4 119 570
6.1.94		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 973 880	4 854 100
6.1.95		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 4 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	2 236 000	2 463 470
6.1.96		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 5 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	2 392 000	2 762 822
6.1.97		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 4 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	3 161 600	2 346 670
6.1.98		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 9 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	3 676 400	3 420 520
6.1.99		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 10 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	3 797 040	4 429 161

6.1.100		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 11 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	3 917 680	4 234 953
6.1.101		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 12 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	4 038 320	4 444 679
6.1.102		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 13 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	4 158 960	4 610 762
6.1.103		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 14 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	4 279 600	4 973 895
6.1.104		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 15 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	4 400 240	5 308 179
6.1.105		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 16 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	4 520 880	5 448 225
6.1.106		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 17 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	4 641 520	5 555 063
6.1.107		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 20 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	5 751 370	6 799 278
6.1.108		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 21 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	5 891 455	7 178 455
6.1.109		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 22 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	6 031 541	7 448 718
6.1.110		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 23 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	6 171 626	7 556 403
6.1.111		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 24 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	6 238 912	7 668 147
6.1.112		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 25 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	6 347 797	8 223 416
6.1.113		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 12 этажей (грузоподъемность 320 кг)*7 *18	лифт	2 817 100	4 346 778
6.1.114		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 18 этажей (грузоподъемность 420 кг)*7 *18	лифт	3 749 200	6 021 610
6.1.115		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме этажностью 26 этажей (грузоподъемность 1000 кг)*7 *18	лифт	6 487 883	8 602 593
6.2		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
*6	*Стоимость ремонта металлокаркасныхи комбинированных шахт, обшивка лифтовых шахт с сеткой, замена приставных шахт определяется на основании разработанной проектной документации*				
*7	*В случае, если необходимо провести ремонт или замену отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих, ремонт лифтовых шахт, замена элементов шахт, ремонт машинных и блочных помещений лифтов, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации*				
*8	*В случае, если необходимо провести замену пассажирского лифта грузоподъемностью более 630 кг и номинальной скоростью более 1,6 м/с, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации*				
*18	*В случае, если при полном техническом освидетельствовании лифта предусмотрено проведение работ различными участниками производства (специализированная организация и экспертная организация (инженерный центр) стоимость затрат на полное техническое освидетельствование лифта, проводимое экспертной организацией (инженерным центром) п. 6.7 и 6.8 следует исключить из стоимости замены пассажирского лифта*				

6.3		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме с увеличением проема дверей кабины и шахты с 650 мм до 700 мм	этаж	18 044	
6.4		Замена пассажирского лифта в многоквартирном доме с увеличением проема дверей кабины и шахты с 650 мм до 800 мм	этаж	21 653	
6.5		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
6.6		Проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"	лифт	24 759	
6.7		Полное техническое освидетельствование лифта, проводимое экспертной организацией (инженерным центром), лифт на 2 остановки	лифт	50 482	
6.8		Полное техническое освидетельствование лифта, проводимое экспертной организацией (инженерным центром), дополнительная остановка к позиции 6.7	остановка	4 971	
7	**Ремонт крыши**				
7.1	7	Ремонт **скатных крыш, включая устройство ТВР** (за исключением скатных крыш с мягким наплавленным покрытием), в составе входящих услуг и (или) работ: *9	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**16 259**	
7.1.1	7.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки), мауэрлата	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	562	3 078
7.1.2	7.2	Огнебиозащита деревянных конструкций крыши	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	235	1 425
7.1.3	7.5	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	49	289
7.1.4	7.6	Демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мостики, страховочные тросы, крюки)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	97	160
7.1.5	7.7	Замена покрытия кровли	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	781	1 435
7.1.6	7.10	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидро- пароизоляции и утеплителя чердачного перекрытия	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	47	2 066
7.1.7	7.10.1	Плита тепло- и звукоизоляционная на основе базальтового волокна	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	3 330	0
7.1.8	7.13	Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	222	57
7.1.9	7.15	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	14	48

7.1.10	7.17	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	282	130
7.1.11	7.20	Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, дымоходов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	191	570
7.1.12	7.23	Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, дымоходов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	256	206
7.1.13	7.26	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	20	16
7.1.14	7.32	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	69	269
7.1.15	7.33	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт скатных крыш, включая устройство ТВР (за исключением скатных крыш с мягким наплавленным покрытием)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	357	
7.1.16	7.7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	114 397	0
7.1.17	7.7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	113 126	0
7.1.18	7.7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,6 мм	т	113 126	0
7.1.19	7.7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,65 мм	т	113 126	0
7.1.20	7.7	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	105 220	0
7.1.21	7.10.1	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для теплоизоляции ненагружаемых конструкций, на основе базальтового волокна, толщина 50 мм, плотность 115 кг/м3	м3	15 938	0
7.1.22	7.10.1	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для теплоизоляции ненагружаемых конструкций, на основе базальтового волокна, толщина 50 мм, плотность 190 кг/м3	м3	22 132	0
7.1.23	7.10.1	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для теплоизоляции ненагружаемых конструкций, на основе базальтового волокна, толщина от 100 мм, плотность 115 кг/м3	м3	15 938	0
7.1.24	7.10.1	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для теплоизоляции ненагружаемых конструкций, на основе базальтового волокна, толщина от 100 мм, плотность 190 кг/м3	м3	22 132	0
7.1.25	7.10.1	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для теплоизоляции ненагружаемых конструкций, на основе базальтового волокна, толщина от 150 мм, плотность 115 кг/м3	м3	15 938	0
7.1.26	7.10.1	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для теплоизоляции ненагружаемых конструкций, на основе базальтового волокна, толщина от 150 мм, плотность 190 кг/м3	м3	22 132	0
7.1.27	7.10.1	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для теплоизоляции ненагружаемых конструкций, на основе базальтового волокна, толщина от 200 мм, плотность 115 кг/м3	м3	15 938	0

7.1.28	7.10.1	Плиты минераловатные теплоизоляционные гидрофобизированные, для теплоизоляции ненагружаемых конструкций, на основе базальтового волокна, толщина от 200 мм, плотность 190 кг/м3	м3	22 132	0
	7	Ремонт **плоских крыш с мягким наплавленным покрытием,** в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**5 152**	
7.2.1	7.5	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	48	41
7.2.2	7.7	Замена покрытия кровли	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1 012	866
7.2.3	7.8	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	88	478
7.2.4	7.11	Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	443	198
7.2.5	7.12	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных и внутренних систем водоотведения кровли	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	28	36
7.2.6	7.13	Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	249	301
7.2.7	7.15	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	118	198
7.2.8	7.17	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	138	87
7.2.9	7.20	Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, дымоходов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	34	174
7.2.10	7.21	Замена дефлекторов мусоропроводов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	139	105
7.2.11	7.23	Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, дымоходов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	36	61
7.2.12	7.33	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт плоских крыш с мягким наплавленным покрытием	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	274	
7.3	7	Ремонт **плоских двухуровневых крыш с мягким наплавленным покрытием,** в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**6 989**	
7.3.1	7.5	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	30	20
7.3.2	7.7	Замена покрытия кровли	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1 101	1 614
7.3.3	7.8	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	173	747

7.3.4	7.11	Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	166	178
7.3.5	7.13	Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1 264	263
7.3.6	7.15	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	76	205
7.3.7	7.17	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	79	180
7.3.8	7.20	Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, дымоходов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	229	320
7.3.9	7.21	Замена дефлекторов мусоропроводов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	40	37
7.3.10	7.23	Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, дымоходов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	16	12
7.3.11	7.33	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт плоских двухуровневых крыш с мягким наплавленным покрытием	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	239	
7.4	7	Ремонт **скатных крыш с мягким наплавленным покрытием,** в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**5 744**	
7.4.1	7.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки), мауэрлата	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	63	308
7.4.2	7.2	Огнебиозащита деревянных конструкций крыши	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	15	14
7.4.3	7.5	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	10	40
7.4.4	7.7	Замена покрытия кровли	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1 120	1 106
7.4.5	7.8	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	158	979
7.4.6	7.11	Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	111	43
7.4.7	7.13	Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	206	204
7.4.8	7.15	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	33	60
7.4.9	7.16	Демонтаж, монтаж, восстановление парапетных, карнизных плит	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	4	4

7.4.10	7.17	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	145	94
7.4.11	7.20	Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, дымоходов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	22	160
7.4.12	7.23	Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, дымоходов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	241	200
7.4.13	7.26	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	53	36
7.4.14	7.29	Установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	70	67
7.4.15	7.33	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт скатных крыш с мягким наплавленным покрытием	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	180	
7.5	7	Ремонт крыши **(устройство ТВР),** в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**7 470**	
7.5.1	7.2	Огнебиозащита деревянных конструкций крыши	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	103	736
7.5.2	7.10	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидро-пароизоляции и утеплителя чердачного перекрытия	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	875	1 850
7.5.3	7.10.1	Плита тепло- и звукоизоляционная на основе базальтового волокна	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	3 330	0
7.5.4	7.6	Демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мостики, страховочные тросы, крюки)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	49	35
7.5.5	7.33	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт крыши (устройство ТВР)	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	492	
7.6		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
7.7	7.7	Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный наплавляемый, основа полиэстер, верхний слой с мелкозернистой посыпкой, типа ЭПП 4,0	кв.м	345	
7.8	7.7	Материал рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный наплавляемый, основа полиэстер, нижний слой с полимерным покрытием, типа ЭКП 4,5	кв.м	335	
7.9	7.30	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	16	
7.10	7.31	Устройство, замена металлических лотков для электрических сетей	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	10	
*9	*В случае, если стропильная система находится в аварийном состоянии, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
8	**Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений**				

8.1	8	Ремонт **подвальных помещений,** относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в составе входящих услуг и (или) работ: *10	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**4 647**	
8.1.1	8.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство стяжки в подвальном помещении	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	405	1 110
8.1.2	8.2	Замена или усиление балок и перекрытий пола первого этажа	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	47	40
8.1.3	8.3	Демонтаж, монтаж, восстановление, усиление и гидроизоляция железобетонных, деревянных конструкций подвала	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	47	96
8.1.4	8.4	Антисептирование конструктивных элементов подвала	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	86	192
8.1.5	8.6	Ремонт стен, потолков подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	159	1 644
8.1.6	8.7	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	107	66
8.1.7	8.8	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	32	8
8.1.8	8.12	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	608	
8.2		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
8.3	8.5	Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	6	
8.4	8.9	Демонтаж, монтаж, восстановление гидроизоляции, устройство дренажной системы	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	14	
8.5	8.10	Устройство, замена металлических лотков для электрических сетей	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1	
8.6	8.11	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	19	
**10*	*В случае наличия в подвале элементов в ограниченно работоспособном состоянии, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
9	**Ремонт фасада, в том числе замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме**				
9.1	9	Ремонт **фасадов панельных/блочных неоштукатуренных, в составе входящих услуг и (или) работ:** *11	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	**4 208**	
9.1.1	9.2	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	2	42

9.1.2	9.5	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена облицовочной плитки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	8	36
9.1.3	9.6	Помывка и (или) очистка наружных стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	6	66
9.1.4	9.7	Обработка стен и **цокольной части** фасада гидрофобизирующими составами	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	15	31
9.1.5	9.9	Оштукатуривание, шпаклевка и окраска стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	51	746
9.1.6	9.9.1	Краска фасадная	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	96	0
9.1.7	9.10	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), обработка гидрофобизирующими составами, оштукатуривание, утепление или замена отделки цоколя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	48	165
9.1.8	9.11	Демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей лифтовых помещений) с заменой утеплителя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	97	493
9.1.9	9.12	Демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	4	
9.1.10	9.13	Замена оконных и балконных заполнений, в том числе витражей (в составе общего имущества)	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	199	150
9.1.11	9.14	Окраска оконных откосов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	9	32
9.1.12	9.15	Замена оконных отливов, отливов балконных плит, отливов выступающих элементов фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	54	130
9.1.13	9.16	Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры, подвал и на переходных лоджиях	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	192	71
9.1.14	9.18	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	142	234
9.1.15	9.18.1	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена экранов балконов и лоджий	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	74	118
9.1.16	9.19	Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки и восстановление покрытия плит открытых балконов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	73	378
9.1.17	9.21	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	2
9.1.18	9.22	Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	56	38
9.1.19	9.23	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	1
9.1.20	9.25	Демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	1
9.1.21	9.27	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	3	23
9.1.22	9.29	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	23	35
9.1.23	9.30	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	14	26

9.1.24	9.32	Демонтаж, монтаж, восстановление площадок и ступеней входных групп	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	11	21
9.1.25	9.33	Устройство, замена металлических лотков для электрических сетей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	23	38
9.1.26	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт фасадов панельных/блочных неоштукатуренных, в том числе замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	128	
9.2	9	Ремонт **неокрашенных фасадов кирпичной кладки с расшивкой швов и ремонтом облицовки цоколя (с плоской крышей),** в составе входящих услуг и (или) работ:*11	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	**3 204**	
9.2.1	9.2	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	35	204
9.2.2	9.4	Ремонт, усиление, замена оконных перемычек	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	5
9.2.3	9.6	Помывка и (или) очистка наружных стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	64	55
9.2.4	9.7	Обработка стен и цокольной части фасада гидрофобизирующими составами	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	346	
9.2.5	9.9	Оштукатуривание, шпаклевка и окраска стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	63	213
9.2.6	9.10	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), обработка гидрофобизирующими составами, оштукатуривание, утепление или замена отделки цоколя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	27	139
9.2.7	9.13	Замена оконных и балконных заполнений, в том числе витражей (в составе общего имущества)	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	156	155
9.2.8	9.14	Окраска оконных откосов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	5	29
9.2.9	9.15	Замена оконных отливов, отливов балконных плит, отливов выступающих элементов фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	66	127
9.2.10	9.16	Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры, подвал и на переходных лоджиях	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	100	30
9.2.11	9.18	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	34	179
9.2.12	9.18.1	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена экранов балконов и лоджий	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	118	142
9.2.13	9.19	Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки и восстановление покрытия плит открытых балконов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	60	217
9.2.14	9.22	Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	69	54
9.2.15	9.23	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	3	1
9.2.16	9.26	Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	7	
9.2.17	9.27	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	10	50
9.2.18	9.29	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	41	43

9.2.19	9.30	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	20	23
9.2.20	9.32	Демонтаж, монтаж, восстановление площадок и ступеней входных групп	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	2	157
9.2.21	9.33	Устройство, замена металлических лотков для электрических сетей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	18	31
9.2.22	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт неокрашенных фасадов кирпичной кладки с расшивкой швов и ремонтом облицовки цоколя (с плоской крышей), в том числе замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	103	
9.3	9	Ремонт **неокрашенных фасадов кирпичной кладки с расшивкой швов и ремонтом облицовки цоколя** (со скатной крышей), в составе входящих услуг и (или) работ: *11	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	**3 828**	
9.3.1	9.2	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	8	37
9.3.2	9.4	Ремонт, усиление, замена оконных перемычек	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	9	58
9.3.3	9.6	Помывка и (или) очистка наружных стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	70	99
9.3.4	9.7	Обработка стен и цокольной части фасада гидрофобизирующими составами	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	578	
9.3.5	9.9	Оштукатуривание, шпаклевка и окраска стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	44	307
9.3.6	9.10	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), обработка гидрофобизирующими составами, оштукатуривание, утепление или замена отделки цоколя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	26	150
9.3.7	9.13	Замена оконных и балконных заполнений, в том числе витражей (в составе общего имущества)	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	256	147
9.3.8	9.14	Окраска оконных откосов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	9	33
9.3.9	9.15	Замена оконных отливов, отливов балконных плит, отливов выступающих элементов фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	33	133
9.3.10	9.16	Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры, подвал и на переходных лоджиях	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	115	37
9.3.11	9.18	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	49	100
9.3.12	9.18.1	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена экранов балконов и лоджий	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	133	180
9.3.13	9.19	Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки и восстановление покрытия плит открытых балконов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	93	290
9.3.14	9.22	Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	87	54
9.3.15	9.23	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	5	2
9.3.16	9.25	Демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	
9.3.17	9.26	Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	

9.3.18	9.27	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	15	56
9.3.19	9.28	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного водостока	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	41	41
9.3.20	9.29	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	3	6
9.3.21	9.30	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	16	33
9.3.22	9.32	Демонтаж, монтаж, восстановление площадок и ступеней входных групп	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	22	28
9.3.23	9.34	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	
9.3.24	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт неокрашенных фасадов кирпичной кладки с расшивкой швов и ремонтом облицовки цоколя (со скатной крышей), в том числе замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	2	419
9.4	9	Ремонт **окрашенных фасадов кирпичной кладки с расшивкой швов и ремонтом облицовки цоколя, в составе входящих услуг и (или) работ:***[11]	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	**4 454**	
9.4.1	9.2	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	31	161
9.4.2	9.4	Ремонт, усиление, замена оконных перемычек	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	
9.4.3	9.6	Помывка и (или) очистка наружных стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	25
9.4.4	9.9	Оштукатуривание, шпаклевка и окраска стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	105	1 178
9.4.5	9.9.1	Краска фасадная	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	115	0
9.4.6	9.10	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), обработка гидрофобизирующими составами, оштукатуривание, утепление или замена отделки цоколя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	27	187
9.4.7	9.13	Замена оконных и балконных заполнений, в том числе витражей (в составе общего имущества)	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	75	144
9.4.8	9.14	Окраска оконных откосов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	6	27
9.4.9	9.15	Замена оконных отливов, отливов балконных плит, отливов выступающих элементов фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	47	131
9.4.10	9.16	Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры, подвал и на переходных лоджиях	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	134	26
9.4.11	9.18	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	18	74
9.4.12	9.18.1	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена экранов балконов и лоджий	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	33	44
9.4.13	9.19	Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки и восстановление покрытия плит открытых балконов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	57	280

9.4.14	9.22	Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	75	64
9.4.15	9.23	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	4	2
9.4.16	9.26	Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	7	4
9.4.17	9.27	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	33	109
9.4.18	9.28	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного водостока	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	47	53
9.4.19	9.30	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	59	86
9.4.20	9.32	Демонтаж, монтаж, восстановление площадок и ступеней входных групп	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	2	4
9.4.21	9.33	Устройство, замена металлических лотков для электрических сетей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	29	67
9.4.22	9.34	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	4	
9.4.23	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт окрашенных фасадов кирпичной кладки с расшивкой швов и ремонтом облицовки цоколя, в том числе замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	9	866
9.5	9	Ремонт **фасадов, оштукатуренных,** в составе входящих услуг и (или) работ: *11	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	**4 592**	
9.5.1	9.2	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	17	45
9.5.2	9.9	Оштукатуривание, шпаклевка и окраска стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	113	1 354
9.5.3	9.9.1	Краска фасадная	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	124	0
9.5.4	9.10	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), обработка гидрофобизирующими составами, оштукатуривание, утепление или замена отделки цоколя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	21	327
9.5.5	9.13	Замена оконных и балконных заполнений, в том числе витражей (в составе общего имущества)	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	134	98
9.5.6	9.14	Окраска оконных откосов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	10	57
9.5.7	9.15	Замена оконных отливов, отливов балконных плит, отливов выступающих элементов фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	28	72
9.5.8	9.16	Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры, подвал и на переходных лоджиях	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	108	22
9.5.9	9.18	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	10	44
9.5.10	9.18.1	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена экранов балконов и лоджий	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	21	26

9.5.11	9.19	Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки и восстановление покрытия плит открытых балконов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	37	163
9.5.12	9.22	Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	95	113
9.5.13	9.23	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	12	9
9.5.14	9.26	Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	3	
9.5.15	9.27	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	81	345
9.5.16	9.28	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного водостока	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	59	79
9.5.17	9.30	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	15	24
9.5.18	9.32	Демонтаж, монтаж, восстановление площадок и ступеней входных групп	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	19	37
9.5.19	9.33	Устройство, замена металлических лотков для электрических сетей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	11	25
9.5.20	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт фасадов, оштукатуренных, в том числе замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	4	828
9.6	9	Ремонт **фасадов, смешанных (кирпичной кладки и оштукатуренных),** в составе входящих услуг и (или) работ: *11	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	**4 452**	
9.6.1	9.2	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	3	9
9.6.2	9.5	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена облицовочной плитки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	5	21
9.6.3	9.6	Помывка и (или) очистка наружных стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	48
9.6.4	9.7	Обработка стен и цокольной части фасада гидрофобизирующими составами	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	49	
9.6.5	9.8	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) архитектурных элементов фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	40	369
9.6.6	9.9	Оштукатуривание, шпаклевка и окраска стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	113	1 225
9.6.7	9.9.1	Краска фасадная	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	187	0
9.6.8	9.10	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), обработка гидрофобизирующими составами, оштукатуривание, утепление или замена отделки цоколя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	141	173
9.6.9	9.13	Замена оконных и балконных заполнений, в том числе витражей (в составе общего имущества)	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	197	127
9.6.10	9.14	Окраска оконных откосов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	4	23
9.6.11	9.15	Замена оконных отливов, отливов балконных плит, отливов выступающих элементов фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	36	98
9.6.12	9.16	Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры, подвал и на переходных лоджиях	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	73	40

9.6.13	9.18	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	32	41
9.6.14	9.18.1	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена экранов балконов и лоджий	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	6	7
9.6.15	9.19	Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки и восстановление покрытия плит открытых балконов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	20	77
9.6.16	9.22	Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	51	42
9.6.17	9.23	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	15	3
9.6.18	9.26	Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	9	
9.6.19	9.27	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	11
9.6.20	9.28	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного водостока	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	68	62
9.6.21	9.29	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	2	11
9.6.22	9.30	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	9	27
9.6.23	9.32	Демонтаж, монтаж, восстановление площадок и ступеней входных групп	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	2	6
9.6.24	9.33	Устройство, замена металлических лотков для электрических сетей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	7	15
9.6.25	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт фасадов, смешанных (кирпичной кладки и оштукатуренных), в том числе замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	3	942
9.7	9	Ремонт **фасадов, облицованных керамической плиткой, с устройством штукатурного слоя,** в составе входящих услуг и (или) работ: [*11]	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	**6 306**	
9.7.1	9.9	Оштукатуривание, шпаклевка и окраска стен фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	100	2 298
9.7.2	9.9.2	Материалы для создания штукатурно-армирующего и декоративно-окрасочного штукатурных слоев стен фасада по керамической плитке	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	677	0
9.7.3	9.10	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), обработка гидрофобизирующими составами, оштукатуривание, утепление или замена отделки цоколя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	93	156
9.7.4	9.11	Демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей лифтовых помещений) с заменой утеплителя	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	70	615
9.7.5	9.13	Замена оконных и балконных заполнений, в том числе витражей (в составе общего имущества)	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	132	88
9.7.6	9.14	Окраска оконных откосов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	6	306
9.7.7	9.15	Замена оконных отливов, отливов балконных плит, отливов выступающих элементов фасада	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	36	105

9.7.8	9.16	Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры, подвал и на переходных лоджиях	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	95	35
9.7.9	9.18	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	36	184
9.7.10	9.18.1	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена экранов балконов и лоджий	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	158	215
9.7.11	9.19	Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки и восстановление покрытия плит открытых балконов	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	93	423
9.7.12	9.21	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	3	2
9.7.13	9.22	Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	70	43
9.7.14	9.23	Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	1	1
9.7.15	9.27	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	3	16
9.7.16	9.29	Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	16	29
9.7.17	9.30	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	24	38
9.7.18	9.32	Демонтаж, монтаж, восстановление площадок и ступеней входных групп	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	21	32
9.7.19	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт фасадов, облицованных керамической плиткой, с устройством штукатурного слоя, в том числе замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов	85	
9.8	9	**Замена оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования** в многоквартирном доме (в случае невыполнения иных работ по ремонту фасада), в составе входящих услуг и (или) работ:*19	кв. м площади оконных проемов в помещениях общего пользования	**28 306**	
9.8.1	9.13	Замена оконных и балконных заполнений, в том числе витражей (в составе общего имущества)	кв. м площади оконных проемов в помещениях общего пользования	17 334	10 072
9.8.2	9.14	Окраска оконных откосов	кв. м площади оконных проемов в помещениях общего пользования	60	579
9.8.3	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в замену оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме	кв. м площади оконных проемов в помещениях общего пользования	260	
**19*	*В случае двойного заполнения оконого проема, площадь для расчета определяется в двойном объеме.*				
9.9	9	Ремонт фасадов, облицованных керамической плиткой **(ремонт пожарной лестницы с полноразмерными площадками),** в составе входящих услуг и (или) работ:	Этаж (количество лестниц на доме)	**224 874**	
9.9.1	9.26	Демонтаж, монтаж, восстановление, установка пожарных лестниц	Этаж (количество лестниц на доме)	51 049	155 667
9.9.2	9.35	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт фасадов, облицованных керамической плиткой (ремонт пожарной лестницы с полноразмерными площадками)	Этаж (количество лестниц на доме)	18 157	

9.10		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
9.11	9.9.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК, цвет по политре RAL и NCS	т	224 163	0
9.12	9.9.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная, Для отшукатуренных бетонных поверхностей, цвет по политре RAL и NCS	т	284 936	0
9.13	9.9.1	Краска стирол-акриловая на водной основе, Для отшукатуренных бетонных поверхностей, цвет по политре RAL и NCS	т	293 217	0
9.14	9.9	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ	т	82 928	0
9.15	9.9	Смесь сухая клеевая, цементная с полимерными добавками, паропроницаемая, для наружных работ, для устройства армированного базового адгезионного слоя в многослойных фасадных системах	т	31 280	0
9.16	9.9	Смесь сухая декоративная штукатурная, цементная с полимерными добавками, паропроницаемая, для наружных работ, для устройства декоративно-защитного слоя в многослойных фасадных системах	т	35 271	0
9.17	9.9	Смесь сухая ремонтная, цементная с полимерными добавками, для наружных работ, для ремонта бетона	т	19 380	0
9.18	9.9	Состав грунтовочный глубокого проникновения	т	102 169	0
9.19	9.9	Смесь сухая штукатурно-клеевая на основе портландцемента с фракционированным заполнителем, для наружных работ, ручного или механизированного нанесения, для устройства клеевого и армированного базового штукатурного слоя в системе утепления фасадов СФТК с наружными штукатурными слоями	т	25 899	0
9.20	9.9	Смесь сухая штукатурная декоративная на основе белого портландцемента с фракционированным заполнителем, для наружных работ, ручного нанесения, для устройства декоративно-защитного финишного слоя в системе утепления фасадов СФТК с наружными штукатурными слоями	т	24 852	0
9.21	9.1	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен, включая штукатурные работы.	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов общего пользования	2	
9.22	9.3	Инъектирование трещин	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов общего пользования	1	
9.23	9.17	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) входных групп	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов общего пользования	2	
9.24	9.20	Замена балконных плит	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов общего пользования	7	
9.25	9.24	Замена окон в местах общего пользования	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов общего пользования	163	
9.26	9.31	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен лифтовых шахт	кв. м общей площади фасада дома без вычета проемов общего пользования	7	

*11	*В случае, наличия на фасаде аварийных элементов, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
10	**Ремонт фундамента**				
10.1	10	Ремонт **фундамента**, в составе входящих услуг и (или) работ *12	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	**36 996**	
10.1.1	10.1	Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	395	7 609
10.1.2	10.2	Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	717	360
10.1.3	10.4	Усиление, восстановление фундамента	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	5 247	13 919
10.1.4	10.8	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1 112	6 546
10.2	10.9	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт фундамента	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	1 092	
10.3		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
10.4	10.5	Заделка и расшивка, инъектирование стыков, швов, трещин элементов фундамента	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	15	
10.5	10.6	Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	6	
10.6	10.7	Герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома)	22	
*12	*В случае, если фундамент находится в ограниченно работоспособном состоянии, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
11	**Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонт пожарного водопровода**				
11.1	11	Ремонт **системы дымоудаления**, в составе входящих услуг и (или) работ:	$м^3$ от объема здания	**100**	
11.1.1	11.12	Демонтаж, монтаж, замена, ремонт, восстановление, замена воздухозаборных клапанов, клапанов дымоудаления и воздуховодов	$м^3$ от объема здания	53	25
11.1.2	11.13	Демонтаж, монтаж, замена, ремонт, восстановление, замена вентиляторных установок систем подпора и дымоудаления	$м^3$ от объема здания	8	3
11.1.3	11.15	Пусконаладочные работы	$м^3$ от объема здания	10	
11.1.4	11.17	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт системы дымоудаления	$м^3$ от объема здания	0,03	
11.2	11	Ремонт **системы противопожарной автоматики *16**, в составе входящих услуг и (или) работ	Квартира	**91 594**	
11.2.1	11.2	Демонтаж, монтаж, замена блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого в нише	Квартира	1 347	539
11.2.2	11.4	Демонтаж, монтаж, замена ручных извещателей в местах общего доступа для ручного запуска системы в режиме «ПОЖАР»	Квартира	427	1 631

11.2.3	11.5	Демонтаж, монтаж, замена пожарных дымовых извещателей в квартирах, лестничных клетках и эвакуационных коридорах (коридоры безопасности)	Квартира	8 822	22 516
11.2.4	11.6	Демонтаж, монтаж, замена систем управления техническими средствами пожаротушения (насосами, обводными задвижками)	Квартира	93	88
11.2.5	11.7	Демонтаж, монтаж, замена устройств запуска системы дымоудаления по зонам (этажам)	Квартира	480	1 723
11.2.6	11.8	Демонтаж, монтаж, замена автоматического управления разблокировки дверей на путях эвакуации (входные двери в подъезд)	Квартира	43	86
11.2.7	11.9	Демонтаж, монтаж, замена системы управления этажными клапанами дымоудаления	Квартира	719	1 462
11.2.8	11.10	Демонтаж, монтаж, замена, ремонт, восстановление системы управления электродвигателями вентиляции дымоудаления и систем подпора воздуха	Квартира	646	1 040
11.2.9	11.11	Демонтаж, монтаж, замена системы управления системой противодымной защиты	Квартира	1 050	921
11.2.10	11.14	Демонтаж, монтаж, замена, устройство системы сбора и передачи данных в объединенную диспетчерскую службу с пожарных извещателей	Квартира	18	379
11.2.11	11.15	Пусконаладочные работы	Квартира	5 340	
11.2.12	11.16	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	Квартира	28	256
11.2.13	11.17	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт системы противопожарной автоматики	Квартира	5 441	36 498
**16*	*В случае, если в МКД смонтирована система ручного управления клапанами и вентиляторами, в расчете предельной стоимости используются только позиции № 11.4; 11.7; 11.9; 11.10; 11.11.*				
11.3	11	Ремонт **пожарного водопровода**, в составе входящих услуг и (или) работ	стояк (на каждом этаже)	**142 242**	
11.3.1	11.1	Демонтаж, монтаж, замена системы пожарного водопровода	стояк (на каждом этаже)	43 353	42 111
11.3.2	11.3	Гидравлические испытания	стояк (на каждом этаже)	1 461	
11.3.3	11.16	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	стояк (на каждом этаже)	20 139	34 944
11.3.4	11.17	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт пожарного водопровода	стояк (на каждом этаже)	234	
11.4		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
11.5	11.1	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальный диаметр 50 мм, с внешним резьбовым присоединением	шт	7 065	0
11.6	11.1	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	9 572	0
11.7	11.1	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 65 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	13 517	0
11.8	11.1	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 80 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	16 271	0

11.9	11.1	Кран шаровой стальной, номинальный диаметр 100 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое	шт	24 449	0
11.4	**Ремонт или замена мусоропровода**				
12.1	12	**Ремонт или замена мусоропровода**, *13 расположенного в местах общего пользования в многоквартирном доме, в составе входящих услуг и (или) работ:	стояк (на каждом этаже)	**158 941**	
12.1.1	12.1	Демонтаж, монтаж, замена ствола мусоропровода, выгрузных клапанов	стояк (на каждом этаже)	50 539	61 920
12.1.2	12.3	Ремонт мусорокамеры	стояк (на каждом этаже)	7 253	11 839
12.4	12.4	Демонтаж, монтаж, замена, устройство трапов в мусорокамере	стояк (на каждом этаже)	161	57
12.1.3	12.5	Демонтаж, монтаж, замена дверей входов в мусорокамеру	стояк (на каждом этаже)	8 696	243
12.1.4	12.6	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	стояк (на каждом этаже)	2 714	11 030
12.1.5	12.7	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт или замену мусоропровода, расположенного в местах общего пользования в многоквартирном доме	стояк (на каждом этаже)	1 145	3 343
12.2	12.8	Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
12.3	12.2	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство разводящих трубопроводов для промывки ствола мусоропровода	стояк (на каждом этаже)	11 728	
**13*	*В случае если ствол мусоропровода размещен скрыто в монтажных шахтах, стенах, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*				
13	**Ремонт или замена внутреннего водостока**				
13.1	13	**Ремонт или замена внутреннего водостока, не расположенного в стенах**, в составе входящих услуг и (или) работ:	кв. м общей площади помещений	**434**	
13.1.1	13.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков	кв. м общей площади помещений	110	128
13.1.2	13.4	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	кв. м общей площади помещений	8	
13.1.3	13.7	Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома	кв. м общей площади помещений	27	155
13.1.14	13.8	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт или замену внутреннего водостока, не расположенного в стенах	кв. м общей площади помещений	5	
13.2	13	**Ремонт или замена внутреннего водостока, расположенного в стенах методом санации,** в составе входящих услуг и (или) работ:	1 стояк на каждом этаже	**126 010**	
13.2.1	13.1	Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков	1 стояк на каждом этаже	13 494	16 065
13.2.2	13.2	Замена или ремонт элементов внутреннего водостока, в том числе методом санации	1 стояк на каждом этаже	33 992	61 134
13.2.3	13.4	Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций	1 стояк на каждом этаже	11	154
13.3	13.6	Проверка герметичности системы.	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	1 159	

13.4		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
13.5	13.3	Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа.	кв. м общей площади застройки здания (по наружным обмерам стен дома	35	
14	**Ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ**				
14.1	15	Ремонт **подъездов**, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ, (или) работ: *14, 16	кв. м общей площади мест общего пользования	**18 483**	
14.1.1	15.1	Демонтаж, монтаж, замена дверей входной группы	кв. м общей площади мест общего пользования	73	15
14.1.2	15.2	Демонтаж, монтаж, замена межэтажных дверей, тамбурных дверей, переходных дверей на лестницах и дверей входа в мусорокамеру на противопожарные двери	кв. м общей площади мест общего пользования	3 327	1 093
14.1.3	15.3	Демонтаж, монтаж, замена люков и дверей выходов на крышу	кв. м общей площади мест общего пользования	53	60
14.1.4	15.4	Демонтаж, монтаж, замена плиточного покрытия на лестничных площадках	кв. м общей площади мест общего пользования	216	
14.1.5	15.5	Демонтаж, монтаж, замена напольного покрытия в приквартирных холлах	кв. м общей площади мест общего пользования	1 387	4 129
14.1.6	15.7	Ремонт, окраска, антисептирование потолков	кв. м общей площади мест общего пользования	84	716
14.1.7	15.8	Ремонт, окраска, антисептирование стен	кв. м общей площади мест общего пользования	803	3 298
14.1.8	15.9	Демонтаж, монтаж, замена плиточного покрытия на стенах	кв. м общей площади мест общего пользования	172	863
14.1.9	15.11	Прокладка пластиковых коробов для упорядочивания слаботочных сетей и сетей внутриподъездного освещения	кв. м общей площади мест общего пользования	482	516
14.1.10	15.12	Ремонт ступеней, в том числе с устройством полимерного покрытия	кв. м общей площади мест общего пользования	23	292
14.1.11	15.13	Демонтаж, монтаж, замена окон с ремонтом внутренних и наружных откосов	кв. м общей площади мест общего пользования	3	3
14.1.12	15.16	Демонтаж, монтаж, замена почтовых ящиков	кв. м общей площади мест общего пользования	66	98
14.1.13	15.17	Демонтаж, монтаж, замена, ремонт металлических ограждений на лестничных площадках	кв. м общей площади мест общего пользования	22	239
14.1.14	15.19	Ремонт, усиление лестниц	кв. м общей площади мест общего пользования	23	
14.1.15	15.21	Иные услуги и (или) работы, входящие в ремонт подъездов, направленный на восстановление их надлежащего состояния и проводимый при выполнении иных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	кв. м общей площади мест общего пользования	428	
14.2		Строительный контроль	Система	До 2,14% от предельной стоимости строительных ресурсов, работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с таблицей 2 приложения к приказу Москомэкспертизы от 20.03.2014 № 29	
14.3	15.6	Ремонт штукатурного слоя на стенах	кв. м общей площади мест общего пользования	112	1 985
14.4	15.10	Ремонт перил и лестничных ограждений.	кв. м общей площади мест общего пользования	1	
14.5	15.14	Демонтаж, монтаж, замена подоконников	кв. м общей площади мест общего пользования	1	
14.6	15.15	Ремонт лифтового машинного помещения и помещения консьержа	кв. м общей площади мест общего пользования	7	
14.7	15.18	Демонтаж, монтаж, замена или устройство сетки лифтовой шахты	кв. м общей площади мест общего пользования	392	
14.8	15.20	Ремонт, усиление конструкций лифтовых шахт	кв. м общей площади мест общего пользования	2	

**14*	*В случае наличия в подъезде конструктивных элементов в ограниченно работоспособном состоянии, стоимость определяется на основании разработанной проектной документации, получившей положительное заключение МГЭ*			
**17*	*В случае наличия в подъезде кирпичного МКД разрушенного штукатурного слоя более 30% к стоимости добавляется п. 15.6*			
15	**Разработка проектной документации**			
16		Разработка проектной документации на работы и (или) услуги, за исключением оценки технического состояния многоквартирного дома (обследования и мониторинга технического состояния строительных конструкций и/или инженерного оборудования МКД с выпуском заключения о техническом состоянии строительных конструкций многоквартирного дома (ТЗК)	МКД	До 4% от суммы предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
17		Осуществление авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия и научного руководства проведением указанных работ	Система	До 2,65% от стоимости работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
18		Проведение государственной экспертизы проектной документации по объектам культурного наследия федерального значения (в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта)	МКД	Определяется на основании формулы расчета, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145
19		Проведение государственной экспертизы проектной документации, требующей прохождения в соответствии с действующим законодательством, за исключением работ и (или) услуг, предусмотренных пунктом 18	МКД	Определяется на основании формулы расчета, утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145
20		Оценка технического состояния многоквартирного дома (обследование и мониторинг технического состояния строительных конструкций и/или инженерного оборудования МКД с выпуском заключения о техническом состоянии строительных конструкций многоквартирного дома (ТЗК)	МКД	До 3% от суммы предельной стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Примечание. Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется на основании разработанной проектной документации, в которой применяется базисно-индексный метод определения стоимости работ (услуг) по их видам на основе территориальных сметных нормативов для города Москвы ТСН-2001, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года», а также с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации.