СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 года

Глава 6 СН-2012.6

Укрупненные показатели стоимости

Дополнение 2

Сборник дополнений

Сборник нормативов

Москва 2018

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 года.
Глава 6. Укрупненные показатели стоимости (СН-2012.6)
Дополнение 2. 2018 г. 29 стр.

Утвержден Распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 06 октября 2017 года № 20-Р.

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 года предназначен для применения при определении стоимости работ по содержанию и эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению, для расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг государственными унитарными предприятиями города Москвы и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля для города Москвы в совокупности превышает 50 процентов, государственными автономными и бюджетными учреждениями города Москвы, для определения размера субсидий и определения нормативов затрат при формировании государственных заданий бюджетных учреждений, для оценки достоверности определения стоимости работ на объектах городского заказа экспертными организациями.

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 года

СН-2012.6-2 Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"

Сборник нормативов

Москва 2018

ДОПОЛНЕНИЯ

Сборник 2.	**Укрупнённые показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли "Образование"**	
	Изменение к технической части	7
Отдел № 2.	**Стены и перекрытия**	8
Раздел № 11.	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	8
Таблица 2-0211-176.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-178.	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	8
Таблица 2-0211-180.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-182.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	9
Таблица 2-0211-184.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	10
Таблица 2-0211-185.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	10
Таблица 2-0211-186.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	11
Таблица 2-0211-209.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	11
Таблица 2-0211-210.	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	12
Таблица 2-0211-211.	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	12
Таблица 2-0211-212.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	13
Таблица 2-0211-213.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещений персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	13

Таблица 2-0211-214.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	14
Таблица 2-0211-215.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	14
Таблица 2-0211-216.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	15
Таблица 2-0211-217.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	15
Таблица 2-0211-218.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	16
Таблица 2-0211-219.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	16
Таблица 2-0211-220.	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	17
Таблица 2-0211-221.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	17
Таблица 2-0211-222.	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	18
Отдел 5.	**Полы**	18
Раздел 11.	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	18
Таблица 2-0511-132.	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	18
Таблица 2-0511-134.	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	19
Таблица 2-0511-136.	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	19
Таблица 2-0511-138.	Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	19
Таблица 2-0511-139.	Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	20
Таблица 2-0511-141.	Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	20
Отдел 10.	**Вентиляция и кондиционирование воздуха**	21
Раздел 22.	*Техническое обслуживание*	*21*
Таблица 2-1022-203.	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту	21

Таблица 2-1022-204.	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту	21
Таблица 2-1022-205.	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	22
Таблица 2-1022-206.	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	22
Таблица 2-1022-207.	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях	23
Таблица 2-1022-208.	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	23
Отдел 13.	**КИП и автоматика**	24
Раздел 22.	*Техническое обслуживание*	24
Таблица 2-1322-223.	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	24
Таблица 2-1322-224.	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту	24
Таблица 2-1322-225.	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	25
Таблица 2-1322-226.	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	25
Таблица 2-1322-227.	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	26
Таблица 2-1322-228.	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	26
Раздел 31.	*Ремонт*	27
Таблица 2-1331-229.	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	27
Таблица 2-1331-230.	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту	27
Таблица 2-1331-231.	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	28
Таблица 2-1331-232.	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	28
Таблица 2-1331-233.	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	29
Таблица 2-1331-234.	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	29

Глава 6. Укрупненные показатели стоимости видов и комплексов работ

Сборник 2. Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли «Образования»

В связи с разработкой новых укрупненных показателей стоимости откорректировать таблицу 1 технической части.

№ п.п.	Напечатано	Следует читать
14.8	2-0511-138, 2-0511-167, 2-0211-182	2-0511-138, 2-0511-167, 2-0211-182, **2-0211-215**
14.9	2-0511-139, 2-0511-170, 2-0211-184, 2-0211-185	2-0511-139, 2-0511-170, 2-0211-184, 2-0211-185, **2-0211-217,** **2-0211-219**
14.16	2-0511-146, 2-0511-165, 2-0811-160	2-0511-146, 2-0511-165, 2-0811-160, **2-0211-210,** **2-0211-211**
14.20	2-0511-150	2-0511-150, **2-0211-212**
14.22	2-0511-152	2-0511-152, **2-0211-214**
14.25	2-0511-156	2-0511-156, **2-0211-221**
14.26	2-0511-157, 2-0511-164, 2-0211-202	2-0511-157, 2-0511-164, 2-0211-202, **2-0211-209**
14.28	2-0511-166	2-0511-166, **2-0211-213**
14.29	2-0511-168	2-0511-168, **2-0211-216**
14.30	2-0511-169	2-0511-169, **2-0211-218,** **2-0211-220**
14.31	2-0511-170	2-0511-170, **2-0211-222**

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-176-6	V-92	545,86	272,32	-	55,68	190,63	27,23	2,53

Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-178-6	V-92	105,07	52,00	-	11,47	36,40	5,20	0,48

Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-180-6	V-92	162,50	85,56	-	8,49	59,89	8,56	0,80

Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-182-6	V-92	829,81	409,63	-	92,48	286,74	40,96	3,81

Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-184-6	V-92	90,13	49,72	-	0,64	34,80	4,97	0,46

Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-185-6	V-92	134,21	73,95	-	1,09	51,77	7,40	0,69

Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-186-6	V-92	122,45	62,77	-	9,46	43,94	6,28	0,58

Таблица № 2-0211-209. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-209-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	254,58	126,92	-	26,12	88,85	12,69	1,18

Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-210-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	138,71	68,92	-	14,65	48,25	6,89	0,64
2-0211-210-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	115,88	57,53	-	12,33	40,27	5,75	0,54
2-0211-210-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	94,22	46,70	-	10,16	32,69	4,67	0,44
2-0211-210-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	105,55	52,32	-	11,37	36,63	5,23	0,49

Таблица № 2-0211-211. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-211-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	242,98	120,26	-	26,51	84,18	12,03	1,12

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-212-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	136,08	71,72	-	6,99	50,20	7,17	0,67
2-0211-212-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	209,29	109,81	-	11,63	76,87	10,98	1,02
2-0211-212-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	390,75	204,19	-	23,20	142,94	20,42	1,90
2-0211-212-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	112,73	59,37	-	5,86	41,56	5,94	0,55

Таблица № 2-0211-213. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещ. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-213-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	122,89	64,70	-	6,43	45,29	6,47	0,60

Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-214-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	938,26	470,51	-	91,34	329,36	47,05	4,38
2-0211-214-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	720,09	360,94	-	70,40	252,66	36,09	3,36
2-0211-214-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	903,38	453,60	-	86,90	317,52	45,36	4,22

Таблица № 2-0211-215. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-215-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	175,74	86,31	-	20,38	60,42	8,63	0,80

Таблица № 2-0211-216. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-216-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1410,63	725,06	-	105,52	507,54	72,51	6,75

Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-217-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	62,72	34,57	-	0,49	24,20	3,46	0,32
2-0211-217-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	28,27	15,59	-	0,21	10,91	1,56	0,15
2-0211-217-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	108,91	60,05	-	0,82	42,03	6,01	0,56
2-0211-217-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	113,86	62,87	-	0,69	44,01	6,29	0,59

Таблица № 2-0211-218. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-218-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	116,73	64,36	-	0,88	45,05	6,44	0,60

Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-219-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	104,37	57,51	-	0,85	40,26	5,75	0,54
2-0211-219-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	157,03	86,53	-	1,28	60,57	8,65	0,81
2-0211-219-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	604,72	333,21	-	4,94	233,25	33,32	3,10
2-0211-219-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	133,44	73,53	-	1,09	51,47	7,35	0,68

Таблица № 2-0211-220. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-220-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	238,89	131,64	-	1,94	92,15	13,16	1,23

Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-221-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	195,44	100,19	-	15,10	70,13	10,02	0,93
2-0211-221-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	149,31	76,54	-	11,54	53,58	7,65	0,71
2-0211-221-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	151,26	77,54	-	11,69	54,28	7,75	0,72

Таблица № 2-0211-222. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-222-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	203,32	104,23	-	15,71	72,96	10,42	0,97

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-132-6	V-92	3141,41	1109,36	-	1144,56	776,55	110,94	10,32

Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-134-6	V-92	403,43	189,02	-	63,20	132,31	18,90	1,76

Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-136-6	V-92	190,44	80,78	-	45,03	56,55	8,08	0,75

Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-138-6	V-92	1213,69	489,01	-	333,47	342,31	48,90	4,55

Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-139-6	V-92	313,69	162,49	-	21,21	113,74	16,25	1,51

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-141-6	V-92	157,20	52,90	-	61,98	37,03	5,29	0,49

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-203. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-203-1	65-426/1	1347,94	447,45	310,83	3,52	478,01	108,13	2,38
2-1022-203-2	V-76	1368,24	456,08	306,09	14,73	482,82	108,52	2,37
2-1022-203-3	V-79	2818,55	948,40	642,80	3,22	1000,01	224,12	5,18
2-1022-203-4	И-1577А	2673,91	899,46	607,88	6,28	947,92	212,37	4,90
2-1022-203-5	МЮ	1408,67	465,36	325,70	4,38	499,76	113,47	2,43

Таблица № 2-1022-204. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-204-1	на 24 класса 720 учащихся	2653,00	892,11	604,54	4,51	940,92	210,92	4,86
2-1022-204-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1879,84	632,64	427,94	3,05	666,81	149,40	3,45
2-1022-204-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2001,59	673,69	448,06	13,97	707,69	158,18	3,61

Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-205-1	И-1158 с бассейном	2196,21	733,85	496,36	14,38	776,97	174,65	3,90
2-1022-205-2	И-1194 с бассейном	2258,52	749,70	518,44	8,76	800,58	181,04	3,97
2-1022-205-3	VI-52	1550,89	519,67	351,90	5,76	549,97	123,59	2,75
2-1022-205-4	2МГ-04-3	2786,60	931,40	634,41	11,27	987,38	222,14	4,97
2-1022-205-5	VI-44	1726,72	573,04	397,19	5,94	612,11	138,44	3,03
2-1022-205-6	VI-13а	1333,27	440,38	306,91	5,69	472,92	107,37	2,27
2-1022-205-7	VI-49	1643,82	547,17	370,46	15,02	580,50	130,67	2,87

Таблица № 2-1022-206. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-206-1	на 9 групп 160 мест	2582,99	874,77	581,13	5,42	917,01	204,66	4,70
2-1022-206-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	3679,80	1239,77	833,32	8,90	1305,50	292,31	6,69
2-1022-206-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2428,98	815,10	552,54	7,08	861,03	193,23	4,40
2-1022-206-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2615,50	863,89	606,28	2,77	930,77	211,79	4,45

Таблица № 2-1022-207. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-207-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1931,24	647,63	428,75	22,74	680,13	151,99	3,46
2-1022-207-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2497,82	838,20	560,87	18,07	882,94	197,74	4,49
2-1022-207-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	4113,12	1381,50	937,53	4,79	1461,12	328,18	7,41
2-1022-207-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4154,69	1375,59	961,82	7,34	1475,30	334,64	7,26

Таблица № 2-1022-208. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-208-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1511,02	482,24	362,89	5,19	536,12	124,58	2,40

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-223-1	V-76	339,31	187,42	-	1,96	131,19	18,74	0,80
2-1322-223-2	V-79	315,19	168,35	-	12,15	117,85	16,84	0,76
2-1322-223-3	МЮ	390,88	216,48	-	1,21	151,54	21,65	0,94
2-1322-223-4	И-1577А	376,45	206,63	-	4,52	144,64	20,66	0,77
2-1322-223-5	65-426/1	285,81	158,48	-	0,54	110,94	15,85	0,63

Таблица № 2-1322-224. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-224-1	на 24 класса 720 учащихся	427,90	237,49	-	0,42	166,24	23,75	1,12
2-1322-224-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	371,36	201,58	-	8,51	141,11	20,16	0,91

Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-225-1	И-1158 с бассейном	427,38	233,94	-	6,29	163,76	23,39	0,98
2-1322-225-2	И-1194 с бассейном	553,42	305,24	-	3,99	213,67	30,52	1,34
2-1322-225-3	VI-49	556,60	296,94	-	22,11	207,86	29,69	1,32
2-1322-225-4	VI-52	273,84	151,78	-	0,64	106,24	15,18	0,66

Таблица № 2-1322-226. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-226-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	574,87	307,20	-	21,91	215,04	30,72	1,29
2-1322-226-2	на 9 групп 160 мест	483,88	258,41	-	18,74	180,89	25,84	1,18
2-1322-226-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	633,67	327,26	-	44,60	229,08	32,73	1,40
2-1322-226-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	411,94	222,72	-	11,05	155,90	22,27	0,97

Таблица № 2-1322-227. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-227-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	412,22	226,74	-	4,09	158,72	22,67	0,93
2-1322-227-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	578,77	319,24	-	4,14	223,47	31,92	1,33
2-1322-227-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	722,18	391,51	-	17,46	274,06	39,15	1,68
2-1322-227-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1053,58	582,95	-	4,28	408,06	58,29	2,49

Таблица № 2-1322-228. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-228-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	310,45	171,84	-	1,14	120,29	17,18	0,76

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-229-1	V-76	397,19	219,53	-	2,04	153,67	21,95	0,91
2-1331-229-2	V-79	504,85	272,36	-	14,60	190,65	27,24	1,27
2-1331-229-3	МЮ	564,91	313,13	-	1,28	219,19	31,31	1,45
2-1331-229-4	И-1577А	383,25	211,11	-	3,25	147,78	21,11	0,96
2-1331-229-5	65-426/1	317,17	174,83	-	2,48	122,38	17,48	0,67

Таблица № 2-1331-230. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-230-1	на 24 класса 720 учащихся	484,90	260,12	-	16,68	182,09	26,01	1,14
2-1331-230-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	446,66	243,72	-	7,97	170,60	24,37	1,13

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-231-1	И-1158 с бассейном	473,11	259,61	-	5,82	181,72	25,96	1,17
2-1331-231-2	И-1194 с бассейном	564,93	303,98	-	17,76	212,79	30,40	1,35
2-1331-231-3	VI-49	855,91	473,88	-	2,92	331,72	47,39	2,19
2-1331-231-4	VI-52	377,84	207,80	-	3,80	145,46	20,78	0,89

Таблица № 2-1331-232. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-232-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	823,90	454,73	-	5,39	318,31	45,47	1,90
2-1331-232-2	на 9 групп 160 мест	611,44	328,23	-	20,63	229,76	32,82	1,50
2-1331-232-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	701,38	365,81	-	42,92	256,07	36,58	1,63
2-1331-232-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	563,45	307,52	-	9,91	215,27	30,75	1,42

Таблица № 2-1331-233. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-233-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	630,82	347,72	-	4,93	243,40	34,77	1,36
2-1331-233-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	762,42	420,85	-	4,90	294,59	42,08	1,71
2-1331-233-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	745,17	410,85	-	5,64	287,60	41,08	1,76
2-1331-233-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1109,06	609,26	-	12,39	426,48	60,93	2,60

Таблица № 2-1331-234. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-234-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	583,62	323,77	-	0,83	226,64	32,38	1,30